

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

光村镇泊潮新、泊潮老村  
路及配套设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



# 光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

## 工程量清单投标报价说明

### 编制说明

#### 一、工程概况：

1. 工程名称：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目预算清单编制说明

2. 建设单位：儋州市光村镇人民政府

3. 建设地点：光村镇泊潮新、泊潮老村

4. 建设规模：工程建设范围为光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目，包含新建农村巷道硬化及文化广场建设等。道路位于儋州市光村镇泊潮村，巷道路线全长共 4266.5m。

#### 二、编制及报价范围：

（一）施工图纸范围内的所有内容，包块但不限于：巷道硬化、文化广场建设及设计图纸范围内的其他工程。

（二）措施费：包含总价措施项目（如安全文明施工与环境保护基本费、临时设施、雨季施工增加费、夜间施工增加费、视频监控费等措施费用）、单价措施项目（如大型机械设备进出场及安拆、地上综合脚手架、模板、施工排水、降水、垂直运输、超高施工增加等措施费用）。

#### 三、报价依据：

1. 参照乾盛工程设计有限公司出的《儋州市村镇光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目》施工图设计，及采用的相关标准图集及相应规范进行投标报价。

2. 中华人民共和国住房和城乡建设部 2013 年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、海南省建设厅颁布的《海南省市政工程计价定额》、海南省建设厅颁布的《海南省建设工程费用定额》、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及招标清单。

3. 国家法律法规及相关规定要求。

#### 四、报价说明：

1. 投标报价要严格按照招标工程量清单格式报价，不得更改，否则招标人有权按废标处理。

2. 本清单分部分项工程均为施工图预算工程量，固定综合单价包干。安全文明施工费：招标清单中安全文明施工费构成按按海南省住房和城乡建设厅《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》琼建规（2024）3 号文件的规定计取。

3. 规费和税金不得作为竞争性费用。社保费率执行《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128 号），暂按 23.5% 计算。实际结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算。

4. 合同价款调差范围及原则详见合同专用条款，本工程人工费按照海南省住房和城乡建设厅发布的{2022}3 号文 145 元/工日为基准价。措施费项及变更签证不参与调差。

5. 材料供应方式：招标人有权根据工程实际需求调整施工范围、材料供应方式、苗木移植等，投标人不得以任何方式（形式）、任何理由向招标人提出索赔要求及任何相关费用。

6. 投标报价应包含所有人工费、材料费、机械设备台班费、管理费、利润、规费、风险费、税金等一切相关费用。

7. 投标单位应规避不平衡报价因素，若相同清单项投标单价不同，同一产品类型，优先按照投标报价中最低价格执行；清单中有相同或类似清单项按投标报价中最低价格执行，在重计量及结算时不分地下、地上、楼栋的使用部位不同，执行类似清单项价格。

8. 新增清单（含设计变更及签证）组价原则：新增项目组价应首先参考合同内类似项，其他费用不变，仅替换主材价格；若无类似项，则参考现行海南省相关计价定额计价文件及变更当期信息价，结合市场价进行核定。

9. 承包人不得因暂定数量与实际结算数量的差别而要求调整已经招投标确定的闭口单价、闭口单项总价、或要求

延长合同的工期。承包人亦不得因暂定工程量与实际工程量的差别而索赔其他费用。
10. 建设单位有权根据自身需要调整工作界面划分，总包单位不得提出任何异议或索赔。
11. 清单工程量编码仅供投标人参考，分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见相关图纸设计、技术说明及相关标准图集。组价时应依据施工图及施工规范，结合投标人现场勘察情况，综合考虑完成每项所有工序工作内容应计取的全部费用，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。
12. 本工程招标人不提供临设场地，投标人需要自行搭建（或租赁）及管理办公区一系列工作；在施工过程因施工需要而发生的多次搬移费用及临设区域排污、用水用电等相关费用均在措施费中考虑。
13. 投标人应与招标人签订工程项目临时用电用水管理协议，并承担水电费并直接缴纳，管理期限至办理移交为止。
14. 投标人应综合考虑招标文件规定的工期要求，因法定假日、农忙季节、工作面移交、政府因素、天气原因、大型会议、环保检查等不利因素造成的工期延误、暂停施工的相关费用在投标总价中考虑，不得因此造成工期延误，不得向招标人申请任何补偿。
15 材料的卸车、堆码、二次搬运、仓储、保管等相关费用在投标报价中综合考虑。
16. 承包人应采取各种适当的保护措施防备其他外界因素如人为破坏、恶劣天气等对已完成工程和材料的损坏，必须充分地保护所有已完成的工程，负责所有未移交设备及设备用房的安管巡查看护等相关费用在投标报价中综合考虑。
17. 现场配备足额的口罩、消毒液、消杀液等相关防疫物资，并随时配合政府相关防疫政策要求，相关费用在投标报价中综合考虑。
18. 周边居住、办公、机关等各类场所密集，承包人应详细勘察了解项目周边的具体情况，慎重考虑由此带来对施工的影响，并全权承担可能发生的扰民或民扰的协调工作，承包人应采取最为有效的降噪措施或调整施工时间的措施，并考虑以上因素对工期的实际影响，相关费用在报价中综合考虑。
19. 负责施工期间及竣工验收与相关政府部门或相邻单位的对接协调，包括但不限于质安监站、住建局、环保水务局、城管局、交警大队、公安局或派出所、街道办、执法队、村委会等行政管理单位、等相关费用在报价中综合考虑。

(清-表2)

### 单项工程投标报价汇总表

工程名称：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设  
施项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文化广场建设				
2	巷道硬化				
合计					

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

工程名称：文化广场建设

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1文化广场观海台阶改造		
1.2	2文化广场挡土墙		
1.3	3文化广场单砖侧石		
1.4	4文化广场回填土方		
1.5	5文化广场新建生态停车位		
1.6	6文化广场彩砖铺装		
1.7	7文化广场路面硬化		
1.8	8垃圾箱		
1.9	9拆除迁移工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

工程名称：文化广场建设

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：文化广场建设

老村路及配套项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		文化广场观海台阶改造						
1	040203008002	观海台阶改造	1. 块料品种、规格:50厚300*300芝麻灰花岗岩楼梯面层 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 基层: 凿毛处理 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	102			
2		文化广场挡土墙						
2	040101001003	土方开挖	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:依据设计勘察图纸, 综合考虑 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	237.36			
3	040101001004	余方弃置	1. 余方品种:场内余土 2. 运距:运至场外政府指定弃土点, 运距自行考虑 3. 运输机械: 综合考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	185.76			
4	040103001002	土方回填	1. 密实度要求: 依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方粒径要求: 依据设计勘察图纸 4. 填方来源、运距: 场内取土, 运距≤1km 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	51.6			
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石	m <sup>3</sup>	489.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：文化广场建设

老村路及配套设施项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			挡墙，强度不低于MU30 2. 砂浆强度等级、配合比：砂浆强度不低于M7 3. 变形缝：交形缝宽度为20~30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边堵塞沥青麻筋或沥青木板，塞入深度不小于200mm，按设计要求设置 4. 滤层：碎石滤层，按设计要求设置 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求					
6	040303016001	压顶	1. 混凝土强度等级：C30； 2. 混凝土拌合料要求：商品砼； 3. 泵送及浇筑方式：综合考虑； 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求。	m3	5.16			
7	041102018001	压顶模板	1. 模板高度：综合考虑 2. 模板材质：木模板 3. 达到设计要求，及满足现行施工验收规范其他要求 4. 模板综合单价已经包括脱模剂、模板堵眼及防水等相关费用；	m2	20.64			
8	040309009001	泛水孔	1. 孔径：孔径100mm 2. 材质：按设计要求 3. 间距2m，梅花形布置 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m	81.6			
9	011201003001	挡土墙勾缝	1. 挡土墙勾缝 2. 材质、做法：满足设计要求 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术	m2	288.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场建设

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求及设计图纸要求					
10	040205012001	护栏	1. 类型:挡土墙顶护栏 2. 规格、型号:1100mm高 3. 材料品种:方钢30*30*2 竖杆净距不大于110mm, 方钢50*50*4横杆及支撑按设计布置 4. 包括护栏的除锈、防腐、面漆费用 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m	103.2			
	3	文化广场单砖侧石						
11	040204004001	文化广场单砖侧石	1. 面层:单砖侧石 2. 规格:满足设计要求 3. 结合层、靠背、固定件: 1:3水泥砂浆抹灰, 20厚1:3水泥砂浆结合层, 详见图纸 4. 嵌缝材料种类: 详见设计 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m	86			
	4	文化广场回填土方						
12	040103001003	文化广场回填土方	1. 密实度要求: 依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种: 普通土 3. 填方粒径要求: 依据设计勘察图纸 4. 填方来源、运距: 外购土, 运距综合考虑 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	1416.8			
	5	文化广场新建生态停车位						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：文化广场建设

老村路及配套示范项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040103001004	土方回填	1. 密实度要求：依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方粒径要求：依据设计勘察图纸 4. 填方来源、运距：场内取土，运距≤1km 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m3	1265			
14	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20； 2. 混凝土拌合料要求：商品砼； 3. 泵送及浇筑方式：综合考虑； 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求。	m3	126.5			
15	010501001002	石粉渣垫层	1. 名称：石粉渣垫层 2. 规格：6%水泥石粉渣 3. 厚度：120厚 4. 密实度要求：满足设计及施工验收规范要求	m3	1265			
16	040203008003	嵌草砖地面	1. 材料：预制嵌草砖 300*300*80 2. 20厚1:3水泥砂浆铺贴 3. 砖内填土 4. 砖内植草：植草方式综合考虑 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m2	1265			
	6	文化广场彩砖铺装						
17	040103001005	土方回填	1. 密实度要求：依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方粒径要求：依据设计勘察图纸	m3	416			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：文化广场建设

老村路及配套设施项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 填方来源、运距：场内取土，运距≤1km 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求					
18	040202015002	级配碎石垫层	1. 材料：级配碎石基层 2. 配比：按勘察设计图纸要求 3. 厚度：10厘米 4. 摊铺要求：按勘察设计图纸 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	416			
19	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20； 2. 混凝土拌合料要求：商品砼； 3. 泵送及浇筑方式：综合考虑； 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求。	m <sup>3</sup>	41.6			
20	040203008004	彩釉砖地面	1. 材料：40厚400*400彩釉砖面层 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	416			
7		文化广场路面硬化						
21	040103001006	土方回填	1. 密实度要求：依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方粒径要求：依据设计勘察图纸 4. 填方来源、运距：场内取土，运距≤1km 5. 未尽事宜详见设计图纸	m <sup>3</sup>	378			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：文化广场建设

老村路及配套设施项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求					
22	040202015003	级配碎石垫层	1. 材料：级配碎石基层 2. 配比：按勘察设计图纸要求 3. 厚度：10厘米 4. 摊铺要求：按勘察设计图纸 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	378			
23	040203007002	水泥混凝土路面	1. 路面材料：水泥混凝土 2. 材料配合比：满足勘察设计要求 3. 厚度：15厘米 4. 材料强度：弯拉强度 4. 0Mpa，抗压强度： 30Mpa，抗拉强度： 2. 54Mpa，弹性模量27GPa 5. 模板制安 6. 路面塑料模养护 7. 未尽事宜详见设计图纸 8. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	378			
8		垃圾箱						
24	050307017001	垃圾箱	1. 成品垃圾箱 2. 材质，规格：按设计要求 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	个	10			
9		拆除迁移工程						
25	030412007001	路灯拆除迁移	1. 原路灯保护性拆除 2. 路灯运输 3. 重新定位安装 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场建设

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求及设计图纸要求					
26	011601001001	圻工拆除	1. 圻工拆除 2. 装车外运 3. 运输距离综合考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>3</sup>	72			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路

工程名称：文化广场建设

及配套设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_ S_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJS RGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巷道硬化 标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040101001001	土方开挖	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：依据设计勘察图纸，综合考虑 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m3	2391			
2	040103001001	土方回填	1. 密实度要求：依据设计勘察图纸 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方粒径要求：依据设计勘察图纸 4. 填方来源、运距：场内取土，运距≤1km 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m3	722			
3	040101001002	余方弃置	1. 余方品种：场内余土 2. 运距：运至场外政府指定弃土点，运距自行考虑 3. 运输机械：综合考虑 4. 未尽事宜详见设计图纸 5. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m3	1669			
4	040202001001	路基压实	1. 部位：零填及挖方路段压实 2. 压实厚度：按勘察设计图纸要求部位，1.5-3米范围内压实 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m2	8848.5			
5	040202015001	级配碎石基层	1. 材料：级配碎石基层 2. 配比：按勘察设计图纸要求 3. 厚度：12厘米 4. 摊铺要求：按勘察设计图纸	m2	8848.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮

工程名称：巷道硬化

老村路及配套设施项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求					
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 路面材料：水泥混凝土 2. 材料配合比：满足勘察设计要求 3. 厚度：15厘米 4. 材料强度：弯拉强度4.0Mpa，抗压强度：30Mpa，抗拉强度：2.54Mpa，弹性模量27GPa 5. 模板制安 6. 路面塑料模养护 7. 未尽事宜详见设计图纸 8. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m <sup>2</sup>	8848.5			
7	040203008001	路面缩缝	1. 设置要求：按图纸要求 2. 填缝材料：按勘察设计图纸要求 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	m	2212.14			
8	040901001001	道路传力杆	1. 道路传力杆 2. 规格：道路传力杆 φ28 制作安装 带套筒 3. 未尽事宜详见设计图纸 4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求	t	1.268			
9	040203009001	压膜地坪	1. 名称：压膜地坪 2. 流程：水泥混凝土铺设→提浆收光→撒强化料及收光→撒脱膜粉→用模具压印地面→封闭现场→冲洗地面→涂刷保护剂→完工 3. 未尽事宜详见设计图纸	m <sup>2</sup>	8848.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巷道硬化
标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足标准规范、技术要求及设计图纸要求					
		措施项目						
10	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路及配套设施项目

工程名称：巷道硬化

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内 (含本数)	综合价不含主设 (3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内 (含本数)	综合价不含主设 (3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费 (浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.4	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.5	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

标段：光村镇泊潮新、泊潮老村路  
及配套项目

工程名称：巷道硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。