

(清-表2)

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1-4栋拆除部分		
1.2	1-4栋宿舍地面装饰		
1.3	1-4栋宿舍内墙装饰		
1.4	1-4栋宿舍房门更换		
1.5	1-4栋宿舍金属构件防锈及贴防遮窗纸		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：测量放线费		
2.5	其中：BIM技术服务及深化设计费		
2.6	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程		标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目	第 2 页 共 2 页
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校  
校学生宿舍1-4#楼维修改  
造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1-4栋拆除部分						
1	01B001	宿舍内床架搬运拆、装	1. 名称：宿舍内床架搬运拆、装 2. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	间	368			
2	011610001001	原宿舍房门、卫生间门拆除	1. 名称：原宿舍房门、卫生间门拆除 2. 规格：1000*3000mm 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	樘	384			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 名称：拆除瓷砖踢脚线 2. 材料种类：瓷砖 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	m2	110			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 名称：拆除地面砖、水泥砂浆结合层 2. 材料种类：地面砖、水泥砂浆结合层 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	m2	184			
5	011605002002	立面块料拆除	1. 名称：拆除墙面砖、水泥砂浆结合层 2. 材料种类：墙面砖、水泥砂浆结合层 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	m2	88			
6	011608001001	铲除油漆面	1. 名称：墙面抹灰铲除 2. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	m2	251			
7	011703001001	垂直运输	1. 名称：垂直运输 2. 建筑物类型：学生宿舍 3. 高度：21.6m	m2	456			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校  
校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图纸为准。					
8	010103002001	余方弃置	1. 名称：人工装建筑垃圾自卸汽车 2. 运距：由投标人自行选择 3. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图纸为准。	m3	145			
		1-4栋宿舍地面装饰						
9	040308004001	涂料	1. 名称：涂刷涂料 2. 材料品种：水泥基渗透结晶 3. 部位：阳台、卫生间地面 4. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图纸为准。	m2	184			
10	011102003001	块料楼地面	1. 名称：铺贴块料 2. 材料品种：陶瓷 3. 部位：宿舍楼地面 4. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图纸为准。	m2	184			
		1-4栋宿舍内墙装饰						
11	011105003001	块料踢脚线	1. 名称：铺贴踢脚线 2. 高度：0.15m 3. 面层材料品种：陶瓷块料 4. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图纸为准。	m	1104			
12	011204003001	块料墙面	1. 名称：镶贴墙面面砖 2. 墙体类型：内墙 3. 安装方式：镶贴 4. 面层材料品种、规格：釉面砖、300*450mm 5. 具体参数尺寸规格： 详见施工图，以施工图	m2	88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校  
校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸为准。					
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:喷刷内墙涂料 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:乳胶漆 4. 喷刷遍数:一底二遍 5. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图 纸为准。	m2	29856			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称:喷刷外墙涂料 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:米黄色外墙 漆 4. 喷刷遍数:一底二遍 5. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图 纸为准。	m2	40736			
		1-4栋宿舍房门更 换						
15	010802004001	防盗门	1. 名称;不锈钢防盗门安 装 2. 规格: 1000*3000mm 3. 材质: 不锈钢 4. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图 纸为准。	m2	672			
16	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 名称;塑钢门安装 2. 规格: 700*2100mm 3. 材质: 塑钢 4. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图 纸为准。	m2	274.8			
		1-4栋宿舍金属构 件防锈及贴防遮 窗纸						
17	031201001001	钢管护栏除锈	1. 名称:钢管护栏除锈 2. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图 纸为准。	m2	33.28			
18	031201003001	电缆钢桥架除锈	1. 名称: 电缆钢桥架除 锈 2. 具体参数尺寸规格: 详见施工图,以施工图	m2	1410			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校  
校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸为准。					
19	011405001001	金属面油漆	1. 名称:金属面刷漆 2. 腻子种类:防锈漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底二遍 4. 具体参数尺寸规格:详见施工图,以施工图纸为准。	m2	1443.28			
20	011405001002	金属面油漆	1. 名称:金属面刷漆 2. 腻子种类:调和漆 3. 油漆品种、刷漆遍数:一底二遍 4. 具体参数尺寸规格:详见施工图,以施工图纸为准。	m2	1443.28			
21	011408001001	窗户玻璃贴磨砂玻璃纸	1. 名称:窗户玻璃贴磨砂玻璃纸 2. 裱糊部位:窗户 3. 具体参数尺寸规格:详见施工图,以施工图纸为准。	m2	2742			
		措施项目						
22	01B003	脚手架工程	1. 名称:安装脚手架	m2	1			
23	011701008001	电动吊篮【外墙涂刷涂料用】	1. 名称:电动吊篮【外墙涂刷涂料用】	m2	8448			
24	01B002	成品保护	1. 名称:成品保护	m2	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.02				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3.01				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2.01				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.3				
8	1.5	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额(试行)》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合    计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	其他卫生洁具		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：海口市高级技工学校  
校学生宿舍1-4#楼维修改  
造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		其他卫生洁具						
1	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称：安装淋浴花洒 2. 规格：DN15 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	个	368			
2	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：安装不锈钢水龙头 2. 规格：DN20 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	个	736			
3	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称：安装不锈钢插卡式地漏 2. 规格：DN50 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	个	1472			
4	03B001	304不锈钢25mm圆管 1.0mm厚毛巾架	1. 名称：安装304不锈钢25mm圆管 1.0mm厚毛巾架 2. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	套	368			
5	03B002	新装不锈钢置物架子600mm长*130mm宽	1. 名称：安装不锈钢置物架子 2. 规格：600mm长*130mm宽 3. 具体参数尺寸规格：详见施工图，以施工图纸为准。	套	736			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：海口市高级技工学校学生宿舍1-4#楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。