

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: _____

招标单位名称: _____

编制单位名称: _____

编 制 日 期 : 年 月

(清-签署页)

农村人居环境整治项
目(工程)工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月

复 核 时 间： 年 月

(清-目录)

工程招标工程量清单目录

工程名称：农村人居环境整治项目（工程）

[illegible]

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：农村人居环境整治项目（工程）
- 2、建设地点：海口市琼山区三门坡镇
- 3、招标单位：海口市琼山区三门坡镇人民政府

二、工程量清单编制范围及内容

- 1、农村人居环境整治项目（工程）：修缮工程、道路工程；

三、工程量清单编制依据

- 1、农村人居环境整治项目（工程）施工图；
- 2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）；
- 3、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》；
- 4、《海南省市政工程综合定额（2017）》；
- 5、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》；
- 6、《海南省安装工程综合定额(2017)》；
- 7、工程税率按照[琼建定[2019]100号]文件执行，按照按 9%计算；
- 8、人工费调整按照琼建规[2022]3号；
- 9、安全文明施工费率按照[琼建标定[2024]2号]文件执行；
- 10、社会保险费费率按 23.5%计取；
- 11、主要材料价格按海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》2024 年第 8 期海口地区材料价格计取，个别材料价格信息价缺项参照厂商报价或市场询价计取；
- 12、与本工程相关的标准图集、规范、技术资料；

13、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

四、编制方法

1、单位工程工程量清单，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据有关 13 计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、有关计算说明：

1、本工程量清单按建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）要求及规定使用格式。

2、本说明未详尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

六、编制结果：

1、见工程项目工程量清单汇总表。

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：农村人居环境整治项目（工程）

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A区-龙鳞村		
1.2	B区-种质资源圃		
1.3	C区-荔枝优新品种示范推广基地		
1.4	老派出所墙体刷漆翻新		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A区-龙鳞村						
		厕所改造						
		厕所拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 墙体	m3	0. 12			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	0. 12			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 蹲式	套	2			
4	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器高低水箱拆除	套	2			
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 坐式	套	1			
6	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 立式小便器拆除	套	1			
7	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 洗手台拆除	套	3			
		外墙						
8	011608002001	瓷砖清洗	1. 部位名称: 外墙瓷砖	m2	64. 08			
9	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 外墙涂料铲除	m2	32. 1			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底两面	m2	32. 1			
		内墙						
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 内墙	m2	104. 54			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm、水泥砂浆1:2. 5 3. 面层厚度、砂浆配合比: 9mm、水泥砂浆1:2. 5	m2	104. 54			
13	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比: 6mm、 1:3聚合物水泥砂浆打底扫毛	m2	104. 54			
14	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 贴600x300x10厚灰色釉面瓷砖面层	m2	82. 3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面						
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:基层处理剂	m2	19.91			
16	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯（非焦油型）防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	19.91			
17	010904002003	楼（地）面涂膜防水【立面】	1. 防水膜品种:聚氨酯（非焦油型）防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 反边高度:1.8m	m2	51.6			
18	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖，干水泥浆擦缝	m2	19.91			
		天棚						
19	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸大样 2. 面层材料品种、规格:0.8mm厚铝扣板	m2	19.91			
		其他						
20	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防水板隔断	m2	11.96			
21	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手	m	2			
22	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石台面 2. 支架、配件品种、规格:定制	m2	1.68			
23	011505005001	铝合金衣架	1. 材料品种、规格、颜色:铝合金衣架	个	2			
24	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银 镜	个	2			
25	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸	m	15.02			
26	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸	m2	2.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程						
27	030404017001	配电箱	1. 型号:BL 配电箱	台	1			
28	040804001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC40	m	53.7			
29	040804001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25	m	53.7			
30	040804001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20	m	30.19			
31	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-5x10	m	54.7			
32	030411004002	配线	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV-3x6	m	54.7			
33	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头	个	4			
34	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BV-2.5	m	96.57			
35	040803005002	无端子外部接线	1. 名称:无端子外部接线	个	6			
36	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽	m	11.6			
37	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘型吸顶灯13W/843	套	6			
38	040801029001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	4			
39	040804004001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒	个	6			
40	040804004002	接线盒	1. 名称:灯接线盒	个	7			
41	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
42	040801029002	呼叫求助面板	1. 名称:呼叫求助面板	个	1			
43	040801029003	钥匙复位开关面板	1. 名称:钥匙复位开关面板	个	1			
44	030404022001	控制器	1. 名称:控制器	台	1			
		给排水工程						
45	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-DN32 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-DN25 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.5			
47	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管PPR-DN15 2. 连接形式:热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	12			
48	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽	m	7.4			
49	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:闸阀DN32	个	1			
50	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:角阀DN15	个	3			
51	011702032001	检查井	1. 部位:阀门井	座	1			
52	031004014001	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:淋浴龙头DN15	个	2			
53	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 2. 附件名称、数量:洗脸盆排水附件、托架、水龙头、软管等	组	2			
54	031004006001	大便器	1. 规格、类型:瓷蹲式大便器 2. 附件名称、数量:冲洗管、大便器存水弯、螺纹截止阀、防污器	组	2			
55	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐便器 2. 附件名称、数量:坐便器桶盖、金属软管、连体坐便器进水阀配件等	组	1			
56	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:塑料排水 管PVC-DN150 2. 连接形式:粘接	m	7.5			
57	031001006005	塑料管	1. 材质、规格:塑料排水 管PVC-DN100 2. 连接形式:粘接	m	7.1			
58	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:塑料排水 管PVC-DN50 2. 连接形式:粘接	m	6.5			
59	031004014002	给、排水附(配)	1. 型号、规格:地漏	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		件						
60	031004014003	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:地面扫除口DN100	个	1			
		挡土墙						
61	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	24. 05			
62	010103001001	回填方	1. 密实度要求:松填	m3	10. 73			
63	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	13. 32			
64	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C20 2. 模板:模板安拆	m3	3. 33			
65	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:φ150~300,当地自然石块垒砌,外不漏砂浆	m3	14. 43			
		文化室改造						
		屋面						
66	040601027001	刚性防水	1. 工艺要求:10厚聚合物水泥砂浆一道	m2	111. 38			
67	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物防水 2. 涂膜厚度、遍数:2遍	m2	111. 38			
68	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	111. 38			
		墙面						
69	011608002003	瓷砖清洗	1. 名称:外墙瓷砖清洗	m2	129. 04			
70	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙抹灰拆除	m2	74. 11			
71	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法:聚合物水泥砂浆一道	m2	74. 11			
72	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥一道（内掺水重5%的建筑胶） 5厚专用1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1:2. 5水泥砂浆	m2	74. 11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料一底两面	m2	74. 11			
74	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙	m2	149. 17			
75	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料2遍	m2	149. 17			
		天棚						
76	011604003001	天棚装饰铲除	1. 拆除部位:天棚涂料	m2	111. 38			
77	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 天棚面 二遍	m2	111. 38			
		地面						
78	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:破损 台阶石材、酸洗台阶	m2	10			
79	011107001001	石材台阶面	1. 部位:台阶 2. 面层材料品种、规格 、颜色:石材台阶面	m2	10			
		其他						
80	05B001	原有文化室字体 刷漆	1. 原有文化室字体刷漆	项	1			
81	05B002	原有木牌刷木色 漆, 字体刷金色 漆	1. 原有木牌刷木色漆, 字体刷金色漆	项	1			
		健身区广场						
		铺装						
82	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行 考虑	m3	18. 64			
83	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:碎石垫层10cm	m3	8. 1			
84	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:10cm 预拌混凝土 C20	m3	8. 1			
85	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250X 250X45厚水泥彩砖对缝 铺（红黄跳色） 2. 结合层:50厚1:3干硬	m2	70. 69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			性混凝土					
86	050201001001	收边	1. 结合层:50厚1:3干硬性混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200×400×30厚芝麻黑烧面花岗岩	m2	10.34			
		汀步						
87	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	1.03			
88	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层10cm	m3	0.52			
89	050201001002	汀步	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:50厚1:3干硬性混凝土 2. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚海南黑荔枝面	m2	5.16			
		彩砖铺装						
90	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	21.64			
91	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层10cm	m3	10.82			
92	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:10cm预拌混凝土 C20	m3	10.82			
93	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250X250X45厚水泥彩砖 2. 结合层:1:3干硬性水泥砂浆	m2	108.19			
94	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:预制混凝土块道牙	m	64.2			
		混凝土井盖加高						
95	05B003	混凝土井盖加高	1. 混凝土井盖加高	座	24			
		拆除工程						
96	041001002001	拆除人行道	1. 材质:路面砖	m2	266.47			
97	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	26.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
98	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	26.65			
		B区-种质资源圃						
99	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层10cm	m3	75.14			
100	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:10cm 预拌混凝土 C20	m3	75.14			
101	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*30厚烧面芝麻灰	m2	601.1			
102	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x80厚烧面芝麻灰（收边）	m2	150.28			
		C区-荔枝优新品种示范推广基地						
		铺装路面						
103	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层10cm	m3	21.65			
104	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:10cm 预拌混凝土 C20	m3	21.65			
105	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200X400X20厚芝麻灰火烧面,花岗岩	m2	186.26			
106	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200X400X30厚芝麻黑火烧面波导线,花岗岩	m2	30.27			
107	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格:预制混凝土块道牙	m	76.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
108	05B004	房屋拆除	1. 房屋拆除	m2	241.09			
109	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	36.16			
110	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	36.16			
		老派出所墙体刷漆翻新						
		外墙						
111	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙涂料	m2	786.11			
112	011201001003	墙面一般抹灰（按20%考虑修补）	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆修补找平	m2	157.2			
113	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2厚高分子益胶泥防水层	m2	786.11			
114	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮柔性耐水腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷涂料一底两面，颜色详立面 刷2~3遍透明无色罩面保护漆	m2	786.11			
115	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:15.5m	m2	878.9			
		其他						
116	05B005	600X600X3厚316不锈钢标志（绿色、黄色烤漆）	1. 600X600X3厚316不锈钢标志（绿色、黄色烤漆）	个	1			
117	05B006	600X600X3厚316不锈钢文字（红色烤漆）	1. 600X600X3厚316不锈钢文字（红色烤漆）	个	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 修缮工程 标段: 农村人居环境整治项目 (工程) 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 修缮工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：修缮工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	沥青道路		
1.2	水泥混凝土路面		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		沥青道路						
1	041001004001	铣刨路面	1. 做法: 铣刨机铣刨机路面 2. 厚度: 3cm	m2	9431.36			
2	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别: 铣刨石渣	m3	282.94			
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 铣刨石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	282.94			
4	040203003001	透层	1. 材料品种: 透层	m2	9431.36			
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 中粒式 3. 石料粒径: AC-16 4. 厚度: 5cm	m2	9431.36			
6	040203003002	粘层	1. 材料品种: 粘层	m2	9431.36			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: 改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 细粒式 3. 石料粒径: AC-10 4. 厚度: 3cm	m2	9431.36			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C25 预制混凝土路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C20 混凝土基座	m	1014.54			
		水泥混凝土路面						
		新建混凝土道路						
9	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	1268.16			
10	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	1268.16			
11	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 15cm	m2	4847.27			
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 混凝土 (抗折) 2. 伸缩缝: 按图纸要求切缝、填缝	m2	3975.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 厚度:20cm 4. 养护:塑料膜养护 5. 防滑条:按图纸要求拉防滑条					
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C25预制混凝土路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土基座	m	568.36			
		场地硬化						
14	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	254.51			
15	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	254.51			
16	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm	m2	702.65			
17	040102001004	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	210.8			
18	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	210.8			
19	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	1947.38			
20	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土(抗折) 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 防滑条:按图纸要求拉防滑条	m2	1693.37			
		路面修复						
21	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm	m2	206.82			
22	040102001005	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	41.36			
23	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	41.36			
24	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土(抗折) 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护 4. 防滑条:按图纸要求拉防滑条	m2	206.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治
项目（工程）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		单侧加宽						
25	060104001001	清理表土	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃置距离：投标人自行考虑	m3	31.63			
26	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	371.91			
27	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土（抗折） 2. 伸缩缝：按图纸要求切缝、填缝 3. 厚度：20cm 4. 养护：塑料膜养护 5. 防滑条：按图纸要求拉防滑条	m2	371.91			
		拆除地砖及基层						
28	041001002002	拆除人行道	1. 材质：地砖	m2	266.47			
29	040102001006	挖一般石方	1. 岩石类别：石渣	m3	53.29			
30	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	53.29			
		钢筋						
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ14	t	2.276			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	1.741			
33	040901008001	植筋	1. 种类：植筋增加费 2. 植入深度：按图纸要求	根	426			
		措施项目						
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1			
35	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：压路机	台·次	1			
36	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：沥青混凝土摊铺机	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：农村人居环境整治项目（工程）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。