

（工程名称）

投标总价

投 标 人：\_\_\_\_\_

（单位盖章）

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： \_\_\_\_\_

投标总价（小写）： \_\_\_\_\_

（大写）： \_\_\_\_\_

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A区		
1.2	B区		
1.3	C区		
1.4	D区-护栏		
1.5	E区-护栏		
1.6	垃圾屋立面改造		
1.7	场地拆除平整		
1.8	绿化种植		
1.9	排水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A区						
		护栏						
1	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm	m2	12.1			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	1.82			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	4.24			
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	0.88			
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	3.36			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	1.25			
7	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	10			
8	040205012001	隔离护栏	1. 类型:波形钢梁护栏 2. 规格、型号:Q235	m	34			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	9.6			
		道路						
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	19.86			
11	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	19.86			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	66.19			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	66.19			
14	01B001	墙体彩绘	1. 创意彩绘, 由专业彩绘设计师二次设计彩绘	m2	95.98			
		挡土墙						
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	275.28			
16	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	70.02			
17	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	205.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:10km					
18	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 勾缝要求:水泥砂浆	m3	730.1			
19	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1.：2. 5水泥砂浆	m2	622.1			
20	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥 砂浆 2. 部位:墙顶抹面 3. 厚度:20mm	m2	130.69			
21	040402017001	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:沥青 麻丝	m	72			
22	040309009001	泄水管	1. 材料品种:硬塑料管 2. 管径:DN100	m	51			
23	011701002001	外脚手架		m2	410			
		木栈道						
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	230.12			
25	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回 填	m3	179.17			
26	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土	m3	50.95			
27	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝 土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.38			
28	011702001007	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	19.72			
29	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝 土 2. 混凝土强度等级:C35	m3	42.57			
30	011702001008	基础	1. 独立基础模板	m2	143.84			
31	010502001001	矩形柱 二次灌 浆	1. 混凝土种类:无收缩细 石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.72			
32	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:细石混凝 土 2. 混凝土强度等级:c20	m3	5.8			
33	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	44.66			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ø10	t	0.765			
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ø12	t	1.509			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	020509025001	螺栓	1. 螺栓品种、规格:M27-900	根	232			
37	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:实腹钢柱 2. 钢材品种、规格:Q23B 3. 螺栓种类:M27-900 4. 运输距离:5km	t	4.13			
38	010606006001	钢平台	1. 钢材品种、规格:Q23B 2. 运输距离:5KM	t	5.73			
39	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q23B 2. 运输距离:5KM	t	1.88			
40	020512001001	木地板	1. 板厚度:50MM 2. 木材品种:菠萝格防腐木	m2	135.3			
41	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:菠萝格防腐木 2. 栏杆材料种类、规格:菠萝格防腐木	m	39.73			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式起重机	台·次	1			
		B区						
		道路						
43	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	22.3			
44	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	22.3			
45	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	74.32			
46	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	74.32			
		挡土墙						
47	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	73.71			
48	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	24.86			
49	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	48.85			
50	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 勾缝要求:水泥砂浆	m3	86.51			
51	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1.: 2. 5水泥砂浆	m2	127.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
52	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙顶抹面 3. 厚度:20mm	m2	35.45			
53	040402017002	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:沥青麻丝	m	5			
54	040309009002	泄水管	1. 材料品种:硬塑料管 2. 管径:DN100	m	15			
55	011701002002	外脚手架		m2	50			
		砖砌矮墙						
56	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	3.14			
57	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	2.01			
58	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	1.13			
59	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.69			
60	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.52			
61	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌挡墙 2. 墙体类型:180mm厚	m3	1.33			
62	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌挡墙	m2	14.29			
		停车场						
		停车场						
63	041001002001	拆除停车场植草砖	1. 材质:植草砖 2. 厚度:80mm	m2	14.81			
64	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	1.18			
65	010101001002	平整场地		m2	14.81			
66	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	34.67			
67	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	22.27			
68	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30mm厚植草砖砂垫层	m3	22.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
69	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚井字型植草砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm厚砂垫层	m2	22.27			
70	040204004001	安装混凝土车挡		m	4			
71	050102014001	植草砖内植草	1. 草坪种类:大叶油草 2. 养护期:3个月	m2	22.27			
72	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*50厚彩色透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	12.4			
73	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:石桌、石凳 2. 桌面形状、尺寸、支墩高度:一桌四凳	套	1			
		停车场周边挡土墙						
74	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	76.48			
75	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	17.19			
76	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	93.67			
77	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	29.39			
78	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.55			
79	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.2			
80	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 勾缝要求:水泥砂浆	m3	34.14			
81	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1. : 2. 5水泥砂浆	m2	44.41			
82	040309009003	泄水管	1. 材料品种:硬塑料管 2. 管径:DE75	m	3.2			
83	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 尺寸、规格:400*225mm	m3	1.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板	m2	8.69			
85	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ø10	t	0.07			
86	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Ø14	t	0.093			
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:100*100*2厚铝合金栏杆 2. 栏板材料种类、规格、颜色:仿木纹 3. 固定配件种类:固定预埋螺栓	m	19.31			
88	011701002005	外脚手架		m2	48.28			
		民宅立面改造						
89	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面	m2	199.62			
90	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地面瓷砖	m2	36.95			
91	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚线	m2	2.84			
92	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:屋面柔性防水层	m2	51.04			
93	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚	m2	36.95			
94	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:10km	m3	11.2			
95	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:12厚1:3水泥砂浆加3~5%防水剂打底扫毛,6厚1:2.5水泥砂浆加3~5%防水罩面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 刮腻子要求:铺专用涂料布网,满刮专用涂料腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料,一底两遍	m2	158.72			
96	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:5厚1:2聚合物水泥砂浆粘黏 3. 面层材料品种、规格、颜色:釉面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	40.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:1:2.5水泥砂浆找平 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:腻子打底两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆面漆层（一底两面）	m2	36.95			
98	010902002001	屋面涂膜防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 2. 防水层做法: 30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡2%抹平 30厚挤塑泡沫保温隔热板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每隔2米分格缝,密封胶嵌缝 2.0聚合物水泥防水涂膜,四周翻起200mm 0.4厚聚乙烯膜一层 15厚1:2.5水泥砂浆,分格面积为1平方米	m2	57.04			
99	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖 4. 嵌缝材料种类:素水泥	m2	37.95			
100	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:200mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:25厚1:4干硬性水泥砂浆	m	5.84			
101	011701002006	外脚手架		m2	195.64			
102	011701003001	里脚手架		m2	36.63			
		C区						
		人行道						
103	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	38.71			
104	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10k	m3	38.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
105	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	139.86			
106	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c20 2. 厚度:100mm	m2	139.86			
107	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*50厚彩色透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	139.86			
		挡土墙						
108	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	156.91			
109	040103001006	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	47.41			
110	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	109.5			
111	010403004004	石挡土墙	1. 石料种类、规格:片石 2. 勾缝要求:水泥砂浆	m3	295.94			
112	011201003004	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1.: 2. 5水泥砂浆	m2	332.09			
113	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙顶抹面 3. 厚度:20mm	m2	75.14			
114	040402017003	变形缝	1. 类别:沉降缝 2. 材料品种、规格:沥青麻丝	m	25			
115	040309009004	泄水管	1. 材料品种:硬塑料管 2. 管径:DN100	m	31			
116	011701002003	外脚手架		m2	185			
		停车场						
117	041001002002	拆除停车场植草砖	1. 材质:植草砖 2. 厚度:80mm	m2	44.41			
118	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	3.57			
119	010101001001	平整场地		m2	44.41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
120	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	41.25			
121	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	41.25			
122	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚井字型植草砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30mm厚砂垫层	m2	40.68			
123	040204004002	安装混凝土车挡		m	4			
124	050102014002	植草砖内植草	1. 草坪种类:大叶油草 2. 养护期:3个月	m2	40.68			
		护栏						
125	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm	m2	20.57			
126	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	3.09			
127	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	7.2			
128	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	1.49			
129	040103001007	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.71			
130	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	2.13			
131	011702001004	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	17			
132	040205012002	隔离护栏	1. 类型:波形钢梁护栏 2. 规格、型号:Q235	m	66.93			
133	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	16.32			
		D区-护栏						
134	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm	m2	82.28			
135	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	12.34			
136	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	28.8			
137	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	5.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	040103001008	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	22.85			
139	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	8.5			
140	011702001005	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	68			
141	040205012003	隔离护栏	1. 类型:波形钢梁护栏 2. 规格、型号:Q235	m	269.5			
142	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	65.28			
		E区-护栏						
143	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:150mm	m2	65.34			
144	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	9.8			
145	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	22.87			
146	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:10km	m3	4.73			
147	040103001009	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	18.14			
148	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:c25	m3	6.75			
149	011702001006	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	54			
150	040205012004	隔离护栏	1. 类型:波形钢梁护栏 2. 规格、型号:Q235	m	212			
151	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:c25 2. 厚度:150mm	m2	51.84			
		垃圾屋立面改造						
152	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外立面	m2	39.27			
153	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:满刮两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙漆（一底两面）	m2	39.27			
154	011701002004	外脚手架		m2	50.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		场地拆除平整						
155	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:80mm	m2	62			
156	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:50mm	m2	16			
157	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:现状危房 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:2.5m 4. 拆除砌体的尺寸:长5.8m、宽4.5m 5. 拆除砌体厚度:0.2m	m3	10.3			
158	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:现状水泥墩 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:1.1*0.5*0.4m	m3	2.64			
159	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:现状村牌广告牌 2. 拆除构件的规格尺寸:4*5*0.4m	项	2			
160	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:10km	m3	18.7			
		绿化种植						
161	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大花紫薇 2. 胸径:8~10cm 3. 株高、冠径:高2.5~3m 4. 起挖方式:树穴开挖、人工换土 5. 养护期:3个月	株	10			
162	050102001002	栽植乔木	1. 种类:鸡蛋花 2. 地径:7~8 3. 株高、冠径:高2.5~3m 4. 起挖方式:树穴开挖、人工换土 5. 养护期:3个月	株	2			
163	050102001003	栽植乔木	1. 种类:莲雾 2. 胸径:8~10cm 3. 株高、冠径:高3~4m 4. 起挖方式:树穴开挖、人工换土 5. 养护期:3个月	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
164	050102001004	栽植乔木	1. 种类:菠萝蜜 2. 胸径:10~12cm 3. 株高、冠径:高4~5m 4. 起挖方式:树穴开挖、人工换土 5. 养护期:3个月	株	4			
165	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:小青竹 2. 养护期:3个月	丛	11			
166	050102002006	栽植灌木	1. 种类:海芋 2. 起挖方式:换填种植土 3. 养护期:3个月	m2	15.5			
167	050102002007	栽植灌木	1. 种类:朱蕉 2. 起挖方式:换填种植土 3. 养护期:3个月	m2	46.2			
168	050102002008	栽植灌木	1. 种类:大叶龙船花 2. 起挖方式:换填种植土 3. 养护期:3个月	m2	12.8			
169	050102002009	栽植灌木	1. 种类:小叶龙船花 2. 起挖方式:换填种植土 3. 养护期:3个月	m2	23.7			
170	050102002010	栽植灌木	1. 种类:蜘蛛兰 2. 起挖方式:换填种植土 3. 养护期:3个月	m2	37.3			
171	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	570.2			
		排水						
172	010401014001	砖地沟、明沟	1. 拆除砖砌排水沟 2. 沟截面尺寸:200*240 砖砌沟体墙身 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚级配碎石 4. 混凝土强度等级:100 mmC15混凝土	m	495			
173	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:200mm	m2	366.3			
174	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:150mm 3. 部位:道路垫层	m2	366.3			
175	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石碴	m3	262.85			
176	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴	m3	262.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程      标段：      第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:10km					
177	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	124.15			
178	040103001010	回填方	1. 密实度要求:机械夯实 2. 填方材料品种:原土回填	m3	124.15			
179	010401014002	砖地沟、明沟	1. 400*600不过路排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 沟截面尺寸:400*600mm 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚级配碎石 5. 混凝土垫层:100mm厚C15混凝土 6. 砌筑砂浆强度等级:M5水泥砂浆 7. 内墙抹灰:1:2.5砂浆	m	148			
180	010401014003	砖地沟、明沟	1. 400*600过路排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 沟截面尺寸:400*600mm 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚级配碎石 5. 混凝土垫层:100mm厚C15混凝土 6. 砌筑砂浆强度等级:M5水泥砂浆 7. 内墙抹灰:1:2.5砂浆 8. 过路部位:100mm厚c30混凝土	m	50			
181	010401014004	砖地沟、明沟	1. 300*400不过路排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 沟截面尺寸:300*400mm 4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚级配碎石 5. 混凝土垫层:100mm厚C15混凝土 6. 砌筑砂浆强度等级:M5	m	297			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程

标段:

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组  
基础设施工程

标段：

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价不含主设(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价不含主设(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价不含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：  
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：育才生态区龙密村玉林小组基础设施工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。