

（工程名称）

投标总价

投 标 人：_____

（单位盖章）

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： _____

投标总价（小写）： _____

（大写）： _____

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

(清-目录)

招标工程量清单目录

[illegible]

(清-表1)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：

单位：元

序号	单项工程名称	金额	其中		
			其他项目费	安全文明施工费	规费
1	工程建安费				
合计					

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

单位：元

序号	单位工程名称	金额	其中		
			其他项目费	安全文明施工费	规费
1	育才生态区立才社区连队主干道路灯亮化工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：育才生态区立才社区连队
主干道路灯亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	路灯工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区立才社区连队主干道路灯亮化工程 标段： 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		路灯工程						
1	040805001001	常规照明灯 6m单臂悬挑杆（100W LED灯）	1. 名称:6. 0m单臂悬挑灯架 2. 型号:100W LED灯 3. 灯杆材质、高度:灯杆材料选用优质低硅低碳钢GR50(须满足Si≤0. 04%、屈服强度≥235MPa)，灯杆壁厚不小于4mm，灯杆内外热浸镀锌处理。 4. 灯杆编号:按路灯部门要求 5. 灯架形式及臂长:单臂路灯 6. 光源数量:光源采用LED灯，灯具效能不应低于100（lm/w），功率因数大于0. 9，Ra > 70，色温 < 3500K 7. 附件配置:小型断路器 8. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:C30砼基础 含钢筋 详见设计详图 9. 接线端子材质、规格:按设计要求 10. 编号要求:按路灯部门要求 11. 接地要求:低压配电系统接地方式采用TT方式，在每基灯杆处打接地极，采用热镀锌钢管接地极 SC50=2. 5m, 接地母线选用40x4 热镀锌扁钢及路灯基础不少于二根主筋及灯杆固定螺栓相焊连构成	套	300			
2	040803001001	电力电缆 YJV-1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV-4×25+1×16mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管敷设 φ75HDPE管	m	10651. 32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区立才社区连队主干道路灯亮化工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 地形: 不过路、土路开挖					
3	040803001005	电力电缆 YJV-1KV-3×35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-3×35mm ² 3. 敷设方式、部位: 埋地不穿管 4. 地形: 不过路、土路开挖	m				
4	040803001002	电力电缆 YJV-1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-4×25+1×16mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 镀锌钢管DN125 4. 地形: 过硬化路面，沥青路面拆除及恢复	m	8			
5	040803001003	电力电缆 YJV-1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-4×25+1×16mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 镀锌钢管DN125 4. 地形: 过硬化路面，混凝土路面拆除及恢复	m	8.6			
6	040803001004	电力电缆 YJV-1KV-4×25+1×16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1KV-4×25+1×16mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 镀锌钢管DN80 4. 地形: 过硬化路面，混凝土路面拆除及恢复	m	959.08			
7	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套路灯控制箱 2. 型号: 户外防水型-AL2、AL3、AL11 3. 基础形式、材质、规格: C25基础垫层	台	3			
8	030404017002	配电箱	1. 名称: 成套路灯控制箱 2. 型号: 户外防水型-AL1、AL4、AL5、AL6、AL7、AL8、AL9、AL10 3. 基础形式、材质、规格: C25基础垫层	台	8			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 商品混凝土	m ²	971.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区立才社区连队主干道路灯亮化工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：育才生态区立才社区连队主干道路灯亮化工程

标段:

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费-甲供设备费	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费-甲供设备费	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费-甲供设备费	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：育才生态区立才社区连队主干道
路灯亮化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。