

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三亚第七小学教学楼维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程名称：装饰工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A栋		
1.2	B栋		
1.3	国旗台		
1.4	地下室入口雨棚改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A栋						
		卫生间						
		拆除部分						
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	38.95			
2	011605001005	地面瓷砖拆除	1. 地面瓷砖拆除	m2	266.76			
3	011602001005	混凝基层拆除	1. 混凝基层拆除	m3	61.48			
4	011605002005	墙面瓷砖拆除	1. 墙面瓷砖拆除	m2	380.52			
5	011608002022	墙面铲除涂料	1. 墙面铲除涂料	m2	380.52			
6	0021	垃圾清理外运	1. 装、运、卸、清理建筑垃圾运至楼下。 2. 机械装建筑垃圾自卸汽车运 10km内。	m3	123.28			
		新做部分						
7	011101001014	卫生间地面	1. 10厚600X600防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1: 3 于硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（两道） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1: 3水泥砂浆）抹小八字角 5. 80厚C20混凝土垫层	m2	282.9			
8	011101001015	蹲便抬高部位	1. 150厚C25混凝土层	m2	97.85			
9	011204003006	块料墙面	1. 瓷砖面层（瓷砖胚体），专用勾缝剂勾缝，瓷砖颜色详装饰施工图/或大岩板贴面 2. 8厚1:2水泥砂浆加适量建筑粘结层或面砖专用粘结剂 3. 水：水泥：粗砂：805胶水=0.6:1:0.5:0.08刷	m2	838.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			道（防水涂料面） 4. 1.5厚聚合物水泥渗透结晶型防水涂料 5. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面 6. 6厚1:3水泥砂浆垫底 7. 7厚1:3水泥砂浆打底扫毛					
10	011701003004	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	838.92			
11	011302001006	吊顶天棚	1. 轻钢天棚龙骨 2. 铝扣板 600mm×600mm*1 3. 铝扣板收边线	m2	282.9			
12	011701003001	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	282.9			
13	011210005006	卫生间成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	352.69			
14	011505001006	20厚黑色大理石洗漱台	1. :20厚黑色大理石洗漱台 2. 大理石磨边 3. 大理石线条 4. 304不锈钢方管30*30*3托架	项				
15	011505001008	洗漱台	1. :20厚黑色大理石洗漱台 2. 大理石磨边 3. 304不锈钢方管30X30X3托架	个	12			
		教室门改造						
16	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	樘	96			
17	010801001003	复合木质门	1. 复合木质门2800高*950宽（含五金）	樘	92			
		数学办公室、语文办公室{2-6层}						
18	010401003006	实心砖墙	1. 新砌砖墙体厚度200mm	m3	28.94			
19	011204003008	块料墙面	1. 界面剂1道 2. 15厚2:1：8水泥石灰砂浆抹灰 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重2%建筑胶镶贴 4. 10厚瓷砖面	m2	120.6			
20	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 界面剂1道	m2	120.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥浆 4. 满刮腻子 5. 刷底漆一遍 6. 刷淡蓝色乳胶漆二遍					
		二层舞蹈室						
21	011613002001	拆除形体镜子	1. 拆除形体镜子	m2	15.2			
22	011606001001	拆除地毯	1. 拆除地毯	m2	89.33			
23	011102003004	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖600*600 铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	89.33			
		一层						
24	011601001008	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	21.8			
25	00001	拆除黑板	1. 拆除黑板	个	8			
26	011102003005	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖600*600 铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	39.94			
27	010401003005	实心砖墙	1. 新砌砖墙体厚度240mm	m3	2.69			
28	011204003013	块料墙面	1. 界面剂1道 2. 15厚2:1：8水泥石灰砂浆抹灰 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重2%建筑胶镶贴 4. 10厚瓷砖面	m2	14.4			
29	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 界面剂1道 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥浆 4. 满刮腻子 5. 刷底漆一遍 6. 刷淡蓝色乳胶漆二遍	m2	8			
		楼梯间栏杆改造						
30	011609001002	栏杆、栏板拆除		m2	129.6			
31	011503001001	楼梯扶手	1. 20*20*2厚镀锌钢管	m	144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 30*30*3厚镀锌钢管 3. 50*50*5厚镀锌钢管 4. 50*50实木扶手，底部配L*50*3厚镀锌扁铁					
		材料运输						
		B栋						
		卫生间						
		拆除部分						
32	011601001006	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	0.58			
33	011605001006	地面瓷砖拆除	1. 地面瓷砖拆除	m2	467.76			
34	011602001006	混凝基层拆除	1. 混凝基层拆除	m3	115.87			
35	011605002006	墙面瓷砖拆除	1. 墙面瓷砖拆除	m2	1701.6			
36	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 吊顶拆除	m2	467.76			
37	011606002003	拆除卫生间隔断	1. 拆除卫生间隔断	m2	438.77			
38	011612002009	洗脸盆拆除	1. 洗脸盆拆除	套	40			
39	0024	垃圾清理外运	1. 装、运、卸、清理建筑垃圾运至楼下。 2. 机械装建筑垃圾自卸汽车运 10km内。	m3	312.31			
		新做部分						
40	011101001016	卫生间地面	1. 10厚600X600防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DSM15砂浆(1: 3于硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水涂膜(两道) 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1: 3水泥砂浆) 抹小八字角 5. 80厚C20混凝土垫层	m2	467.76			
41	011101001017	蹲便抬高部位	1. 150厚C25混凝土层	m2	181.92			
42	011204003007	块料墙面	1. 瓷砖面层(瓷砖胚	m2	1686.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体），专用勾缝剂勾缝， 瓷砖颜色详装饰施工图/或 大岩板贴面 2. 8厚1:2水泥砂浆加适量 建筑粘结层或面砖专用粘 结剂 3. 水：水泥：粗砂：805 胶水=0.6:1:0.5:0.08刷 一道（防水涂料面） 4. 1.5厚聚合物水泥渗透 结晶型防水涂料 5. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面 6. 6厚1:3水泥砂浆垫底 7. 7厚1:3水泥砂浆打底扫 毛					
43	011701003005	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	1731.88			
44	011302001007	吊顶天棚	1. 轻钢天棚龙骨 2. 铝扣板 600mm×600mm*1 3. 铝扣板收边线	m2	467.76			
45	011701003002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	464.04			
46	011210005007	卫生间成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	457.01			
47	011505001007	20厚黑色大理石 洗漱台	1. :20厚黑色大理石洗漱台 2. 大理石磨边 3. 大理石线条 4. 304不锈钢方管30*30*3 托架	项				
48	011505001010	洗漱台	1. :20厚黑色大理石洗漱台 2. 大理石磨边 3. 304不锈钢方管30X30X3 托架	个	24			
		教室门改造						
49	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除	樘	83			
50	010801001004	复合木质门	1. 复合木质门2800高*950 宽（含五金）	樘	71			
		一层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	011601001009	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	5.96			
52	011102003007	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖600*600 铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	1.66			
53	011204003014	块料墙面	1. 界面剂1道 2. 15厚2:1：8水泥石灰砂浆抹灰 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重 2%建筑胶镶贴 4. 10厚瓷砖面	m2	7.2			
54	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 界面剂1道 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥浆 4. 满刮腻子 5. 刷底漆一遍 6. 刷淡蓝色乳胶漆二遍	m2	4			
		二层						
55	011601001010	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	5.96			
56	010401003007	实心砖墙（封2个门处）	1. 新砌砖墙体厚度240mm	m3	1.34			
57	011204003015	块料墙面（封2个门处）	1. 界面剂1道 2. 15厚2:1：8水泥石灰砂浆抹灰 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重 2%建筑胶镶贴 4. 10厚瓷砖面	m2	7.2			
58	011407001011	墙面喷刷涂料（封2个门处）	1. 界面剂1道 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥浆 4. 满刮腻子 5. 刷底漆一遍 6. 刷淡蓝色乳胶漆二遍	m2	4			
59	011605001007	地面瓷砖拆除	1. 地面瓷砖拆除	m2	94.98			
60	011104002001	12厚强化复合木地板	2. 20厚DS M20（1：2.5水泥砂浆）找平层，压实抹光 3. 5厚泡沫塑料衬垫	m2	96.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 12厚强化复合木地板					
61	011207001002	四周舞蹈镜	1. 四周舞蹈镜	m2	58			
62	011207001001	墙面装饰板	1. 50X32kg/m³ 玻璃棉 2. 75轻钢龙骨, 满填玻璃棉 3. 18mm优质隔声板 4. 硬木条吸音板	m2	123. 28			
63	011503001003	栏杆扶手	1. 横杆圆形DN50实木 2. 立柱圆形DN50不锈钢管	m	34. 8			
		三、四、五、六层						
64	011601001011	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	23. 85			
65	010401003008	实心砖墙（封2个门处）	1. 新砌砖墙体厚度240mm	m3	5. 38			
66	011204003016	块料墙面（封2个门处）	1. 界面剂1道 2. 15厚2：1：8水泥石灰砂浆抹灰 3. 4厚1：1水泥砂浆加水重2%建筑胶镶贴 4. 10厚瓷砖面	m2	28. 8			
67	011407001012	墙面喷刷涂料（封2个门处）	1. 界面剂1道 2. 10厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚1：2水泥浆 4. 满刮腻子 5. 刷底漆一遍 6. 刷淡蓝色乳胶漆二遍	m2	16			
68	011605001008	地面瓷砖拆除	1. 地面瓷砖拆除	m2	380. 8			
69	011104002003	12厚强化复合木地板	2. 20厚DS M20（1：2.5水泥砂浆）找平层, 压实抹光 3. 5厚泡沫塑料衬垫 4. 12厚强化复合木地板	m2	385. 44			
70	011207001004	墙面装饰板	1. 50X32kg/m³ 玻璃棉 2. 75轻钢龙骨, 满填玻璃棉 3. 18mm优质隔声板 4. 硬木条吸音板	m2	493. 12			
71	011701003003	墙面活动脚手架	1. 墙面活动脚手架	m2	501. 76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		楼梯间栏杆改造						
72	011609001005	栏杆、栏板拆除		m2	187.2			
73	011503001004	楼梯扶手	1. 20*20*2厚镀锌钢管 2. 30*30*3厚镀锌钢管 3. 50*50*5厚镀锌钢管 4. 50*50实木扶手，底部配L*50*3厚镀锌扁铁	m	208			
		储物柜						
74	011501004001	存包柜	1. 台柜规格:6.3*1.8*0.6、9*1.8*0.6 2. 材料种类、规格:18mm厚实木免漆板	m	34.2			
		材料运输						
		国旗台						
75	011602001007	混凝土构件拆除	1. 混凝土构件拆除	m3	4.86			
76	011609001003	栏杆拆除	1. 不锈钢栏杆拆除	m2	6.3			
77	00002	拆除旗杆10m高，160*5厚不锈钢（切割，吊机）	1. 拆除旗杆10m高，160*5厚不锈钢（切割，吊机）	根	2			
78	00026	1. 旗杆10m高，160*5厚不锈钢（含电动设备，吊机吊装）	1. 旗杆10m高，160*5厚不锈钢（含电动设备，吊机吊装）	根				
79	00031	1. 旗杆10m高，160*5厚不锈钢（含电动设备，吊机吊装）	1. 旗杆10m高，160*5厚不锈钢	根	2			
80	00027	旗杆台	1. C20混凝土垫层 2. C30混凝土浇筑	项	1			
81	010507004002	台阶	1. C25混凝土	m3	0.16			
82	011204001001	侧面300*300*25厚象牙白石材	1. 300*300*25厚象牙白石材	m2	5.4			
83	011102001001	地面300*300*25厚象牙白石材	1. 300*300*25厚象牙白石材	m2	9.72			
84	011107001001	台阶	1. 300*300*25厚象牙白	m2	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称: 装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程名称: 装饰工程

工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内 (含本数)	综合价含主设(3千 万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元 以内(含本数)	综合价含主设(3千 万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿 元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动 奖励部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.61				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造工程

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程名称：电气工程工程第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A栋		
1.2	B栋		
1.3	国旗台		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A栋						
		卫生间						
		新做部分						
1	030411004003	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2. 5 4. 材质:铜芯	m	1614. 57			
2	030411004004	配线	1. 名称:感应线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	2754. 51			
3	030411001003	配管	1. JDG管DN20	m	534. 19			
4	030411001004	配管	1. JDG管DN25	m	583. 26			
5	030413002002	凿（压）槽	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	152			
6	030412005002	铝扣板集成灯具	1. 铝扣板集成灯具LED，1*24W，1400Lm	套	56			
7	030404034002	照明开关	1. 单控单联开关	个	16			
8	030404034003	照明开关	1. 单控双联开关	个	24			
9	030404033002	风扇	1. 排气扇	台	24			
10	030411006002	接线盒	1. 暗装接线盒	个	208			
		走廊灯具更换						
11	011613001002	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除	套	78			
12	030412001002	普通灯具	1. 圆形吸顶灯LED，12W	套	78			
		B栋						
		卫生间						
		新做部分						
13	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2. 5 4. 材质:铜芯	m	658. 2			
14	030411004002	配线	1. 名称:感应线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯	m	1196. 28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411001001	配管	1. JDG管DN20	m	250.08			
16	030411001002	配管	1. JDG管DN25	m	398.76			
17	030413002001	凿（压）槽	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	48			
18	030412005001	铝扣板集成灯具	1. 铝扣板集成灯具LED，1*24W，1400Lm	套	36			
19	030404034001	照明开关	1. 单控三联开关	个	12			
20	030404033001	风扇	1. 排气扇	台	24			
21	030411006001	接线盒	1. 暗装接线盒	个	156			
		走廊灯具更换						
22	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:灯具拆除	套	138			
23	030412001001	普通灯具	1. 圆形吸顶灯LED，12W	套	138			
		国旗台						
24	030408002005	多芯软导线 RVVPS8*1.5	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:RVVPS 3. 规格:8×1.5 4. 材质:铜芯	m	155.76			
25	030411001005	配管	1. SC管DN25	m	77.88			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称: 电气工程

工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造工程

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程名称：给排水工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A栋		
1.2	B栋		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		A栋						
		卫生间						
		新做部分						
1	031001006001	塑料管	1. 塑料排水管DN110	m	183.96			
2	031001006002	塑料管	1. 塑料排水管DN75	m	12			
3	031001006003	塑料管	1. 塑料排水管DN50	m	56.4			
4	0003	地漏	1. DN50不锈钢地漏	个	18			
5	031001006004	塑料管	1. 塑料给水管DN65	m	80.88			
6	031001006005	塑料管	1. 塑料给水管DN50	m	32.4			
7	031001006006	塑料管	1. 塑料给水管DN40	m	32.4			
8	031001006007	塑料管	1. 塑料给水管DN32	m	11.58			
9	031001006008	塑料管	1. 塑料给水管DN25	m	64.8			
10	031001006009	塑料管	1. 塑料给水管DN20	m	4.2			
11	031001006010	塑料管	1. 塑料给水管DN15	m	50.4			
12	031004003001	洗脸盆	1. 感应洗脸盆	组	24			
13	031004006002	大便器	1. 蹲式大便器 2. 脚踏式开关 3. 金属软管 4. 大便器存水弯及配件	组	90			
14	031004007001	小便器	1. 感应小便斗	组	36			
15	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池安装	组	24			
		B栋						
		卫生间						
		拆除部分						
16	011612002001	大便器拆除	1. 大便器拆除 蹲式	套	120			
17	011612002002	大便器水箱拆除	1. 大便器水箱拆除	套	120			
18	011612002003	洗脸盆拆除	1. 洗脸盆拆除	套	40			
		新做部分						
19	031001006011	塑料管	1. 塑料排水管DN110	m	14.32			
20	031001006012	塑料管	1. 塑料排水管DN75	m	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼
维修改造工程

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	031001006013	塑料管	1. 塑料排水管DN50	m	5.6			
22	031001006014	塑料管	1. 塑料给水管DN65	m	116			
23	031001006015	塑料管	1. 塑料给水管DN50	m	44.4			
24	031001006016	塑料管	1. 塑料给水管DN40	m	43.2			
25	031001006017	塑料管	1. 塑料给水管DN32	m	16			
26	031001006018	塑料管	1. 塑料给水管DN25	m	86.4			
27	031001006019	塑料管	1. 塑料给水管DN20	m	14.4			
28	031001006020	塑料管	1. 塑料给水管DN15	m	67.2			
29	031004003002	洗脸盆	1. 感应洗脸盆	组	30			
30	031004006004	大便器	1. 蹲式大便器 2. 脚踏式开关 3. 金属软管 4. 大便器存水弯及配件	组	90			
31	031004007002	小便器	1. 感应小便斗	组	30			
32	031004008002	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池安装	组	12			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造

工程名称：给排水工程 工程 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内 (含本数)	人工费基数（3千 万元以内部分）	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元 以内(含本数)	人工费基数（3千 万元~1亿元以内部分 ）	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数（1亿 元以上部分）	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动 奖励部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲 供主材费-甲供设 备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：三亚第七小学教学楼维修改造工程

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。