

(清表1-封面)

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称: 三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

招标单位名称: (加盖单位公章)

编制单位名称: 皓筠工程设计有限公司

编制日期: 2025 年 6 月

(清表2-签署页)

三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

招标工程量清单

招标人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编制人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

说明

本项目为三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

本次项目包括设计范围内的临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、公路设施等。

一、编制依据

1、交通部颁发的《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018，以下简称《编制办法》）；

2、交通部颁发的《公路工程概算定额》（JTG-T3831-2018）及《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）；

3、《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》（交办公路[2016]66号）

4、中华人民共和国交通部颁发的《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

5、中华人民共和国交通运输部发布的《〈关于发布公路工程项目估算编制办法〉及〈公路工程项目概算预算编制办法〉、〈公路工程概算定额〉、〈公路工程预算定额〉的公告》（2018年第86号文）；

6、海南省交通厅关于执行《公路工程项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》的补充规定（琼交规财[2009]11号）（以下简称《补充规定》）；

7、海南省交通运输厅《海南公路工程项目估算概算预算编制补充规定》（琼交规划[2019]387号）；

8、海南交通质量管理局《海南交通质监与造价信息》（2025年，第4月）；

9、《三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目》施工图设计。

二、工料机单价

1、人工单价：根据琼交规划[2019]387号，公路工程人工单价按115元/工日计取；

2、材料单价：采用《海南交通质监与造价信息 2025年第3月交通工程价格信息》材料参考三亚地区价格及沿线调查的价格综合取定确定。

3、机械台班单价：按交通部发布的现行《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）计算，车辆通行附加费按《关于机动车辆通行附加费征收标准的通知》琼发改收费[2008]2327号及海南省交通厅、财政厅、发展与改革委制定的《海南省柴油

机动车辆通行附加费征收标准计量及具体缴费方式等问题的规定》执行。

三、费率标准

费率标准按《编制办法》及《补充规定》的规定执行。其中：

1、其他直接费

- 1) 冬季施工增加费：按《编制办法》规定不计算。
- 2) 雨季施工增加费：按《编制办法》规定（Ⅱ类6个月）计算。
- 3) 夜间施工增加费：按《编制办法》规定计算。
- 4) 高原地区施工增加费：按《编制办法》规定不计算。
- 5) 风沙地区施工增加费：按《编制办法》规定不计算。
- 6) 沿海地区施工增加费：按《编制办法》规定不计算。
- 7) 行车干扰工程施工增加费按每日行车干扰 51~100 计。
- 8) 施工标准化及安全措施费：按《编制办法》规定计算。
- 9) 临时设施费：按《编制办法》规定计算。
- 10) 施工辅助费：《编制办法》规定计算。
- 11) 工地转移费：工地转移费按《编制办法》计算为 0 公里。

2、间接费中的规费

按《补充规定》计算。其中：

- 1) 养老保险费 16%；
- 2) 失业保险费 0.5%；
- 3) 医疗保险费 6.5%；
- 4) 住房公积金 8%；
- 5) 工伤保险费 0.5%。

3、间接费中的企业管理费

- 1) 基本费用：按《编制办法》规定计算。
- 2) 主副食运费补贴：按《编制办法》规定计算（综合里程按 5km 计算）。
- 3) 职工探亲路费：按《编制办法》规定计算。
- 4) 财务费用：按《编制办法》规定计算。

4、利润

按《编制办法》规定的基数的 7.42%计列。

5、税金

按《编制办法》规定的基数的 9%计列

投标报价汇总表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护设施	
7	第100章至第700章合计		
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	计日工合计		
11	暂列金额（不含计日工总额）		
12	投标报价		

工程量清单表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段： 三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目 标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1837.8		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11997		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	300.4		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	12726.9		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	27620.1		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	16.06		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	10514.14		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	139		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	钻孔灌注桩直径1.2m	m	72		
	钻孔灌注桩直径1m	m	60		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C40台帽混凝土	m3	19.8		
-b	C40桥墩混凝土	m3	8.7		
-c	C40盖梁混凝土	m3	21.22		
-d	C40耳背墙混凝土	m3	18.66		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C50混凝土现浇混凝土空心板较缝	m3	9.54		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	混凝土搭板				
-a-1	C20混凝土垫层	m3	16.2		
-a-2	C30混凝土基层	m3	16.2		
-a-3	C45混凝土面层	m3	6.6		
-b	C50支座垫石混凝土	m3	1.69		
-c	C35混凝土防撞墙	m3	38.28		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	2400		
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m3			
-a	C50混凝土预应力混凝土空心板	m3	91.89		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石护坡	m3	53.2		
-a-1	C20片石混凝土锥坡挡墙	m3	76.3		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C50混凝土	m3	21.45		

工程量清单表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表2

[illegible]

清单 第 7 页 共 7 页

计日工汇总表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表3

名称	金额	备注
劳务	0.00	
材料	0.00	
施工机械	0.00	
		计日工总计：0.00 (计入“投标报价汇总表”)

计日工劳务单价表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表3-1

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
			劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)		

计日工材料单价表

合同段：三亚市崖州区赤草村生产道路及漫水桥改造工程项目

标表3-2

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
			材料小计金额： 0 （计入“计日工汇总表”）		