

投标报价汇总表

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

单位：元 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目				
合计					

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

单位：元 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	分类分项工程量清单				
2	措施项目				
3	其他项目				
4	零星项目				
5	总投资				
合计					

单位工程投标报价汇总表

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

[illegible]

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第1页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
一		妹洲一水 (L=1039.92m)			1			
1	500101002001	浮萍及灌木清理	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运浮萍及灌木 2. 运距:投标单位自行选择	550.97			
2	500101002002	土方开挖	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	558.07			
3	500103001001	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种:利用开挖土方回填 3. 密实度:满足设计规范要求	558.07			
4	500101002003	余土外弃	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行选择	2993.13			
5	500103010001	抛石护脚、护坡	m³	1. 填方材料品种:块石 2. 密实度:按有关规范及设计要求	4806			
6	500103014001	土工布铺设	m²	1. 型号、规格:土工布 300g/m2 2. 按设计及规范要求	493.43			
7	500103008001	格宾挡墙	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格: 4m×0.5m×0.5m, 详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	49.34			
8	500103008002	格宾挡墙	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格: 4m×0.75m×0.5m, 详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	74.01			
9	500103008003	格宾挡墙	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格: 4m×1.0m×0.5m, 详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	98.69			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第2页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
10	500103008004	雷诺护垫	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格： 4m×2.2m×0.3m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	16			
11	500103008005	雷诺护垫	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格： 4m×3.6m×0.3m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	16.02			
12	500103008006	雷诺护垫	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格： 4m×4.8m×0.3m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	97.83			
13	500103008007	雷诺护垫	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格： 4m×11.3m×0.3m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	84.5			
二		1#、2#排沟 (L=441.14m)			1			
1	500101002004	浮萍及灌木清理	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运 浮萍及灌木 2. 运距:投标单位自行选择	352.13			
2	500101002005	土方开挖	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运 土 2. 附近堆放用于回填	2435.49			
3	500103001002	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种:利用开挖土方回填 3. 密实度:满足设计规范要求	1692.78			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第3页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
5	500101002006	余土外弃	m ³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 运距：投标单位自行选择	444.78			
6	500103014002	土工布铺设	m ²	1. 型号、规格：土工布 300g/m ² 2. 按设计及规范要求	2205.7			
7	500103008008	格宾挡墙	m ³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格：4m×0.5m×0.5m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	220.57			
8	500103008009	格宾挡墙	m ³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格：4m×0.75m×0.5m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	330.86			
9	500103008010	格宾挡墙	m ³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格：4m×1.0m×0.5m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	441.14			
10	500103008011	雷诺护垫	m ³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 型号规格：4m×1.5m×0.3m，详见设计图纸 3. 填筑相对密度满足设计和规范要求 4. 运距由根据现场情况确定	198.51			
11	500114001001	草坪 播种	m ²	1. 草坪种子类型：大叶油草 2. 养护期：3个月成活养护	1119.25			
三		3#排沟 (L=468.74m)			1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第4页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
1	500101002007	浮萍及灌木清理	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运浮萍及灌木 2. 运距：投标单位自行选择	415.74			
四		建筑物工程			1			
1		过路涵（4座）			1			
1.1	500109010001	砼拆除	m³	1. 拆除部位：现状钢筋砼管 2. 拆除尺寸：按设计图纸 3. 拆除方式：机械拆除	2.98			
1.2	500102001001	石碴弃置	m³	1. 方式：机械挖运 2. 运距：投标单位自行选择	2.98			
1.3	500101002008	土方开挖	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	26.3			
1.4	500103001003	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种：利用开挖土方回填 3. 密实度：满足设计规范要求	23.15			
1.6	500109001001	混凝土基础	m³	1. 部位及类型：放水涵挡墙基础（含模板） 2. 强度等级及种类：C20商品砼	27.49			
1.7	500109001002	混凝土挡墙	m³	1. 部位及类型：放水涵挡墙（含模板） 2. 强度等级及种类：C20商品砼	10.48			
1.8	500109001003	混凝土桥板	m³	1. 部位及类型：钢筋混凝土桥板（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	10.66			
1.9	500109001004	混凝土台帽	m³	1. 部位及类型：钢筋混凝土台帽（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	2.2			
1.10	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 类型：桥板混凝土配筋 2. 型号、规格：见设计图纸	2.68			
1.11	500109009001	伸缩缝	m²	1. 伸缩缝部分：桥板 2. 填料的种类、规格：三油二毡	6			
1.12	500114001002	排水管	个	1. 型号、规格：PVC-Φ50（含土工布反滤料）	10			
2		改造1#、2#涵管			1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第5页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
2.1	500109010002	砼拆除	m³	1. 拆除部位：现状钢筋砼管 2. 拆除尺寸：按设计图纸 3. 拆除方式：机械拆除	1.22			
2.2	500109010003	砌体拆除	m³	1. 拆除部位：现状浆砌石边墙 2. 拆除尺寸：按设计图纸 3. 拆除方式：机械拆除	4.8			
2.3	500102001002	石碴弃置	m³	1. 方式：机械挖运 2. 运距：投标单位自行选择	6.02			
2.4	500101002009	土方开挖	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	100			
2.5	500103001004	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种：利用开挖土方回填 3. 密实度：满足设计规范要求	41.7			
2.6	500101002010	余土外弃	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 运距：投标单位自行选择	1.6			
2.7	500103010002	石料抛投	m³	1. 填方材料品种：块石 2. 密实度：按有关规范及设计要求	5			
2.8	500103007001	砂垫层	m³	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 密实度：按有关规范及设计要求 3. 厚度：15cm	2			
2.9	500105003001	浆砌块石	m³	1. 粒径满足设计和规范要求 2. 填筑密实度满足设计和规范要求 3. 运距由根据现场情况确定	10			
2.10	500109001005	混凝土基础	m³	1. 部位及类型：挡墙及插墙基础（含模板） 2. 强度等级及种类：C20商品砼	13.57			
2.11	500109001006	混凝土挡墙	m³	1. 部位及类型：挡墙及插墙（含模板） 2. 强度等级及种类：C20商品砼	26.01			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第6页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
2.12	500109011001	混凝土管	m	1. 类型:承插式混凝土管 2. 型号及规格: II级 DN800 3. 砌筑砂浆: M10 水泥标号 41.7MPa 4. 满足规范及设计要求	12			
3		新建拦污栅			1			
3.1	500101002011	土方开挖	m³	1. 机械挖、装, 自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	3.29			
3.2	500103001005	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种:利用开挖土方回填 3. 密实度:满足设计规范要求	3.29			
3.3	500101002012	回填土场内周转	m³	1. 运距:投标单位自行选择	0.58			
3.4	500109001007	混凝土挡墙	m³	1. 部位及类型:挡墙 (含模板) 2. 强度等级及种类:C20商品砼	3.72			
3.5	500202006001	拦污栅设备安装	t	1. 拦污栅安装, 尺寸详见设计图 2. 含设备费、预埋件及运杂费等	0.13			
4		漫水涵			1			
4.1	500101002013	土方开挖	m³	1. 机械挖、装, 自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	27.6			
4.2	500103001006	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种:利用开挖土方回填 3. 密实度:满足设计规范要求	12.8			
4.3	500101002014	余土外弃	m³	1. 机械挖、装, 自卸汽车运土 2. 运距:投标单位自行选择	12.55			
4.4	500103007002	碎石垫层	m³	1. 填方材料品种:碎石 2. 密实度:按有关规范及设计要求 3. 厚度:15cm	4			
4.5	500109001008	混凝土基础	m³	1. 部位及类型:挡墙及插墙基础 (含模板) 2. 强度等级及种类:C20商品砼	26.31			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第7页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
4.6	500109001009	混凝土挡墙	m³	1. 部位及类型:挡墙及插墙(含模板) 2. 强度等级及种类:C20商品砼	55.13			
	500109011002	混凝土管	m	1. 类型:承插式混凝土管 2. 型号及规格:Ⅱ级 DN600 3. 砌筑砂浆: M10 水泥标号41.7MPa 4. 满足规范及设计要求	28			
4.8	500103016001	碎石垫层	m²	1. 碎石路基 2. 密实度:按有关规范及设计要求 3. 厚度: 10cm	61			
4.9	500109011003	砼路面	m²	1. 强度等级及种类:C30商品砼(4.0抗折) 2. 厚度: 20cm 3. 其他: 详见设计图纸	61			
5		改造交通桥			1			
5.1	500109010004	砼拆除	m³	1. 拆除部位: 现状钢筋砼桥板 2. 拆除尺寸: 按设计图纸 3. 拆除方式: 机械拆除	5.6			
5.2	500109010005	砌体拆除	m³	1. 拆除部位: 现状破损浆砌石挡墙 2. 拆除尺寸: 按设计图纸 3. 拆除方式: 机械拆除	15.4			
5.3	500109010006	砼路面拆除	m³	1. 拆除部位: 现状砼路面 2. 拆除尺寸: 按设计图纸 3. 拆除方式: 机械拆除	2			
5.4	500102001003	石碴弃置	m³	1. 方式: 机械挖运 2. 运距: 投标单位自行选择	24.07			
5.5	500101002015	土方开挖	m³	1. 机械挖、装, 自卸汽车运土 2. 附近堆放用于回填	79.05			
5.6	500103001007	土方回填夯实	m³	1. 填方材料品种: 利用开挖土方回填 3. 密实度: 满足设计规范要求	9.6			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第8页、共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价	综合合价	备注
5.7	500101002016	余土外弃	m³	1. 机械挖、装，自卸汽车运土 2. 运距：投标单位自行选择	67.76			
5.8	500103010003	抛石基础	m³	1. 填方材料品种：块石 2. 压实机械：振动碾压实 3. 密实度：按有关规范及设计要求	24			
5.9	500103010004	抛石护脚	m³	1. 填方材料品种：块石 2. 密实度：按有关规范及设计要求	10			
5.10	500109001010	混凝土垫层	m³	1. 部位及类型：交通桥基础垫层 2. 强度等级及种类：C20商品砼	2.35			
5.11	500109001011	混凝土基础	m³	1. 部位及类型：交通桥挡墙基础（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	14.1			
5.12	500109001012	混凝土挡墙	m³	1. 部位及类型：交通桥挡墙（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	12.22			
5.13	500109001013	混凝土桥板	m³	1. 部位及类型：钢筋混凝土桥板（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	13.2			
5.14	500109001014	混凝土台帽	m³	1. 部位及类型：钢筋混凝土台帽（含模板） 2. 强度等级及种类：C30商品砼	4.89			
5.15	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 类型：桥板混凝土配筋 2. 型号、规格：见设计图纸	3.33			
5.16	500109009002	伸缩缝	m²	1. 伸缩缝部分：桥板 2. 填料的种类、规格：三油二毡	6			
5.17	500114001003	排水管	个	1. 型号、规格：PVC-Φ50（含土工布反滤料）	5			
5.18	500103016002	碎石垫层	m²	1. 碎石路基 2. 密实度：按有关规范及设计要求 3. 厚度：10cm	10			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第9页、共9页

[illegible]

措施项目清单

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升
改造工程项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排

涝设施提升改造工程项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升
改造工程项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人供应材料价格汇总表

合同编号:

工程名称：南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设备表（参考格式）

合同编号:

工程名称: 南滨农场南繁育种基地排涝设施提升改造工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]