

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三亚市崖州区长山村基础设施
综合提升项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚市崖州区长山村基础设施

工程名称：道路工程

施综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	病害处治		
1.2	路面工程		
1.3	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		病害处治						
1	040402018001	施工缝	1. 类别:切缝 2. 工艺要求:切割20cm厚	m	79.46			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:破除混凝土 2. 厚度:20cm	m2	362			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原建筑垃圾外运 2. 运距:综合考虑	m3	72.4			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土养生	m2	362			
		路面工程						
5	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 素混凝土 2. 厚度:10cm	m2	1331			
6	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土路面 2. 厚度:18cm 3. 水泥混凝土养生	m2	1331			
7	041001004001	现状路面(拉毛处理)	1. 材质:现状路面(拉毛处理)	m2	18424.2			
8	040201021001	玻纤格栅	1. 材料品种、规格:玻纤格栅	m2	19755.2			
9	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m2	m2	39510.4			
10	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:沥青混凝土 2. 石料粒径:AC-16 3. 厚度:4.0cm	m2	19755.2			
11	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 2. 石料粒径:AC-10 3. 厚度:3.0cm	m2	19755.2			
12	040307009001	钢拉杆	1. 材料品种、规格:拉杆长70cm 2. 直径: 14@900mm	t	1.205			
13	080207010001	传力杆	1. 钢材种类、规格、型号:传力杆 ^28圆钢	t	1.004			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市崖州区长山

村基础设施综合提升项目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

9

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市崖州区长山村基础设施
施综合提升项目

工程名称：道路工程

单位：元第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内 (含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚市崖州区长山村基础设施

工程名称：园林绿化工程

施综合提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除部分		
1.2	人行铺装		
1.3	停车区铺装		
1.4	矮墙		
1.5	舞台		
1.6	羽毛球场		
1.7	坐凳（3个）		
1.8	树池（4个）		
1.9	绿化工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚市崖州区长山村基础设

工程名称：园林绿化工程

施综合提升项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除部分						
1	011604001001	球场面层拆除	1. 拆除部位:羽毛球场 2. 抹灰层种类:球场面层拆除	m2	146			
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:现状铺装（铲除） 2. 现状30厚1:2.5水泥砂浆（铲除）	m2	543			
3	041001004002	铣刨路面	1. 材质:铲除混凝土层 2. 厚度:60厚	m2	178.5			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原建筑垃圾外运 2. 运距:综合考虑	m3	27.73			
		人行铺装						
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层	m3	28.13			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	18.75			
7	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚600*300烧面芝麻灰	m2	715.78			
		停车区铺装						
8	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚碎石垫层	m3	16.23			
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:150厚透水混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	12.17			
10	040204002001	透水砖	1. 块料品种、规格:透水砖面层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	81.15			
		矮墙						
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:清除现状	m2	41.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			20厚批荡					
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原建筑垃圾外运 2. 运距:综合考虑	m3	0.82			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆	m2	41.1			
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷涂外墙丙基氨	m2	41.1			
		舞台						
15	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:清除原有涂料层	m2	27.38			
16	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原建筑垃圾外运 2. 运距:综合考虑	m3	0.14			
17	011204001001	石材墙面	1. 安装方式:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚600*300烧面芝麻灰	m2	27.38			
18	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚600*300烧面芝麻灰	m2	140.2			
		羽毛球场						
19	011406001001	丙烯酸面层	1. 刮腻子遍数:打磨、酸洗 2. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸涂料面层	m2	145.43			
		坐凳（3个）						
20	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	3.08			
21	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:25厚1:2.5水泥砂浆黏贴层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*450*20烧面珍珠白花岗岩	m2	12.96			
22	011102001003	石材楼地面	1. 面层材料品种、规	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：600*600*50烧面珍珠白花岗岩					
		树池（4个）						
23	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.84			
24	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	6.96			
25	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含模板	m3	0.48			
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.025			
27	011204001003	石材墙面	1. 安装方式：防潮层20厚1：2.5水泥砂浆，内掺6%防水剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：烧面芝麻灰花岗岩饰面600*430*30mm	m2	12.97			
28	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：5厚高分子益胶泥粘牢 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*400*50烧面芝麻灰花岗岩	m2	10.05			
		绿化工程						
29	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求：现状杂木、场地整理 2. 回填厚度：30厚	m2	104.5			
30	050102001001	栽植乔木-雨树	1. 种类：雨树 2. 胸径：18-20cm 3. 高度：高≥650cm 4. 冠幅：≥480cm 5. 分支点：≥3.5m 6. 养护期：3个月	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市崖州区长山

工程名称: 园林绿化工程

村基础设施综合提升项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

9

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：三亚市崖州区长山村基础设施综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。