

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配

配套项目

套项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1管道		
1.2	2桩基础工程		
1.3	3附属构筑物		
1.4	4破路及修复		
1.5	5拆除铁皮棚		
1.6	6迁移树木		
1.7	7槽钢桩支护		
1.8	8土石方工程及管道基础		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	1	管道						
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: 高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN1200 (SN8) 2. 连接形式: 胶圈连接	m	1055			
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: PVC 给水管 DN200 1.6Mpa 2. 连接形式: 粘接 3. 管道检验及试验要求: 含试压及消毒冲洗	m	360			
3	040501004003	迁改给排水管 (施工区域范围内)	1. 材质及规格: dn110 PVC 管 (不计主材) 2. 连接形式: 粘接	m	2000			
	2	桩基础工程						
	2.1	管道长80米						
4	040301006002	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 详地勘报告 2. 桩径: 600mm 3. 成孔方法: 泥浆护壁钻孔灌注桩 4. 混凝土种类、强度等级: C35 5. 桩长: 5.6米 6. 灌注桩后注浆 7. 完成本清单所需全部工作内容 8. 其他符合设计规范要求	m	51			
5	040301011002	截桩头	1. 桩类型: 详设计图纸要求 2. 混凝土强度等级: C35 3. 有无钢筋: 有钢筋 4. 截 (凿) 桩头, 人机结合 5. 挖掘机挖石渣, 平整场地, 装车等工作内容 6. 运距: 投标方自行综合考虑	m3	1.13			
6	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋笼 2. 钢筋种类、规格: 详设计图纸要求	t	1.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他符合设计规范要求					
	3	附属构筑物						
7	040504002001	混凝土排水井 2100*2500	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15垫层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 盖板材质、规格:2300X450X100 (C25钢筋混凝土盖板)	座	22			
8	040504007001	混凝土出水口	1. 混凝土强度等级:C35	座	2			
	4	破路及修复						
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	189			
10	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:石碴	m3	56.7			
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	56.7			
12	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形	m2	189			
13	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m2	189			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:水泥混凝土面板(抗弯拉强度Fr≥4.5Mpa) 2. 养护:含养护及拉防滑条 3. 厚度:15cm	m2	189			
15	040901001001	拉杆	1. 钢筋种类:拉杆 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.087			
	5	拆除铁皮棚						
16	011606003001	拆除铁皮棚	1. 拆除类型:拆除铁皮棚 2. 其它:拆除价格投标人自行考虑	m2	312			
	6	迁移树木						
17	050102001001	起挖乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:20cm 3. 起挖方式:带土球	株	25			
18	050102001002	乔木运输	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:20cm	株	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.起挖方式:带土球					
19	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 乔木 2. 胸径或干径: 20cm 3. 起挖方式: 带土球	株	25			
	7	槽钢桩支护						
20	010202011003	陆上卷扬机打槽型钢板桩	1. 部位: 陆上卷扬机打槽型钢板桩 2. 钢材品种、规格: 22#a槽钢 3. 桩长: 详见图纸	t	273.082			
21	010202011004	陆上卷扬机拔槽型钢板桩	1. 部位: 陆上卷扬机拔槽型钢板桩 2. 钢材品种、规格: 22#a槽钢 3. 桩长: 详见图纸	t	273.082			
	8	土石方工程及管道基础						
22	040103002002	余方弃置	1. 地面清表弃土	m3	1162.5			
23	040101002002	挖沟槽土方（不装车）	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	7000			
24	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	2000			
25	040303002001	混凝土包封	1. 混凝土强度等级: C35	m3	147.67			
26	041102031001	管（渠）道平基模板	1. 构件类型: 混凝土包封	m2	252			
27	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ 22	t	10.04			
28	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: Φ 14	t	8.8			
		措施项目						
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台·次	1			
30	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 竖、拆卷扬机打桩架	台·次	1			
31	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 竖、拆卷扬机拔桩架	台·次	1			
32	011705001004	履带式推土机 90kW以内进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式推土机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海头镇海水养殖产业
基础设施配套项目

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施 标段：海头镇海水养殖产业基础设施配
套项目 套项目 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

工程名称: 海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

标段：海头镇海水养殖产业基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。