

海南省工程建设项目

招 标 工 程 量 清 单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区
海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

招标单位名称: 文昌市林业局

编制单位名称:

编 制 日 期: 2025年2月24日

海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修
复及监测项目(生态修复工程)

招标工程量清单

招标人：文昌市林业局
(单位盖章)

造价咨询人：海南豪景工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(签字盖专用章)

复 核 人：_____
(签字盖专用章)

编制时间：2025年2月24日

复核时间： 2025年2月24日

海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测 项目(生态修复工程) 目录

[illegible]

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

2、建设单位：文昌市林业局

3、建设地点：海南省文昌市

4、项目建设主要内容：

(1) 宣传、警示标志牌制作

①宣传、警示标志牌 18 个；

(2) 生态浮床（水上）种植

①生态浮岛 3996m²；

②栽植海马齿 3996m²；

(3) 海草床海藻场种植（水下）

①海草床 1592m²；

②海藻床 2404m²；

③栽植卵叶喜盐草 752m²；

④栽植单脉二药草 840m²；

⑤栽植麒麟菜 800m²；

⑥栽植江篱 860m²；

⑦栽植羽状羽藻 744m²；

(4) 沿岸红树种植(一号~十五号地块)

①栽植红海榄 2107 株；

②栽植白骨壤 2249 株；

③栽植桐花树 2067 株；

④栽植海莲 2055 株；

⑤栽植正红树 2254 株；

⑥栽植榄李 2160 株。

二、工程量清单编制依据

1、根据海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)相关文件资料。

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）（以下简称 13 清单规范）。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

4、海南省建设标准定额站发布的 2017《海南省建筑施工机械台班费用定额》；

三、编制范围

1、包括海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)建安费用。

2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

四、规费及税金说明

1、规费按琼建定【2019】128 号社会保障费为人工费的 23.5%。

2、税金按琼建定【2019】100 号文件工程税金按 9%计算。

五、其他项目费说明

1、暂列金额：无。

2、专业工程暂估价：无。

六、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到估算与支付。

3、符合合同条款的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予以计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

4、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

5、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

6、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。

7、投标单位请紧密结合工程量清单编制说明、自行勘察的现场实际情况、招标文件及其合同主要条款，自行考虑报价。如投标方未详细阅读以上文件及条款约定造成的投标报价偏差问题，由投标方自行承担后果。

七、其他事项。

1、详见工程量清单。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	宣传、警示标志牌制作		
1.2	生态浮床（水上）		
1.3	海草床海藻场种植（水下）		
1.4	沿岸红树种植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+五			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宣传、警示标志牌制作						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:满足设计要求	m3	18			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:利用本场地内开挖土源	m3	11.52			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:C30商品混凝土	m3	6.48			
4	011702001001	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m2	43.2			
5	050307009001	宣传、警示标志牌	1. 名称:宣传、警示标志牌 2. 标杆规格:φ89*4.5mm不锈钢管 3. 标牌规格:φ800mm不锈钢板 4. 含钢筋预埋件及禁令标志版面图 5. 未尽详见图纸	个	18			
		生态浮床（水上）						
6	05B001	浮岛	1. 名称:浮岛 2. 做法:浮岛用杉木连接，浮床于木板之间用尼龙绳固定。浮岛用多个大铁锚固定于海床上 3. 杉木板型号规格:400*50杉木板 4. 浮床型号规格:成品高密度聚乙烯（HDPE）浮床 壁厚1.5mm 5. 未尽详见图纸	m2	3996			
7	050102009001	栽植海马齿	1. 植物种类:海马齿 2. 浮床上栽植 3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	丛	63936			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		海草床海藻场种植（水下）						
8	05B002	海草床	1. 名称:海草床 2. 做法:种植框四个角固定于海床上 3. 1000*1000种植框做法:100mm宽X6mm厚不锈钢铁框四角焊接，尼龙养殖网固定 4. 未尽详见图纸	m2	1592			
9	05B003	海藻床	1. 名称:海藻床 2. 做法:种植框四个角固定于海床上 3. 500*500种植框做法:预制截面150X150mmC30钢筋混凝土框，尼龙养殖网固定 4. 做法:未尽详见图纸	m2	2404			
10	050102009002	栽植卵叶喜盐草	1. 植物种类:卵叶喜盐草 2. 水下栽植 3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	丛	18048			
11	050102009003	栽植单脉二药草	1. 植物种类:单脉二药草 2. 水下栽植 3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	丛	20160			
12	050102009004	栽植麒麟菜	1. 植物种类:麒麟菜 2. 水下栽植 3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	丛	19200			
13	050102009005	栽植江篱	1. 植物种类:江篱 2. 水下栽植 3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	丛	20640			
14	050102009006	栽植羽状羽藻	1. 植物种类:羽状羽藻 2. 水下栽植	丛	17856			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:苗高3-5cm 4. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
		沿岸红树种植						
		沿岸红树种植(一号地块)						
15	050102002001	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	300			
16	050102002002	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	273			
17	050102002003	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	250			
18	050102002004	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	267			
19	050102002005	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	283			
20	050102002006	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	310			
21	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	1683			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		沿岸红树种植(二号地块)						
22	050102002007	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	75			
23	050102002008	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	68			
24	050102002009	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	73			
25	050102002010	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	66			
26	050102002011	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	76			
27	050102002012	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	70			
28	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	428			
		沿岸红树种植(三号地块)						
29	050102002013	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗	株	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容					
30	050102002014	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	65			
31	050102002015	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	73			
32	050102002016	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	59			
33	050102002017	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	82			
34	050102002018	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	76			
35	050403001003	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	425			
		沿岸红树种植(四号地块)						
36	050102002019	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	68			
37	050102002020	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗	株	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容					
38	050102002021	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	76			
39	050102002022	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	77			
40	050102002023	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	68			
41	050102002024	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	68			
42	050403001004	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	422			
		沿岸红树种植(五号地块)						
43	050102002025	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	78			
44	050102002026	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	65			
45	050102002027	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗	株	57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容					
46	050102002028	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	66			
47	050102002029	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	75			
48	050102002030	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	80			
49	050403001005	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	421			
		沿岸红树种植(六号地块)						
50	050102002031	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	83			
51	050102002032	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	71			
52	050102002033	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	76			
53	050102002034	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm，营养袋健社苗	株	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
54	050102002035	栽植正红树	1. 种类: 正红树 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	60			
55	050102002036	栽植榄李	1. 种类: 榄李 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	69			
56	050403001006	树木支撑架	1. 支撑类型、材质: 单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格: 1. 2-1. 5m 细径竹杆	株	434			
		沿岸红树种植(七号地块)						
57	050102002037	栽植红海榄	1. 种类: 红海榄 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	75			
58	050102002038	栽植白骨壤	1. 种类: 白骨壤 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	71			
59	050102002039	栽植桐花树	1. 种类: 桐花树 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	69			
60	050102002040	栽植海莲	1. 种类: 海莲 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	77			
61	050102002041	栽植正红树	1. 种类: 正红树 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗	株	73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
62	050102002042	栽植榄李	1. 种类: 榄李 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	73			
63	050403001007	树木支撑架	1. 支撑类型、材质: 单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格: 1.2-1.5m 细径竹杆	株	438			
		沿岸红树种植(八号地块)						
64	050102002043	栽植红海榄	1. 种类: 红海榄 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	79			
65	050102002044	栽植白骨壤	1. 种类: 白骨壤 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	79			
66	050102002045	栽植桐花树	1. 种类: 桐花树 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	80			
67	050102002046	栽植海莲	1. 种类: 海莲 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	59			
68	050102002047	栽植正红树	1. 种类: 正红树 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期: 3年, 含补植、管护、等内容	株	60			
69	050102002048	栽植榄李	1. 种类: 榄李 2. 冠丛高: 60-80cm, 营养袋健社苗	株	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
70	050403001008	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	427			
		沿岸红树种植(九号地块)						
71	050102002049	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	73			
72	050102002050	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	76			
73	050102002051	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	67			
74	050102002052	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	76			
75	050102002053	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	79			
76	050102002054	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	67			
77	050403001009	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上	株	438			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆					
		沿岸红树种植(十号地块)						
78	050102002055	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	66			
79	050102002056	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	79			
80	050102002057	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	76			
81	050102002058	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	68			
82	050102002059	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	78			
83	050102002060	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	67			
84	050403001010	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	434			
		沿岸红树种植(十一号地块)						
85	050102002061	栽植红海榄	1. 种类:红海榄	株	306			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
86	050102002062	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	427			
87	050102002063	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	238			
88	050102002064	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	280			
89	050102002065	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	350			
90	050102002066	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	236			
91	050403001011	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	1837			
		沿岸红树种植(十二号地块)						
92	050102002067	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	88			
93	050102002068	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤	株	54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容					
94	050102002069	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	72			
95	050102002070	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	66			
96	050102002071	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	79			
97	050102002072	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	79			
98	050403001012	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	438			
		沿岸红树种植(十三号地块)						
99	050102002073	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	607			
100	050102002074	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	707			
101	050102002075	栽植桐花树	1. 种类:桐花树	株	730			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容					
102	050102002076	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	680			
103	050102002077	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	760			
104	050102002078	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	753			
105	050403001013	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	4237			
		沿岸红树种植(十四号地块)						
106	050102002079	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	70			
107	050102002080	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	68			
108	050102002081	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm， 营养袋健社苗 3. 养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	69			
109	050102002082	栽植海莲	1. 种类:海莲	株	73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容					
110	050102002083	栽植正红树	1. 种类:正红树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	68			
111	050102002084	栽植榄李	1. 种类:榄李 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	72			
112	050403001014	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩, 用细绳将苗木上部系于竹杆上 2. 支撑材料规格:1. 2-1. 5m细径竹杆	株	420			
		沿岸红树种植(十五号地块)						
113	050102002085	栽植红海榄	1. 种类:红海榄 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	69			
114	050102002086	栽植白骨壤	1. 种类:白骨壤 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	81			
115	050102002087	栽植桐花树	1. 种类:桐花树 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	61			
116	050102002088	栽植海莲	1. 种类:海莲 2. 冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3. 养护期:3年, 含补植、管护、等内容	株	66			
117	050102002089	栽植正红树	1. 种类:正红树	株	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目（生态修复工程）

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3.养护期:3年，含补植、管护、等内容					
118	050102002090	栽植榄李	1.种类:榄李 2.冠丛高:60-80cm, 营养袋健社苗 3.养护期:3年，含补植、管护、等内容	株	70			
119	050403001015	树木支撑架	1.支撑类型、材质:单桩，用细绳将苗木上部系于竹杆上 2.支撑材料规格:1.2-1.5m细径竹杆	株	410			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目（生态修复工程）

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
合 计								

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区
海洋生态修复及监测项目(生态修复工程)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：海南清澜红树林省级自然保护区八门湾片区海洋生态修复及监测项目（生态修复工程）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					