

投标报价汇总表

项目名称：海南省台风季节应急保供蔬菜(屯昌)基地项目

| 序号 | 名称 | 投标金额（元） | 备注 |
|-------|-----------|---------|----|
| 1 | 生产大棚地块1# | | |
| 2 | 生产大棚地块2# | | |
| 3 | 生产大棚地块3# | | |
| 4 | 生产大棚地块4# | | |
| 5 | 生产大棚地块5# | | |
| 6 | 生产大棚地块6# | | |
| 7 | 生产大棚地块7# | | |
| 8 | 生产大棚地块8# | | |
| 9 | 生产大棚地块9# | | |
| 10 | 生产大棚地块10# | | |
| 11 | 生产大棚地块11# | | |
| 12 | 生产大棚地块12# | | |
| 13 | 生产大棚地块13# | | |
| 14 | 育苗大棚 | | |
| 15 | 附属配套 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计（元） | | | |

注：本表适用于项目招标控制价或投标报价的汇总。

| 生产大棚地块1#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 64440 | 亩数 | 96.66 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 3880 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 537 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 3283 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 537 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ40×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 597 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 4417 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 2985 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 597 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3880 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3283 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 5910 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 2955 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 4835 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2686 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1791 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 478 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1075 | 件 | | | 按图加工 |

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块2#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 15240 | 亩数 | 22.86 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 918 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 127 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 776 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 127 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 141 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 1045 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 706 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 141 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 918 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 776 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 1398 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 699 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 1144 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 635 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 424 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 113 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 254 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-----|-----|---|--|--|------|
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 635 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 254 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 254 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 635 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 64 | 件 | | | 按图加工 |

三、屋面幕布及四周覆盖

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 15240 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 7666 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 21678 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 93 | m2 | | | |

四、给排水

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
|----|---------|----------------|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 395 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 318 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 14 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 127 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 5337 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 5337 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 1398 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 7 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 424 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 15248 | m2 | | | |

五、电气

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 141 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 141 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 7 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 7 | 台 | | | |

六、辅材

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块3#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 61067 | 亩数 | 91.60 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 3677 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 509 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 3111 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 509 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 566 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 4186 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 2829 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 566 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3677 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3111 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 5601 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 2800 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 4582 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2546 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1697 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 453 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1018 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-----|------|---|--|--|------|
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2546 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 1018 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1018 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2546 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 255 | 件 | | | 按图加工 |

三、屋面幕布及四周覆盖

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 61067 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 30718 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 86866 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 373 | m2 | | | |

四、给排水

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
|----|---------|----------------|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 1584 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 1273 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 57 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 509 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 21384 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 21384 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 5601 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 28 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1697 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 61097 | m2 | | | |

五、电气

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 566 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 566 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 28 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 28 | 台 | | | |

六、辅材

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块4#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 13933 | 亩数 | 20.90 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 839 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 116 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 710 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 116 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 129 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 955 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 645 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 129 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 839 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 710 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 1278 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 639 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 1046 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 581 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 387 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 103 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 232 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-----|-----|---|--|--|------|
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 581 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 232 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 232 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 581 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 58 | 件 | | | 按图加工 |

三、屋面幕布及四周覆盖

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 13933 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 7009 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 19820 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 85 | m2 | | | |

四、给排水

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
|----|---------|----------------|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 361 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 290 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 13 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 116 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 4879 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 4879 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 1278 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 6 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 387 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 13940 | m2 | | | |

五、电气

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 129 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 129 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 6 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 6 | 台 | | | |

六、辅材

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块5#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 47880 | 亩数 | 71.82 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 2883 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 399 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 2440 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 399 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 444 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 3282 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 2218 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 444 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2883 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2440 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 4391 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 2196 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 3593 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1996 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1331 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 355 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 798 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1996 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 798 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 798 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1996 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 200 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 47904 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 24085 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 68108 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 293 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 1242 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 998 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 44 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 399 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 16766 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 16766 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 4391 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 22 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1331 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 47904 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 444 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 444 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 22 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 22 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块6#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|-----|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 4747 | 亩数 | 7.12 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 286 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 40 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 242 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 40 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 44 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ180×6，热镀锌、国标 | | 325 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 220 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 44 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 286 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 242 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 435 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 218 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 356 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 198 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 132 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 35 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 79 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 198 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 79 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 79 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 198 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 20 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 4747 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 2388 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 6752 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 29 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 123 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 99 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 4 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 40 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 1662 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 1662 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 435 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 2 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 132 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 4749 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 44 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 44 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 2 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 2 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块7#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|--------|-------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 129767 | 亩数 | 194.65 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 7814 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 1082 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 6612 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 1082 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 1202 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ180×6，热镀锌、国标 | | 8896 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 6011 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 1202 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 7814 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 6612 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 11901 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 5950 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 9737 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 5410 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 3606 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|--------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 962 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 2164 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 5410 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 2164 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 2164 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 5410 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 541 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 129767 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 65275 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 184586 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 793 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 3366 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 2705 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 120 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 1082 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 45440 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 45440 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 11901 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 60 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 3606 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 129829 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 1202 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|------|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 1202 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 60 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 60 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块8#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 31413 | 亩数 | 47.12 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 1892 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 262 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 1601 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 262 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 291 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 2154 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 1455 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 291 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 1892 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 1601 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 2881 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 1441 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 2357 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1310 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 873 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 233 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 524 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-----|------|---|--|--|------|
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1310 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 524 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 524 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1310 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 131 | 件 | | | 按图加工 |

三、屋面幕布及四周覆盖

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 31413 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 15803 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 44688 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 192 | m2 | | | |

四、给排水

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
|----|---------|----------------|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 815 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 655 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 29 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 262 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 11001 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 11001 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 2881 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 15 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 873 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 31432 | m2 | | | |

五、电气

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 291 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 291 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 15 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 15 | 台 | | | |

六、辅材

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块9#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 37154 | 亩数 | 55.73 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 2237 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 310 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 1893 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 310 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 344 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 2547 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 1721 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 344 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2237 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 1893 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 3407 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 1704 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 2788 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1549 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1033 | 件 | | | 按图加工 |
| 22 | 山墙角撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 275 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 620 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-----|------|---|--|--|------|
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1549 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 620 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 620 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1549 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 155 | 件 | | | 按图加工 |

三、屋面幕布及四周覆盖

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 37154 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 18688 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 52847 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 227 | m2 | | | |

四、给排水

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
|----|---------|----------------|-----|-------|----|-------|-------|--|
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 964 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 774 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 34 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 310 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 13010 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 13010 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 3407 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 17 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1033 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 37170 | m2 | | | |

五、电气

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|----|-----------|--------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 344 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 344 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 17 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 17 | 台 | | | |

六、辅材

| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
|--------|------|------------------|-----|----|----|-------|-------|----|
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块10#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|--------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 83407 | 亩数 | 125.11 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 5022 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 695 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 4250 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 695 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 773 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 5718 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 3863 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 773 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 5022 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 4250 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 7649 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 3825 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 6259 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 3477 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 2318 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|--------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 618 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1391 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 3477 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 1391 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1391 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 3477 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 348 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 83407 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 41956 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 118643 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 510 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 2163 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 1739 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 77 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 695 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 29207 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 29207 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 7649 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 39 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 2318 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 83448 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 773 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 773 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 39 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 39 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块11#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 65787 | 亩数 | 98.68 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 3961 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 548 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 3352 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 548 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 609 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | —Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 4510 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 3047 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 609 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3961 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3352 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 6033 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 3017 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 4936 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2742 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1828 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 488 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1097 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2742 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 1097 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 1097 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2742 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 274 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 65787 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 33091 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 93575 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 402 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 1706 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 1371 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 61 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 548 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 23036 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 23036 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 6033 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 30 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1828 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 65817 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 609 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 609 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 30 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 30 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块12#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 58054 | 亩数 | 87.08 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 3496 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 484 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 2958 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 484 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 538 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 3980 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 2689 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 538 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 3496 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2958 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 5324 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 2662 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 4356 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2420 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1613 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 430 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 968 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 2420 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 968 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 968 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 2420 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 242 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 58054 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 29210 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 82583 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 361 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 1506 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 1210 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 54 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 484 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 20330 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 20330 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 5324 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 27 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1613 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 58085 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 538 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 538 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 27 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 27 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 生产大棚地块13#——材料采购清单 | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 40440 | 亩数 | 60.66 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩-1 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.6 | 2435 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩-2 | | 1.3 | 337 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 2060 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 山墙抗风柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 337 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 侧墙副柱 | Φ 60×1.5，热镀锌、国标 | 2.5 | 375 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 柱底板 | — Φ 180×6，热镀锌、国标 | | 2772 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 天沟 | —500×1.2，铝锌板 | 4 | 1873 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 端部天沟 | —500×1.2，铝锌板，含落水口 | 0.3 | 375 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 天沟连接板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2435 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 天沟加劲板 | —400×2.5，铝锌板 | 0.12 | 2060 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 主拱 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱连天沟立杆 | □30×50×1.5，热镀锌、国标 | 0.311 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 立杆连主拱底板 | —30×90×3，热镀锌 | | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 下弦杆 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 腹杆1 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.643 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 腹杆2 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.416 | 3709 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 腹杆3 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.343 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 腹杆4 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 1.114 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 腹杆5 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 0.7 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 拱杆立柱 | □30×30×1.5，热镀锌、国标 | 1.5 | 1854 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 下弦杆加强杆 | Φ 20×1.5，热镀锌、国标 | 1 | 3035 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 拱杆立柱横梁 | Φ 25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1686 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 柱间斜撑 | Φ 32×1.5，热镀锌、国标 | 4.516 | 1124 | 件 | | | 按图加工 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 22 | 山墙角撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 3.734 | 300 | 件 | | | 按图加工 |
| 23 | 山墙水平撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 674 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 屋面纵拉杆 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4 | 1686 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 锯齿口斜撑 | Φ25×1.5，热镀锌、国标 | 4.2 | 674 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 屋面端拱斜撑 | Φ32×1.5，热镀锌、国标 | 4.5 | 674 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 拉幕活动杆 | Φ20×1.5，热镀锌、国标 | 6 | 1686 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 拉幕驱动轴 | Φ32×2.75，热镀锌、国标 | 6 | 169 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 屋面幕布电动系统 | 钢索拉幕，防水透光遮阳幕布，全新料 | 按图纸 | 40440 | m2 | | | |
| 2 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 20342 | m | | | |
| 3 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 57524 | m2 | | | |
| 4 | 门（3×2.2） | 钢管焊接平开门，含合页等 | 按图纸 | 280 | m2 | | | |
| 四、给排水 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC-U，dn75，国标 | 按图纸 | 1049 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC-U，dn40，国标 | 按图纸 | 843 | m | | | |
| 3 | 球阀 | dn75，国标 | 按图纸 | 37 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | dn40，国标 | 按图纸 | 337 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20，黑色 | 按图纸 | 14161 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | Φ2.3，黑色 | 按图纸 | 14161 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 3709 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75，黑色 | 按图纸 | 19 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC-U，dn110，国标 | 按图纸 | 1124 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 40460 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 375 | m | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 375 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 19 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 19 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |
| 七、报价汇总 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | | |

| 亩育苗大棚——材料采购清单 | | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|-------|------|----|-------|-------|------|
| 面积（m2） | 13333.4 | 亩数 | 20.00 | | | | | |
| 一、基桩 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 螺旋桩管 | 热浸锌、含叶片、法兰、加筋板等 | 1.8 | 802 | 件 | | | 按图加工 |
| 2 | 螺旋桩管 | | 1.6 | 222 | 件 | | | 按图加工 |
| 二、钢结构 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 长度m | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 主立柱 | □80×60×2.0 | 3 | 679 | 件 | | | 备注 |
| 2 | 山墙抗风柱1 | □60×60×1.5 | 4.162 | 111 | 件 | | | 按图加工 |
| 3 | 山墙抗风柱2 | □60×60×1.5 | 4.513 | 111 | 件 | | | 按图加工 |
| 4 | 侧墙副柱 | □60×60×1.5 | 3 | 123 | 件 | | | 按图加工 |
| 5 | 柱底板 | —180×180×8 | | 1025 | 件 | | | 按图加工 |
| 6 | 水槽 | —500×1.5 | 4 | 617 | 件 | | | 按图加工 |
| 7 | 水槽落水口 | —500×1.5 | 0.4 | 123 | 件 | | | 按图加工 |
| 8 | 主柱水槽托 | —400×120×2.5 | | 679 | 件 | | | 按图加工 |
| 9 | 侧墙副柱水槽托 | —400×120×2.5 | | 123 | 件 | | | 按图加工 |
| 10 | 主拱 | Φ32×1.5 | 6.143 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 11 | 副拱 | Φ32×1.5 | 6.143 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 12 | 水平拉杆1 | Φ42×1.5 | 6 | 444 | 件 | | | 按图加工 |
| 13 | 水平拉杆2 | □40×40×1.5 | 6 | 167 | 件 | | | 按图加工 |
| 14 | 主拱斜长吊杆1 | Φ25×1.5 | 1.558 | 1222 | 件 | | | 按图加工 |
| 15 | 主拱斜长吊杆2 | Φ25×1.5 | 2.081 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 16 | 主拱斜长吊杆3 | Φ25×1.5 | 1.992 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 17 | 主拱斜长吊杆4 | Φ25×1.5 | 0.815 | 1222 | 件 | | | 按图加工 |
| 18 | 水平拉杆加强杆 | Φ20×1.5 | 1 | 1222 | 件 | | | 按图加工 |
| 19 | 副拱斜长吊杆4 | Φ25×1.5 | 2.259 | 556 | 件 | | | 按图加工 |
| 20 | 屋面纵杆 | Φ25×1.5 | 6 | 741 | 件 | | | 按图加工 |
| 21 | 水槽旁柱 | □30×30×1.5 | 1.5 | 1167 | 件 | | | 按图加工 |

| 22 | 连接旁柱上横梁 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 4 | 556 | 件 | | | 按图加工 |
|-------------|----------|-----------------------------------|-------|-------|----|-------|-------|------|
| 23 | 连接旁柱下横梁 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 4 | 556 | 件 | | | 按图加工 |
| 24 | 室内柱间斜撑 | $\Phi 32 \times 1.5$ | 4.8 | 296 | 件 | | | 按图加工 |
| 25 | 侧墙斜撑 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 3.28 | 148 | 件 | | | 按图加工 |
| 26 | 山墙端面水平支撑 | $\Phi 32 \times 1.5$ | 4.5 | 198 | 件 | | | 按图加工 |
| 27 | 屋面端拱水平支撑 | $\Phi 20 \times 1.5$ | 3 | 222 | 件 | | | 按图加工 |
| 28 | 锯齿立面斜撑 | $\Phi 20 \times 1.5$ | 2.332 | 333 | 件 | | | 按图加工 |
| 29 | 山墙横梁 | $\square 30 \times 50 \times 1.5$ | 2 | 333 | 件 | | | 按图加工 |
| 30 | 侧墙横梁 | $\square 30 \times 50 \times 1.5$ | 2 | 247 | 件 | | | 按图加工 |
| 31 | 横梁角铁 | L40 \times 2.5 | 0.05 | 1086 | 件 | | | 按图加工 |
| 32 | 外遮阳柱 | $\square 40 \times 40 \times 2.0$ | 2 | 679 | 件 | | | 按图加工 |
| 33 | 遮阳柱托架 | —320 \times 120 \times 4 | | 679 | 件 | | | 按图加工 |
| 34 | 外遮阳横梁 | $\square 50 \times 50 \times 2.0$ | 6 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 35 | 外遮阳纵梁 | $\square 40 \times 40 \times 2.0$ | 4 | 617 | 件 | | | 按图加工 |
| 36 | 横纵梁角铁 | L40 \times 2.5 | 0.05 | 4914 | 件 | | | 按图加工 |
| 37 | 外遮阳柱间斜撑 | $\Phi 32 \times 1.5$ | 4.3 | 247 | 件 | | | 按图加工 |
| 38 | 横梁八字斜撑1 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 2.236 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 39 | 横梁八字斜撑2 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 0.566 | 611 | 件 | | | 按图加工 |
| 40 | 遮阳屋面水平斜撑 | $\Phi 32 \times 1.5$ | 4.74 | 222 | 件 | | | 按图加工 |
| 41 | 遮阳推拉杆 | $\Phi 32 \times 1.5$ | 6 | 988 | 件 | | | 按图加工 |
| 42 | 遮阳驱动轴 | $\Phi 42 \times 2.75$ | 6 | 111 | 件 | | | 按图加工 |
| 43 | 遮阳活动杆 | $\Phi 20 \times 1.5$ | 6 | 1111 | 件 | | | 按图加工 |
| 44 | 锯齿口立面卷膜杆 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 6 | 370 | 件 | | | 按图加工 |
| 45 | 四周卷膜杆 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 6 | 198 | 件 | | | 按图加工 |
| 46 | 锯齿口攀爬杆 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 1.5 | 37 | 件 | | | 按图加工 |
| 47 | 四周墙面攀爬杆 | $\Phi 25 \times 1.5$ | 2 | 37 | 件 | | | 按图加工 |
| 三、屋面幕布及四周覆盖 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 外遮阳系统 | 齿轮齿条，黑色圆丝75%遮阳率，全新料 | 按图纸 | 13333 | m2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------|-----|-------|----|-------|-------|----|
| 2 | 内遮阳系统 | 齿轮齿条，黑色圆丝60%遮阳率，全新料 | 按图纸 | 13333 | m2 | | | |
| 3 | 卡槽+卡簧 | 足0.7厚镀铝锌卡槽；Φ2.2浸塑防台风型卡簧 | 按图纸 | 15160 | m | | | |
| 4 | 薄膜 | 15丝，防流滴膜，进口合资 | 按图纸 | 25864 | m2 | | | |
| 5 | 防虫网 | 40目，全新料 | 按图纸 | 6395 | m2 | | | |
| 6 | 屋面卷膜器 | 链条，手动 | 按图纸 | 56 | 个 | | | |
| 7 | 侧面卷膜器 | 带爬升器，手动 | 按图纸 | 37 | 个 | | | |
| 8 | 门 | 钢管焊接平开门 | 按图纸 | 54 | m2 | | | |
| 四、给排水及微喷 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | |
| 1 | 给水管 | PVC，dn75，国标 | 按图纸 | 346 | m | | | |
| 2 | 给水管 | PVC，dn40，国标 | 按图纸 | 247 | m | | | |
| 3 | 球阀 | PVC，dn75 | 按图纸 | 12 | 个 | | | |
| 4 | 球阀 | PVC，dn40 | 按图纸 | 111 | 个 | | | |
| 5 | 灌溉PE软管 | Φ20 | 按图纸 | 4556 | m | | | |
| 6 | 聚酯线 | φ2.3 | 按图纸 | 4691 | m | | | |
| 7 | 喷头四件套 | 毛管，重锤，喷头，防滴器 | 按图纸 | 889 | 套 | | | |
| 8 | Y型网式过滤器 | dn75 | 按图纸 | 6 | 个 | | | |
| 9 | 排水管 | PVC，dn110，国标 | 按图纸 | 444 | m | | | |
| 10 | 天沟防水 | 丙烯酸高弹防水涂料 | 按图纸 | 13333 | m2 | | | |
| 五、电气 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 4*1.5软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 617 | m | | | |
| 2 | 3*1软护套线 | RVV，国标 | 按图纸 | 617 | m | | | |
| 3 | 配电柜 | 按设计图纸 | 按图纸 | 6 | 台 | | | |
| 4 | 电机 | 拉幕专用减速电机，含支架 | 按图纸 | 12 | 台 | | | |
| 六、辅材 | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工艺 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 按图纸 | 1 | 项 | | | |

| 七、报价汇总 | | | | | | | |
|--------|-----|------------|--|----|----|-------|----|
| 序号 | 名称 | 规格 | | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | | 1 | 项 | | |

| 附属配套设施——采购清单 | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|--------|----|-------|-------|-----|
| 一、场地整理 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 清表、清杂 | 1300亩土地 | 867100 | m2 | | | 按图纸 |
| 2 | 土方开挖 | 按图纸 | 80843 | m3 | | | 按图纸 |
| 3 | 土方回填 | 按图纸 | 78877 | m3 | | | 按图纸 |
| 4 | 排水沟（土沟） | 上口1250, 深500, 底部宽500 | 57904 | m | | | 按图纸 |
| 5 | 水泥管 | dn500钢筋混凝土管 | 2042 | m | | | 按图纸 |
| 6 | 生产路 | 土路整平压实, 3m宽 | 18295 | m | | | 按图纸 |
| 二、泵房设备 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 泵房集装箱 | 成品3*6*2.8, 含基础, 门窗, 照明等 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 2 | 蓄水池 | 按图纸, 12个 | 1566 | m3 | | | 按图纸 |
| 3 | 蓄水池防渗布 | 1mmHDPE膜 | 5333 | m2 | | | 按图纸 |
| 4 | 围网立柱 | 预制2米水泥柱, 0.1*0.1*2米 | 260 | 根 | | | 按图纸 |
| 5 | 铁丝倒刺围网 | 按图纸 | 3200 | m | | | 按图纸 |
| 6 | 深水机井 | 约200m, 电箱、电线、管道等全套 | 12 | 座 | | | 按图纸 |
| 7 | 离心加压泵 | 按图纸 | 24 | 台 | | | 按图纸 |
| 8 | 肥液罐 | 含肥液罐（1000L）、固定支架、进排水阀门管件、0.5KW搅拌电机 | 12 | 套 | | | 按图纸 |
| 9 | 施肥泵 | 2m3/h、75m | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 10 | 过滤器 | 424自动反冲洗叠片、砂石过滤器等全套 | 12 | 套 | | | 按图纸 |
| 11 | 引水钢管 | φ 110 | 240 | m | | | 按图纸 |
| 12 | 倒流防止器 | 按图纸 | 36 | 套 | | | 按图纸 |
| 13 | 蝶阀 φ 110 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 14 | 泄压钢管 | φ 63 | 60 | m | | | 按图纸 |
| 15 | 空气阀 | 按图纸 | 24 | 个 | | | 按图纸 |
| 16 | 压力变送器 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 17 | 持压减压阀 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 18 | 脉冲水表 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 19 | 1.5"不锈钢球阀 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |

| | | | | | | | |
|--------|----------|---------------------------|-------|----|-------|-------|-----|
| 20 | 法兰 | 按图纸 | 12 | 个 | | | 按图纸 |
| 21 | C15混凝土支墩 | 按图纸 | 18 | m3 | | | 按图纸 |
| 三、灌溉管道 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | φ110干管 | 埋地0.5m（PVC、1.0Mpa），国标 | 6927 | m | | | 按图纸 |
| 2 | φ90支管 | 埋地0.5m（PVC、1.0Mpa），国标 | 13567 | m | | | 按图纸 |
| 3 | φ90立管 | PVC、1.0Mpa，国标 | 345 | m | | | 按图纸 |
| 4 | 球阀φ100 | PVC | 74 | 个 | | | 按图纸 |
| 5 | 球阀φ90 | PVC | 583 | 个 | | | 按图纸 |
| 6 | 电磁阀 | 3寸电磁阀，含进棚内电线 | 321 | 套 | | | 按图纸 |
| 四、设备电气 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 80KVA，杆上 | 6 | 套 | | | 按图纸 |
| 2 | 变压器 | 100KVA，杆上 | 3 | 套 | | | 按图纸 |
| 3 | 架空高压线 | JKLY-10KV-3*70mm2，国标 | 2154 | m | | | 按图纸 |
| 4 | 高压电杆 | Φ190 12米（含杆上配件等） | 68 | 根 | | | 按图纸 |
| 5 | 低压电杆 | Φ150 10米（含杆上配件等） | 363 | 根 | | | 按图纸 |
| 6 | 架空低压线 | JKLYJ-1KV 4×70mm2，国标 | 261 | m | | | 按图纸 |
| 7 | 架空低压线 | JKLYJ-1KV 3×35+1×16mm2，国标 | 3527 | m | | | 按图纸 |
| 8 | 架空低压线 | JKLYJ-1KV 3×25+1×16mm2，国标 | 1510 | m | | | 按图纸 |
| 9 | 架空低压线 | JKLYJ-1KV 4×16mm2，国标 | 10097 | m | | | 按图纸 |
| 10 | SBFAP配电箱 | 600x1200x300，防水室外 | 16 | 台 | | | 按图纸 |
| 11 | PA配电箱 | 500x300x200，防水室外 | 175 | 台 | | | 按图纸 |
| 五、辅材 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 各类辅材 | 五金配件、夹箍，螺丝、阀门管件等 | 1 | 项 | | | 按图纸 |
| 六、报价汇总 | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 | |
| 1 | 总造价 | 含材料、安装、税、运 | 1 | 项 | | | |