

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 册，共 册）

建设工程名称： 乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

招标单位名称： 乐东黎族自治县粮食服务中心

编制单位名称： 海南众联鑫工程管理有限公司

编制日期： 2025 年 9 月 19 日

乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

招标工程量清单目录

[illegible]

编制说明

一、工程概况：

本招标工程量清单是乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期招标工程量清单，建设单位为乐东黎族自治县粮食服务中心，设计单位：河南工大设计研究院有限公司。

二、编制依据：

1、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017 年）、《海南省安装工程综合定额》（常用册）（2017 年）、《海南省市政工程综合定额》（常用册）（2017 年）、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）等专业定额、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等专业定额；

2、建筑安装工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2025 年第 7 月乐东地区建设工程主要材料参考价，其它材料按市场价计算；

3、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预（结）算的文件。

4、河南工大设计研究院有限公司设计的施工图；

5、招标工程量清单按照甲方要求，参照财政评审价格为基准价，所编制的

三、计价说明：

1、本工程招标工程量清单土质类别按一、二类土考虑计量；

2、本招标工程量清单以商品搅拌混凝土计算；

3、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）；

4、参照建筑业营业税改增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见；

5、本招标工程量清单计价原则采用价税分离原则进行计价；

6、本招标工程量清单当中税率为 9%的增值税；

7、参照琼建标定【2024】2号文；

8、关于建设标准定额站出台关于新版定额人工单价说明；

四、本工程招标工程量清单可用于招投标，实际造价应以竣工结算为准。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：散装平房仓

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	金属结构工程		
1.5	门窗工程		
1.6	屋面及防水工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	室外工程		
1.11	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	467.56			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	996.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:详见图纸设计 3. 填方粒径要求:详见图纸设计 4. 填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	637.98			
		砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 墙体厚度:370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M10预拌水泥砂浆 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	212.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	42.99			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	294.91			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	21.87			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	122.12			
9	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述	m3	46.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
10	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.41			
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.17			
12	010505004001	斜梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 抗渗等级:P6 4. 含泵送费 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	133.35			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.9			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规	m3	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			范、招标文件及图纸要求					
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.44			
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.93			
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	8.04			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 以内 三级钢带“E”砌体加固钢筋 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.063			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 以内 三级钢带“E”钢筋 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	t	22.703			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12-18 三级钢带“E”钢筋 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	18.104			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18-25 三级钢带“E”钢筋 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	15.454			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ28-32 三级钢带“E”钢筋 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	34.994			
23	010516003001	机械连接	1. 接头类型：电渣压力焊 2. 规格：Φ18 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	128			
24	010516003002	机械连接	1. 接头类型：直螺纹连接 2. 规格：Φ20~Φ25 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	190			
25	010516003003	机械连接	1. 接头类型：直螺纹连接 2. 规格：Φ28~Φ32 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述	个	528			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
		金属结构工程						
26	010606008001	钢梯	1. 喷砂达到sa2.5级以上，热镀锌层厚度不少于55微米 2. 钢梯形式：踏步式 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.712			
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 高度：1200mm 2. 部位：检修平台、钢斜梯 3. 材质：304哑光不锈钢 4. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	36.8			
		门窗工程						
28	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：3600*4200mm 2. 门框、扇材质：外为粮仓专用保温密闭，内为粮仓专用挡粮门，用户定制，面板为2mm 不锈钢板 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	30.24			
29	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸：1000*2000mm 2. 门框、扇材质：粮仓专用保温密闭门，粮情检测门 用户定制，面板为2mm 不锈钢板 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			范、招标文件及图纸要求					
30	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:900*900mm 2. 门框、扇材质:粮仓专用保温密闭门,地上笼通风口,用户定制,面板为2mm 不锈钢板 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.62			
31	010804007004	特种窗	1. 门代号及洞口尺寸:1500*1200mm、1000*1000mm 2. 门框、扇材质:粮仓专用保温密闭窗配电动开窗机和手摇开启装置,面板为2mm不锈钢板 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.6			
32	010802001001	不锈钢护栏门	1. 门代号及洞口尺寸:800*1100mm 2. 具体做法:详见15J401-B31-2 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.84			
		屋面及防水工程						
33	010902001001	屋面1	1、40 厚C20细石混凝土面层,配双向6 @150*150钢筋网,设分隔缝(缝宽20,内填DS M15 砂浆,纵横间距不大于6m) 2、60厚挤塑聚苯乙烯板保温层错缝铺设	m2	504.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			(XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018) 3、15厚DS M15 水泥砂浆找平层 4、粘贴3+3mm厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(聚酯胎 类双面粘, 界面外理剂一道) 5、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料一道 6、20厚DS M15 水泥砂浆找平层 7、自防水钢筋混凝土屋面(抗渗等级6), 预埋10钢筋头@900X900伸出保温层40mm 8、其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求					
34	010902001002	屋面2	1、20 厚DSM5 砂浆面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2、最薄处30 厚LC5.0 轻骨料混凝土, 向外侧排水方向2%坡 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、钢筋混凝土屋面 5、其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	30.27			
35	010902001003	檐沟防水	1、20厚DS M15水泥砂浆保护层(设置不大于1mX1m的分格缝) 2、3+3厚塑性体(App)改性沥青防水卷材 3、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4、20厚DS M15水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚轻集骨料	m2	81.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土,找坡2% 6、钢筋混凝土檐沟 7、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求					
		楼地面装饰工程						
36	011101003001	地面1	1、混凝土固化剂2道,固化后表面磨光(干磨) 2、150 厚C25 细石混凝土面层,内配双向Φ8@200 钢筋网,随打随抹平(骨料为不发火骨料,骨料应选用大理石,白云石或其他石料加工而成,并以金属或石料撞击时不发火为合格。粒径为0.15-5mm,含泥量不应大于3%)。设面层设20 宽纵向和横向分格缝,均采用平头缝,缝内填耐候密封膏 3、12厚DS M20水泥砂浆找平保护层 4、聚乙烯丙纶复合防水卷材(0.7mm 厚卷材+1.3mm厚聚合物水泥胶结料,卷材芯材0.5mm厚),所有防潮卷材均需沿墙上翻300mm高与墙身涂料防潮层搭接 5、20厚DS M20水泥砂浆找平层 6、界面剂一道 7、100 厚C25 细石混凝土垫层 8、280厚碎石夯入土中,压实系数≥0.95,地基承载力特征值>100kPa 9、素土夯实(压实系数不小于0.94) 10、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描	m2	430.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
37	011101001001	楼面1	1、20 厚DS M15 砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、界面剂一道 3、钢筋混凝土楼板表面清扫干净 4、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.52			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011407001001	外墙1	1、外墙丙烯酸底漆一道,面漆两道 2、满刮3 厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平 3、6厚聚合物防水砂浆压实抹平 4、刷1.5 厚JS-聚合物乳胶涂料防水层 5、12 厚DP M15砂浆分两次找平,内部加钉满挂镀锌钢丝网一道Φ1网子20X20mm 6、墙基表面清理干净,刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10% 的801 胶) 7、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1234.96			
39	011407001002	外墙2	1、外墙丙烯酸底漆一道,面漆两道 2、满刮3厚耐水腻子分遍找平,砂纸磨平 3、8厚聚合物砂浆修补平整 4、其他:满足完成本清	m2	34.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
40	011207001001	内墙1	1、50厚聚氨酯保温板外侧带0.6mm 厚铝板(燃烧性能等级:1级.密度≥45kg/m3, 传热系数≤0.024W(m.K)，1.2m宽10.25m高),采用专用环保胶粘剂粘贴(粘贴面积不小于保温板面积的85%),采用专用锚栓与结构墙体固定(间距@500) 2、水泥胶粘结层(满涂) 3、15 厚聚合物水泥防水砂浆分两次找平,敷设耐碱玻纤网格布一道 4、1.5 厚JS-聚合物乳胶漆防水涂料转角处加聚酯无纺布一层宽度为350 5、12厚DP M5砂浆(1:16水泥石灰膏砂浆)打底抹平 6、墙基表面清理干净,刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10% 的801胶) 7、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	819.97			
41	011407001003	内墙2	1、刷白色内墙无毒防潮防霉涂料二遍 2、满刮3 厚耐水腻子分遍找平 砂纸磨平 3、5厚抗裂砂浆压入耐碱网布(抹平压光) 4、10厚聚合物水泥防水砂浆找平 5、1.5 厚JS-聚合物乳胶漆防水涂料转角处加	m2	95.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			聚酯无纺布一层宽度为350 6、12 厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 7、墙基表面清理干净,刷素水泥浆纵横各一道(内掺水泥重量10% 的801胶) 8、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求					
42	011407004001	线条刷涂料	1. 材质:成品黑色PVC分隔条, 20mm宽, 15mm深 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m	271.05			
		天棚工程						
43	011302001001	顶棚1	1、将承重型钢构件固定于屋架梁,预留Φ10 钢筋吊环,双向中距@1200 2、Φ8钢筋吊环,双向中距@1200,吊杆上部与预留吊环固定 3、U型承载龙骨,间距@1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、T型次龙骨,间距@300,用挂件与主龙骨连接 5、50厚600*1200岩棉保温装饰一体板(面板为0.5厚彩钢板)与T型次龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定。沿拼缝采用硅酮结构胶密封缝 6、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸	m2	430.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求					
44	011407002001	顶棚2	1、钢筋混凝土底板清理干净,聚合物水泥砂浆修补平整 2、3厚白色外墙腻子分两次涂刮,砂纸磨平 3、刷防潮底漆一遍,刷白色内墙无毒防潮防霉涂料两遍 4、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	71.71			
		室外工程						
45	010507001001	散水	1、250 厚C35 混凝土面层分块捣制 2、300 厚水泥稳定级配砂石基层(水泥掺量不少6%) 3、200 厚碎石垫层 4、素土夯实,压实系数≥0.93, ,向外坡5% 5、沥青玛蹄脂灌面,粗砂或米石子填缝 6、其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容,及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	79.01			
46	010507001002	坡道	1、250 厚C25 混凝土面层,内配双层双向Φ10@200钢筋网片,随捣随扫成粗麻面 2、300 厚300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆垫层,宽出面层300 3、素土夯实向外坡3%-5%,压实系数不小于0.94 4、沥青玛蹄脂灌面,粗砂或米石子填缝 5、坡道与外墙交接处须	m2	30.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设变形缝，缝宽30mm，填建筑嵌缝油膏，深50mm 5、其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
		其他工程						
47	010516002001	安全带系留装置	1. 铁件尺寸:不小于400*400*250mm 2. 具体做法详见图集16SG362-M5-116-104 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.012			
48	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号:800*800*6mm 2. 材质:花纹钢盖板，人孔，设拉手 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	块	1			
49	010904004001	地面与墙体交接处变形缝	1. 嵌缝材料种类:嵌密封材料 2. 硬泡沫塑料条 3. 盖缝材料:1:2水泥砂浆，内掺15%环氧树脂 4. 防护材料种类:圆弧混凝土一次成型 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	76.96			
50	010606008002	检修钢爬梯	1. 具体做法:详见15J401-WT1a-54 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述	t	0.211			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
51	010606008003	上屋面钢直梯	1. 具体做法: 详见15J401-WT2a-66-D3 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.344			
52	010902008001	檐沟伸缩缝	1. 嵌缝材料种类: 满填聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 止水带材料种类: 聚乙烯薄膜塑料棒 3. 盖缝材料: 1厚不锈钢盖缝板 4. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	3.5			
53	010902006001	空调预留孔	1. 规格: 304不锈钢钢管 $\phi 350 \times 3$ ，焊接法兰 $\phi 80 \times 3$ 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	0.74			
54	030609003001	环流熏蒸孔预埋件	1. 规格: $\phi 133 \times 3$ 不锈钢管焊接法兰 2. 四周C30细石混凝土（内掺微膨胀剂）包封 3. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	0.62			
55	030609003002	取样孔预埋件	1. $\phi 80 \times 2$ 不锈钢管，-50*4圆环钢板与钢管焊接 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规	m	0.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			范、招标文件及图纸要求					
56	011502007001	塑料滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜色:塑料滴水线, 20mm宽 2. 具体做法: 详见图集10J121-H-12-A 3. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	92.58			
57	010902006002	硬塑排水口	1. 规格: ϕ 80硬塑排水口, 外伸100 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	0.8			
58	010902008002	双槽密封槽	1. 规格: 8*13双槽密封槽成品, ϕ 13软管成品, 内径8 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	82.96			
		措施项目						
59	011701001001	综合脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆用使用 高度20m以内 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	467.56			
60	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架搭拆用使用 高度20m以内 2. 其他: 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	430.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
61	011702001001	基础	1. 基础垫层模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	50.17			
62	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	191.04			
63	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	118.22			
64	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	782.64			
65	011702002002	矩形柱-超高	1. 矩形柱超高模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2290.57			
66	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	429.85			
67	011702006002	矩形梁-超高	1. 矩形梁超高模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	744.67			
68	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板	m2	73.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
69	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	48.85			
70	011702014002	有梁板-超高	1. 有梁板超高模板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	76.64			
71	011702014003	斜梁板	1. 斜梁板模板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	984.57			
72	011702014004	斜梁板-超高	1. 斜梁板超高模板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9038.85			
73	011702003001	构造柱	1. 构造柱板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.85			
74	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.63			
75	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 其他：满足完成本清单	m2	4.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
76	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨篷板模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	37.9			
77	011702022001	天沟、檐沟	1. 天沟、挑檐模板 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	102.31			
78	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	467.56			
79	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆（含塔式起重机、施工电梯、挖掘机、压路机等） 2. 含设备基础 2. 按整项计取，施工单位自行考虑报价，结算不予调整 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓库建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气		
1.2	照明		
1.3	防雷接地		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱1AP1 2. 规格:304不锈钢材质 厚度>2mm IP55详见系统图 3. 安装方式:落地安装, 底部0.4m抬高 4. 其它:满足完成本清单 工作所需的其他未描述 的工作内容, 及相关规 范、招标文件及图纸要 求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱1AP2 2. 规格:304不锈钢材质 厚度>2mm IP55详见系统图 3. 安装方式:落地安装, 底部0.4m抬高 4. 其它:满足完成本清单 工作所需的其他未描述 的工作内容, 及相关规 范、招标文件及图纸要 求	台	1			
3	030404018001	插座箱	1. 名称:插座箱 2. 规格:304不锈钢材质 厚度>2mm IP55详见系统图 3. 安装方式:挂墙安装, 底边距平台1.5m明装 4. 其它:满足完成本清单 工作所需的其他未描述 的工作内容, 及相关规 范、招标文件及图纸要 求	台	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:阻燃电力电缆 2. 规格:ZAYJV-3X50+2X 25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道 敷设 5. 其他:满足完成本清单 工作所需的其他未描述	m	63.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZAYJV-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	39.91			
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:线、缆导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:暗配 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	8.58			
7	030408003002	电缆保护管	1. 名称:线、缆导管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地/暗配 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	13.36			
8	030408003003	电缆保护管	1. 名称:线、缆导管 2. 材质:MPP管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:埋地 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	86.13			
9	030408003004	电缆保护管	1. 名称:线、缆导管 2. 材质:MPP管 3. 规格:DN50	m	19.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式:埋地 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求					
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:3X50+2*25 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	个	4			
11	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:暗敷管开槽 2. 规格:70*40 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	10.2			
12	010401011001	砖检查井	1. 名称:小型电缆井 2. 材质:烧结普通砖 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	座	4			
13	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:≤2m 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	59.75			
14	010103001002	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	47.99			
15	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置	m ³	11.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 废弃料品种：一、二类土 3. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
		照明						
16	030412002001	工厂灯	1. 名称：粉尘防爆灯 2. 型号：HLFD01 LED100W IP66 3. 安装形式：壁式 4. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	6			
17	030412002002	工厂灯	1. 名称：防水防尘投光灯 2. 型号：HLFD01 LED100W IP66 3. 安装形式：壁式 4. 其他：满足图纸、招标文件及相关技术规范要求	套	6			
18	030408002001	控制电缆	1. 名称：导线 2. 规格：ZR-BV-2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：管道敷设 5. 其他：满足图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	405.33			
19	030408003005	电缆保护管	1. 名称：线、缆导管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗配 5. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	129.91			
20	030413002002	凿（压）槽	1. 名称：暗敷管开槽 2. 规格：70*70以内	m	127.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求					
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 配置形式:暗配 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	个	17			
		防雷接地						
22	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	10.58			
23	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地干线 2. 材质规格:利用基础梁内两根不小于 $\phi 16$ 的主筋 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	84.15			
24	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面明敷接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m	131.17			
25	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质规格:利用外围结构现浇立柱或剪力墙内的钢筋(2根, $\geq \phi 16$) 3. 其他:满足完成本清单	m	150.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程 标段: 乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901010001	室内消火栓箱	1. 安装方式:明装室内消火栓箱 2. 型号、规格:SG24A65 3. 附件材质、规格:内配25米长水龙带2根和口径为19mm水枪一支，室外消火栓专用开启扳手1把，箱内不设消火栓 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	套	2			
2	030901013001	灭火器箱	1. 安装方式:灭火器箱 2. 型号、规格:540x360x200 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	2			
3	030901013002	灭火器	1. 安装方式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号、规格:MF/ABC3, 2A级别 3. 其它:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	具	4			
4	031002003001	雨水斗	1. 形式:87型雨水斗 2. 材质:S30408不锈钢 3. 口径规格:DN110 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	个	4			
5	031001006001	塑料管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:UPVC排水塑料管dn110 3. 连接形式:粘接	m	44.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乐东县千家库点新期增储备仓容建设项目三期

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 室外总图

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	硬化		
1.2	新建道路		
1.3	维修道路		
1.4	路缘石		
1.5	缩缝、胀缝、纵缝		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		硬化						
1	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:路基碾压密实(压实系数不小于0.94) 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	270.77			
2	040202011001	碎石	1. 厚度:150mm厚碎石垫层 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	270.77			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	270.77			
		新建道路						
4	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:路基碾压密实(压实系数不小于0.94) 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	259.46			
5	040202011002	碎石	1. 厚度:150mm厚碎石垫层 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	259.46			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:不少于6% 2. 石料规格:水泥稳定级	m2	259.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			配砂石基层 3. 厚度:300mm 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求					
7	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:220mm厚 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	259.46			
		维修道路						
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除现状破损道路 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 3. 包含拆除、装车、运输 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	399.08			
9	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	399.08			
		路缘石						
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:30号混凝土预制块 2. 规格:100~120mm×350mm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm1:3石灰砂浆 4. 做法详见:93J007-67页1#大样	m	136.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 路缘石与路面交接处留缝0.5cm，满涂沥青麻丝 6. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料：花岗岩路缘石形式 2. 尺寸：100~120mm×350mm 3. 做法详见：93J007-67页1#大样 4. 路缘石与路面交接处留缝0.5cm，满涂沥青麻丝 5. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	106.25			
		缩缝、胀缝、纵缝						
12	040402017001	缩缝	1. 缩缝尺寸：缝宽8mm，缝深50mm 2. 填缝材料：聚氯乙烯胶泥 3. 传力杆：Φ28钢筋，L400@300mm 4. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	171.5			
13	040402017002	胀缝	1. 胀缝尺寸：缝宽25mm，缝深220mm 2. 填缝材料：上部填聚氯乙烯胶泥，下部填软木嵌条 3. 传力杆：Φ28钢筋，L400@300mm 4. 铺沥青油毡两层 5. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新期增储备仓容建设项目三期

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求					
14	040402017003	纵缝	1. 纵缝尺寸:缝宽8mm，缝深40mm 2. 填缝材料:填聚氯乙烯胶泥 3. 传力杆: Φ14钢筋，L700@600mm 4. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m	124.79			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：道路

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地 2. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	930.07			
2	010103001003	种植土回（换）填	1. 绿化种植土回填 2. 运距自行考虑 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	232.52			
3	050102012001	铺种草皮	铺种草皮（熟耕土回填） 1. 养护期：6个月 2. 草皮种类：草皮 3. 铺种方式：30*30草卷 4. 其他：满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	930.07			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	36			
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:详见图纸设计 3. 填方粒径要求:详见图纸设计 4. 填方来源、运距:根据现场实际情况自行考虑 5. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	485			
3	010103001005	外购土	1. 外购土方 2. 运距:根据现场实际情况自行考虑 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	90.78			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓库建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新
增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZAYJV-3X50+2X25 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其它:满足图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	51.86			
2	030408003006	电缆保护管	1. 名称:埋地电力电缆护套管 2. 规格:MPP电缆保护管DN100 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:满足图纸、招标文件及相关技术规范要求	m	65.04			
3	010401011002	砖检查井	1. 名称:小型电缆井 2. 材质:混凝土模块 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	座	3			
4	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:≤2m 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	43.84			
5	010103001006	回填方	1. 名称:回填方 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m3	32.07			
6	010103002002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:一、二类土 3. 其他:满足完成本清单	m3	11.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：乐东县千家库点新期增储备仓容建设项目三期

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程 标段: 乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备仓
容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乐东县千家库点新期增储备仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乐东县千家库点新增储备
仓容建设项目三期

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。