

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目 标段：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

标段：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:清基土方一二类土 2. 弃土运距:挖土装车外运, 运距暂定10km	m3	631.55			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土, 不装车	m3	5521.09			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	1401.73			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:运距暂定10km	m3	4119.34			
5	040305001001	级配碎石垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石垫层	m3	264.62			
6	040305003001	浆砌片石挡墙	1. 部位:浆砌片石挡墙 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	3411.88			
7	040308001001	挡土墙勾缝	1. 部位:墙面勾缝	m2	1832.52			
8	040402017001	变形缝	1. 材料品种、规格:2cm厚沥青木板沉降缝	m2	326.98			
9	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC排水管 2. 管径:de50	m	592.68			
10	040701006001	反滤土工布	1. 铺设位置:反滤土工布 2. 厚度、防渗系数:详见设计图	m2	351.48			
11	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:1~4mm石屑	m3	73.08			
12	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:20mm碎石	m3	24.36			
13	040701006002	防水土工布	1. 铺设位置:防水土工布 2. 厚度、防渗系数:详见设计图	m2	348			
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:大型机械进出场安拆费 2. 机械设备规格型号:履带式挖掘机	台.次	1			
		措施项目						
15	041103001003	围堰	1. 围堰类型:筑土围堰填筑及拆除清理 2. 围堰顶宽及底宽:详见设计图	m3	586.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	041103001004	围堰	1. 围堰类型:土袋围堰填筑及拆除清理 2. 围堰顶宽及底宽:详见设计图	m3	510			
17	040701006004	防渗彩条布	1. 铺设位置:围堰临水侧 2. 厚度、防渗系数:详见设计图	m2	540			
18	琼011701009001	双排脚手架	1. 搭设高度:双排钢管脚手架搭设高度4m内	m2	2692.95			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道
堤挡墙以工代赈项目

标段：保亭县新政镇南改三村河道
堤挡墙以工代赈项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

标段：保亭县新政镇南改三村河道堤挡墙以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	灌木等植被砍伐清理		20000			
合 计			20000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：保亭县新政镇南改三村河道堤挡 标段：保亭县新政镇南改三村河
墙以工代赈项目 道堤挡墙以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。