

清-封面			
------	--	--	--

海南省工程建设项目							

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设项目名称：红合村委会田洋整治项目

招标单位名称：五指山市南圣镇人民政府

编制单位名称:

编制日期： 年月日

(清-签署页)

红合村委会田洋整治项目

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

(清-目录)	

红合村委会田洋整治项目 工程量清单目录

[illegible]

建设项目总价表		
工程名称：红合村委会田洋整治项目		第 1 页 共 1 页
序号	工程项目名称	金额（元）
1	分类分项工程量清单	
1.1	建筑工程	
1.1.1	排水工程（新建排沟5条，其中硬化4条总长2461米，清淤1条长170米，配套建筑物221座）	
1.1.1.1	什光洋（新建排沟1条，长647米，配套建筑物53座）	
1.1.1.2	什术洋（新建排沟1条，长844米，配套建筑物75座）	
1.1.1.3	什水洋（新建排沟2条，其中硬化排沟长255米，清淤排沟长170米，配套建筑物21座）	
1.1.1.4	什万洋（新建排沟1条，长715米，配套建筑物72座）	
1.2	施工临时工程	
1.2.1	临时房屋建筑工程	
1.2.2	施工临时便道	
1.2.3	自发电供电电价补差费	
1.2.4	其他临时工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
4	零星项目	
5	总造价	
合计		

红合村委会田洋整治项目

招标工程量清单编制说明

一、项目名称：

红合村委会田洋整治项目。

二、工程概况：

项目位于海南省五指山市南圣镇，项目是对五指山市南圣镇红合村委会田洋整治项目。

三、编制范围：

编制范围为红合村委会田洋整治项目，包括：项排水工程：新建排沟 5 条，其中硬化 4 条总长 2461 米，清淤 1 条长 170 米，配套建筑物 221 座。

（1）什光洋：新建排沟 1 条，长 647 米，配套建筑物 53 座；

（2）什术洋：新建排沟 1 条，长 844 米，配套建筑物 75 座；

（3）什水洋：新建排沟 2 条，其中硬化排沟长 255 米，清淤排沟长 170 米，配套建筑物 21 座；

（4）什万洋：新建排沟 1 条，长 715 米，配套建筑物 72 座。

三、编制依据：

1.委托方提供的《红合村委会田洋整治项目施工图》电子版；

2.《水利工程量清单计价规范（2007）》；

3.《海南省水利水电建筑工程预算定额(2000)》、《海南省水利水电设备安装工程预算定额(2000)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综

合定额(2017)》等；

4.《水利水电工程设计工程量计算规定》；

5.根据《海南省水务厅关于调整水务工程计价依据增值税税率的通知》（琼水建管函〔2019〕198 号）；

6.《海南省水务厅关于调整我省水利工程部分费用标准的通知》（琼水建管[2018]336 号文）；

7.国家、海南省及五指山市有关部门文件规定；

8.与本工程有关的施工规范等相关资料。

四、工程量清单编制范围及依据：

1. 根据提供的图纸计算工程量；

2. 工程量清单按《水利工程量清单计价规范（2007）》等有关规定编制。

五、其他需要说明的问题：

1. 具体施工要求详见相关图纸施工说明；

2. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

3. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

4. 自然地理条件：本工程位于五指山市南圣镇；

5. 环境保护要求：满足海南省、五指山市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

6. 本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是依据相关图纸，按照《水利工程量清单计价规范（2007）》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款

的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签订的合同约定为准；

7. 工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计图为准；

8. 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应结合图纸、设计规范和政府相关部门的要求进行报价；

9. 本说明未尽事项，以计价规范、计量规范、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 1 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		建筑安装工程及临时工程费			1		
1		建筑工程			1		
1.1		排水工程（新建排沟5条，其中硬化4条总长2461米，清淤1条长170米，配套建筑物221座）			1		
1.1.1		什光洋（新建排沟1条，长647米，配套建筑物53座）			1		
1.1.1.1		什光洋农沟（长647米）			1		
1.1.1.1.1	500101002001	清杂土方及外运	m3	1. 土类分级：I、II类土 2. 清杂厚度：30cm 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 其他项：包含装车、外运、消纳等所有费用	485.25		
1.1.1.1.2	500101002002	机械土方开挖	m3	1. 土类分级：I、II类土 2. 开挖厚度：详见施工图设计说明 3. 运距：不外运，用于回填	1230.2		
1.1.1.1.3	500103001001	土方回填	m3	1. 夯填方式：小型机械配合人工夯实 2. 运距：综合考虑 3. 密实度要求：符合设计及规范要求	1261.93		
1.1.1.1.4	500101002003	外购土方	m3	1. 土类分级：I、II类土 2. 运距：综合考虑 3. 其他项：包含挖、装车、外运以及土源费等	239.19		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 2 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.1.1.5	500109001001	C20砼垫层	m3	1. 部位:垫层 ，厚度15cm 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	155.28		
1.1.1.1.6	500109001002	C25砼排水沟 沟壁	m3	1. 部位:排水沟 沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	258.8		
1.1.1.1.7	500109001003	C25砼排水沟 底板	m3	1. 部位:排水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	181.16		
1.1.1.1.8	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢筋制作及安装所有费用	15.88		
1.1.1.1.9	500109009001	伸缩缝	m2	1. 部位:伸缩缝 2. 填料种类、规格:聚乙烯闭孔泡沫板	59.52		
1.1.1.1.10	500107007001	草皮护坡	m2	1. 铺种方式:人工铺草皮 2. 类型:满铺 3. 其他项:包含所有措施项	1739		
1.1.1.1.11	500109008001	Φ 50mm PVC 排水管	m	1. 材质:PVC 排水管 2. 管径: Φ 50 mm 3. 其他项:包含水管安装等措施项	242.63		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 3 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.12	500103005001	土工布包裹碎石	m3	1. 部位:详见施工图设计 2. 材料:土工布包裹碎石 3. 其他项:包含所有措施项	970.5		
1.1.1.2		配套建筑物（53座）			1		
1.1.1.2.1		农沟尾端（1座）			1		
1.1.1.2.1.1	500109001004	C20砼 基础	m3	1. 部位:C20 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.12		
1.1.1.2.1.2	500109001008	C25砼 底板	m3	1. 部位:C25 砼 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.07		
1.1.1.2.1.3	500109001007	C25砼 侧墙	m3	1. 部位:C25 砼 侧墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.16		
1.1.1.2.2		新旧水沟汇水口（4座）			1		
1.1.1.2.2.1	500109001009	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	10.08		
1.1.1.2.3		排水口(不穿路)（24座）			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 4 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.3.1	500101002004	人工土方开挖	m3	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖厚度:详见施工图设计说明	30.72		
1.1.1.2.3.2	500103001002	土方回填	m3	1. 夯填方式:小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	15.36		
1.1.1.2.3.3	500109001010	C20砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	2.4		
1.1.1.2.3.4	500105006001	M7.5砌筑水泥砖	m3	1. 品种、规格及强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:详见施工图纸 4. 其他项:含所有措施项	2.16		
1.1.1.2.3.5	500202008001	D300砼预制管安装	m	1. 材质及规格:D300砼预制管 2. 铺设深度:详见施工图纸 3. 其他项:包含安装所有措施项	36		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 5 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.1.2.3.6	500107012001	M20水泥砂浆批荡	m2	1. 部位:水泥 砂浆批荡 2. 混凝土强 度等级:M20 砂浆 3. 其他项:含 砂浆拌制、 运输等所有 措施项	30.72		
1.1.1.2.4		人行桥（10座）			1		
1.1.1.2.4.1	500109001011	钢筋混凝土桥面板	m3	1. 部位:钢筋 混凝土桥面 板 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	2.02		
1.1.1.2.4.2	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢 筋制作及安 装所有费用	0.25		
1.1.1.2.5		跌水（6座）			1		
1.1.1.2.5.1	500109001012	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	10.14		
1.1.1.2.6		下沟步级（8座）			1		
1.1.1.2.6.1	500109001014	C25砼挡墙及步级	m3	1. 部位:C25 砼挡墙及步 级 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	17.48		
1.1.1.2.6.2	500109001013	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	6.48		
1.1.2		什术洋（新建排沟1条，长844米，配套建筑物75座）			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 6 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.2.1		什术洋农沟，长844米			1		
1.1.2.1.1	500101002005	清杂土方及外运	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 清杂厚度: 30cm 3. 运距:投标 单位自行考 虑 4. 其他项:包 含装车、外 运、消纳等 所有费用	633		
1.1.2.1.2	500101002006	机械土方开挖	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 开挖厚度: 详见施工图 设计说明 3. 运距:不外 运, 用于回 填	1457.12		
1.1.2.1.3	500103001003	土方回填	m3	1. 夯填方式: 小型机械配 合人工夯实 2. 运距:综合 考虑 3. 密实度要 求:符合设计 及规范要求	1579.28		
1.1.2.1.4	500101002007	外购土方	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 运距:综合 考虑 3. 其他项:包 含挖、装车 、外运以及 土源费等	400.11		
1.1.2.1.5	500109001015	C20砼垫层	m3	1. 部位:垫层 , 厚度15cm 2. 混凝土强 度等级:C20 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	202.56		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 7 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.6	500109001016	C25砼排水沟 沟壁	m3	1. 部位:排水沟 沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	337.6		
1.1.2.1.7	500109001017	C25砼排水沟 底板	m3	1. 部位:排水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	236.32		
1.1.2.1.8	500111001003	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢筋制作及安装所有费用	20.71		
1.1.2.1.9	500109009002	伸缩缝	m2	1. 部位:伸缩缝 2. 填料的种类、规格:聚乙烯闭孔泡沫板	77.65		
1.1.2.1.10	500107007002	草皮护坡	m2	1. 铺种方式:人工铺草皮 2. 类型:满铺 3. 其他项:包含所有措施项	1688		
1.1.2.1.11	500109008002	Φ 50mm PVC 排水管	m	1. 材质:PVC 排水管 2. 管径: Φ 50 mm 3. 其他项:包含水管安装等措施项	316.5		
1.1.2.1.12	500103005002	土工布包裹碎石	m3	1. 部位:详见施工图设计 2. 材料:土工布包裹碎石 3. 其他项:包含所有措施项	1266		
1.1.2.2		配套建筑物（75座）			1		
1.1.2.2.1		农沟尾端（1座）			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 8 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.2.2.1.1	500109001018	C20砼 基础	m3	1. 部位:C20 砼 基础 2. 混凝土强 度等级:C20 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	0.12		
1.1.2.2.1.2	500109001019	C25砼 底板	m3	1. 部位:C25 砼 底板 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	0.07		
1.1.2.2.1.3	500109001020	C25砼 侧墙	m3	1. 部位:C25 砼 侧墙 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	0.16		
1.1.2.2.2		新旧水沟汇水口（4座）			1		
1.1.2.2.2.1	500109001021	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	10.08		
1.1.2.2.3		排水口(不穿路)（42座）			1		
1.1.2.2.3.1	500101002008	人工土方开挖	m3	1. 土类分级: 综合考虑 2. 开挖厚度: 详见施工图 设计说明	53.76		
1.1.2.2.3.2	500103001004	土方回填	m3	1. 夯填方式: 小型机械配 合人工夯实 2. 运距:综合 考虑 3. 密实度要 求:符合设计 及规范要求	26.88		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 9 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.3.3	500109001022	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	4.2		
1.1.2.2.3.4	500105006002	M7.5砌筑水泥砖	m3	1. 品种、规格及强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:详见施工图纸 4. 其他项:含所有措施项	3.78		
1.1.2.2.3.5	500202008002	D300砼预制管安装	m	1. 材质及规格:D300砼预制管 2. 铺设深度:详见施工图纸 3. 其他项:包含安装所有措施项	63		
1.1.2.2.3.6	500107012002	M20水泥砂浆批荡	m2	1. 部位:水泥砂浆批荡 2. 混凝土强度等级:M20 砂浆 3. 其他项:含砂浆拌制、运输等所有措施项	53.76		
1.1.2.2.4		人行桥（14座）			1		
1.1.2.2.4.1	500109001023	钢筋混凝土桥面板	m3	1. 部位:钢筋混凝土桥面板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	2.82		
1.1.2.2.4.2	500111001004	钢筋加工及安装	t	1. 内容:钢筋制作及安装所有费用	0.35		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 10 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2.5		跌水（3座）			1		
1.1.2.2.5.1	500109001024	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	5.07		
1.1.2.2.6		下沟步级（11座）			1		
1.1.2.2.6.1	500109001025	C25砼挡墙及步级	m3	1. 部位:C25 砼挡墙及步级 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	24.04		
1.1.2.2.6.2	500109001026	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	8.91		
1.1.3		什水洋（新建排沟2条，其中硬化排沟长255米，清淤排沟长170米，配套建筑物21座）			1		
1.1.3.1		什水洋农沟1，长255米			1		
1.1.3.1.1	500101002009	清杂土方及外运	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 清杂厚度: 30cm 3. 运距:投标单位自行考虑 4. 其他项:包含装车、外运、消纳等所有费用	191.25		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 11 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.3.1.2	500101002010	机械土方开挖	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 开挖厚度: 详见施工图 设计说明 3. 运距:不外 运, 用于回 填	438		
1.1.3.1.3	500103001005	土方回填	m3	1. 夯填方式: 小型机械配 合人工夯实 2. 运距:综合 考虑 3. 密实度要 求:符合设计 及规范要求	360		
1.1.3.1.4	500101005001	厂区内土方调配(跨单位 工程调配)(调配至什光 洋)	m3	1. 土级分类: 综合考虑 2. 运距:投标 人自行考虑 3. 部位:厂 区内土方调 配, 保持土 方平衡, 详 见施工图设 计	14.64		
1.1.3.1.5	500109001027	C20砼垫层	m3	1. 部位:垫 层, 厚度15 cm 2. 混凝土强 度等级:C20 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	61.2		
1.1.3.1.6	500109001028	C25砼排水沟 沟壁	m3	1. 部位:排 水沟 沟壁 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	102		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 12 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.7	500109001029	C25砼排水沟 底板	m3	1. 部位:排水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	71.4		
1.1.3.1.8	500111001005	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢筋制作及安装所有费用	6.26		
1.1.3.1.9	500109009003	伸缩缝	m2	1. 部位:伸缩缝 2. 填料的种类、规格:聚乙烯闭孔泡沫板	23.46		
1.1.3.1.10	500107007003	草皮护坡	m2	1. 铺种方式:人工铺草皮 2. 类型:满铺 3. 其他项:包含所有措施项	423		
1.1.3.1.11	500109008003	Φ 50mm PVC 排水管	m	1. 材质:PVC 排水管 2. 管径: Φ 50mm 3. 其他项:包含水管安装等措施项	95.63		
1.1.3.1.12	500103005003	土工布包裹碎石	m3	1. 部位:详见施工图设计 2. 材料:土工布包裹碎石 3. 其他项:包含所有措施项	382.5		
1.1.3.2		什水洋农沟2, 清理淤泥170米			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 13 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.2.1	500101010001	人工清淤	m3	1. 土类分级: 淤泥 2. 清淤厚度: 详见施工图设计说明 3. 运距: 投标单位自行考虑 4. 其他: 含挖、装车、外运、消纳等所有费用	71.4		
1.1.3.2.2	500105009001	清杂草灌木及外运	m2	1. 清除部位: 详见施工图设计; 2. 清除物: 杂草及灌木 3. 运距: 投标单位自行考虑; 4. 其他项: 包含所有措施项;	340		
1.1.3.3		配套建筑物（21座）			1		
1.1.3.3.1		农沟尾端（1座）			1		
1.1.3.3.1.1	500109001030	C20砼 基础	m3	1. 部位: C20 砼 基础 2. 混凝土强度等级: C20 3. 其他项: 含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.12		
1.1.3.3.1.2	500109001031	C25砼 底板	m3	1. 部位: C25 砼 底板 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他项: 含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.07		
1.1.3.3.1.3	500109001032	C25砼 侧墙	m3	1. 部位: C25 砼 侧墙 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他项: 含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.16		
1.1.3.3.2		新旧水沟汇水口（2座）			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 14 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.2.1	500109001033	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	5.04		
1.1.3.3.3		排水口(不穿路) (6座)			1		
1.1.3.3.3.1	500101002012	人工土方开挖	m3	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖厚度:详见施工图设计说明	7.68		
1.1.3.3.3.2	500103001006	土方回填	m3	1. 夯填方式:小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	3.84		
1.1.3.3.3.3	500109001034	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.6		
1.1.3.3.3.4	500105006003	M7.5砌筑水泥砖	m3	1. 品种、规格及强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:详见施工图纸 4. 其他项:含所有措施项	0.54		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 15 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.3.3.3.5	500202008003	D300砼预制管安装	m	1. 材质及规格:D300砼预制管 2. 铺设深度:详见施工图 3. 其他项:包含安装所有措施项	9		
1.1.3.3.3.6	500107012003	M20水泥砂浆批荡	m2	1. 部位:水泥砂浆批荡 2. 混凝土强度等级:M20 3. 其他项:含砂浆拌制、运输等所有措施项	7.68		
1.1.3.3.4		人行桥（4座）			1		
1.1.3.3.4.1	500109001035	钢筋混凝土桥面板	m3	1. 部位:钢筋混凝土桥面板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.81		
1.1.3.3.4.2	500111001006	钢筋加工及安装	t	1. 内容:钢筋制作及安装所有费用	0.1		
1.1.3.3.5		跌水（5座）			1		
1.1.3.3.5.1	500109001036	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	8.45		
1.1.3.3.6		下沟步级（3座）			1		
1.1.3.3.6.1	500109001037	C25砼挡墙及步级	m3	1. 部位:C25 砼挡墙及步级 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	6.56		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 16 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.6.2	500109001038	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	2.43		
1.1.4		什万洋（新建排沟1条，长715米，配套建筑物72座）			1		
1.1.4.1		什万洋农沟，长715米			1		
1.1.4.1.1	500101002013	清杂土方及外运	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 清杂厚度: 30cm 3. 运距:投标单位自行考虑 4. 其他项:包含装车、外运、消纳等所有费用	643.5		
1.1.4.1.2	500101002014	机械土方开挖	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 开挖厚度: 详见施工图设计说明 3. 运距:不外运，用于回填	1639.2		
1.1.4.1.3	500103001007	土方回填	m3	1. 夯填方式: 小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	2097.45		
1.1.4.1.4	500101002015	外购土方	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 运距:综合考虑 3. 其他项:包含挖、装车、外运以及土源费等	827.4		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 17 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.5	500109001040	C25砼排水沟 沟壁（梯形）	m3	1. 部位:排水沟 沟壁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	643.5		
1.1.4.1.6	500109001041	C25砼排水沟 底板	m3	1. 部位:排水沟 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	128.7		
1.1.4.1.7	500109001055	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	572		
1.1.4.1.8	500111001007	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢筋制作及安装所有费用	3.05		
1.1.4.1.9	500109009004	伸缩缝	m2	1. 部位:伸缩缝 2. 填料的种类、规格:聚乙烯闭孔泡沫板	89.61		
1.1.4.1.10	500107007004	草皮护坡	m2	1. 铺种方式:人工铺草皮 2. 类型:满铺 3. 其他项:包含所有措施项	2550		
1.1.4.1.11	500109008004	Φ 50mm PVC 排水管	m	1. 材质:PVC 排水管 2. 管径: Φ 50 mm 3. 其他项:包含水管安装等措施项	429		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 18 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.12	500103005004	土工布包裹碎石	m3	1. 部位:详见施工图设计 2. 材料:土工布包裹碎石 3. 其他项:包含所有措施项	1072.5		
1.1.4.2		配套建筑物（72座）			1		
1.1.4.2.1		农沟尾端（1座）			1		
1.1.4.2.1.1	500109001042	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.16		
1.1.4.2.1.2	500109001043	C25砼 底板	m3	1. 部位:C25 砼 底板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.04		
1.1.4.2.1.3	500109001044	C25砼 侧墙	m3	1. 部位:C25 砼 侧墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	0.18		
1.1.4.2.2		新旧水沟汇水口（5座）			1		
1.1.4.2.2.1	500109001045	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	14.1		
1.1.4.2.3		排水口(穿路)（4座）			1		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 19 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.3.1	500101002016	人工土方开挖	m3	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖厚度:详见施工图设计说明	11.36		
1.1.4.2.3.2	500103001008	土方回填	m3	1. 夯填方式:小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	7.68		
1.1.4.2.3.3	500109001046	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	1.2		
1.1.4.2.3.4	500105006004	M7.5砌筑水泥砖	m3	1. 品种、规格及强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:详见施工图纸 4. 其他项:含所有措施项	0.36		
1.1.4.2.3.5	500202008004	D300砼预制管安装	m	1. 材质及规格:D300砼预制管 2. 铺设深度:详见施工图纸 3. 其他项:包含安装所有措施项	18		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 20 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.3.6	500107012004	M20水泥砂浆批荡	m2	1. 部位:水泥砂浆批荡 2. 混凝土强度等级:M20 3. 其他项:含砂浆拌制、运输等所有措施项	5.12		
1.1.4.2.4		排水口(不穿路)(22座)			1		
1.1.4.2.4.1	500101002017	人工土方开挖	m3	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖厚度:详见施工图设计说明	28.16		
1.1.4.2.4.2	500103001009	土方回填	m3	1. 夯填方式:小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	14.08		
1.1.4.2.4.3	500109001051	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	2.2		
1.1.4.2.4.4	500105006005	M7.5砌筑水泥砖	m3	1. 品种、规格及强度等级:水泥砖 2. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 3. 勾缝要求:详见施工图纸 4. 其他项:含所有措施项	1.98		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 21 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1.1.4.2.4.5	500202008005	D300砼预制管安装	m	1. 材质及规格:D300砼预制管 2. 铺设深度:详见施工图 3. 其他项:包含安装所有措施项	33		
1.1.4.2.4.6	500107012005	M20水泥砂浆批荡	m2	1. 部位:水泥砂浆批荡 2. 混凝土强度等级:M20 3. 其他项:含砂浆拌制、运输等所有措施项	28.16		
1.1.4.2.5		人行桥（26座）			1		
1.1.4.2.5.1	500109001047	钢筋混凝土桥面板	m3	1. 部位:钢筋混凝土桥面板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	7.11		
1.1.4.2.5.2	500111001008	钢筋加工及安装	t	1. 内容:钢筋制作及安装所有费用	0.8		
1.1.4.2.6		I型下田坡（1座）			1		
1.1.4.2.6.1	500101002018	机械土方开挖	m3	1. 土类分级:I、II类土 2. 开挖厚度:详见施工图设计说明 3. 运距:不外运,用于回填	6.35		
1.1.4.2.6.2	500103001010	土方回填	m3	1. 夯填方式:小型机械配合人工夯实 2. 运距:综合考虑 3. 密实度要求:符合设计及规范要求	4.24		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 22 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.6.3	500109001052	C25砼 桥墩	m3	1. 部位:下田坡桥墩 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	6.2		
1.1.4.2.6.4	500109001053	C25砼 桥板	m3	1. 部位:C25 砼 桥板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	1.76		
1.1.4.2.6.5	500109001054	C25砼 下田板	m3	1. 部位:C25 砼 下田板 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	2.08		
1.1.4.2.6.6	500111001009	钢筋加工及安装	t	1. 内容: 钢筋制作及安装所有费用	0.2		
1.1.4.2.7		跌水（4座）			1		
1.1.4.2.7.1	500109001048	C25砼 挡墙	m3	1. 部位:C25 砼 挡墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	6.76		
1.1.4.2.8		下沟步级（9座）			1		
1.1.4.2.8.1	500109001049	C25砼挡墙及步级	m3	1. 部位:C25 砼挡墙及步级 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他项:含混凝土拌制、运输等所有措施项	19.67		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 23 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
1. 1. 4. 2. 8. 2	500109001050	C25砼 基础	m3	1. 部位:C25 砼 基础 2. 混凝土强 度等级:C25 3. 其他项:含 混凝土拌制 、运输等所 有措施项	7.29		
2		临时工程			1		
2. 1		临时房屋建筑工程			1		
2. 1. 1	500110003001	临时仓库	m2	1. 部位:平面 布置详见施 工图设计 2. 材质:满足 施工前提下 ， 投标单位 自行考虑	90		
2. 1. 2	500110003002	临时工棚	m2	1. 部位:平面 布置详见施 工图设计 2. 材质:满足 施工前提下 ， 投标单位 自行考虑	90		
2. 2		施工临时便道			1		
2. 2. 1	500101002020	外购土方（考虑什万洋便 道土方需要外购，其余便 道重复利用该土方）	m3	1. 土类分级: I、II类土 2. 运距:综合 考虑 3. 其他项:包 含挖、装车 、外运以及 土源费等	371.2		
2. 2. 2	500103002001	便道 拆除土方及弃运	m3	1. 部位:便道 土方 2. 工作内容: 拆除便道土 方弃运，详 见施工图设 计 3. 运距:弃土 运距投标单 位自行考虑	371.2		

分类分项工程量清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 24 页、共 24 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

零星工作项目计价表

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

工程名称：红合村委会田洋整治项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]