

三亚市海棠区农村公路日常养护服务项目-采购需求

一、项目概况

1、项目名称：三亚市海棠区农村公路日常养护服务项目

2、预算金额：4964367.00 元/三年（1654789.00 元/年），超过预算金额为无效报价；

3、采购内容：服务内容为根据《公路养护技术标准》，对我区乡道 46.806 公里及村道 246.707 公里的农村公路开展日常养护工作。

二、服务内容及要求

（一）认真严格执行《公路养护技术规范》、《海南省农村公路养护质量检查评定标准》和《公路安全保护条例》，养护的线路除不可抗力的自然灾害以外，全年要保持畅通。并根据采购人制定的农村公路养护管理考核表和人员及机械配置要求表（详见附件 3）的要求，对农村公路进行养护，服务内容为对承包范围内的农村公路进行日常养护（日常保养及小修），具体如下：

1. 路基：培整路肩、边坡、修剪路肩草、清除杂物，保持路容整洁；疏通边沟、保持排水系统通畅。

2. 路肩：路肩应与路面衔接平顺，横坡适度、边缘顺适、表面平整；包括清理路肩杂物，修建草皮和修整路肩等内容。

3. 边坡：边坡应保持坡面平顺，无冲沟。包括修整坡面植物，清理坡面杂物，清理坡脚及碎落台的堆积杂物等内容。

4. 排水设施：排水设施应无堵塞、无损坏，排水通畅。包括清理疏通边沟、排水沟、截水沟、急流槽、拦水道、跌水井等，清除排水设施内的杂草、垃圾、淤泥等内容。

5. 挡土墙等附属设施：挡土墙等附属设施应保持完好，无损坏。

6. 路面：保持路面整洁，包括清除路面上的积土、积沙、泥污等内容。沥青路面应平整，水泥混凝土路面应表面平顺，砂石路面应平整坚实、排水良好，砌块路面应无缺损。

7. 涵洞：应保持涵洞畅通。包括清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容。

8. 桥梁：保持桥面整洁，排水通畅。包括清洁桥面，疏通泄水孔，清理伸缩缝杂物，清理桥下堆积物及垃圾等内容。

9. 交通安全设施：保持交通安全设施的整洁。包括清洁、紧固及遮挡物的清理，护栏、警示墩（桩）的清洁，减速设施的紧固，里程碑、百米桩、界碑等设施的清洁，防眩板的清洁、紧固，限高限宽设施的清洁等。

10. 绿化修剪：路树整齐，绿化美观，保持绿化植物生长良好，无缺失、死株。对遮挡标志标牌、影响行车视线、影响路旁线缆，以及侵入建筑限界的树木进行修剪。

11. 路政安全管理：协助采购人达到农村公务无占道经

营，无占道停放、无堆积目标。

12. 每条道路小修管养具体参照且不限于以下标准：

(1) 路面病害：修补沥青路面的泛油 100 m²、波浪拥包 50 m²、裂缝 100m、松散坑槽 100 m²、沉陷 50 m²。

(2) 路基病害：路基各种病害，以每处成本不超过 1 万元为准。

(3) 桥涵及附属设施：以每处不超过 5000 元为准。

(4) 排水管网：以每处不超过 2 万元为准。

(5) 其他应急抢险任务、冬休保障任务、政治任务等，供应商均需全力配合我局完成，超出以上标准的养护内容和费用，由采购人积极申请财政资金给予支持并纳入大中修范围。

三、考核办法

供应商全年养护工作应严格按照考核要求进行养护，由采购人安排 2-3 名人员每月不定期在供应商养护范围内抽查不少于 10 条农村公路，不少于 30 公里对照《农村公路养护管理月度考核验收表》(附件 4) 进行检查考核。满分 100 分。总得分 ≥ 90 分，评价为优秀； $90 > \text{总得分} \geq 80$ 分，评价为良好； $80 > \text{总得分} \geq 60$ 分，评价为合格；总得分 < 60 分，评价为不合格。

四、养护费支付：

(一) 支付方式：以季度方式支付。养护资金包含机械

修理费、油料费、工人工资、工伤保险等，原则上超支不补，节约不退。如遇自然灾害等不可预见工程或大（中）修工程，则由采购人另行核价安排施工或组织专业队伍施工。

（二）采购人每期付款前，供应商应向采购人开具等额有效的发票，采购人收到发票后按照政府审批流程向供应商指定的收款账户付款。若因供应商未及时提交发票等付款申请材料或因财政审批等原因导致逾期付款的，不视为采购人违约。

（三）根据现行养护检查评分标准，验收依据附件 4 农村公路养护管理月度考核验收表执行，如一个月考核不合格，将扣除当季度拨付款的 5%，供应商应根据采购人要求及时进行整改，如连续 3 个月考核不合格或供应商拒绝整改，将视为无法满足采购人服务要求，我局有权解除合同。

五、安全生产

（一）执行与遵守业主制订的安全生产制度，杜绝各种安全生产责任事故的发生。协议期内，由于供应商安全生产措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故和交通事故，由供应商承担相应的损失和费用及法律责任。

（二）养护工人上路作业必须穿着安全制服，作业机车必须配置安全标志。路面作业区要按规定设置安全警示标志，疏导交通。如遇因自然灾害造成的重大安全事故，供应商必须服从采购人的指挥和安排。

六、职责与义务

（一）采购人的主要职责与义务

1、负责制定线路的养护目标，下达月路况指标是按省厅下达的年度路况指标，制定公路养护管理规章制度、技术规范、质量评定标准和验收标准，对养护质量进行检查验收，并按养护合同拨付养护资金。

2、采购人在规定范围内确保供应商的养护资金到位。并确保供应商行驶劳动用工管理权。

（二）供应商的主要职责和义务

1、供应商要在采购人的指导下，组织实施好公路养护的日常管理和养护工作，并保证在各方面按照合同条款的规定承担本合同养护服务项目的实施。

2、供应商有权利自主安排生产和制定奖惩条例并掌握、控制好每月养护资金的支配使用，保证养护生产顺利开展。

3、供应商有义务接受采购人和上级主管部门的检查监督，在管养的路段内，自觉配合采购人维护好路产、路权，及时制止侵害路产路权行为并上报采购人。因供应商原因未及时上报导致路产、路权损失扩大的，供应商应就扩大损失向采购人赔偿。

4、供应商有义务坚持全年养护，按科学的操作规程进行养护作业，确保养护质量。合理安排好季节性养护生产，并进行公路巡查，抢险救灾，确保公路畅通。要做好生产原

始记录，各种统计内业规范化管理，定期及时向采购人报告工作，报送各项报表。

5、供应商每条道路应配备养路员负责农村公路的日常养护，加强公路巡查和桥梁日常检查，及时清除路面垃圾和水沟杂物，整修边坡和绿化，及时发现水毁等构造物破坏问题并上报公里养护工程管理部门。

6、供应商应自觉接受群众监督，做到制度健全，严明纪律，团结友爱，管理有效，分配合理，提高路况、效益显著。

7、严格遵守安全生产规定，并对合同期间因供应商原因导致的采购人或第三方损失承担赔偿责任及全部法律责任。

七、合同的变更、违约责任和纠纷处理

（一）承包合同在执行过程中，如遇特殊情况和国家颁布的政策、法律有抵触需变更合同有关内容时，应由双方协商变更合同条款。

（二）承包期内供应商没有很好的履行合同的义务，达不到合同规定的养护技术要求，采购人向供应商发出违约通知书，如一个月考核不合格，将扣除当季度拨付款的5%，供应商应根据采购人要求及时进行整改，供应商未能在采购人指定期内整改或整改后仍达不到协议规定的养护技术要求供应商拒绝整改或连续3个月考核不合格，将视为无法满足

采购人服务要求，我局有权解除合同，不予支付任何费用。造成其他经济损失的，供应商还须向采购人支付赔偿款。

（三）因供应商原因造成养护路段安全责任事故发生的，采购人有权解除合同书，不予支付任何费用，且有权要求供应商将采购人已付款项全部予以退还，并按照合同书金额的 20%向采购人支付违约金，由供应商承担相应的法律责任，同时赔偿损失。

（四）采购人行使合同书单方解除权时，解除通知到达供应商之日起合同立即解除。

（五）因供应商违约给采购人造成的损失无法计算的，按照合同书金额的 20%计取。

附件 1：海棠区农村公路养护道路明细表

路线代码	路线名称	道路里程	涵洞数量	技术等级	路面类型	路面宽度	路基宽度
Y1014602 02	蜈支洲岛入口-后海村	1.463	1	三级公路	水泥混凝土	8	9
Y1024602 02	走马队-神泉大道东风农场	1.776	3	三级公路	水泥混凝土	7	8
Y1034602 02	海榆东线 K277+420-港门口	0.658	0	四级公路	水泥混凝土	5	6
Y1034602 02	海榆东线 K277+420-港门口	0.415	0	四级公路	水泥混凝土	5	6
Y1034602 02	海榆东线 K277+420-港门口	0.883	0	四级公路	水泥混凝土	6	7
Y1044602 02	海榆东线 K278+300-东溪村	1.572	3	四级公路	沥青混凝土	5	6
Y1054602 02	海榆东线 K278+700-首弓村	1.476	1	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
Y1054602 02	海榆东线 K278+700-首弓村	0.808	1	四级公路	水泥混凝土	8	8
Y1054602 02	海榆东线 K278+700-首弓村	4.289	2	四级公路	水泥混凝土	7	8
Y1054602 02	海榆东线 K278+700-首弓村	2.362	0	四级公路	水泥混凝土	8	9
Y1064602 02	海榆东线 K280+800-海符村	1.113	0	三级公路	沥青混凝土	8	9
Y1064602 02	海榆东线 K280+800-海符村	0.23	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
Y1074602 02	海榆东线 K281+350-椰林村	1.451	1	四级公路	水泥混凝土	6.5	8
Y1094602 02	藤桥-渔民村	0.546	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5

Y1094602 02	藤桥-渔民村	0.619	1	四级 公路	沥青混 凝土	3.5	4.5
Y1104602 02	海榆东线 K290+900-三灶村	0.323	0	四级 公路	水泥混 凝土	6.5	8.5
Y1104602 02	海榆东线 K290+900-三灶村	0.563	0	四级 公路	沥青混 凝土	7	8.5
Y1104602 02	海榆东线 K290+900-三灶村	0.274	0	四级 公路	水泥混 凝土	6.5	8.5
Y1104602 02	海榆东线 K290+900-三灶村	1.455	0	四级 公路	沥青混 凝土	6.5	7.5
Y1104602 02	海榆东线 K290+900-三灶村	0.958	0			0	0
Y1174602 02	海榆东线 K291+620-上湾村	1.32	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
Y1174602 02	海榆东线 K291+620-上湾村	1.676	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
Y1184602 02	海榆东线 K291+400-旧村	0.162	0	四级 公路	水泥混 凝土	12	12
Y1184602 02	海榆东线 K291+400-旧村	0.739	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
Y1184602 02	海榆东线 K291+400-旧村	0.639	0			0	0
Y1214602 02	海榆东线 K280+800-赤田水库管理处	3.716	2	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
Y2254602 02	蜈支洲岛入口-江林村	0.536	0			0	0
Y2254602 02	蜈支洲岛入口-江林村	0.727	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
Y2254602 02	蜈支洲岛入口-江林村	0.181	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
Y2254602 02	蜈支洲岛入口-江林村	0.119	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
Y2254602 02	蜈支洲岛入口-江林村	0.232	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5

YA014602 02	海榆东线 K281+900-东风分场	2.755	0	三级 公路	沥青混 凝土	15	15
YA034602 02	海榆东线 K276+320-长田农场木材厂	1.31	1	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
YA034602 02	海榆东线 K276+320-长田农场木材厂	2.243	1	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
YA034602 02	海榆东线 K276+320-长田农场木材厂	0.629	1	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
YA034602 02	海榆东线 K276+320-长田农场木材厂	1.025	1	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
YA034602 02	海榆东线 K276+320-长田农场木材厂	5.563	2	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
乡道里程 46.806 公里							
路线代码	路线名称	道路 里程	涵 洞 数 量	技术 等级	路面类 型	路 面 宽 度	路 基 宽 度
C0184602 02	新点队路口-新点队支线 4	0.58	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0194602 02	新点队路口-新点队	0.825	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0284602 02	新点队路口-新点队支线	0.248	0	四级 公路	水泥混 凝土	3	4.5
C0344602 02	前线队-砂疆岩	3.279	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C0414602 02	新点队路口-新点队支线 2	0.231	0	四级 公路	水泥混 凝土	3	4.5
C0454602 02	新点队路口-新点队支线 3	0.227	0	四级 公路	水泥混 凝土	3	4.5
C0524602 02	田岸队路口-田岸队	0.346	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0534602 02	前哨队-仲田村	2.051	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

C0544602 02	龙楼路口-田湾村	2.125	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C0554602 02	加福路口-加福队	0.467	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0564602 02	公新队路口-公田队	1.056	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0574602 02	公田队路口-公田队	0.439	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0584602 02	长田分场木材厂-更生队	0.619	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C0604602 02	湾应村路口-湾应村	1.138	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
C0734602 02	藤海村-铁炉港码头	0.21	0	四级 公路	沥青混 凝土	5	6
C0734602 02	藤海村-铁炉港码头	1.015	0	四级 公路	沥青混 凝土	5	6
C0734602 02	藤海村-铁炉港码头	0.142	0	四级 公路	沥青混 凝土	5	6
C0754602 02	田岸村村口-田岸村	0.243	0	四级 公路	水泥混 凝土	5	5.5
C0764602 02	向阳队-果园主线	1.472	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	4.5
C0774602 02	长田队-先锋队	1.474	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	4.5
C0784602 02	红东队-马止者	1.862	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	4.5
C0804602 02	爱华队-大田村	0.962	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1024602 02	海榆东线-升昌村	0.387	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1024602 02	海榆东线-升昌村	0.344	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1114602 02	海榆东线 K287+260-洪李村	1.343	0	四级 公路	水泥混 凝土	7	8

C1114602 02	海榆东线 K287+260-洪李村	0.177	0	四级 公路	水泥混 凝土	7	9
C1124602 02	海榆东线 K286+650-凤塘村	1.633	0	三级 公路	沥青混 凝土	7	9
C1124602 02	海榆东线 K286+650-凤塘村	0.931	1	三级 公路	水泥混 凝土	7	8
C1134602 02	海榆东线 K289+850-岭脚塘	3.349	2	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
C1144602 02	海榆东线 K289+300-湾应村	3.262	4	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1144602 02	海榆东线 K289+300-湾应村	0.54	3	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
C1154602 02	海榆东线 K287+210-北山村	1.965	2	四级 公路	水泥混 凝土	6.5	6.5
C1164602 02	海榆东线 K288+560-龙江村	0.862	0	四级 公路	沥青混 凝土	3.5	4.5
C1194602 02	海榆东线 K288+850-庄大村	0.786	1	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1194602 02	海榆东线 K288+850-庄大村	0.263	0			0	0
C1194602 02	海榆东线 K288+850-庄大村	0.747	1	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1354602 02	爱泉分场-爱农队	1.909	7	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1374602 02	爱军队入口-族道队	0.917	6	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1384602 02	爱军队口-爱军队	1.95	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1404602 02	爱军道路路口-毛喉队	0.537	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
C1424602 02	芒三队藤加线入口-芒三队出口	1.926	2	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1444602 02	红旗队-田车队	1.589	2	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5

C1474602 02	长枕队入口-长枕队	2.453	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1544602 02	新红队路口-新红队	0.794	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C1614602 02	加福队路口-付巾队	3.359	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C2514602 02	龙楼村西入口-龙楼村	1.142	2	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5.5
C3054602 02	湾坡支线	0.343	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3064602 02	草厂-北山村	0.146	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3074602 02	草厂-袁隆平实验基地	1.779	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3084602 02	北山村-花卉基地	1.365	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3094602 02	花卉基地 A 支线	0.485	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3104602 02	北山 A 支线	1.029	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3114602 02	北山村-湾坡村	2.198	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3144602 02	北山村-大排沟	0.303	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3154602 02	大排沟支线	1.14	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3174602 02	北山支线-林旺	3.351	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3184602 02	文尖-北山	1.532	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C3204602 02	北山支线路	0.189	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6
C4784602 02	湾应村-岭脚塘	1.141	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6

C6324602	223 线 K289+300-湾应村东	1.607	4	四级公路	水泥混凝土	4.5	6.5
C6334602	文尖村东-北山村东	1.052	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
C6354602	赤田水库管理处-赤田水库	0.684	3	四级公路	水泥混凝土	4.5	6.5
C6364602	竹根园村一组-竹根园二组	0.51	1	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
C6494602	高也队-与三道分界点	1.026	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6504602	长枕队-长枕队老村	0.274	2	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6514602	碳场-红旗桥	0.729	3	四级公路	水泥混凝土	6.5	7.5
C6524602	新红队-龙空水库	0.838	3	四级公路	水泥混凝土	3	4.5
C6534602	向阳队路口-向阳队	0.266	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6544602	番毛队路口-番毛队	0.332	0	四级公路	水泥混凝土	3	4.5
C6554602	芒三下村-芒三上村	0.553	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6564602	槟榔队路口-槟榔队	0.345	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6574602	藤加线爱泉分场口-水田叉口	0.624	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6584602	前锋队路口-前锋队	0.285	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6594602	海口队路口-海口队	0.321	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6604602	马调 1 队-马调 2 队	0.215	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C6674602	继光队路口-继光队	1.288	5	四级公路	水泥混凝土	4	5

C6684602	继光队-南头安置点	0.302	2	四级公路	水泥混凝土	3.5	4.5
C8264602	湾坡村支线	1.163	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
C8274602	湾坡村-湾坡村西	1.549	2	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
C9224602	223 线 K287+900-文尖村	1.781	3	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
C9954602	大村支线起点-大村支线终点	0.103	0	四级公路	水泥混凝土	3.5	5
CA024602	扁担新丰队-黄继光队	1.017	0	四级公路	水泥混凝土	4	5
CA024602	扁担新丰队-黄继光队	2.59	1	四级公路	水泥混凝土	12	14
CA024602	扁担新丰队-黄继光队	0.467	0	等外公路	砂石路面	3.5	5
CA024602	扁担新丰队-黄继光队	1.308	1	四级公路	水泥混凝土	4	5
CA044602	长田分场木材厂-红星	3.623	0	四级公路	水泥混凝土	6	7
CA054602	长田分场木材厂-藤加线 K10+100	5.995	3	四级公路	水泥混凝土	6	7
CA064602	响水-马调队	2.483	1	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
CA074602	爱泉分场（1）-爱国队	0.555	1	四级公路	水泥混凝土	6	7
CA074602	爱泉分场（1）-爱国队	0.64	2	四级公路	水泥混凝土	3.5	5.5
CA744602	爱泉分场-浪仔队	0.296	0	四级公路	水泥混凝土	4	5
CA744602	爱泉分场-浪仔队	0.51	0	四级公路	水泥混凝土	3	4.5
CA774602	新村村口-红东队	2.013	0	四级公路	水泥混凝土	5.5	5.5

CA784602 02	毛新队入口-毛新队	2.033	2	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	4.5
CA824602 02	坡村队口-活性炭场口	1.27	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
CA934602 02	南旦队口-南春队	1.595	6	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CA964602 02	红星队口-岭仔队口	1.176	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CA974602 02	马六线-保岭中	1.023	6	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CA984602 02	加路队口-中央队	0.803	1	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	4.5
CB044602 02	桂山队口-仙龙桥	1.442	2	四级 公路	水泥混 凝土	4	4.5
CF024602 02	海鸥队-海星队	1.678	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CH014602 02	爱中队路口-爱中队	2.165	2	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CH024602 02	黄继光队路口-黄继光队	1.032	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CP174602 02	广西队入口-广西队	1.551	1	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CP184602 02	广西队路口-活性炭场	1.147	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CP204602 02	红星队路口-红星队	0.59	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CP234602 02	加路队路口-加路队	0.812	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CP244602 02	北山村田洋起点-北山村田洋终点	2.29	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CQ014602 02	黎场分场-黎场支线 2	0.238	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5
CQ024602 02	毛福队口-毛福队	0.198	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	6

CQ034602 02	新丰队-前线队	0.524	1	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5
CQ054602 02	坡村支线 1 起点-坡村支线 1 终点	0.137	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5
CQ064602 02	坡村支线 2 起点-坡村支线 2 终点	0.155	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5
CQF64602 02	椰林村委会-椰林村委会路口	0.667	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5
CSI74602 02	三亚市青田仓库-海边支线 A	0.513	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
CSI74602 02	三亚市青田仓库-海边支线 A	2.758	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	7
CSIE4602 02	国道 G223-高村二村	0.28	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSIF4602 02	国道 G223-高村一村	0.165	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSIG4602 02	大汝一村-大汝二村路口	0.647	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSIK4602 02	国道 G223-下新村	0.2	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSIN4602 02	海榆东线 K294+728-林旺村	0.534	0	四级 公路	沥青混 凝土	4	5
CSIN4602 02	海榆东线 K294+728-林旺村	0.46	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSIP4602 02	海榆东线 K294+717-芒果村	0.861	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSJ14602 02	三亚市青田仓库-海边支线 B	5.218	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSJ24602 02	北山村一小组-G98	1.361	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSJ34602 02	湾应村-弯应水库	0.724	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSJD4602 02	田仔乐村村口-田仔乐村	0.21	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CSJJ4602 02	江林村委会-三灶村委会支线	1.008	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CSK04602 02	南田农场前峰队-南海队公路主线	1.415	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	7
CSK44602 02	南田农场前峰队-南海队公路 B	1.247	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSK64602 02	长田分场环村主线	0.371	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSKS4602 02	坡新队-良域队	0.38	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSL04602 02	白石村-芒果地	0.747	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSL44602 02	升昌二小组-别墅区	0.327	0	四级 公路	沥青混 凝土	3.5	4.5
CSLP4602 02	南田农场红旗分场新红队-六连队 A	0.231	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CSLU4602 02	爱华队路口-爱华队	0.132	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSLY4602 02	长岭队-芒三水库	0.599	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSNB460 202	老符村-赤田水库	3.949	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSND460 202	走马队村口-走马队	0.165	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNE460 202	走马园路口-走马园队	0.679	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNF4602 02	上园队-环村支线 A 路	0.793	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNG460 202	上园队-环村支线 B 路	0.502	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNH460 202	上园队-环村支线 C 路	0.303	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNI4602 02	上园队-环村支线 D 路	0.441	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CSNM460 202	西村队-珠江南田温泉-烈士陵园	0.912	0	四级 公路	沥青混 凝土	8	10
CSNM460 202	西村队-珠江南田温泉-烈士陵园	0.223	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNO460 202	海棠湾第一小学-新街村-藤桥村	0.919	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSNV460 202	旧市村路口-营头村	0.932	0	四级 公路	水泥混 凝土	7	8
CSNX460 202	营头村-槟榔园村	0.348	0	四级 公路	沥青混 凝土	3.5	4.5
CSO14602 02	黎华队-黎华水库	0.569	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSO94602 02	黎光队路口-黎光队	0.26	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOE460 202	黎场队路口-黎场小学	0.13	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOH460 202	田湾村-龙楼岭公墓	0.569	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOJ4602 02	良种场-赤田水库	0.588	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOR460 202	市头村-槟榔园村	0.9	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOT460 202	三亚市藤桥糖厂-田里	0.738	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOV460 202	经济场村-田里	0.986	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSOZ460 202	海棠温泉小学-西村队	0.364	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CSOZ460 202	海棠温泉小学-西村队	1.314	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSP04602 02	赤田水库-扁担新丰队	0.825	0	四级 公路	水泥混 凝土	5.5	6.5
CSPB4602 02	新丰队-沙牛坡水库	1.069	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CSPL4602 02	沙牛坡水库-果园	0.831	0	四级 公路	水泥混 凝土	7	8
CSPP4602 02	仲田队果园间支线 A 路	1.051	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSQE460 202	风塘村-风塘路	0.322	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSQE460 202	风塘村-风塘路	0.709	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSQM460 202	风塘村路口-风塘村村委会	0.555	0	四级 公路	水泥混 凝土	5	6
CSQM460 202	风塘村路口-风塘村村委会	0.776	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSR34602 02	海榆东线 K284+39-藤桥路	1.135	0	四级 公路	水泥混 凝土	5	6
CSR74602 02	藤桥路-潘园村	0.471	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSR84602 02	军田村路口-潘园村	0.235	0	四级 公路	水泥混 凝土	5.5	6.5
CSR84602 02	军田村路口-潘园村	0.684	0	四级 公路	水泥混 凝土	5.5	6.5
CSR84602 02	军田村路口-潘园村	0.414	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CSRE460 202	城脚村-椰子园村	1.093	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSRN460 202	龙江村-新坡村	0.878	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSRN460 202	龙江村-新坡村	0.084	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSS54602 02	北山村生产道路-北山村路口	0.682	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSS54602 02	北山村生产道路-北山村路口	0.307	0	四级 公路	沥青混 凝土	3.5	4.5
CSS54602 02	北山村生产道路-北山村路口	0.554	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CSSE4602 02	文尖村-田里	0.542	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CSSP4602 02	仲田队-仲田水库	0.729	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CSSV4602 02	洪李村通村支线 I	1.464	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	5
CT084602 02	长田队-加马	2.971	0	四级 公路	水泥混 凝土	4	6
CT734602 02	尖锋队-马钧分场	3.216	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CT744602 02	藤桥中学-南田农场市场	1.007	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT764602 02	龙海坡桥-营根田洋 A	1.37	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT774602 02	营根田洋 D 营根田洋 B-营根田洋 C- 营根田洋 E	1.225	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT784602 02	海榆东线营根田洋 D-营根田洋 EK286+650-烈士	0.767	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT794602 02	海榆东线 K286+650-烈士碑	0.478	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT824602 02	文尖村路口-文尖村	0.202	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CT834602 02	高速公路-汪坡村芒果地	0.391	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT864602 02	林角塘 A-海棠湾曲口连接线 A	2.975	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CT874602 02	海榆东线 K290+900-海棠湾连接线 B	0.892	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CVY74602 02	海棠温泉小学-赤田水库	1.017	0	四级 公路	水泥混 凝土	12	13
CW19460 202	长青队-加福队	1.356	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CW20460 202	响水分厂-水田队	3.369	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CW23460 202	赤田水库-高也队	5.05	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY084602 02	大村支线起点-大村支线终点	0.229	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	5
CY104602 02	关坡村-东线高速	1.069	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY114602 02	林角塘-湾应村	1.019	0	四级 公路	水泥混 凝土	5	5
CY114602 02	林角塘-湾应村	0.181	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY124602 02	湾应村叉路口 A-玩应村叉路口 B	0.322	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY134602 02	湾应村叉路口 C-玩应村叉路口 D	0.567	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	6.5
CY154602 02	湾坡村路口 A-湾坡村口 B	0.418	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY164602 02	和平-田仔乐	0.335	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY174602 02	上新村-石母龙水库	0.718	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY184602 02	上新村-兵村	1.473	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY194602 02	海榆东线 K295+200-田洋村	0.741	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY204602 02	海榆东线 K295+794-田洋村	0.231	0	四级 公路	水泥混 凝土	6	6
CY204602 02	海榆东线 K295+794-田洋村	0.887	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY224602 02	爱民路	0.309	0	四级 公路	水泥混 凝土	8	10
CY234602 02	走马队路口-走马队	0.541	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY244602 02	走马队叉路口-熔金村田洋路 A	0.432	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CY254602 02	熔金村田洋路 B-熔金村田洋路 C	0.518	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY264602 02	政府对面路-首弓村	1.513	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CY284602 02	岭头村-岭头坡田洋	0.956	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CY304602 02	岭头坡田洋-高速公路	0.145	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CY324602 02	龙楼村-藤桥西大桥	1.665	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY334602 02	修理厂-藤桥沙场	2.728	0	四级 公路	水泥混 凝土	7	8
CY344602 02	红星分场-红仔队	1.879	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CY354602 02	响水-马调队	1.257	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CY364602 02	加油站旁-东昌园	0.966	0	四级 公路	水泥混 凝土	6.5	8
CZ924602 02	草场村支线一-上湾村支线一	2.012	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZ934602 02	草场村支线二-上湾村支线二	1.764	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZ944602 02	草场村支线三-上湾村支线三	1.166	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZA84602 02	海星队-X834	2.068	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	5.5
CZB14602 02	南田农场红旗分场新红队-六连队	0.522	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CZB24602 02	更生队-更生队路口	0.194	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZB34602 02	建国队-长征队路口	0.453	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZB44602 02	海榆东线-长田队	0.383	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5

CZB54602 02	南田农场爱泉分场长岭队-黎旦村	0.562	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZB74602 02	广西队-毛福路口	0.716	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZB84602 02	炭场-广西队路口	0.466	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZB94602 02	大村支线终点-大村队路口	1.263	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZC14602 02	炭场-田洋	0.332	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZC24602 02	南田农场新明队路口-新明队	1.08	0	四级 公路	水泥混 凝土	4.5	6.5
CZC34602 02	海榆东线-上新村作业区	0.573	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZC44602 02	长领队-建国水库	1.207	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZC54602 02	田车队-果园	0.964	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4
CZC64602 02	国道 G223-仲田二路高铁涵洞口	0.45	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
CZC74602 02	龙楼队-龙楼岭	0.760	0	四级 公路	水泥混 凝土	3	3.5
CSPE4602 02	G223K283+400-仲田队	0.994	0	四级 公路	水泥混 凝土	3.5	4.5
村道里程：246.707 公里							
乡道及村道养护里程共计 291.151 公里							

附件 2：海棠区农村公路桥梁明细表

桥梁基础信息表											
序号	行政区划	桥梁名称	桥梁代码	桥梁中心桩号	行政等级	所属路线		桥长		桥宽	桥梁分类
						路线编号	路线名称	桥梁全长(米)	跨径总长(米)	桥面净宽(米)	按跨径分类
1	海棠区	爱国桥	C13546020 2L0010	K0+119	村道	C13546 0202	爱泉分场-爱农队	26	14.5	6.5	小桥
2	海棠区	付巾桥	C16146020 2L0010	K1+878	村道	C16146 0202	加福队路口-付巾队	20	8.5	6.5	小桥
3	海棠区	前峰桥	C65846020 2L0010	K0+45	村道	C65846 0202	前锋队路口-前锋队	43	28.5	6.5	小桥
4	海棠区	前线桥	CA0246020 2L0010	K1+631	村道	CA0246 0202	扁担新丰队-黄继光队	25.4	20	5.5	小桥
5	海棠区	长丰桥	CA0546020 2L0010	K0+496	村道	CA0546 0202	长田分场木材厂-藤加线 K10+100	31.2	20	6.5	中桥
6	海棠区	浪仔桥	CA7446020 2L0010	K0+786	村道	CA7446 0202	爱泉分场-浪仔队	16	9	7	小桥
7	海棠区	南春桥	CA9346020 2L0010	K1+283	村道	CA9346 0202	南旦队口-南春队	25	14	6.5	小桥
8	海棠区	南海桥	CSK046020 2L0010	K1+21	村道	CSK046 0202	南田农场前峰队-南海队公路主线	20	10	5.5	小桥
9	海棠区	响水桥	CT7346020 2L0010	K2+782	村道	CT7346 0202	尖锋队-马钧分场	21	12.5	6.5	小桥

10	海棠区	温泉桥	Y10246020 2L0010	K1+ 524	乡道	Y10246 0202	走马队- 神泉大道 东风农场	37	15	8	小桥
11	海棠区	海丰桥	Y10646020 2L0010	K0+ 865	乡道	Y10646 0202	海榆东线 K280+800 -海符村	9	8	12	小桥
12	海棠区	竹林新桥	Y11746020 2L0010	K0+ 346	乡道	Y11746 0202	海榆东线 K291+620 -上湾村	23.0 4	15. 96	6	小桥
13	海棠区	加福桥	YA0346020 2L0010	K3+ 559	乡道	YA0346 0202	海榆东线 K276+320 -长田农 场木材厂	42.0 4	32	6	中桥
14	海棠区	海口桥	YA0346020 2L0020	K8+ 723	乡道	YA0346 0202	海榆东线 K276+320 -长田农 场木材厂	7	6	6	小桥
15	海棠区	红星桥	YA0346020 2L0030	K6+ 010	乡道	YA0346 0202	海榆东线 K276+320 -长田农 场木材厂	58	52	5	中桥
16	海棠区	红星桥	C65146020 2L0010	K0+ 388	村道	C65146 0202	碳场-红 旗桥	177	126	7.6	大桥
17	海棠区	东风一桥	Y10246020 2L0030	K0+ 343	乡道	Y10246 0202	走马队- 神泉大道 东风农场	36.5	20. 5	9	中桥
18	海棠区	桥2	C11346020 2L0010	/	村道	C11346 0202	海榆东线 K289+850 -岭脚塘	11	5	5	小桥
19	海棠区	桥1	C11446020 2L0010	/	村道	C11446 0202	海榆东线 K289+300 -湾应村	15	4	5	小桥
20	海棠区	青塘桥	CSJL46020 2L0010	K0+ 139	村道	CSJL46 0202	/	15	12. 0	5.5	小桥
21	海棠区	公墓桥	CSPL46020 2L0010	K0+ 060	村道	CSPL46 0202	沙牛坡水 库-果园	29	17	7.5	小桥
22	海棠区	海丰一桥	CY3646020 2L0010	K0+ 391	村道	CY3646 0202	加油站旁 -东昌园	26	14	10	小桥

附件 3：养护人员及机械配置要求表

名称	养护工人	管理人员	电动车	打草机	高枝剪	应急皮卡车	小型挖掘机	劳动工具及其它设备
数量	12 人	1 人	12 辆	8 台	3 台	1 辆	1 台	根据工作实际配备

附件 4：农村公路养护管理月度考核验收表

表 1-1

月份

线路名称：

线路里程：

项目	内 容	满分	评定办法 与扣分标准	自 评 分	备注
路基路面	路面平整,无坑槽、波浪拥包,超期油路面没有影响行车的路拱适度,分车道线、路缘石线、路肩边缘线流畅、顺适、鲜明,路肩坚实,路基边坡稳定。边坡、挡墙无破损	30	小修范围内有的坑槽扣 1 分 / 处,路面修补质量不合格或不规范扣留 0.5 分 / 米,边坡挡墙急流槽损坏扣 0.5 分 / 处。		
桥涵构造物	桥涵等构造物维护完好、桥面平整干净、排水畅通,栏杆伸缩缝无损坏,桥头涵顶无跳车,桥涵桥梁锥坡等无破损	10	桥梁栏杆、伸缩缝损坏,涵洞有杂物阻塞,桥头有明显跳车,泄水孔阻塞,小修范围内的锥坡砌体、基础有损坏,有杂草树木扣 0.5 分 / 处。		
沿线设施	标志、标线、里程碑、百米桩、护栏、隔离栅等附属设施维护良好、完整、洁净,功能发挥正常,复杂路段设立示警桩	15	各类标志牌损坏、丢失扣 0.5 分 / 块,标线不完整(老化油路除外)每 50 米扣 0.1 分;里程碑、百米桩损坏丢失扣 0.5 分 / 块,各类牌桩不清洁、不垂直扣 0.5 分 / 块		
边沟设施	要及时修复砌体边沟损坏部位,保持完好状态。水沟截面标准,常年保持畅通、整洁	15	砌体边沟损坏扣 0.1 分 / 处,水沟截面不标准扣 0.1 分 / 处,水沟不畅通扣 0.1 分 / 每 50 米(不到 50 米以 50 米计)		

农村公路养护管理月度考核验收表

表 1-2

项目	内 容	满分	评定办法 与扣分标准	自评 得分	备注
生态 绿化	路树整齐, 绿化美观, 宜绿化路段不留空白, 枯树及时清理, 花灌木修剪整齐。	10	乡、村道宜绿化路段不绿化的空白段扣 0.4 分/100m, 枯树木未清理、花灌木及草坪不修剪等绿化管护不善的 0.2 分/处。扣完为止		
道 班 管 理	班容班貌整洁, 有生产检查验收制度、劳动考勤制度、安全生产劳动保护制度, 岗位责任制度, 每月有公路养护质量检查评定。	10	班容班貌整洁得 0.5 分, 不整洁适当扣分; 有生产检查验收制度、劳动考勤制度、安全生产劳动保护制度、公路养护安全作业规定、岗位责任制度每项得分 0.3 分共 1.5 分; 实行劳动定额管理得 0.5 分, 对公路养护质量检查评定得 0.5 分。		
机 械 管 理	机械完好率 90%以上, 利用率 85%以上。认真执行业主制定等机械管理制度。	5	不执行与遵守业主规定等机械管理制度, 扣 0.1 分/项, 最高扣 5 分。		
安 全 生 产	认真执行和遵守业主制定的安全生产制度。	5	发生公路安全生产责任事故, 扣完为止。		

验收人:

验收日期:

承包人:

注: 满分 100 分。总得分 ≥ 90 分, 评价为优秀; $90 > \text{总得分} \geq 80$ 分, 评价为良好; $80 > \text{总得分} \geq 60$ 分, 评价为合格; 总得分 < 60 分, 评价为不合格。