

(清-封面)

档案号: _____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 册, 共 册)

建设工程名称: 海南省三江监狱建设项目消防专项
维修改造工程

招标单位名称: (单位盖章)

编制单位名称: (盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：民警活动用房

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	80.42			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	8.5			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	70.4			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
5	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	6			
6	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
7	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
8	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	9			
11	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 更换	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
14	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱单栓带消防软管卷盘消火栓 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	3			
15	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
17	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	35.13			
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	35.13			
19	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	30.82			
20	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	20			
21	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:钻孔直径200mm以内	个	3			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	2			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
24	030905002001	水灭火控制装置调试		点	3			
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	78.42			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明敷	m	19			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	110.3			
4	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	5			
5	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	8			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	4			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
8	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
10	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	15			
11	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
12	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
13	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
14	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
15	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
		消防应急照明和疏散指示系统						
16	030411001003	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	55.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	110.6			
18	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	5			
19	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	2			
20	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	2			
		措施项目						
21	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：民警活动用房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：民警活动用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	3.42			
2	011606002002	墙面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:墙面拆除 2. 龙骨及饰面种类:木质	m2	34.2			
3	011610002001	金属门拆除	1. 拆除金属窗一樘	樘	3			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门一樘	m2	1			
5	010807002001	钢制防火窗	1. 框、扇材质:铝合金	m2	17.28			
6	011210002001	轻钢龙骨石膏隔板	1. 骨架、边框材料种类、规格:12+50+12轻钢龙骨石膏隔板	m2	22.8			
7	011204001001	墙面喷刷	1. 墙体类型:喷刷涂料	m2	45.6			
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 成套实木门	樘	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：民警活动用房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：民警活动用房

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：防逃防暴指挥中心

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	15.95			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.5			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	5.45			
4	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑给水管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	7.7			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	6.75			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.5			
7	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN50以内	m	7.7			
8	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	2			
9	011612002004	阀门拆除	1. 阀门拆除DN50	个	2			
10	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
11	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
20	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:法兰液压式水位控制阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含螺纹法兰	个	1			
21	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱更换 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			动报警按钮由电气专业配置					
22	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
23	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	11.48			
24	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	11.48			
25	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	7.04			
26	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:屋顶室内消火栓系统增压稳压设备:XW(L)-I-2-20-ADL 2. 型号、规格:立式隔膜气压水罐SQL800x0.6 3. 水泵主要技术参数:配用水泵型号:ADL6-4,一用一备 Q=2L/S, H=20m, N=1.1KW 稳压泵启泵压力PS1=0.18MPa 稳压泵停泵压力PS1=0.25MPa 气压罐充气压力为	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			PS0=0.16MPa					
27	030404017001	配电箱	1.名称:消防稳压设备配电箱ATWX 2.安装方式:距地1.5安装 3.项目特征其他信息,详见设计图纸及招标文件	台	1			
28	030411001001	配管	1.名称:'紧定(扣压)式'钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明敷	m	15			
29	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	19			
30	030503006001	传感器	1.名称:液位信号传感器	台	1			
		措施项目						
31	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	542.4			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明敷	m	40			
3	030411001003	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	108.2			
4	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	586.3			
5	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZC-RVS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	56.6			
6	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:N-KVV 3. 规格:4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	51.6			
7	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
8	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式：消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
9	030904001001	点型探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	4			
10	030904001002	点型探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	38			
11	030904005001	声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	8			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：吸顶式扬声器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	17			
13	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：输入模块 2. 安装方式：吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
14	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：输出模块 2. 安装方式：顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	8			
15	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称：输入/输出模块 2. 安装方式：顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
16	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称：短路隔离器 2. 安装方式：消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
18	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器电池 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
19	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:气体灭火控制盘 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
20	030904003003	按钮	1. 名称:气体灭火紧急启停按钮 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
21	030412004001	装饰灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	8			
		消防控制室						
22	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:应急广播控制器 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
23	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:广播功率放大器 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
24	030904014003	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:广播分配器 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	030904014004	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防专用电话总机 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
26	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:消防图形显示屏(CRT) 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
27	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
28	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防联动控制盘机柜 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
29	030904014005	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电源柜 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	1			
30	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS备用电源 2. 安装方式:落地 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	1			
31	030602001001	显示仪表	1. 名称:液位探测显示装置 2. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	3			
32	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直拨电话 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	部	1			
33	030408010001	防火涂料	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:电气管线穿越楼板,防火墙和防火隔墙时应进行防火封堵.	kg	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
35	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:电动防火门调试	个	5			
36	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	个	228			
		消防应急照明和疏散指示系统						
37	030411001004	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	103.6			
38	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	207.2			
39	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	3			
40	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	2			
41	030412004004	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	4			
		措施项目						
42	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：防逃防爆指挥中心

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火堵洞	kg	13.5			
2	010804007001	地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:1.2*2.4 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	2.88			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门材质	樘	2			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙15211.5*2.1	m2	9.45			
5	01B001	铝合金推拉门	1. 门材质:铝合金 2. 尺寸1.2*2.1	m2	2.88			
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5 120cm 2. 墙体类型:密度为B06假期混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	10.93			
7	010402001002	零星砌筑	1. 墙体类型:砖砌体	m3	3.53			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5 60m 2. 墙体类型:密度为B06假期混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	2.15			
9	040901008001	植筋	1. 材料规格:8cm	根	744			
10	011201001001	墙面抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 乳胶漆两遍 3. 挂网	m2	78.48			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料	m2	78.48			
12	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	2			
13	011605002002	开洞口	1. 开门窗洞口180墙	m2	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：防逃防爆指挥中心

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：综合会见楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	85.58			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	85.58			
3	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	8			
4	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
5	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
6	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	8			
8	031003009001	补偿器	1. 名称:法兰式补偿器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:金属软接头 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个				
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:二层消火栓箱门板损坏更换	套	1			
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱更换	套	2			
14	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓	套				
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
15	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台				
16	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	29.3			
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	29.3			
18	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道 防锈漆二道	m2	30.63			
19	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具	2			
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	319.5			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	330.3			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
4	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	27			
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	37			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
10	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
		消防应急照明和疏散指示系统						
11	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	36.64			
12	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	73.28			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	31			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	12			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	8			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造
工程

工程名称: 消防电工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：综合会见楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合会见楼

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属材质	樘	6			
2	011605002001	开洞口	1. 开门窗洞口180墙	m2	15			
3	010802003001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲1521 1.5*2.1	m2	3.15			
4	010802001001	金属平开门	1. 门框、扇材质:断桥铝	m2	15			
5	010807001001	金属平开窗	1. 框、扇材质:断桥铝	m2	14.47			
6	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火堵洞	kg	13.5			
7	010802003002	乙级钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢质乙级	m2	12.39			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HP300 直径8mm	t	0.9			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HP400 直径18mm	t	0.4			
10	040901008001	植筋	1. 材料规格:18mm	根	8			
11	010506001001	现浇混凝土	1. 台阶	m3	3.67			
12	020301003001	台阶	1. 釉面砖 2. 水泥砂浆	m2	12.77			
13	020202003001	栏杆	1. 栏杆材质: 不锈钢栏杆	m	52.16			
14	011210002001	轻钢龙骨石膏隔板	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨石膏隔板400*600	m2	8.61			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:加气混凝土砌块 2. 强度等级:A5 3. 密度为B06 4. 砂浆: M5水泥砂浆	m2	17.22			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合会见楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：综合会见楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三江监狱设备房

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030109001001	离心式泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 型号:XBD4. 030-125L H=40mH2ON=22KWQ=30LS	台	2			
2	030109001002	室外消火栓泵拆除		台	2			
3	030109001003	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD6. 620-100L H=65m N=22KW Q=20LS	台	2			
4	030109001004	室内消火栓泵拆除		台	2			
5	030109001005	离心式泵	1. 名称:喷淋水泵 2. 型号:XBD730-125L H =70mH N=37KW Q=30LS	台	2			
6	030109001006	原喷淋水泵拆除		台	2			
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压 试验 5. 管件:含管件	m	7.22			
8	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN50 以内	m	7.22			
9	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压 试验 5. 管件:含管件	m	29.07			
10	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65 以内	m	29.07			
11	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压 试验 5. 管件:含管件	m	42.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	23.9			
13	011612001006	管件拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	5			
14	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	82.7			
15	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN150以内	m	82.7			
16	011612001005	管件安装	1. 管道种类、材质:DN150以内	个	22			
17	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	27.41			
18	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN25	个	2			
19	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	4			
20	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	10			
21	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN150	个	19			
22	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:明杆闸阀 2. 型号、规格:DN200	个	6			
23	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100	个	1			
24	030807003007	低压法兰阀门	1. 名称:微阻缓闭消声止回 2. 型号、规格:DN150	个	6			
25	030807003008	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50	个	4			
26	030807003009	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:DN100					
27	030807003010	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN200	个	6			
28	030807003011	低压法兰阀门	1. 名称:活塞气囊式水锤吸纳器 2. 型号、规格:DN150	个	3			
29	030807003012	低压法兰阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接 2. 型号、规格:DN50	个	4			
30	030807003015	低压法兰阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接 2. 型号、规格:DN100	个	2			
31	030807003013	低压法兰阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接 2. 型号、规格:DN150	个	6			
32	030807003014	低压法兰阀门	1. 名称:可曲挠橡胶软接 2. 型号、规格:DN200	个	6			
33	030807003016	低压法兰阀门	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN100	个	1			
34	030807003017	低压法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 型号、规格:DN100	个	3			
35	030807003018	低压法兰阀门	1. 名称:信号闸阀 2. 型号、规格:DN100	个	2			
36	030807003019	低压法兰阀门	1. 名称:流量计 2. 型号、规格:DN100	个	3			
37	030807003020	低压法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 型号、规格:DN200	个	1			
38	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 型号、规格:DN50	副	8			
39	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 型号、规格:DN100	副	21			
40	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 型号、规格:DN150	副	49			
41	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 型号、规格:DN200	副	12			
42	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	6			
43	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150	台	3			
44	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	030601002003	压力仪表	1. 名称:液位信号传感器	台	2			
46	03B001	橡胶隔振垫		块	6			
47	03B002	100目防虫网罩		个	4			
48	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	239.04			
49	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	239.04			
50	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	75.29			
51	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	6			
52	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN300	个	2			
53	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具	6			
54	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢组装水箱 2. 型号、规格:6000*9000*2000	台	1			
55	040601017001	其他现浇混凝土构件		m3	0.22			
		措施项目						
56	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水泵房

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水泵房

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 型号:BT35-4.0 2. 规格:0.55KW 4806m3/h	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1. 型号:BT35-5.0 2. 规格:0.37KW 7655m3/h	台	1			
3	030108003003	轴流通风机	1. 规格:1649m3/h	台	1			
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 板材厚度:1.2	m2	9.09			
5	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:1.2	m2	49.78			
6	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片	m2	1.81			
7	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢	kg	90			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	kg	90			
9	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:400*200	个	1			
10	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*250	个	1			
11	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*250	个	1			
12	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*250	个	1			
13	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200	个	1			
14	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*250	个	1			
15	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*200	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*250	个	1			
17	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*250	个	1			
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨风口 2. 规格:630*250	个	1			
19	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨风口 2. 规格:800*250	个	1			
20	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨风口 2. 规格:400*200	个	1			
21	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*700	个	1			
22	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*800	个	1			
23	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300	个	1			
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：事故排风部分

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：事故排风部分

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	040801005001	低压成套控制柜	1. 名称:室内消火栓给水泵控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息, 详见设计图纸及招标文件	台	1			
2	040801005002	低压成套控制柜	1. 名称:拆除室内消火栓给水泵控制柜	台	1			
3	040801005003	低压成套控制柜	1. 名称:喷淋给水泵控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息, 详见设计图纸及招标文件	台	1			
4	040801005004	低压成套控制柜	1. 名称:拆除喷淋给水泵控制柜	台	1			
5	040801005005	低压成套控制柜	1. 名称:室外消火栓给水泵控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息, 详见设计图纸及招标文件	台	1			
6	040801005006	低压成套控制柜	1. 名称:拆除室外消火栓给水泵控制柜	台	1			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:消防泵总配电箱ATXF 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息, 详见设计图纸及招标文件	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:拆除消防泵总配电箱ATXF	台	1			
9	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:35 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:桥架内敷设	m	86.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:16 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:桥架内敷设	m	479.8			
11	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:桥架内敷设	m	310.1			
12	030404032001	端子箱	1. 名称:无端子接线 3. 型号:≤35	个	12			
13	030404032002	端子箱	1. 名称:无端子接线 3. 型号:≤16	个	132			
14	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:消防水泵联动调试	个	6			
15	030404017003	配电箱	1. 名称:风机控制箱ACDF 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息,详见设计图纸及招标文件	台	1			
16	030404017004	配电箱	1. 名称:风机控制箱ACFF 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息,详见设计图纸及招标文件	台	1			
17	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	126			
18	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZC-BV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	57.9			
19	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZC-BV 3. 规格:1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	112			
20	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线	m	63.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:ZC-BV 3. 规格:1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设					
21	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZC-BV 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	120			
22	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:N-RVV 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	39.7			
23	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	57.5			
24	030411004009	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:N-KVV 3. 规格:2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	54.6			
25	030411004010	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-YJYS 3. 规格:4*1.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	8			
26	030905003002	防火控制装置调试	1. 名称:消防风机调试	个	2			
		消防应急照明和疏散指示系统						
27	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	4			
28	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三江监狱设备房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：三江监狱设备房

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三江监狱设备房

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：三江监狱设备房

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 1#监舍楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
3	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
4	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
5	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
6	011614001002	室内消火栓 拆除	1. 拆除原消火栓栓头DN65	套	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	3			
9	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓栓头DN65	套	1			
10	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 支架	kg	0.74			
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各二道	kg	0.74			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二道	m2	0.42			
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	29.4			
2	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
4	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除原消火栓按钮	个	20			
		消防应急照明和疏散指示系统						
6	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 1#监舍楼

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：1#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 2#监舍楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
3	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
4	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
5	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	8			
8	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:二层消火栓箱门板损坏更换	套	1			
9	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
10	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	0.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	29.4			
2	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
4	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除原消火栓按钮	个	20			
		消防应急照明和疏散指示系统						
6	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
7	030411001003	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 2#监舍楼

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 3#监舍楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
3	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
4	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
5	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
6	011614001002	室内消火栓 拆除	1. 拆除原消火栓栓头DN65	套	1			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
8	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	3			
9	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓栓头DN65	套	1			
10	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防水工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	29.4			
2	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
4	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除原消火栓按钮	个	20			
		消防应急照明和疏散指示系统						
6	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 3#监舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：3#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 7#监舍楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	消防水工程				
2	消防电工程				
3	7#监舍楼				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	66.25			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	66.25			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
5	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
6	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
7	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
8	011612002004	阀门拆除	1. 拆除原消火栓阀门	个	7			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	7			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	8			
13	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:二层消火栓箱门板损坏更换	套	1			
14	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			试验消火栓 3. 附件材质：箱内设有DN65mm消火栓（减压稳压消火栓）一个，长25米DN65mm的衬胶水龙带一条，喷嘴口径DN19mm水枪一支，消防转盘一套（Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支），警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
15	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 型号：Y-100	台	1			
16	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：支架	kg	36.51			
17	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各二道	kg	36.51			
18	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：银粉一道、防锈漆二道	m2	24.12			
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	29.4			
2	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
4	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除原消火栓按钮	个	20			
		消防应急照明和疏散指示系统						
6	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：7#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 7#监舍楼

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：7#监舍楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 8#监舍楼 (艾滋病监区监舍楼)

单位：元

第 1 页 共 1 页

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
2	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
3	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
4	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
5	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	8			
8	030901010004	室内消火栓	1. 型号、规格:二层消火栓箱门板损坏更换	套	1			
9	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
10	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
11	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	0.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	29.4			
2	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器 2. 安装方式:底距地1.5m 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
4	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除原消火栓按钮	个	20			
		消防应急照明和疏散指示系统						
6	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	14.7			
7	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	29.4			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍 标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 8#监舍楼(艾滋病监区监舍楼)

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍 楼) 标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：8#监舍楼(艾滋病监区监舍楼)

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：罪犯伙房

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	55.87			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	55.87			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	14			
5	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	20			
8	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建
设项目消防专项维修改造
工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			详见施工图及招标文件					
9	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
10	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	1			
		消防应急照明和疏散指示系统						
11	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	15.28			
12	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	30.56			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	4			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	1			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防电工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	40			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.75			
3	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	40			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.75			
5	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
6	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
7	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
8	011612002004	阀门拆除	1. 拆除原消火栓阀门	个	3			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
10	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	8			
11	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			支), 警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
12	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
14	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	11.54			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	11.54			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	7.58			
17	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	4			
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：排烟工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030108003001	轴流通风机	1. 型号:HTF-5 2. 规格:9824~6817m3/h 510~752Pa 3. 0KW 3. 安装方式:吊装	台	1			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 管件、法兰等附件及 支架设计要求:含支吊架 、法兰等刷油（手工除 轻锈，防锈漆两道，调 和漆两道）	m2	18.71			
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*200	个	1			
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:630*200	个	1			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭排烟口 2. 规格:600*500	个	2			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:630*200	个	1			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:镀锌钢丝网罩 2. 规格:630*200	个	1			
8	030702009002	弯头导流叶片		m2	0.63			
9	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:带铝箔 离心玻璃棉板	m3	1.13			
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排烟工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：排烟工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	83.7			
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明敷	m	10			
3	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	125.6			
4	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	30.4			
5	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	26.4			
6	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
7	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	14			
8	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
10	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	5			
11	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
12	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
13	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
14	030405001001	蓄电池	1. 名称:气体灭火控制器电池 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
15	030404017001	配电箱	1. 名称:APPF消防排烟风机配电箱 2. 安装方式:落地安装 3. 项目特征其他信息，详见设计图纸及招标文件	台	1			
16	030411001003	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG	m	19.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:32 4. 配置形式:明敷					
17	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	5.6			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	5.6			
19	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	15.77			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	15.77			
21	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:消防风机调试	个	1			
		消防应急照明和疏散指示系统						
22	030411001004	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	55.3			
23	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	110.6			
24	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造
工程

工程名称: 治疗楼 (医院、禁闭室)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：治疗楼（医院、禁闭室）

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 1#习艺楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消火栓系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	193.4			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	16.3			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑给水管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	14.25			
4	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 DN50以内	m	14.25			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	90.3			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	3.7			
7	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	7			
8	011612002004	阀门拆除	1. 阀门拆除DN50	个	2			
9	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
10	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
11	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
12	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	12			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接					
14	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
15	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
16	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:法兰液压式水位控制阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含螺纹法兰	个	1			
17	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
18	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	111.28			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	111.28			
21	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	73.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具	12			
23	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:钻孔直径200mm以内	个	6			
24	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	4			
25	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
26	030905002001	水灭火控制装置调试		点	6			
		喷淋系统						
27	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	28.12			
28	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN150以内	m	14.12			
29	011612002006	阀门拆除	1. 末端试水装置	个	3			
30	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	3			
31	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	17.9			
32	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	17.9			
33	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	14.04			
34	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）						
35	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	59			
36	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	56			
37	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN80 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	45			
38	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN50 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	29			
39	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN40 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	170			
40	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	364			
41	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN25 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	530			
		措施项目						
42	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	351.6			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	364.8			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	7			
4	030904003002	按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	7			
5	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	18			
6	030904003004	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	12			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	75			
8	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
9	030904001003	点型探测器	1. 名称:拆除感烟火灾探测器	个	72			
10	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光警报器 2. 安装方式:底距地2.4m	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
11	030904005002	声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光报警器	个	7			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	24			
13	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除吸顶式扬声器	个	24			
14	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
15	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入模块	个	6			
16	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
17	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输出模块	个	3			
18	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	9			
19	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	3			
20	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:火灾显示盘 2. 安装方式:底距地1.5m 安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	台	7			
21	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:拆除火灾显示盘	台	7			
22	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
23	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
24	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	81			
25	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火卷帘门调试	个	3			
		消防应急照明和疏散指示系统						
26	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	5			
27	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	2			
28	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	2			
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 1#习艺楼

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：1#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 2#习艺楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消火栓系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	186.5			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	12.6			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	77.7			
4	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	5			
5	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	12			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	106			
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	106			
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	69.77			
9	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具	12			
10	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:钻孔直径200mm以内	个	6			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:DN100					
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
13	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	6			
		喷淋系统						
14	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	55.29			
15	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	3			
16	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
17	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:金属软接 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个				
18	031003009001	补偿器	1. 名称:法兰式补偿器 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽法兰连接	个	1			
19	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1			
20	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	22.95			
21	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	22.95			
22	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	17.9			
23	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）						
24	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	73			
25	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	90			
26	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN80 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	45			
27	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN50 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	29			
28	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN40 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	170			
29	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	364			
30	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN25 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	520			
		措施项目						
31	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称: 紧定(扣压)式钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	351.6			
2	030411001002	配管	1. 名称: 紧定(扣压)式钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗敷	m	202.5			
3	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内敷设	m	234.9			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5x2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管内、桥架内敷设	m	234.9			
5	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZN-RYS 3. 规格: 2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内敷设	m	364.8			
6	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式: 底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	个	7			
7	030904003002	按钮	1. 名称: 拆除手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	7			
8	030904003003	按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 安装方式: 消火栓箱内安装	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
9	030904003004	按钮	1. 名称: 拆除消火栓按钮	个	12			
10	030904001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	75			
11	030904001002	点型探测器	1. 名称: 感温火灾探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
12	030904001003	点型探测器	1. 名称: 拆除感烟火灾探测器	个	72			
13	030904005001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 底距地2. 4m 安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	7			
14	030904005002	声光报警器	1. 名称: 拆除火灾声光报警器	个	7			
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 吸顶式扬声器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	24			
16	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 拆除吸顶式扬声器	个	24			
17	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 输入模块 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
18	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称: 拆除输入模块	个	6			
19	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称: 输出模块 2. 安装方式: 顶棚下200 或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
20	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称: 拆除输出模块	个	3			
21	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称: 输入/输出模块 2. 安装方式: 顶棚下200 或设备附近明装	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
22	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	3			
23	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:火灾显示盘 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	台	7			
24	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:拆除火灾显示盘	台	7			
25	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
26	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	81			
28	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火卷帘门调试	个	3			
		消防应急照明和疏散指示系统						
29	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	5			
30	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 2#习艺楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 5#习艺楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消火栓系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	198.43			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	14.4			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑给水管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	13.65			
4	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢塑复合管 DN50以内	m	13.65			
5	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	89.73			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.8			
7	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	5			
8	011612002004	阀门拆除	1. 阀门拆除DN50	个	2			
9	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
10	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
11	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
12	030901010005	室内消火栓	1. 型号、规格:更换消火栓箱水带	套	4			
13	030901010006	室内消火栓	1. 型号、规格:二层消火栓箱门板损坏更换	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	14			
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:法兰液压式水位控制阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含螺纹法兰	个	1			
20	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱单栓带消防软管卷盘消火栓 3. 附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	6			
21	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
22	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
23	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	88.94			
24	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	88.94			
25	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	78.35			
26	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:钻孔直径200mm以内	个	6			
27	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	4			
28	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2			
29	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	6			
		喷淋系统						
30	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	55.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN150以内	m	73.4			
32	011612002007	阀门拆除	1. DN100以内	个	2			
33	011612002008	稳压给水设备拆除		套	1			
34	011612002006	阀门拆除	1. 末端试水装置	个				
35	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	3			
36	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
37	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1			
38	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	22.95			
39	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	22.95			
40	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	17.9			
41	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
		整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）						
42	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	73			
43	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	90			
44	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN80 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	45			
45	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN50 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防水工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN40 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	170			
47	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	364			
48	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN25 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	520			
		措施项目						
49	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	82.8			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	177			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
4	030904003002	按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2			
5	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	8			
6	030904003004	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	2			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	14			
8	030904001002	点型探测器	1. 名称:拆除感烟火灾探测器	个	14			
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
10	030904005002	声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光警	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			报器					
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	5			
12	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除吸顶式扬声器	个	5			
13	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
14	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入模块	个	6			
15	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
16	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输出模块	个	3			
17	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
18	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	3			
19	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:火灾显示盘 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	2			
20	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:拆除火灾显示盘	台	2			
21	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
22	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			明装 3. 项目特征其他信息， 详见施工图及招标文件					
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	9			
		消防应急照明和疏散指示系统						
24	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息， 详见施工图及招标文件	套	15			
25	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息， 详见施工图及招标文件	套	2			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息， 详见施工图及招标文件	套	5			
		措施项目						
27	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 5#习艺楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：5#习艺楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 备勤楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	37.9			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	4.4			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	37.9			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	4.4			
5	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	5			
6	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
7	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
8	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	5			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
13	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
14	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	24. 42			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	24. 42			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	14. 16			
17	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	具				
		措施项目						
18	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	65.9			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	260.36			
3	030408002001	控制电缆	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	68.2			
4	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	5			
5	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	5			
7	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	40			
8	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
9	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
10	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
11	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	2			
12	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	16			
13	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	6			
14	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防专用电话 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	部	3			
15	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	3			
16	030404017001	配电箱	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 项目特征其他信息，详见设计图纸及招标文件	台	5			
17	030905003001	防火控制装置调	1. 名称:防火卷帘门调试	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		试						
		消防应急照明和疏散指示系统						
18	030411001002	配管	1. 名称: 紧定(扣压)式钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗敷	m	110.6			
19	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZCN-BYJ 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 管内敷设	m	221.2			
20	030412004001	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 规格: 36V LED 10W 3. 安装方式: 距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	套	26			
21	030412004002	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格: 36V LED 2.5W 3. 安装方式: 底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	套	15			
22	030412004003	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 220V 2X1W 3. 安装方式: 门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	套	15			
		措施项目						
23	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：备勤楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 备勤楼

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：备勤楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 教学楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	25.6			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	1.8			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	25.6			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	1.8			
5	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	3			
6	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
7	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
8	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	3			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
12	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN65mm的衬胶水龙带一条, 喷嘴口径DN19mm水枪一支, 消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支), 警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置					
13	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
14	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	17.09			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	17.09			
16	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道	m2	9.18			
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元~1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	98.6			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	197.2			
3	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
4	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	14			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
7	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
8	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件					
9	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	个	4			
		消防应急照明和疏散指示系统						
10	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	38.2			
11	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	76.4			
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	17			
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	9			
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息，详见施工图及招标文件	套	9			
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 6#劳动改造楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消火栓系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	91.8			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	3.7			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑给水管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	15.7			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:室内钢塑复合管 DN100以内	m	15.7			
5	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	93.95			
6	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	3.7			
7	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	9			
8	011612002002	阀门拆除	1. 阀门拆除DN50	个	3			
9	011612002003	水表拆除	1. 水表拆除DN50	套	1			
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	9			
11	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
12	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:法兰液压式水位	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			控制阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含螺纹法兰					
13	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	51.13			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	51.13			
20	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	33.74			
		喷淋系统						
21	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	22.45			
22	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN150以内	m	10.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011612002004	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	2			
24	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25	组	3			
25	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
26	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
27	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	2			
28	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
29	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150	组	1			
30	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称:屋顶自动喷淋灭火系统增压稳压设备 2. 型号、规格: XW(L)-I-2-20-ADL, Q=2.0L/S, H=20m, N=1.1Kw	套	1			
31	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	26.87			
32	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二道	kg	26.87			
33	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:银粉一道、防锈漆二道	m2	10.06			
34	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	3			
		整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）						
35	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150 2. 压力试验及冲洗设计	m	73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求：管道水压试验					
36	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	90			
37	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN80 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	45			
38	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN50 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	29			
39	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN40 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	170			
40	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN32 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	364			
41	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN25 2. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	520			
		措施项目						
42	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
2	030904003002	按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	2			
3	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
4	030904003004	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	2			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	42			
6	030904001002	点型探测器	1. 名称:拆除感烟火灾探测器	个	42			
7	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	2			
8	030904005002	声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光报警器	个	2			
9	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	5			
10	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除吸顶式扬声器	个	5			
11	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			详见施工图及招标文件					
12	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入模块	个	6			
13	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
14	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输出模块	个	6			
15	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
16	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	3			
17	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:火灾显示盘 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	2			
18	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:拆除火灾显示盘	台	2			
19	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
20	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	3			
		消防应急照明和疏散指示系统						
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防电工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式:距地2. 5m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件					
23	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2. 5W 3. 安装方式:底距地0. 5m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	套	2			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0. 2m安装 4. 项目特征其他信息, 详见施工图及招标文件	套	5			
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6#劳动改造楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 6#劳动改造楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#劳动改造楼

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：6#劳动改造楼

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 高度戒备监舍楼

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	139.45			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	5.2			
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	139.45			
4	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN65以内	m	5.2			
5	011612002001	阀门拆除	1. 阀门拆除DN100	个	12			
6	011612002002	阀门拆除	1. 自动排气阀	个	1			
7	011612002003	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
8	011614001001	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
9	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	12			
10	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱 试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			动报警按钮由电气专业配置					
11	011612002004	阀门拆除	1. 自动排气阀DN25	个	1			
12	011612002005	仪器拆除	1. 压力表	个	1			
13	011614001002	室内消火栓 拆除	1. 室内消火栓拆除	套	1			
14	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:铝合金箱试验消火栓 3. 附件材质:箱内设有DN65mm消火栓(减压稳压消火栓)一个,长25米DN65mm的衬胶水龙带一条,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(Φ19mm、软管卷盘胶管长30m、Φ6mm小水枪一支),警铃、指示灯、碎玻璃手动报警按钮由电气专业配置	套	1			
18	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100	台	1			
19	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	4			
20	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	75.7			
21	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆	kg	75.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称：消防水工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷	m	220.82			
2	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	401.64			
3	030408002001	控制电缆	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-KYJY 3. 规格:4*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	67.5			
4	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
5	030904003002	按钮	1. 名称:拆除手动报警按钮(带消防电话插孔)	个	6			
6	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	6			
7	030904003004	按钮	1. 名称:拆除消火栓按钮	个	6			
8	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	32			
9	030904001002	点型探测器	1. 名称:拆除感烟火灾探测器	个	32			
10	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式:底距地2.4m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件					
11	030904005002	声光报警器	1. 名称:拆除火灾声光报警器	个	2			
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	8			
13	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:拆除吸顶式扬声器	个	8			
14	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装方式:顶棚下200或设备附近明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	10			
15	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:拆除输入/输出模块	个	10			
16	030904009001	区域报警控制箱	1. 总线制:火灾显示盘 2. 安装方式:底距地1.5m安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	台	3			
17	030904009002	区域报警控制箱	1. 总线制:拆除火灾显示盘	台	3			
18	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:消防接线端子箱内安装或设备附近墙或棚上安装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
19	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 安装方式:底距地1.8m明装 3. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	个	3			
		消防应急照明和疏散指示系统						
20	030411001002	配管	1. 名称:紧定(扣压)式钢导管	m	88.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗敷					
21	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZCN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	177.6			
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36V LED 10W 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	46			
23	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:36V LED 2.5W 3. 安装方式:底距地0.5m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	12			
24	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:220V 2X1W 3. 安装方式:门上0.2m安装 4. 项目特征其他信息,详见施工图及招标文件	套	10			
		措施项目						
25	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 室外工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	消防水工程				
2	消防电工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消火栓系统		
1.2	喷淋系统		
1.3	整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	394			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 5. 管件:含管件	m	353.9			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:钢塑给水管 DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求	m	525.65			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN150以内	m	394			
5	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:DN100以内	m	353.9			
6	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	38			
7	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	28			
8	040504001001	砌筑井	1. 砖砌圆形阀门井 2. 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及相关规范要求	座	28			
9	030901012003	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上式 2. 型号、规格:DN100	套	1			
10	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:沥青玻璃布	m2	682.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防腐 2. 涂刷遍数、漆膜厚度： 三油两布					
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：详见图纸设计	m3	937.47			
12	010103001002	回填方	1. 填方材料品种：填土夯实 槽坑 2. 详见图纸设计	m3	937.47			
		喷淋系统						
13	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 5. 管件：含管件	m	190			
14	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质：镀锌钢管 DN150以内	m	190			
15	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 5. 管件：含管件	m	1.4			
16	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质：DN100以内	m	3			
17	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑给水管 DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	289.3			
18	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑给水管 DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	1057.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
19	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
20	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:沟槽闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接	个	1			
21	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上式 2. 型号、规格:DN100	套	2			
22	030901012002	消防水泵接合器拆除	1. 型号、规格:DN100	套	2			
23	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:沥青玻璃布防腐 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布	m2	94.86			
24	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:详见图纸设计	m3	995.56			
25	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:填土夯实 槽坑 2. 详见图纸设计	m3	995.56			
26	060302008001	大型设备场外运输	1. 设备类型:履带式挖掘机 2. 设备规格型号:1m3以内	台	1			
		整体水压试验（工程量暂估，不含新建管）						
27	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN150 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	2914.1			
28	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:DN100 2. 压力试验及冲洗设计要求:管道水压试验	m	1113.28			
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	消防电系统		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设
项目消防专项维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		消防电系统						
1	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:N-KVV 3. 规格:10*1.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	289.01			
2	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-RYJYPS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	6653.12			
3	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:ZCN-RVVSP 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	1104.36			
4	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-RYJYPS 3. 规格:2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	3875.03			
5	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZ-RYJS 3. 规格:2*2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	3875.03			
6	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	7750.06			
7	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗敷	m	289.01			
8	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:KVV 3. 规格:2*1.0 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设	m	289.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南省三江监狱建设项目消防专项维修改造工程

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

标段：海南省三江监狱建设项目
消防专项维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。