

投标（响应）报价明细表

公司名称：中电信数智科技有限公司

包号：采购包 1

项目编号：HNJY2025-56-8

项目名称：海南华侨中学初中部礼堂设备采购项目

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价	数量	计量单位	总价	是否环境标志产品	是否节能产品	合同履行期限
1	主扩线阵音箱	型号：AS-2800 规格：1、▲两分频全频扬声器，2只不小于44芯高音单元，2只不小于10"低频单元。（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 2、▲频率响应（±3dB）： LF:60Hz-4kHz HF:1kHz-16kHz。（提供国家认定的第三方检测机构出具	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	3753.00	16	只	60048.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

		<p>的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)</p> <p>3、额定功率: LF: 400W HF: 140W。</p> <p>4、最大声压级: LF:129dB HF:135dB。</p> <p>5、灵敏度(1W/1m): LF:96dB HF:102dB。</p> <p>6、水平指向性: 50° ±10° , 垂直指向性: 30° ±10°</p> <p>7、额定阻抗: LF:8Ω HF:8Ω</p>										
2	主扩次低音箱	<p>型号: AS-1800</p> <p>规格: 1、▲低频扬声器: 2 只不小于 12" 低频单元组成; (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)</p> <p>2、▲频率响应(±3dB): 50Hz-1.5kHz; (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)</p> <p>3、额定功率: 800W;</p> <p>4、最大声压级: 133dB;</p> <p>5、灵敏度(1W/1m): 98dB。</p> <p>6、额定阻抗:4Ω</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	4316.00	4	只	17264.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电国际信息技术有限公司 2025-08-31 11:01:25

101

3	吊架	型号：AS-P03H 规格：全钢结构吊架，与线阵音箱配套使用。	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	1900.00	2	副	3800.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
4	超低音箱	型号：AS-228S 规格：1、低频扬声器 2 只不小于 12" 低频单元。 2、频率响应(±3dB)：40Hz-200Hz 3、额定功率(RMS)：1200W。 4、最大声压级：136dB。 5、灵敏度(1W/1m)：100dB。	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	12046.00	2	只	24092.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
5	台唇音箱	型号：AS-608 规格：1、两分频全频扬声器，1 只不小于 1" 高音驱动器，1 只不小于 8" 低频单元。 2、频率响应(±3dB)：80Hz-19kHz， 3、额定功率：150W。 4、最大声压级：121dB。 5、灵敏度：93dB。(1W/1m) 6、水平指向性：80° ±10°，垂直指向性：65° ±10°。	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	1313.00	4	只	5252.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
6	返听音箱	型号：AS-6612T 规格：1、两分频全频扬声器，1 只不小于 3" 高音单元，1 只不小于 12"	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	3113.00	4	只	12452.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且

		低频单元。 2、频率响应(±3dB): 55Hz-17kHz 3、额定功率(RMS): 400W。 4、最大声压级: 130dB。 5、水平指向性: 45° ±5° , 垂直指向性: 45° ±5° 。										安装调试完毕交付使用
7	补声音箱	型号: S-7.2 规格: 1、两分频全频扬声器, 1只 不低于44芯钛膜高音单元, 1只 不低于12"低频单元 2、频率响应(±3dB): 50Hz-20kHz 3、额定功率(RMS): 400W。 4、最大声压级: 127dB。 5、灵敏度(1W/1m): 95dB。 6、水平指向性: 90° ±10° , 垂直指向性: 60° ±10° 。	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2510.00	6	只	15060.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
8	高频四通道功放	型号: AK-4C700 规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式 2、▲(8Ω/20ms)四通道: 不低于500W×4; (4Ω/20ms)四通道: 不低于900W×4; (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 3、总谐波失真(1kHz): ≤0.05%	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	7608.00	3	台	22824.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

		4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1): <0.05% 5、▲信噪比(@1kHz, X40(32dB)A 计权): 不小于 106dB (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)										
9	低频四通道功放	型号: AK-25466 规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω/20ms) 四通道: 不低于 900W×4; (4Ω/20ms) 四通道: 不低于 1500W×4; (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 3、总谐波失真(1kHz): ≤0.05% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1): <0.05% 5、信噪比(@1kHz, X40(32dB)A 计权): 不小于 106dB	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	12748.00	2	台	25496.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
10	次低四通道功放	型号: AK-25466 规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω/20ms) 四通道: 不低于 900W×4; (4Ω/20ms) 四通道: 不低于	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	12748.00	1	台	12748.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		1500W×4; 3、总谐波失真 (1kHz): ≤0.05% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1): <0.05% 5、▲信噪比(@1kHz, X40(32dB)A 计权): 不小于 106dB (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖公章)										使用
11	返听、补声四通道功放	型号: AK-40700 规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式 2、(8Ω/20ms) 四通道: 不低于 600W×4; (4Ω/20ms) 四通道: 不低于 1000W×4; 3、总谐波失真 (1kHz): ≤0.05% 4、互调失真(60Hz/7kHz 4:1): <0.05% 5、信噪比(@1kHz, X40(32dB)A 计权): 不小于 106dB	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	7608.00	2	台	15216.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
12	低音炮双通道功放	型号: AK-2C1200 规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式 2、▲(8Ω) 两通道: 不低于 1500W×2; (4Ω)两通道: 不低于 2500W×2; (提供国家认定的第三方检测	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	6820.00	1	台	6820.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

195

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)</p> <p>3、总谐波失真 (1kHz): <0.1%</p> <p>4、互调失真 (60Hz/7kHz 4:1): <0.5%</p> <p>5、信噪比 (@1kHz, X40 (32dB) A 计权): >105dB</p>										
13	台唇双通道功放	<p>型号: AK-316A</p> <p>规格: 1、采用与扬声器同一品牌, 使用扬声器与功放的标准配置方式</p> <p>2、(8Ω) 两通道: 不低于 250W×2; (4Ω) 两通道: 不低于 430W×2;</p> <p>3、总谐波失真 (1kHz): ≤0.1%</p> <p>4、互调失真 (60Hz/7kHz 4:1): <0.05%</p> <p>5、信噪比 (@1kHz, X40 (32dB) A 计权): 106dB</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2531.00	2	台	5062.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
14	调音台	<p>型号: AK-36H8</p> <p>规格: 24 个单声道输入 (TRS+XLR); 25 个电动推子; 3 个立体声输入 (TRS); 4 个立体声 FX 返回; 20 个混音输出 (XLR); 2 个立体声编组; 2 个立体声矩阵输出; 4 个静音编组; 4 个 DCA 编组; 4 个 FX 引擎; 4 个 FX 发送/返回; 10 个软键; USB</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	25281.00	1	台	25281.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

有限公司

		<p>音频流；DAW MIDI 控制；AES 数字输出；可调用的 AnaLOGIQTM 前置放大器；Qu-Drive 可直接在 USB 上进行多轨录音/回放；800×480 触摸屏；iLive FX 音效库；dSNAKETM 远程音频端口，可与 ME 个人混音系统兼容；Qu-Drive iPac 应用程序；所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、参量均衡、压缩器和延时；所有混音输出带有插入、4 段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时；内置信号发生器，实时分析器带峰值频带指示</p>										
15	接口箱	<p>型号：AK-50G8 规格：16 进 8 出音频扩展接口箱，16 XLR 输入/ 8 XLR 输出 - 48kHz；便携式远程 AudioRack，可与多种混音器以及音频矩阵处理器一起使用。具有 16 个带 Phantom Power 指示器的麦克风前置放大器和 8 个 XLR 线路输出，可根据 Allen&Heath 专有的 dSNAKE 协议运行。 特征 48kHz；16 个麦克风前置放大器。8 个 XLR 线路输出。</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	7079.00	1	台	7079.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>用于 2 个扩展器的菊花链连接的扩展器端口或连接 ME 个人混音器。 提供可选的 19 英寸机架安装套件。 兼容长 100m 的 CAT5e(或更高版本) 电缆。 橡胶防护杠 提子</p>										
16	4 进 8 出 音频处理 器	<p>型号：AK-MR5050 要求：1、采用与处理器同品牌 2、不少于 4 路平衡模拟信号输入， 不少于 8 路平衡模拟信号输出 3、可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道 4、可存储不少于 50 组不同的用户程序 5、▲USB 和 RS485 通信接口，可以实现多达 50 台处理器的级联（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 6、▲采用高性能 32 位浮点 DSP，24 位 AD/DA 转换技术，提供超过 110dB 的动态范围（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	12197.00	2	台	24394.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信息科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25

		7、延时，每路信号最大延时可达2秒 8、参量EQ(输入部分5段输出部分7段)										
17	监听音箱	型号: AK-2206H 规格: 专业监听音箱 功率输出·最大峰值功率: 26W+26W	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	983.00	1	套	983.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
18	一拖二无线手持话筒	型号: AK-174TD 规格: 接收机技术参数 信号信噪比: ≥ 50 dB 频率稳定度: ± 10 ppm 接收方式: 超外差二次变频 接收灵敏度: ≥ -95 dBm 音频输出: 平衡输出和混合输出 调制方式: 调频(FM) 电源规格: 100-240V 50-60Hz 12VDC (开关电源适配器) 发射手持技术参数 频率范围: 640-690MHz 频道总数: 200CH 频率间隔: 250KHz 频率宽度: 50MHz 频率振荡模式: PLL 相位锁定频率	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2346.00	2	套	4692.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31


		合成 手持功率：≤30mW 发射方式：CPU 控制载波生成+导频 识别码生成 频率稳定度：±4KHz 显示方式：LCD+多色彩背光屏 音头类型：动圈式										
19	一拖二 无线头戴 话筒	型号：AK-174TU 频段：接收机技术双 信号信噪比：≥50dB 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：≤-95dBm 音频输出：平衡输出和混合输出 调制方式：调频（FM） 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC （开关电源适配器） 发射手持技术参数 频率范围：640-690MHz 频道总数：200CH 频率间隔：250KHz 频率宽度：50MHz 频率振荡模式：PLL 相位锁定频率 合成 手持功率：≤30mW 发射方式：CPU 控制载波生成+导频	3a	广东保伦电 子股份有限 公司	广州市	2346.00	2	套	4692.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信息股份有限公司 2025-08-31 11:01:25

中电信息

		识别码生成 频率稳定度：±4KHz 显示方式：LCD+多色彩背光屏 音头类型：动圈式										
20	天线放大器	型号：AK-17PR 规格：专业用于 UHF 频段使用的接收定向天线 超高频（470MHz-1000 MHz），能满足世界各国对无线麦克风电波频段的法规 自带天线放大器，能提供较长的传输距离和稳定的信号发射与接收效果 高增益指向特性，对特性方位的使用环境有很好的效果 输出增益可调，避免过高的增益造成接收机的内调失真 全金属外壳标准设计结构 带有 4 个独立输出直流电源（DC12V / 1A） 提供多频道接收系统且能排除混频干扰 天线输出连接座可串联另一台的输入连接座 天线输入 BNC 座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2822.00	4	台	11288.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31




中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

中电信数智科技有限公司

		器										
21	合唱话筒	<p>型号：AS-350H</p> <p>规格：1、振膜类型：真正纯电容式咪芯</p> <p>2、指向性：心形</p> <p>3、灵敏度：-39dB(±2dB)（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）</p> <p>4、频率响应：20Hz-20KHz</p> <p>5、最大声压级： 139dB(0.5%THD@1KHz)</p> <p>6、信噪比：81dB</p> <p>7、低切滤波器：80Hz/160, 6dB/Oct 切换开关</p> <p>8、电路衰减：10Db/20dB</p> <p>9、供电方式：48V 幻象电源</p> <p>10、阻抗：<110Ω</p> <p>11、消耗电流：3mA</p> <p>12、连接接口：XLR3 针卡侬公</p> <p>功能：1、采用纯电容小震膜整体成型，全金属腔体能够有效抑制电磁干扰和噪音，高质量的表面处理和镀金 XLR 连接器确保外观的高质量</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	619.00	5	个	3095.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

		和可靠的信号输出。 2、支持 2 档调节 80Hz 和 160Hz 两档的低频滤波切除选择可以消除低频嗡嗡声和脚踏噪音。 10dB 和 20dB 的两档选择适合大多数乐器的应用。										
22	吊麦机 (升降器)	型号: BK-7565 规格参数: 1、行程 8 米。 2、输入电压: 100-240V~50/60Hz, 3、直流电机, 负重 8KG, 功耗≤40W (待机≤0.5W) 4、定位方式: 电子定位 (带双重保护) 精度: 伸缩 5mm, 左右偏转 ±1°, 遥控距离 50 米 (空旷) 调节范围角度可调 ±10°, 丝杆上下可调。 5、控制接口: 无线遥控, 按键、RS232。 6、存储温度 -20℃~60℃, 工作温度 -10℃~50℃, 工作湿度 20%~80%RH, 有效工作时间 30000 小时以上。 7、净重不大于 10kg。 8、安装方式: 天花吊装。 9、配件: 遥控器 适配器 配重块	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2690.00	5	台	13450.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31



中电信数智科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25

和
★
021

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>功能： 1、内置卷线，隐藏走线，电子定位调节方便 2、采用工业级汽车电机，寿命长，稳定性好 3、采用高标准工艺制作电路集成控制板高可靠性 4、停电可使用电池应急升降 5、速度可调，运行平稳。</p>										
23	8 路电源 时序器	<p>型号：AK-3206S 规格：一主电输入，八路受控电源输出 万用插座，符合欧美标准。前面板 1 路直通式万用插，后面板 8 个受控万用插座 定时控制功能：可设定 4 组定时断、开功能 各电源通路最大输出功率：2KW 延迟通断时间：1 秒 中控接口 RS232：有 联机支持：有</p>	3a	广东保伦电 子股份有限 公司	广州市	2927.00	3	台	8781.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
24	舞台音频 地插	<p>型号：FLLX 规格：两通道音频地插盒子：含 HDMI 端口、卡侬端口、AV 端口、欧姆端口</p>	富利联讯	广东远洋光 电科技有限 公司	广州市	262.00	4	个	1048.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



												使用
25	专业音响护套线	型号: EVJV2*2.5mm ² 规格: 国标 EVJV 护套音响线 2*2.5m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	9.00	600	米	5400.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
26	专业音响护套线	型号: EVJV2*4.0mm ² 规格: 国标 EVJV 护套音响线 2*4.0m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	15.00	200	米	3000.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
27	专业音响护套线	型号: EVJV4*2.5mm ² 规格: 国标 EVJV 护套音响线 4*2.5m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	18.00	400	米	7200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
28	专业音频信号线	型号: RVVP 2*1.5mm ² 规格: 两芯带屏蔽信号线	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	6.00	1000	米	6000.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
29	专业音响连接线	型号：卡农公/卡农母-10米 规格：卡农公母头连接	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	65.00	30	条	1950.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
30	电线	型号：RVV 3*2.5mm ² 护套 规格：国标RVV 3*2.5 m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1798.00	5	扎	8990.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
31	网线	型号：SFTP6-HSYVP4*2*0.57(双屏蔽) 规格：六类屏蔽8芯双绞线	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1158.00	1	箱	1158.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
32	麦克风高麦架	型号：AK-366D 规格：高：980~1680mm/重：3.5Kg/ 上支杆长：550~900mm,任意升降高度.	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	319.00	8	个	2552.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31

												使用
33	音响支架	型号: AS-02A 规格: 音箱专用定制长50cm-100cm, 承重量 10kg-40kg	3a	广东保伦电 子股份有限 公司	广州市	82.00	6	个	492.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
34	线管	型号: Φ 25 PVC-U 规格: Φ 25 PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	19.00	40	根	760.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
35	弯头	型号: Φ 25 PVC-U 规格: Φ 25 PVC-U	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	2.00	100	个	200.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
36	直通	型号: Φ 25 PVC-U 规格: Φ 25 PVC-U	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	2.00	80	个	160.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付



中元教育科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

有限公司

												使用
37	水晶头	型号：FLLX-S601A 规格：RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1.00	40	个	40.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
38	插座	型号：FLLX-10A10孔 规格：十孔 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	20.00	10	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
39	排插	型号：FLLX-YX 规格：5 米八口 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	34.00	10	个	340.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
40	其它安装 附材及安 装配件	型号：国标 规格：螺丝、扎带、胶布等(1000 米长线路用量)	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	1685.00	1	批	1685.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
41	安装调试费	型号：现场订制 规格：设备安装调试、线路敷设、脚手架租赁、系统使用培训、设备运输等	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	16854.00	1	项	16854.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
42	300WLED 可调聚焦成像灯	型号：SH-200CS 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：250W； 3、额定功率：200W； 4、光源：LED 200W 色温：LED3200K-5600K； 5、通道模式：4 通道模式； 6、控制方式：DMX512； 7、调光：0-100%； 8、透镜：19° /26° /36° 可选； 9、工作环境温度：-5℃-50℃；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	1943.00	16	台	31088.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
43	LED 三基色平板灯（压铸）	型号：AK-UY368 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	5349.00	8	台	42792.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		2、电源功率：200W； 3、额定功率：100W； 4、通道模式：2/6 通道模式； 5、显色指数：Ra90； 6、控制方式：DMX512； 7、频闪：25 次/秒； 8、光源：30 LED； 9、光源数量：30 颗 LED 灯珠； 10、色温：3200K-6500K 可调；										完毕交付使用
44	18 颗 10W 四合一帕灯	型号：SH-1810R 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100% 线性调光； 5、频闪：1-25 次/秒； 6、灯珠数量：红色 12 PCS 绿色 14 PCS 蓝色 14 PCS 白光 14 PCS； 7、投光角度：8°、15°、25°、45°、60° 可选； 8、防护等级：IP20； 9、控制方式：DMX512； 10、光源寿命：约 80000 小时；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信息科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25

45	380W 智能光束灯	型号：AK-UY565J 规格：技术参数： 1. 输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：450W 3、额定功率：300W； 4、光效：275W； 5、灯泡光源寿命：约 1000 小时； 6、色温：1000K； 7、调光：0-100%线性调节； 8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在1-12次/秒范围内调节； 9、图案盘：一个固定图案盘（14种图案+白光），带流水效果； 颜色盘：由14种基本色+白光组成颜色轮，散发出柔美的色彩效果。彩虹效果、半色功能； 10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束； 11、雾化：线性雾化； 12、七彩镜：由6种色片组成镜盘 13、光束角度：1.8°； 14、扫描角度：水平扫描 540 度，	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2915.00	6	台	17490.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
----	------------	--	----	--------------	-----	---------	---	---	----------	---	---	--------------------------



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>垂直扫描 270 度, 扫描速度可调节, 自动纠错;</p> <p>15、显示: 采用 TFT 显示屏, 中英文菜单, 正反向显示;</p> <p>16、点泡: 手动点泡及远程控台开关泡;</p> <p>17、自走程序: 内置程序无需控台控制方式;</p> <p>18、使用时间: 显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间;</p> <p>19、通道模式: 1/6CH 通道模式;</p> <p>20、控制方式: DMX512, 声控, 自走、RDM;</p> <p>21、防护等级: IP20;</p>										
46	LED 三基色平板灯 (压铸)	<p>型号: AK-UY368</p> <p>规格: 主要参数:</p> <p>1、输入电压/频率: AC100-240V, 50/60Hz;</p> <p>2、电源功率: 200W;</p> <p>3、额定功率: 100W;</p> <p>4、通道模式: 2/6 通道模式;</p> <p>5、显色指数: Ra90;</p> <p>6、控制方式: DMX512;</p> <p>7、频闪: 25 次/秒;</p> <p>8、光源: 5730LED;</p> <p>9、光源数量: 320 颗 LED 灯珠;</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	5349.00	8	台	42792.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

中电信数智科技

		10、色温：3200K-6000K 可调；										
47	18 颗 10W 四合一帕 灯	型号：SH-1810R 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V， 50/60Hz； 2、电源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100% 线性调光； 5、频闪：1-25 次/秒； 6、灯珠数量：红色 12 PCS 绿色 14 PCS 蓝色 14 PCS 白光 14 PCS； 7、投光角度：8°、15°、25°、 45°、60° 可选； 8、防护等级：IP20； 9、控制方式：DMX512； 10、光源寿命：约 80000 小时；	3a	广东保伦电 子股份有限 公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
48	500W LED 三合一图 案光束染 色灯	型号：AK-UY565J 规格：技术参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V， 50/60Hz； 2、电源功率：450W 3、额定功率：300W； 4、光源：275W； 5、灯泡光源寿命：约 1000 小时；	3a	广东保伦电 子股份有限 公司	广州市	2915.00	6	台	17490.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用

	<p>6、色温：7000K； 7、调光：0-100%线性调节； 8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在 1—12 次/秒范围内调节； 9、图案盘：一个固定图案盘（14 种图案+白光）；带流水效果； 颜色盘：由 14 种基本色+白光组成颜色轮，散发出柔美的色彩效果。彩虹效果、变色功能； 10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束； 11、雾化：线性雾化； 12、七彩镜：由 6 种色片组成镜盘 13、光束角度：1.8° ； 14、扫描角度：水平扫描 540 度，垂直扫描 270 度，扫描速度可调节，自动纠错； 15、显示：采用 TFT 显示屏，中英文菜单，正反向显示； 16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡； 17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间； 19、通道模式：16CH 通道模式； 20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM； 21、防护等级：IP20；										
49	LED 三基色平板灯（压铸）	型号：SK-368 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC 100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：200W； 3、额定功率：160W； 4、通道模式：2/6 通道模式； 5、显色指数：Ra90； 6、控制方式：DMX512； 7、频闪：25 次/秒； 8、光源：5730LED； 9、光源数量：320 颗 LED 灯珠； 10、色温：3200K-6000K 可调；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	5349.00	8	台	42792.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
50	18 颗 10W 四合一帕灯	型号：SH-1810R 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100% 线性调光；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31



中星信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



海南省政采购云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31

		<p>5、频闪：1-25次/秒；</p> <p>6、灯珠数量：红色 12 PCS 绿色 14 PCS 蓝色 14 PCS 白光 14 PCS；</p> <p>7、投光角度：8°、15°、25°、45°、60° 可选；</p> <p>8、防护等级：IP20；</p> <p>9、控制方式：DMX12；</p> <p>10、光源寿命：约 30000 小时；</p>										
51	380W 智能光束灯	<p>型号：AK-Y565J</p> <p>规格：主要参数：</p> <p>1、输入电压/频率：AC100-240V, 50/60Hz；</p> <p>2、电源功率：450W</p> <p>3、额定功率：300W；</p> <p>4、光源：275W；</p> <p>5、灯泡光源寿命：约 1000 小时；</p> <p>6、色温：7000K；</p> <p>7、调光：0-100%线性调节；</p> <p>8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在 1-12 次/秒范围内调节；</p> <p>9、图案盘：一个固定图案盘（14 种图案+白光），带流水效果；</p> <p>颜色盘：由 14 种基本色+白光组成颜色轮，散发出柔美的色彩效果。彩虹效果、半色功能；</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2915.00	6	台	17490.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电国际科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束；</p> <p>11、雾化：线性雾化；</p> <p>12、七彩镜：由 6 种色片组成镜盘</p> <p>13、光束角度：4.8°；</p> <p>14、扫描角度：水平扫描 540 度，垂直扫描 270 度，扫描速度可调节，自动纠错；</p> <p>15、显示：采用 TFT 显示屏，中英文菜单，正反向显示；</p> <p>16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡；</p> <p>17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；</p> <p>18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间；</p> <p>19、通道模式：16CH 通道模式；</p> <p>20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM；</p> <p>21、防护等级：IP20；</p>										
52	18 颗 10W 四合一帕灯	<p>型号：SH-1810R</p> <p>规格：主要参数：</p> <p>1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

195

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31

		2、电源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100% 线性调光； 5、频闪：1-25 次/秒； 6、灯珠数量：红色 12 PCS 绿色 14 PCS 蓝色 14 PCS 白光 14 PCS； 7、投光角：8°、15°、25°、45°、60° 可选； 8、防护等级：IP25； 9、控制方式：DMX512； 10、光源寿命：约 80000 小时； 11、工作环境温度：-5℃-50℃；									完毕交付使用	
53	500W LED 三合一图案光束染色灯	型号：AK-01555J 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：450W 3、额定功率：300W； 4、光源：275W； 5、灯泡光源寿命：约 1000 小时； 6、色温：7000K； 7、调光：0-100%线性调节； 8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速可调频闪可以在 1—12 次/秒范围内调节； 9、图案盘：一个固定图案盘（14	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2915.00	6	台	17490.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电国智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25


有限公司

种图案+白光)，带流水效果；
颜色盘：由 14 种基本色+白光组成颜色轮，散发出柔美的色彩效果。
彩虹效果、半色功能；
10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的独立系统，可棱镜重叠、带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束；
11、雾化：线性雾化；
12、七彩镜：由 6 种色片组成镜盘
13、光束角度：1.8°
14、扫描角度：水平扫描 540 度，垂直扫描 270 度，扫描速度可调节，自动纠错；
15、显示：采用 TFT 显示屏，中英文菜单，正反向显示；
16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡；
17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；
18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间；
19、通道模式：16CH 通道模式；
20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM；
21、防护等级：IP20；



54	18 颗 10W 四合一帕灯	型号：SH-1810R 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100% 线性调光； 5、频闪：1-25 次/秒； 6、灯珠数量：红色 14 PCS 绿色 14 PCS 蓝色 14 PCS 白光 4 PCS； 7、投光角度：8°、15°、25°、45°、60° 可选； 8、防护等级：IP20； 9、控制方式：DMX512； 10、光源寿命：约 80000 小时；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
55	380W 智能光束灯	型号：AK-UY565J 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、电源功率：450W 3、额定功率：300W； 4、光源：275W； 5、灯泡光源寿命：约 1000 小时； 6、色温：7000K； 7、调光：0-100% 线性调节； 8、频闪：单闸刀频闪，静音，快速	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	2915.00	6	台	17490.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

	<p>可调频闪可以在 1—12 次/秒范围内调节；</p> <p>9、图案盘：一个固定图案盘（14 种图案+白光），带流水效果；</p> <p>颜色盘：由 14 种基本色+白光组成颜色轮，散发出柔美的色彩效果。</p> <p>彩虹效果、半色功能；</p> <p>10、棱镜盘：由两个棱镜盘组成的棱镜系统，可棱镜重叠，带正反旋转及角度调整功能，可变幻出更多更梦幻的光束；</p> <p>11、雾化：线性雾化；</p> <p>12、七彩镜：由 6 种色片组成镜盘</p> <p>13、光束角度：1.8°；</p> <p>14、扫描角度：水平扫描 540 度，垂直扫描 270 度，扫描速度可调节，自动纠错；</p> <p>15、显示：采用 TFT 显示屏，中英文菜单，正反向显示；</p> <p>16、点泡：手动点泡及远程控台开关泡；</p> <p>17、自走程序：内置程序无需控台控制方式；</p> <p>18、使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间；</p> <p>19、通道模式：16CH 通道模式；</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		20、控制方式：DMX512，声控，自走、RDM； 21、防护等级：IP20；										
56	18颗10W 四合一帕灯	型号：SH-1810R 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、光源功率：120W； 3、额定功率：100W； 4、调光：0-100%线性调光； 5、频闪：1-25次/秒； 6、灯珠数量：红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS； 7、投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选； 8、防护等级：IP20； 9、控制方式：DMX512； 10、光源寿命：约80000小时；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	672.00	16	台	10752.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
57	600W双雾化机(带航空箱)	型号：SH-750BA 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz； 2、额定功率：600W； 3、限流保险：5A/250V； 4、控制方式器：DMX512控制方式、遥控控制方式；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	4179.00	2	台	8358.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		<p>5、内建 3-PIN DMX 接口；</p> <p>6、内置控制方式器：LCD 定时控制方式器；</p> <p>7、使用耗材：ANGLER PRO-HZ 特效雾化油；</p> <p>8、输出量：3000 立方尺/分钟；</p> <p>9、耗油量：25 小时/升；</p> <p>10、最大油桶容量：1.7 升；</p> <p>11、风扇角度：可调；</p> <p>12、输出风力调节：支持；</p>										
58	双雾油	<p>型号：SH-815P</p> <p>规格：主要参数：</p> <p>1、双雾机专用油；</p> <p>2、1L/瓶，6 瓶/箱；</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	71.00	6	桶	426.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
59	老虎触摸	<p>型号：AK-UY958</p> <p>规格：主要参数：</p> <p>1、输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz；</p> <p>2、酷睿双核处理器，120G 固态硬盘，4G 内存；</p> <p>3、支持中文菜单显示，且内置多国语言；</p> <p>4、内置一个 15.4 寸触摸屏；并可扩展一个触摸屏；</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	7771.00	1	台	7771.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:28

中电信数智科技有限公司

海南省政采采购云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31



中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

		<p>5、8 个 DMX 输出端口，4096 个通道模式；</p> <p>6、支持 Artnet, 并可扩展至 12 个 DMX 输出口，6144 个通道；</p> <p>7、10 个宏按键，可编辑任何程序；</p> <p>8、20 个重放推杆，支持 1000 个虚拟重放；</p> <p>9、强大的 CMY 调色板功能；</p> <p>10、支持涂鸦式手命名功能；</p> <p>11、支持 FTP 协议，可预览服务器或数字灯的内置素材；</p> <p>12、内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件；</p> <p>13、内置 Visualiser 可视化舞台模拟软件，支持视频；</p> <p>14、提供 MIDI 时间码控制方式；</p> <p>15、内置像素映射及内置图形发生器；</p> <p>16、内置 UPS 电源, 断电可供电 15 分钟左右, 防止突然断电系统损坏或丢失程序；</p> <p>17、采用功能强大的泰坦 Titan 操作系统；</p>										
60	24 路直通柜	<p>型号：SH-244K</p> <p>规格：主要参数：</p> <p>1、输入电压/频率：三相五线制</p>	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	6725.00	1	台	6725.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

		AC380V±10%，频率 50Hz±5%； 2、输入额定电流：400A，最大 24 路×4KW 可用于任何负载； 3、设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、三相独立电压，电流，监测，三相 A、B、C 指示灯指示； 5、输出：24 路×4KW；										安装调试完毕交付使用
61	信号放大器	型号：SH-7011K 规格：主要参数： 1、输入电压/频率：AC100-240V 50/60Hz； 2、额定功率：10W； 3、DMX512 信号分配功能，多路 DMX 后级共享一套控制系统； 4、独立电感电源，独立 DMX 信号地线，标准 DMX 的独立分配放大； 5、独立光电隔离功能，避免后级对系统 DMX 信号控制的干扰和破坏； 6、2 路输入，2 路直通输出，八路独立 DMX 信号放大输出； 7、独立电源指示灯，独立信号输入指示灯； 8、加强输入线路 DMX 信号功能； 9、上机柜固定，安装方便； 10、输出标准 DMX512 数字信号；	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	524.00	6	台	3144.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

中电网信科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25

021

		11、DMX512 信号放大功能,延长 DMX 信号传输距离; 12、数字信号: DMX512/1990; 13、各输入输出接口之间的电气隔离电压: >1000V; 14、DMX 信号分配输出连接器: XLR-D3; 15、DMX 信号输入连接器: XLR-D3/5M 16、XLR-D3/5F;										
62	灯钩	型号: SH-810P 规格: 铝型材灯具专用挂钩	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	62.00	196	个	12152.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
63	安全绳	型号: SH-813P 规格: 不锈钢钢丝安全绳(每条 1 米)	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	6.00	166	条	996.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
64	电线	型号: RVV 3*2.5mm ² 护套 规格: 国标 RVV3*2.5 m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1798.00	6	扎	10788.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付



中远光电科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



												使用
65	信号线	型号: rvpe2*0.5 规格: 512带屏蔽信号线	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	3.00	500	米	1500.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
66	网线	型号: SFTP6-HSY94*0.57(双屏蔽) 规格: 六类屏蔽8芯双绞线	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1158.00	1	箱	1158.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
67	线管	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25 PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	19.00	40	根	760.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
68	弯头	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25 PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	150	个	300.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付

												使用
69	直通	型号：Φ25 PVC-U 规格：Φ25 PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	100	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
70	水晶头	型号：FLLX-S601A 规格：RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1.00	200	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
71	插座	型号：FLLX-10A10 孔 规格：十孔 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	20.00	20	个	400.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
72	排插	型号：FLLX-YX 规格：5 米八口 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	34.00	10	个	340.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
73	其它安装附材及安装配件	型号：国标 规格：螺丝、扎带、胶布等(1100米长按路用量)	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2247.00	1	批	2247.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
74	安装调试费	型号：现场订制 规格：设备安装调试、线路敷设、脚手架租赁、系统使用培训、设备运输等	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	22472.00	1	项	22472.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
75	电动对开拉幕机	型号：AK-BH561 规格：电动对开、摩擦驱动；对开行程：11m(单边) 载荷：4.0kN，对开：0.35m/s, 噪音≤50分贝，电机功率：1100W（铝合金电机）	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	3587.00	2	台	7174.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
76	对开幕导轨	型号：AK-BH454 规格：定制，钢制 国标钢材	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	717.00	2	道	1434.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31

												使用
77	幕布挂钩	型号: AK-BH454-1 规格: XW-1 低噪音	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	56.00	140	只	7840.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
78	幕布行程控制器	型号: AK-BH454-2 规格: 国产定制工作电源: AC 100V-240V/50/60Hz, 速度 0.02-0.8m/s	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	562.00	4	只	2248.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
79	幕布行走牵引跑车	型号: AK-BH454-3 规格: 国产定制 载荷 500N	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	562.00	2	只	1124.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
80	幕布传动滑轮	型号: AK-BH454-3 规格: φ100 优质铸铁	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	112.00	2	组	224.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付



中电同智科技股份有限公司 2025-08-31 11:01:25



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31
 中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

												使用
81	电动灯光吊杆机	型号: AK-BH963 规格: 1、升降行程: 20m 2、额定载荷: 800kg 3、额定速度: 0.25m/s 4、吊点数: 5个, 定位精度: ±3mm 5、运行噪音: ≤53dB(A) 6、电机功率: 4.0kW(制动电机) 7、带自锁功能的涡轮蜗杆减速机, 安全措施: 具有上下行程限位装置	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	15378.00	5	台	76890.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
82	收线筐	型号: AK-BH963-1 规格: 现场制作, U 形筐, 负载≤80KG	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	225.00	5	只	1125.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
83	吊杆单槽传动滑轮	型号: AK-BH963-2 规格: φ 120, 优质铸铁	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	112.00	20	只	2240.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
84	拐角导向滑轮组	型号: AK-BH963-3 规格: 优质铸铁, φ 120, 双槽滑轮	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	112.00	10	只	1120.00	否	否	合同签订后 60 天

		组		公司								内交货且安装调试完毕交付使用
85	舞台机械控制台	型号：TL-CM6401 规格：1、7路控制回路，分体式点控控制台 2、2路有单独升降按钮；2路对 3、5路升降； 3、控制台电源：单相三线制（相线、零线、地线），输入电流：≤60A。	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	11431.00	1	台	11431.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
86	舞台机械配电柜	型号：AK-BH721 规格：7路控制回路，分体式控制柜，国产名牌控制原件	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	4409.00	1	台	4409.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
87	电缆线	型号：ZR-IVB-RVV3×2.5mm ² 规格：国标阻燃铜导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，ZR-RVV3×2.5mm ² ，额定电压：U ₀ /U为300/500V，绝缘厚度0.8mm，护套厚度1.1mm，平均外径上限11.4mm。	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	10.00	600	米	6000.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
88	信号线	型号：ZR-IVB-RVV3×0.75mm ² 规格：国标阻燃铜导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，ZR-RVV3	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	3.00	600	米	1800.00	否	否	合同签订后60天内交货且

		×0.75mm2, 额定电压: U0/U 为 300/500V, 绝缘厚度 0.5mm, 护套厚度 0.6mm, 平均外径上限 6.3mm。										安装调试完毕交付使用
89	钢丝绳	型号: SH-813P 规格: 航空镀锌钢丝绳	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	6.00	1000	米	6000.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
90	玫红色金丝绒会标幕	型号: SH-D401M 规格: 阻燃 21(宽)*2. (高)*3:1 (褶比)	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	126	平米	2646.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
91	玫红色金丝绒对开大幕	型号: SH-D401M 规格: 阻燃 13.0(宽)*10.0(高)*3:1(褶比)*2片	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	780	平米	16380.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
92	驼色金丝对开会议底幕	型号: SH-D401M 规格: 阻燃 13.0(宽)*10.0(高)*3:1(褶比)*2片	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	780	平米	16380.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
93	墨绿色金丝绒横条幕	型号：SH-D401M 规格：阻燃 21.0(宽)*2(高)*3:1 (槽比)*1片	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	504	平米	10584.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
94	墨绿色金丝绒侧条幕	型号：SH-D401M 规格：阻燃 2.5(宽)*10.5(高)*3:1 (槽比)*8片	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	630	平米	13230.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
95	衬里	型号：SH-D401M 规格：大幕、会议幕、会标幕及横侧幕加衬里	3a	广东保伦电子股份有限公司	广州市	21.00	1200	平米	25200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
96	安装配件	型号：国标 规格：紧固件、焊条、膨胀螺栓、油漆等。(4000 平米幕布金属结构用量)	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	5618.00	1	批	5618.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
97	安装调试费	<p>型号：现场订制</p> <p>规格：设备安装调试、线路敷设、脚手架租赁、系统使用培训、设备运输等</p>	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	33708.00	1	项	33708.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
98	室内全彩屏	<p>型号：XST-12.5</p> <p>规格：1、.显示尺寸：宽 11520mm*高 4480mm。</p> <p>2、像素间距：2.5mm</p> <p>3、像素密度：160000 点/m²。</p> <p>4、模组分辨率：128x64；模组尺寸：320mmx160mm</p> <p>▲5、亮度（cd/m²）≥800 可调。 （提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章）</p> <p>6、视角：H170°、V170°。</p> <p>7、刷新率：3840HZ。• 换帧频率：60HZ。</p> <p>8、使用寿命：100000 小时。</p> <p>9、驱动方式：1/64 扫描 恒流驱动。</p> <p>10、灰度等级：65536 级。</p>	新视通	重庆新视通智能科技有限公司	重庆	2652.00	51.61	m ²	136869.72	否	是	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

	<p>11、显示颜色:可显示 26M 颜色。 ▲12、盲点率:小于万分之三。(提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 13、工作电压:DC4.5-5V 14、色温:3000K-20000K 可调; ▲15、光学特性:亮度均匀性 95%,色度均匀性:±0.010(Cu,Cy 之内);(提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 16、工作噪音声压级处理距离 r=1.0 米,噪音声压级≤50dB ; 17、能源效率:支持动态节能,节能省电模式下可节省 60%功耗,降低功耗设置,能效符合 GB21520-2015,能效 3cd/w; 18、PFC 电源:电源具备 PFC 功能,功率因数 0.95 (满载状态下),实测值:0.97; 19、工作环境温度:-5~50℃ 20. 智能节电:产品采用 PWM 芯片,可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果 (动态节能;:智能息屏),开启智能节电功能比没</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>有开启节能 35%以上;</p> <p>21、蓝光安全: 蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 符合 GB/T 20145-2006 标准;</p> <p>22、UV 紫外线老化测试符合国家标准;</p> <p>23、电磁辐射 (EMC) 测试符合国家标准;</p>										
99	电源	<p>型号: a-250AF-4.5</p> <p>规格: 1、输入电压: 176VAC-264VAC 2、额定输入电压: 200VAC-240VAC 3、输入频率: 47 Hz-63Hz 4、输入电流: 2.5A 5、冷启动冲击电流: 50A 6、效率: 86% 7、空载功耗: 5W 8、额定输出电压: V1:+4.5Vdc 9、额定输出电流范围: 0~40.0A</p>	创联	常州创联电源科技股份有限公司	常州	73.00	168	个	12264.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
100	接收卡	<p>型号: dh7516-s</p> <p>规格: 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正, 支持所有常规芯片、PWM 芯片, 自带 8 个 HUB75 接口。支持所有 75 口 1~64 扫任意模组, 最大带载: 长度 128 点, 高度 512</p>	诺瓦	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安	140.00	72	张	10080.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

		点, 打折带载: 长度 256 点, 高度 256 点。										
101	视频处理器	型号: v16 规格: 支持 1 路 DP 1.2、1 路 HDMI 2.0 输入 支持 2 路 HDMI 1.2 和 2 路 DVI 输入 支持最大带载 1048 万像素, 最宽 16384 像素, 或最高 9192 像素 支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz, 支持自定义分辨率设置 支持 16 路千兆网口输出 支持 6 画面显示, 位置, 大小可自由调节 支持独立音频输入输出, HDMI 和 DP 音频解析输出 支持 LAN 口控制及手机端 APP 控制	诺瓦	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安	13034.00	1	台	13034.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
102	屏体分项供电线	型号: BVR2.5 规格: 9 组 国标 3*2.5 m ² 纯铜多股电线 (红、蓝、黄)	万信达	海南万信达电缆有限公司	海南	264.00	6	扎	1584.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
103	屏体主供电线	型号: YJV4X16+1X10 规格: YJV 4*16+1*10 平方国标纯铜电缆	万信达	海南万信达电缆有限公司	海南	88.00	60	米	5280.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且

												安装调试 完毕交付 使用
104	配电箱	型号：PA-PLC/60Kw 规格：1、三相，面板指示灯 2、面板手动控制 3、箱体尺寸：500*600*180 单门 4、显示屏输出路数：18路 5、延时启动：6次 6、检修插座：1个 7、远程控制接口	鹏安	深圳市鹏安 电气有限公司	东莞市	4337.00	1	台	4337.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
105	网线	型号：SFTP6-HSYVP4*2*0.57(双屏 蔽) 规格：六类屏蔽 8 芯双绞线	富利联讯	广东远洋光 电科技有限 公司	广州市	1158.00	3	箱	3474.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
106	单元板	型号：XSTp-2.5 规格：1、像数点间距 2.5mm 2、像素密度 160000Dots/m ² 3、像素构成 1R1G1B 4、灯管封装 SMD1515 6、单元板分辨率 128*64=8192Dots 7、输入电压(直流) 4.5±0.1V 8、最大电流 ≤5A 9、单元板功率 ≤21W	新视通	重庆新视通 智能科技有 限公司	重庆	133.00	20	张	2660.00	否	是	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用

		10、驱动方式 1/64 扫恒流驱动 11、亮度 1000cd/m ² 12、屏幕水平视角 170 度 13、屏幕垂直视角 170 度 14、最佳视距 2.5m 15、使用环境 室内 16、亮度等级: 65536 级 17、显示颜色: 可显示 26M 颜色 18、换帧频率 60 帧/秒 19、刷新频率 3840Hz 20、使用寿命 10 万小时										
107	屏体框架结构	型号: 40mm 规格: 镀锌 40*40 方通+镀锌 40*40 角钢焊接制作屏体钢结构和包装面架, 边框宽 11.61 米*高 4.57 米	翔宇	天津翔宇制管厂有限公司	天津	742.00	53.05	m ²	39363.10	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
108	线管	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	19.00	40	根	760.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
109	弯头	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	150	个	300.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且

												安装调试 完毕交付 使用
110	直通	型号：Φ25 PVC-U 规格：Φ25 PVC-U	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	2.00	100	个	200.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
111	水晶头	型号：FLLX-S601A 规格：RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光 电科技有限 公司	广州市	1.00	50	个	50.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
112	插座	型号：FLLX-10A10 孔 规格：十孔 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光 电科技有限 公司	广州市	20.00	20	个	400.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
113	排插	型号：FLLX-YX 规格：5 米八口 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光 电科技有限 公司	广州市	34.00	10	个	340.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中国数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



												使用
114	辅助材料	型号：国标 规格：钢架固定件、玻璃胶、胶布、 螺丝、扎带等(600米长线路用量)	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	1685.00	1	项	1685.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
115	脚手架租 赁	型号：现场订制 规格：多层移动脚手架租赁	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	1685.00	1	项	1685.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
116	设备运输	型号：现场订制 规格：一次运输及二次运输	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	3933.00	1	项	3933.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
117	安装调试	型号：现场订制 规格：设备安装、设备调试、系统 使用培训、设备售后等	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	292.00	55	工时	16060.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付

												使用
118	室内全彩屏	型号: XST-p2 规格: 1、显示尺寸: 宽 4800mm*高 2720mm, 2、分辨率: 宽 2400*高 1360 3、像素点间距 2mm 4、像素密度 250000Dots/m ² 5、像素构成 1R1G1B 6、灯管封装 SMD1515 7、单元板尺寸(长*宽) 320*160mm 8、单元板分辨率 160*80=12800Dots 9、输入电压(直流) 4.5±0.1V 10、大电流 ≤5A 11、单元板功率 ≤24W 12、驱动方式 1/40 恒流驱动 13、屏幕水平视角 V170° 度 14、屏幕垂直视角 H170° 度 15、最佳视距 2m 16、使用环境 室内 17、灰度等级 红、绿、蓝各 12-16bits 18、显示颜色 43980 亿种 19、换帧频率 60 帧/秒	新视通	重庆新视通智能科技有限公司	重庆	4101.00	26.11	m ²	107077.11	否	是	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

		20、刷新频率 3840Hz 21、使用寿命 10 万小时										
119	电源	型号：a-250AF-4.5 规格：1、输入电压：176VAC-264VAC 2、额定输入电压：200VAC-240VAC 3、输入频率：47Hz-63Hz 4、输入电流：2.5A 5、冷启动冲击电流：50A 6、效率：86% 7、空载功耗：5W 8、额定输出电压：VL:+4.5Vdc 9、额定输出电流范围：0~40.0A	创联	常州创联电源科技股份有限公司	常州	73.00	86	个	6278.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
120	接收卡	型号：dh7512-s 规格：支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM 芯片，自带 8 个 HUB75 接口。支持所有 75 口 1~64 扫任意模组，最大带载：长度 128 点，高度 512 点，打折带载：长度 256 点，高度 256 点。	诺瓦	西安诺瓦星云科技股份有限公司	西安	107.00	60	张	6420.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
121	屏体分项供电线	型号：BVR2.5 规格：每块 2 组国标 3*2.5 m ² 纯铜多股电线	万信达	海南万信达电缆有限公司	海南	264.00	6	扎	1584.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付

												使用
122	单元板	型号: XST-p2 规格: 1、像数点间距 2mm 2、像素密度 250000Dots/m ² 3、像素构成 1R:1B 4、灯管封装 SMD1515 5、尺寸(长*宽) 320*160mm 6、单元板分辨率 160*80=12800Dots 7、输入电压(直流) 1.5±0.1V 8、大电流 9、单元板功率 ≤24W 10、驱动方式 1/40 恒流驱动 11、屏幕水平视角 V170° 度 12、屏幕垂直观角 H170° 度 13、最佳视距 2m 14、使用环境 室内 15、灰度等级 红、绿、蓝各 12-16bits 16、显示颜色 43980 亿种 17、换帧频率 60 帧/秒 18、刷新频率 3840Hz 19、使用寿命 10 万小时	新视通	重庆新视通 智能科技有 限公司	重庆	164.00	10	张	1640.00	否	是	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用

海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

中电信数智

123	屏体框架结构	型号: 40MM 规格: 镀锌 40*40 方通+镀锌 40*40 角钢焊接制作屏体钢结构和包装面架, 宽 4.89 米*高 2.81 米	翔宇	天津翔宇制管厂有限公司	天津	742.00	27.48	m ²	20390.16	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
124	线管	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	19.00	20	根	380.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
125	弯头	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	50	个	100.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
126	直通	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	30	个	60.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

127	水晶头	型号: FLLX-S601A 规格: RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1.00	20	个	20.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
128	插座	型号: FLLX-10A10孔 规格: 10A 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	20.00	10	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
129	排插	型号: FLLX-YX 规格: 5 米八口 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	34.00	5	个	170.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
130	辅助材料	型号: 国标 规格: 钢架固定件、玻璃胶、胶布、螺丝、扎带等(500 米长线路用量)	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	1685.00	1	项	1685.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

131	安装调试	型号：现场订制 规格：设备安装、设备调试、系统使用培训、设备售后等	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	292.00	28	工时	8176.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
132	室内 P4.75 单红屏	型号：4.75 规格：显示屏尺寸 15.398m*0.698m 【无边框】显示尺寸 宽 15808mm*高 608mm 分辨率：宽 3328*高 118=425984 点 1、像素点间距 4.75mm 2、单元板分辨率 2048Dots 3、刷新率 60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、尺寸(长*宽*厚)： 304*152*14.5mm 9、亮度均匀性 97% 10、水平视角 90°，垂直视角 90°	惠众宇	深圳市惠众宇电子科技有限公司	深圳	1034.00	11.1	m ²	11477.40	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
133	控制卡	型号：Wu16 规格：异步单色支持 RJ45 协议控制卡	瑞合信电子	郑州瑞合信电子科技有限公司	郑州	292.00	1	张	292.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试

												完毕交付使用
134	电源	型号：a-250AF-4.5 规格：1、输入电压：176VAC-264VAC 2、额定输入电压：200VAC-240VAC 3、输入频率：47Hz-63Hz 4、输入电流：2.5A 5、冷启动冲击电流：50A 6、效率：86% 7、空载功耗：5W 8、额定输出电压：VL:+4.5Vdc 9、额定输出电流范围：0~40.0A	创联	常州创联电源科技股份有限公司	常州	73.00	20	个	1460.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
135	单元板	型号：P4.75 规格：1、像素点间距4.75mm 2、单元板分辨率2048Dots 3、刷新率60Hz 4、像素构成：1R 5、驱动方式：恒流驱动 6、控制方式：异步控制系统 7、维护方式：前后双向维护 8、尺寸(长*宽*厚)： 304*152*14.5mm 9、亮度均匀性97% 10、水平视角90°，垂直视角90°	惠众宇	深圳市惠众宇电子科技有限公司	深圳	62.00	5	张	310.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

136	屏体钢结构	型号: 9045 规格: 铝型材边, 宽 15.898m*高 0.698m	翔宇	天津翔宇制管厂有限公司	天津	360.00	11.1	m ²	3996.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
137	线管	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	19.00	20	根	380.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
138	弯头	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	30	个	60.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
139	直通	型号: Φ25 PVC-U 规格: Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	20	个	40.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

140	水晶头	型号: FLLX-S601A 规格: RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1.00	10	个	10.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
141	插座	型号: FLLX-10A10孔 规格: 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	20.00	4	个	80.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
142	排插	型号: FLLX-YX 规格: 5 米八口 额定电流 16A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	34.00	2	个	68.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
143	电线	型号: RVV 3*2.5mm ² 护套 规格: 国标 RVV3*2.5 m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1798.00	2	扎	3596.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购编号: HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

有限公司

144	辅助材料	型号：国标 规格：钢架固定件、玻璃胶、胶布 螺丝、扎带等(50 米长线路用量)	联塑	广东联塑化 工有限公司	鹤山市	1685.00	1	项	1685.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
145	安装调试	型号：现场订制 规格：设备安装调试、脚手架租赁、 系统使用培训、设备运输等	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	292.00	25	工时	7300.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
146	无线 AP- 放装	型号：WA70201 规格：1、整机采用双频四流设计， 整机最大接入速率 8.647Gbps； 2、射频 1 支持 6GHz/5GHz 频段切换， 采用 2 空间流，最大可协商速率 5.765 Gbps，射频 2 支持 5GHz/2.4GHz 频段切换，采用 2 空 间流，最大协商速率 2.882Gbps； 3、固化 3 个以太接口（1 个 100/1000M/2.5G/5G/10G 电口，1 个 10G PSFP 光口兼容 SFP+，1 个 10/100/1000M 电口，支持 POE out 对外供电）； 4、可实现 5GHz+5GHz 或 5GHz+6GHz	H3C	新华三集团	杭州	4966.00	1	台	4966.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31
 中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31
 中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

		<p>模式部署，保障高密环境下高带宽需求；</p> <p>5、支持壁挂、吸顶安装方式，内置智能天线系统；</p> <p>6、支持内置互联网模式 BLE5.4/RFID/Zigbee；</p> <p>7、支持链式物联网扩展能力，最大支持 5 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展；</p> <p>8、支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等；</p> <p>9、支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等；</p>										
147	交换机	<p>型号：US120GC-P</p> <p>规格：16 口全千兆，千兆 SFP 口（支持光电复用），带支持 POE 供电</p>	H3C	新华三集团	杭州	730.00	1	台	730.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
148	网络接口	<p>型号：RJ45 模块</p> <p>规格：铝型材面板地面网络插座含 RJ45 模块</p>	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	17.00	2	套	34.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

149	网线	型号：UTP6-HSYV4*2*0.57 规格：六类非屏蔽 8 芯双绞线	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	785.00	1	箱	785.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
150	线管	型号：Φ25 PVC-U 规格：Φ25# PVC-U 阻燃塑料管	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	19.00	150	根	2850.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
151	弯头	型号：Φ25 PVC-U 规格：Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	80	个	160.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
152	直通	型号：Φ25 PVC-U 规格：Φ25# PVC-U	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	100	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

153	水晶头	型号：FLLX-S601A 规格：RJ45 六类	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1.00	100	个	100.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
154	插座	型号：FLLX-10A10孔 规格：额定电流 10A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	20.00	10	个	200.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
155	排插	型号：FLLX-YX 规格：5 米四口 额定电流 10A IEC60309 国标	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	34.00	6	个	204.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
156	电线	型号：RVV 3*2.5mm ² 护套 规格：国标 RVV3*2.5 m ²	富利联讯	广东远洋光电科技有限公司	广州市	1798.00	4	扎	7192.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

157	辅助材料	型号：国标 规格：胶布、螺丝、胶粒、扎带等(80米长线路用量)	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	1685.00	1	项	1685.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
158	安装调试	型号：现场订制 规格：设备安装调试、线路敷设、脚手架租赁、系统使用培训、设备运输等	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	5618.00	1	项	5618.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
159	礼堂椅	型号：GH-3010 规格：1、背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 45 -60 kg/m ³ 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 3、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择 4、座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m ³ 5、座框架：采用优质冷轧钢板，经	赣宏	江西赣宏教育装备集团有限公司	江西	438.00	1115	位	488370.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

		<p>模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，更坚固耐用</p> <p>6、座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 14mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场可在 0.1 秒内消除回声，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择</p> <p>7、布料：采用优质座椅专用面料。</p> <p>8、扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板，脚管采用优质方管经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤铜塑化。站脚造型为凹凸式脚框，极大的加强了脚框的受力及稳固度，且兼顾了优美外观，同时又解决了常规站脚侧板容易损坏的问题，有效的保护了侧板不被损坏，从而减少售后。</p> <p>9、扶手面：采用进口橡木或榉木，经 6 次油漆工艺精制而成</p> <p>10、写字板：采用三聚氰氨写字板</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>(长 265x 宽 235x 厚 15mm)，四周 PU 封边；或黑色 PP 塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。</p> <p>11、侧板，采用优质木板，采用优质座垫专用面料，多种颜色可供选择。</p> <p>12、回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p> <p>13、可定制后置水杯架</p>										
160	膨胀螺丝	<p>型号：国标 规格：M10*80MM</p>	联塑	广东联塑化工有限公司	鹤山市	2.00	2412	个	4824.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
161	安装调试费	<p>型号：现场订制 规格：礼堂椅安装人工、搬运、运输、保洁等</p>	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	28090.00	1	项	28090.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用

162	音响拆除、搬运	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	393.00	3	工时	1179.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
163	灯光拆除、搬运	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	393.00	6	工时	2358.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
164	舞台机械拆除、搬运	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	393.00	15	工时	5895.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
165	LED 屏体拆除、搬运	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	393.00	20	工时	7860.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购管理办公室 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

166	礼堂椅拆除、搬运	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	393.00	20	工时	7860.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
167	运输及二次运输费用	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	5618.00	1	项	5618.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
168	水冷变频螺杆机组	型号：VWSF20012NNE-V 规格：▲1、制冷量 KW:485.0（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 2、制冷量 RT:137.9 3、输入功率:76.40kw 4、性能系数 COP (kW/kW)6.348 ▲5、IPLV. SI. SI:8.852（提供国家认定的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章） 6、电源类型:380V/3 /50Hz ▲7、噪声:≤85.8dB(A)（距机组 1	维克	维克(天津)有限公司	天津	222472.00	1	台	222472.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧... HNJJ2025-56-8 第 1 包 2025-08-31
 中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

		米) (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章)										
169	吊式空气处理机组	型号: VAH060ACRR6N16SD 规格: ▲1、风量: 6000m³/h (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 2、制冷量: 37.4kW (提供国家认定的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标单位公章) 3、制热量: 46.8kW 4、水流量: 1.6L/s 5、水阻力: 1.8kPa 6、电机功率: 1.1kW 7、机外余压: 10-430Pa	维克	维克(天津)有限公司	天津	7303.00	8	台	58424.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用
170	风机盘管	型号: VWSF-3002 规格: 1、风量(高) 1700m³/h 2、风量(中) 1275m³/h 3、风量(低) 850m³/h 4、供冷量(高) 9200W 5、供冷量(中) 7980W 6、供冷量(低) 6230W 7、供热量(高) 15100W	维克	维克(天津)有限公司	天津	1573.00	9	台	14157.00	否	否	合同签订后60天内交货且安装调试完毕交付使用

		8、供热量（中） 12750W 9、供热量（低） 9456W 10、水流量 0.46m³/h 11、水阻力 38kPa 12、噪音（12pa） 46dB(A) 13、噪音（20pa） 48dB(A) 14、输入功率（12pa） 147W 15、输入功率（20pa） 169W										
171	铁皮风管	型号：VWSF-3003 规格：0.7*100mm	维克	维克(天津)有限公司	天津	90.00	215	M²	19350.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
172	水泵	型号：VWSF-4002 规格：扬程 28 米，流量 90m³/h，吸程 5M，功率 11KW	维克	维克(天津)有限公司	天津	4831.00	1	台	4831.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
173	水泵	型号：VWSF-4003 规格：扬程 19 米，流量 9m³/h，吸力 4M，7.5KW	维克	维克(天津)有限公司	天津	3933.00	1	台	3933.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



174	大标法兰	型号: DN125 规格: DN125	维克	维克(天津)有限公司	天津	506.00	40	片	20240.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
175	法兰过滤器	型号: DN125 规格: DN125	维克	维克(天津)有限公司	天津	393.00	2	个	786.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
176	法兰软接	型号: DN125 规格: DN125	维克	维克(天津)有限公司	天津	351.00	8	个	2808.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
177	焊接弯头	型号: DN125 规格: DN125	维克	维克(天津)有限公司	天津	236.00	12	个	2832.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



178	水管	型号: DN50 规格: DN50	维克	维克(天津)有限公司	天津	180.00	3	条	540.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
179	丝口软接	型号: DN50 规格: DN50	维克	维克(天津)有限公司	天津	166.00	16	个	2656.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
180	铜丝口闸阀	型号: DN50 规格: DN50	维克	维克(天津)有限公司	天津	174.00	16	个	2784.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
181	水管	型号: DN20 规格: DN20	维克	维克(天津)有限公司	天津	180.00	4	条	720.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

182	铜丝口闸阀	型号: DN20 规格: DN20	维克	维克(天津)有限公司	天津	180.00	26	个	4680.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
183	波纹管	型号: DN20*30CM 规格: DN20*30CM	维克	维克(天津)有限公司	天津	77.00	18	个	1386.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
184	电动二通阀	型号: DN20 规格: DN20	维克	维克(天津)有限公司	天津	597.00	9	个	5373.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
185	涡轮对夹蝶阀	型号: DN125 规格: DN125	维克	维克(天津)有限公司	天津	618.00	8	个	4944.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

186	螺杆	型号: 16*6mm 规格: 16*6mm	维克	维克(天津)有限公司	天津	39.00	300	套	11700.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
187	压力表	型号: VWS-0.6MPa 规格: 0-0.6MPa	维克	维克(天津)有限公司	天津	351.00	4	只	1404.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
188	温度计	型号: VWSF-50 度 规格: 0-50 度	维克	维克(天津)有限公司	天津	351.00	4	支	1404.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
189	角铁	型号: 4*4 规格: 4*4	维克	维克(天津)有限公司	天津	119.00	6	条	714.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



190	减震垫	型号：20*150 规格：20*150	维克	维克(天津)有限公司	天津	169.00	32	个	5408.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
191	吊杆	型号：∅ 12 规格：∅ 12	维克	维克(天津)有限公司	天津	28.00	32	米	896.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
192	五金杂件	型号：国标 规格：拉爆、螺丝、切割片	维克	维克(天津)有限公司	天津	3371.00	1	项	3371.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
193	条形出风口	型号：200*1500 规格：200*1500	维克	维克(天津)有限公司	天津	281.00	17	个	4777.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

中元数智

194	回风口	型号：300*1500 规格：300*1500	维克	维克(天津)有限公司	天津	393.00	17	个	6681.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
195	散流器	型号：600*600 规格：600*600	维克	维克(天津)有限公司	天津	153.00	8	个	1224.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
196	橡塑保温板	型号：10*1000 规格：10*1000	维克	维克(天津)有限公司	天津	79.00	285	M ²	22515.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
197	橡塑胶水	型号：10 公斤 规格：10 公斤	维克	维克(天津)有限公司	天津	211.00	5	桶	1055.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中元数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

程

101

198	保温	型号：2.0*2.5 规格：2.0*2.5	维克	维克(天津)有限公司	天津	49.00	40	米	1960.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
199	拆螺杆机	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	1685.00	1	台	1685.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
200	安装螺杆机	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	1685.00	1	台	1685.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用
201	拆水泵	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智科技有限公司	海南海口	674.00	2	台	1348.00	否	否	合同签订后 60 天内交货且安装调试完毕交付使用



海南省政府采购智慧平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



021

202	装水泵	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	674.00	2	台	1348.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
203	拆风机盘 管	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	506.00	9	台	4554.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
204	装风机盘 管	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	506.00	9	台	4554.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
205	风口安装	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	506.00	42	个	21252.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用



海南省政府采购管理... HNJJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25



206	风管安装	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	56.00	250	M ²	14000.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
207	拆吊式空 气处理机 组	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	1404.00	8	台	11232.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
208	装吊式空 气处理机 组	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	1404.00	8	台	11232.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
209	吊机费	型号：现场订制 规格：人工	中电信	中电信数智 科技有限公 司	海南海 口	6742.00	1	项	6742.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用

210	内机控制 器	型号: VWSF-Z54352A 规格: Z54352A	维克	维克(天津) 有限公司	天津	337.00	17	个	5729.00	否	否	合同签订 后 60 天 内交货且 安装调试 完毕交付 使用
-----	-----------	---------------------------------	----	----------------	----	--------	----	---	---------	---	---	--

合计: 2571523.49 元



海南省政府采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第 1 包 2025-08-31

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

注：①投标人必须按“投标（响应）报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“投标（响应）报价明细表”各分项报价合计应当与“开标（报价）一览表”报价合计相等。

③“投标（响应）报价明细表”行数可自行添加，但表式不变。

时间：2025年09月02日

签章：中电信数智科技有限公司



海南省政采购智慧云平台 HNJY2025-56-8 第1包 2025-08-31 11:01:25

中电信数智科技有限公司 2025-08-31 11:01:25

