

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	钢筋混凝土		
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水过程		
1.6	散水、台阶、防潮层		
1.7	装修工程		
1.8	地沟、管沟		
1.9	栏杆		
1.10	外墙节点水泥板		
1.11	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场地平整:平整方式综合考虑, ±30cm内土方挖、填、运及清表 3. 弃土、取土运距:投标单位自行考虑, 不分场内场外运输	m2	626.85			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	495.75			
3	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:挖土方	m3	351.06			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖土方	m3	92.04			
		砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度3.6m内	m3	0.87			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:100厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度超过3.6m	m3	0.1			
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:150厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度3.6m内	m3	72.45			
8	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:150厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度超过3.6m	m3	13.09			
9	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑高度3.6m内	m3	179.67			
10	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土	m3	18.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砌块 2. 墙体类型：砌筑高度超过3.6m					
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 挂钢丝网	m2	130.28			
		钢筋混凝土						
12	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	25.94			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	101.83			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	42.26			
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.3			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30	m3	53.44			
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	12.66			
18	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	248.87			
19	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.6			
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30	m3	13.33			
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.19			
22	010504001002	电梯井壁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	0.46			
23	010505006001	栏板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	4.13			
24	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.83			
25	010507005002	反坎	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.15			
26	010501001002	泵送混凝土	1. 泵送混凝土 泵车	m3	500.35			
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	1.859			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	14.991			
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	19.019			
30	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	18.113			
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10m	t	10.526			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.845			
33	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接	个	576			
		门窗工程						
34	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1229	m2	3.48			
35	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度：详见设计图	m2	6.6			
36	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2. 框、扇材质：断热铝合金门联窗 3. 玻璃品种、厚度：6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明	m2	66.53			
37	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：铝合金推拉门 2. 玻璃品种、厚度：详见设计图	m2	49.4			
38	010802001004	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：钢质门	m2	4.35			
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：乙级钢质防火门	m2	15.84			
40	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 防火等级：甲级 3. 门框、扇材质：钢制防火门	m2	8.75			
41	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 防火等级：丙级 3. 门框、扇材质：钢制防火门	m2	3.96			
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2. 框、扇材质：断热铝合金固定窗	m2	12.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 玻璃品种、厚度:6mm 中透光Low-E+12mm空气+ 6透明					
43	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2. 框、扇材质: 断热铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm 中透光Low-E+12mm空气+ 6透明	m2	21.6			
44	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2. 框、扇材质: 断热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:6mm 中透光Low-E+12mm空气+ 6透明	m2	175.45			
		屋面及防水过程						
45	011001001001	保温隔热屋面	20厚1:2.5水泥浆找平层,分两次粉刷表面压光 20厚C20细石混凝土保护层 80+20厚挤塑聚苯板(B1级) 2层2厚自贴式合成高分子防水卷材,四周沿墙上翻500mm 2厚高聚物改性沥青防水涂料膜(I级),至少沿墙高出保温屋面150mm。 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,纵向坡度i=3% 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,纵横各扫纯水泥浆一道	m2	662.18			
		散水、台阶、防潮层						
46	010507001001	散水、坡道	1. 详见施工图	m2	58.85			
47	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级:c25 2. 耐磨砖 3. 100mm碎石三合土1:3:6	m2	5.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:c15 3. 耐磨砖 4. 100mm碎石三合土1:3:6	m2	63.65			
		装修工程						
		楼地面						
49	011102003001	块料地面	• 8厚釉面砖, 纯水泥浆擦缝 • 素水泥浆结合层一道 • 30厚 1:3干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥(洒适量清水) • 100厚 C10混凝土垫层 • 素土夯实	m2	346.47			
50	011102003002	块料地面	• 8厚防滑面砖, 纯水泥浆擦缝 • 素水泥浆结合层一道 • 30厚 1:3干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥(洒适量清水) • 100厚 C10混凝土垫层 • 素土夯实	m2	43.23			
51	011101001001	水泥砂浆地面	• 20厚 1:2水泥砂浆抹光 • 素水泥浆结合层一道 • 100厚 C10混凝土垫层 • 素土夯实	m2	36.03			
52	011102003003	块料楼面	• 8厚釉面砖, 纯水泥浆擦缝 • 素水泥浆结合层一道 • 30厚 1:3干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥(洒适量清水)	m2	479.57			
53	011102003004	块料楼面	1. 8厚防滑面砖, 纯水泥浆擦缝 2. 4厚1:2:4聚合物内烯酸乳液水泥砂浆粘结 3. 2.5厚合成高分子防水涂料 4. 找平层:20厚1:2:4聚合物内烯酸乳液水泥砂浆(掺适量杜拉纤维)	m2	45.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	011101001002	水泥砂浆楼面	• 20厚 1:2水泥砂浆抹光 • 素水泥浆结合层一道	m2	7.84			
		楼梯面层						
55	011106002001	块料楼梯面层	• 耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 • 素水泥浆结合层一道 • 30厚 1:3干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥(洒适量清水)	m2	59.26			
		墙面						
56	011407001001	墙面喷刷涂料	• 乳胶漆二道 • 满刮腻子一道, 砂纸磨平 • 6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面 • 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	1761.17			
57	011407001002	独立柱喷刷涂料	• 乳胶漆二道 • 满刮腻子一道, 砂纸磨平 • 6厚1:0.5:3水泥砂浆抹面 • 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	87.85			
58	011204003001	块料墙面	• 白瓷片, 白水泥浆擦缝 • 3-4厚水泥胶结合层 • 素刷水泥浆一道 • 15厚 1:3水泥砂浆	m2	269.62			
59	011407001003	墙面喷刷涂料	• 涂刷一层聚合物水泥浆 • 满挂网Φ2.0镀锌钢丝网 • 7厚无机保温砂浆 • 7厚无机保温砂浆 • 7厚聚合物水泥砂浆防水层 • 7厚纤维水泥砂浆 • 外墙防水涂料(含底油、骨料、面油罩光等工序)	m2	1282.72			
		踢脚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	011105003001	块料踢脚线	• 8厚耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 • 3-4厚水泥胶结合层 • 15厚 1:3水泥砂浆打底	m2	48.72			
		天棚						
61	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求: 满刮腻子二遍 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆二道	m2	1449.82			
62	011302001001	吊顶天棚	• 防潮石膏饰面板 • 配套金属骨架	m2	84.11			
63	011302001002	吊顶天棚	• 铝合金饰面板 • 配套金属骨架	m2	78			
		售菜窗口及水槽						
64	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 15厚、水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 瓷片4厚 3. 部位: 服务台	m2	8.81			
65	01B001	成品水槽（含水龙头）	1. 成品水槽（含水龙头）	m	8.98			
		地沟、管沟						
66	010507003001	电缆沟、地沟	1. 混凝土强度等级: C25 2. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3. 2厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡纵向坡度i=0.5% 混凝土地面, 表面清扫干净	m	18.5			
67	070205001001	铸铁盖板	1. 铸铁盖板 360*600mm	块	31			
		栏杆						
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	52.23			
		外墙节点水泥板						
69	011207001001	防水水泥板	1. 龙骨材料种类、规	m2	97.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、中距：详见施工图 2. 面层材料品种、规格、颜色：防水水泥板 3. 部位：室外檐口及雨棚					
		其他工程						
70	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：浴厕隔断	m2	72			
71	011505001001	洗漱台	1. 浴厕配件 大理石洗漱台	m2	6.28			
72	01B002	成品水簸箕	1. 成品水簸箕	个	5			
73	01B003	成品风帽	1. 成品风帽	个	1			
		措施项目						
74	011701001001	综合脚手架	1. 单层建筑综合脚手架 建筑面积1600m2以外 檐高10m以内	m2	1337.56			
75	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 增加层 2. 脚手架材质：钢管	m2	1337.56			
76	011701002001	外脚手架	1. 脚手架材质：钢管	m2	313.4			
77	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质：钢管	m2	626.8			
78	011702001001	基础	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	29.39			
79	011702001002	基础	1. 现浇混凝土模板 独立基础	m2	90.58			
80	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱	m2	426.99			
81	011702002002	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	m2	71.61			
82	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁	m2	351.23			
83	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱	m2	149.44			
84	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板	m2	2352.08			
85	011702014002	有梁板	1. 现浇混凝土模板 板支撑 高度超过3.6m, 每超过1m 钢支	m2	2289.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程 标段: 陵水县椰林南片区服务驿站
建设项目 单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以上部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	给排水工程		
1.3	消防工程		
1.4	暖通工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
		强电部分						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱ALZ 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:一层照明配电箱1AL 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:二层照明配电箱2AL 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:一层空调配电箱1KAL 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:二层空调配电箱2KAL 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
6	030404017007	配电箱	1. 名称:消防水泵房稳压泵配电箱WYB 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含端子接线	台	1			
7	030404017009	配电箱	1. 名称:室外消火栓水泵配电箱WXHB 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含端子接线	台	1			
8	030404017010	配电箱	1. 名称:普通电梯配电箱DT 2. 安装方式:底边距地	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 8m暗装 3. 含端子接线					
9	030404017011	配电箱	1. 名称:厨房动力设备配电箱AP 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含端子接线	台	1			
10	030404017012	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源ALE 2. 安装方式:底边距地1.5m暗装 3. 含端子接线	台	1			
		电缆电线						
11	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100x50	m	10.9			
12	030411003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150x75	m	9			
13	030411003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x200	m	23.5			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BTTVQ-3*4 3. 材质:铜芯	m	6.43			
15	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3*16 3. 材质:铜芯	m	23.2			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3*25+2*16 3. 材质:铜芯	m	19.13			
17	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*4 3. 材质:铜芯	m	17.8			
18	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	17.86			
19	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY23-4*185 3. 材质:铜芯	m	65.8			
20	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆	m	20.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:WDZ-YJY23-4*70 3. 材质:铜芯					
21	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	4.23			
22	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯	m	8.33			
23	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	16.23			
24	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	73.14			
25	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KYJY-6*1.5 3. 材质:铜芯	m	20			
26	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-7x1.5 3. 材质:铜芯	m	20			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*240mm ² 3. 安装部位:室内	个	1			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*16mm ² 3. 安装部位:室内	个	5			
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*35+1*16mm ² 3. 安装部位:室内	个	2			
30	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*25+1*16mm ² 3. 安装部位:室内	个	4			
31	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:3*25+2*16mm ² 3. 安装部位:室内	个	2			
32	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:3*16mm ² 3. 安装部位:室内	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
33	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*240mm ² 3. 安装部位: 室内	个	1			
34	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: NH-BV1.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	24.84			
35	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: NH-BV2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	1064.04			
36	030411004003	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZN-BYJ10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	11.6			
37	030411004004	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZ-BYJ2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	2965.3			
38	030411004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZ-BYJ4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	2405.4			
39	030411004006	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: WDZN-BYJ2.5mm ² 3. 材质: 铜芯	m	56.02			
		配管						
40	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 埋地	m	6.4			
41	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 埋地	m	6.4			
42	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC65 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	6.96			
43	030411001004	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	12.22			
44	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	77.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	16.74			
46	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	13.45			
47	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	489.6			
48	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	31.16			
49	030411001010	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式: 暗配	m	910.9			
50	030411001011	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式: 暗配	m	770			
51	030411001012	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式: 暗配	m	4			
		灯具开关插座						
52	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 规格:1X15W~220V	套	8			
53	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED节能吸顶灯 2. 规格:1X25W~220V	套	6			
54	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED防水节能灯 2. 规格:1X8W~220V	套	16			
55	030412001004	普通灯具	1. 名称:带人体感控开关节能灯 2. 规格:1X18W~220V	套	2			
56	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1X22W~220V 3. 安装形式:吸顶安装	m	34			
57	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2X30W~220V 3. 安装形式:吸顶安装	m	89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	030412005003	荧光灯	1. 名称:防潮节能型双管荧光灯 2. 规格:2X22W~220V 3. 安装形式:吸顶安装	m	13			
59	030412005004	荧光灯	1. 名称:紫外线荧光灯 2. 规格:1X22W~220V 3. 安装形式:吸顶安装	m	4			
60	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:吸顶	台	6			
61	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源非集中控制型壁挂应急照明灯 2. 型号:BR-ZFJC-E1W- /5 3. 规格:5W 4. 安装形式:底边距地2.2M壁装	套	43			
62	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源非集中控制型安全疏散出口标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 10E 1W-2313 3. 规格:1W 4. 安装形式:距门框上方0.1m壁挂	套	14			
63	030412004003	装饰灯	1. 名称:集中电源非集中控制型楼层标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 10E 1W-2315 3. 规格:1W 4. 安装形式:底边距地2.2m壁装	套	4			
64	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源非集中控制型单面左右向标志灯 2. 型号:BR-BLJC- I 1LE 1W-2311 3. 规格:1W 4. 安装形式:挂装的底距地0.5M挂装,吊装的底距地2.5M吊装	套	19			
65	030412004005	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:BR-ZFJC-E1W	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:1W 4. 安装形式:底边距地2.3m壁装					
66	030404034001	照明开关	1. 名称:单极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	19			
67	030404034002	照明开关	1. 名称:双极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	13			
68	030404034003	照明开关	1. 名称:三极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	12			
69	030404034004	照明开关	1. 名称:四极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	3			
70	030404034005	照明开关	1. 名称:四极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	3			
71	030404034006	照明开关	1. 名称:五极暗装开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.3m安装	个	2			
72	030404034007	照明开关	1. 名称:紫外线钥匙开关(防撞型) 2. 安装方式:暗装, 底距地1.3米	个	1			
73	030404035001	插座	1. 名称:保安型插座 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:暗装, 底距地0.3米	个	80			
74	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A 安全型 3. 安装方式:暗装, 底边距地2.8m安装	个	16			
75	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	153			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	262			
77	030904004001	警铃	1. 名称:警铃	个	1			
78	030904003001	按钮	1. 名称:残卫呼叫按钮	个	2			
79	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构	m	291			
80	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 类型:交流供电	系统	1			
		弱电部分						
		综合布线系统						
81	030502003001	弱电箱	1. 名称:弱电综合布线箱MDF 2. 含设备	个	1			
82	030502003002	弱电箱	1. 名称:FD/AHD弱电层配电箱 2. 含设备	个	2			
83	030502006001	大对数电缆	1. 名称:电话线缆 2. 规格:HPV-4X0.5 3. 敷设方式:管内穿放	m	110.65			
84	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类网络线 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内穿放	m	485.36			
85	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:电视线缆 2. 规格:SYKV-75-5	m	211.92			
86	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:电视线缆 2. 规格:SYKV-75-9	m	15.38			
87	030411001014	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	72.53			
88	030411001015	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	193.35			
89	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	030411003004	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制	m	9			
91	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	17			
92	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	5			
93	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距地0.3m安装	个	5			
94	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试4对双绞线缆	链路	27			
95	030411006003	接线盒	1. 名称:插座底盒 2. 安装形式:暗装	个	27			
96	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构	m	8.1			
		监控系统						
		防雷接地						
97	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质、规格: $\phi 12$ 镀锌圆钢 3. 安装形式: 屋面明敷	m	150.6			
98	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质、规格: $\phi 12$ 镀锌圆钢 3. 安装形式: 暗敷	m	140.2			
99	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用柱内钢筋作引下线,引下线与屋顶避雷带及基础地梁接地体的钢筋作电气连接,焊接处须作防腐处理	m	58.8			
100	030409002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装形式:利用基础内钢筋网做自然接地体,利用柱网内两根大于 $\phi 16$ 的主筋可靠连接构成接地网	m	225.5			
101	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线敷设	m	9.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12					
102	030409008001	电阻测试箱	1. 名称:接地端子测试箱	台	4			
103	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:总等电位连接端子箱MEB	台	1			
104	030409008003	等电位端子箱	1. 名称:等电位接地连接板LEB 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100X100X8	台	4			
105	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 2. 类别:接地网	系统	1			
		给排水工程						
		给水工程						
106	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN70、1.6MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及冲洗	m	8			
107	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN50、1.6MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及冲洗	m	41.26			
108	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN40、1.6MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、消毒及冲洗	m	9.08			
109	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN32、1.6MPa	m	32.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道水压试验、消毒及冲洗					
110	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN25、1.6MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道水压试验、消毒及冲洗	m	9			
111	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管DN15、1.6MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道水压试验、消毒及冲洗	m	59.58			
112	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	2			
113	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN40	个	1			
114	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	3			
115	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25	个	3			
116	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
117	031003013002	水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN70 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含闸阀、止回阀、Y型过滤器、法兰	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等					
118	010401011001	砖检查井	1. 名称:水表井	座	1			
		排水工程						
119	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN75 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	18.18			
120	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	121.72			
121	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	7.84			
122	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	48.6			
123	031004014001	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6			
124	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	8			
125	031004014003	地漏	1. 名称:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150	个	2			
126	031004014004	检查口	1. 名称:检查口 2. 型号、规格:DN100	个	7			
127	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN32	m	34			
128	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调凝结水	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PVC-U塑料管DN25					
129	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:瓷蹲式 3. 附件名称、数量:含配件	组	14			
130	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式 3. 附件名称、数量:含配件	组	8			
131	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	11			
132	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	2			
133	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:含配件	组	3			
		消防工程						
		消火栓给水						
134	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32、1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	52.96			
135	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25、1.6MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	14			
136	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作 2. 材质:钢	kg	54.06			
137	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	2			
138	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	2			
139	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
140	030901010001	室内消火栓	1. 名称:带卷盘单栓组合消防箱 2. 型号、规格:SG24B65Z-J、1600X700X180	套	4			
141	031003013003	水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含截止阀、倒流防止器、Y型过滤器等	组	1			
142	010401011002	砖检查井	1. 名称:水表井（配消防水表组DN32）	座	1			
		水泵房						
143	030901002003	热镀锌无缝钢管	1. 材质、规格:热镀锌无缝钢管DN200、2. 0MPa 2. 连接形式:焊接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	23.38			
144	030901002004	热镀锌无缝钢管	1. 材质、规格:热镀锌无缝钢管DN150、2. 0MPa 2. 连接形式:焊接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	63.47			
145	030901002005	热镀锌无缝钢管	1. 材质、规格:热镀锌无缝钢管DN125、2. 0MPa 2. 连接形式:焊接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	4			
146	030901002006	热镀锌无缝钢管	1. 材质、规格:热镀锌无缝钢管DN50、2. 0MPa 2. 连接形式:焊接 3. 防锈漆和调和漆各两遍	m	27.21			
147	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作 2. 材质:钢	kg	95.31			
148	031003003001	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN200	个	2			
149	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN200					
150	031003008001	Y型过滤器	1. 规格、压力等级:DN200 2. 连接形式:法兰连接	组	2			
151	031003010001	软接头	1. 规格:DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
152	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:异径管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN200*150	个	4			
153	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	5			
154	030601004001	流量仪表	1. 名称:直读式流量计	台	2			
155	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN150	个	2			
156	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN32	个	2			
157	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN50	个	1			
158	031003006001	减压器	1. 名称:比例式减压阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN125, 减压比3:1	组	1			
159	031004014005	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 型号、规格:DN125 3. 安装方式:法兰连接	个	1			
160	031003008002	Y型过滤器	1. 规格、压力等级:DN50 2. 连接形式:法兰连接	组	2			
161	031003010002	软接头	1. 规格:DN50 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
162	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称:异径管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50	个	2			
163	031006002001	稳压给水设备	1. 名称:稳压设备XW(L)-II-1.5-30-ADL 2. 配置:配用水泵	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Q=1.5L/S, H=30m, N=1.1kw, 2台一用一备, 配隔震台座 3. 配置：立式隔膜式气压水罐SQL800*0.6, 总容积900L, 调节容积150L					
164	030109001001	离心式泵	1. 名称：室外消火栓泵Q=25L/S, H=40m, N=18.5kw	台	2			
165	031002003001	套管	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：介质管道DN200	个	2			
166	031002003002	套管	1. 名称、类型：防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：介质管道DN150	个	4			
		暖通工程						
167	030404033002	排气扇	1. 名称：天花排气扇（自带止回阀） 2. 规格：风量：150m3/h 风压：40Pa 功率：25w (220V)	台	21			
168	030108001001	排风机	1. 名称：排风机（兼做事故通风） 2. 规格：N=0.18KW 80KGL=4000m3/h H=112pa	台	1			
169	030703007001	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：200X200	个	2			
170	030703007002	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：250X250	个	2			
171	030703007003	防雨百叶	1. 名称：防雨百叶 2. 规格：Φ120	个	6			
172	030703007004	单层百叶	1. 名称：单层百叶 2. 规格：600X400	个	1			
173	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：矩形风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 规格：长边长≤320mm 4. 板材厚度：δ0.5 5. 防锈漆和调和漆各两遍	m2	13			
174	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：矩形风管	m2	4.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度: δ 0.75 5. 防锈漆和调和漆各两遍					
175	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:直径≤320mm 4. 板材厚度: δ 0.5 5. 防锈漆和调和漆各两遍	m2	29.89			
176	030703019001	柔性接口	1. 名称:软管接口 2. 规格: Φ 450	m2	0.85			
177	030701007001	盲板封堵	1. 名称:盲板封堵 2. 规格:1100X500	个	1			
178	030703017001	镀锌钢丝防护网	1. 名称:镀锌钢丝防护网 2. 规格:800×1250, 钢丝直径1.2mm, 网孔为10x10mm	个	1			
179	031002002001	设备支架	1. 名称:设备支架制作、安装 2. 材质:钢材 3. 防锈漆和调和漆各两遍	kg	145.79			
		措施项目						
180	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费*0	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室内安装工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外附属安装工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	给排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		给排水工程						
		给水工程						
		生活给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100、1.6MPa 4. 连接形式: 电熔	m	186.5			
2	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN100	个	2			
3	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 法兰浮球阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN100	个	2			
4	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含闸阀、止回阀、法兰等	组	1			
5	031003013005	水表组	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 含闸阀、止回阀、Y型过滤器、法兰等	组	1			
6	010401011003	砖检查井	1. 名称: 水表井	座	1			
7	010101003001	挖沟槽土方 人机配合	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	114.14			
8	010103001002	回填方 砂垫层	1. 填方材料品种: 砂 2. 填方来源、运距: 外购	m3	12.5			
9	010103001003	回填方	1. 填方材料品种: 土 2. 填方来源、运距: 原土利用	m3	101.64			
		消防给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150、1.6MPa 4. 连接形式: 电熔	m	137.2			
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: DN150 3. 附件材质、规格: 含闸阀、法兰	套	1			
12	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 地上式消火栓 2. 型号、规格: DN150	套	4			
13	031006015001	成品消防水池	1. 名称: 成品消防水池 2. 型号、规格: 11.0m*6m*4.0m, 有效容积: 180m3 3. 含基础	台	1			
14	031003003006	倒流防止器	1. 类型: 倒流防止器 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN150	个	1			
15	010101003002	挖沟槽土方 人机配合	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	96.91			
16	010103001004	回填方 砂垫层	1. 填方材料品种: 砂 2. 填方来源、运距: 外购	m3	10.05			
17	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 土 2. 填方来源、运距: 原土利用	m3	86.86			
		排水工程						
18	031001006013	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN200、8KN/M2 4. 连接形式: 承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	59.7			
19	031001006014	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN150、8KN/M2 4. 连接形式: 承插胶圈连	m	48.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属安装工程

标段：陵水县椰林南片区
服务驿站建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验					
20	031001006015	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位：室外 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300、8KN/M2 4. 连接形式：承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	76.46			
21	040504008001	钢筋混凝土隔油池	1. 材质：钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格：GG-3F，有效容积3m3 3. 参考图集07S906	座	1			
22	040504008002	成品玻璃钢化粪池	1. 材质：成品玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：HFRP-8，有效容积25m3 3. 参考图集14SS706	座	1			
23	010507006001	塑料污废水检查井Φ700	1. 名称：塑料污废水检查井Φ700 2. 含井盖、防坠网	座	3			
24	010507006002	砖砌雨水检查井Φ700	1. 名称：砖砌雨水检查井Φ700 2. 含井盖、防坠网	座	5			
25	040504009001	雨水口	1. 名称：单算雨水口 2. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁	座	7			
26	010101003003	挖沟槽土方 人机配合	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	459.3			
27	010103001006	回填方 砂垫层	1. 填方材料品种：砂 2. 填方来源、运距：外购	m3	16.65			
28	010103001007	回填方	1. 填方材料品种：土 2. 填方来源、运距：原土利用	m3	435.15			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数(3千万元以内部分)	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数(3千万元~1亿元以内部分)	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数(1亿元以上部分)	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费*0	20				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属安装工程

标段：陵水县椰林南片区服务驿站建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21