（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 1 册，共 1 册）

建设项目名称：七坊镇凤梨产业种植项目

招标单位名称：白沙黎族自治县七坊镇人民政府

（单位盖章）

编制单位名称：河南领秀工程造价咨询有限公司

（盖单位章及资质专用章）

编 制 日 期 ：2026 年 10 月 18 日

（清-签署页）

七坊镇凤梨产业种植项目

招标工程量清单

招　标　人：　白沙黎族自治县七坊镇人民政府　（单位盖章）

造价咨询人：　河南领秀工程造价咨询有限公司　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　（造价工程师签字盖专用章）

复　核　人：　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　2026 年 10 月 18 日

复核时间：　2026 年 10 月 18 日

（清-目录）

招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	分类分项工程量清单
3	措施项目清单
4	其他项目清单
5	零星工作项目清单

（清-说明）

编 制 说 明

一、工程概况

（1）工程名称：七坊镇凤梨产业种植项目

（2）建设单位：白沙黎族自治县七坊镇人民政府

（3）建设地点：白沙黎族自治县

二、编制范围

主要建设内容包括：主要建设内容包含基础设施工程、生产性生物资产费用。

编制范围为本项目的工程费用，本项目为七坊镇凤梨产业种植项目，分为：场地清表清杂工程、翻耕及起垄、水源工程、灌溉管网工程、生产道路工程、配套工程、电气工程、临时工程、生产性物质等专业工程内容，详见施工图纸。

三、编制依据

（1）本工程施工图纸及相关说明、相关规范、图集等；

（2）《水利工程量清单计价规范（2007）》；

（3）《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（琼水利基[2000]103 号文）；

（4）施工电、风、水价格

根据琼水利基[2000]103 号文和琼水建管[2017]215 号文测算，电价为 0.85 元/kW·h，风价 0.15 元/m³，水价 0.6 元/m³。采用供电补差形式，临时供电补差单价=（3-0.85）×1.09=2.34 元/KWh，并第四部分临时工程中。

（5）材料预算单价

合理控制由于材料单价上涨对各种费用的影响，琼水建管[2017]215 号文对主要材料规定了限价。如果预算价低于限价，则以预算价进入工程单价，如果材料预算价高于限价，则以限价进入单价，超过部分计取税金后以“主要材料价差”的形式进入工程成本，现将本工程中主要材料的限价与预算价列表如下：

限价与预算价对照表

材料名称	单位	限价	预算价	材料名称	单位	限价	预算价
水泥	元/t	300	430	块石	元/m3	60	122.35
钢筋	元/t	2560	3715.72	碎石	元/m3	60	171.275
柴油	元/t	2990	7870	砂	元/m3	50	238.641
汽油	元/t	3590	9220	板枋材	元/m3	1100	2385.56

上表中材料除税预算价参考《海南工程造价信息》（2026 年 8 月份）发布的白沙黎族自治县材料价格，并结合市场价计取。

（6）海南省水务厅关于《调整海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404 号）；

（7）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215 号）；

（8）海南省水务厅关于《调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216 号）；

（9）海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；

（10）行业及地方政府部门其他相关规定。

四、建安工程单价组成及计算标准

1、基本直接费：由人工费、材料费、机械费组成；

2、其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5%计算；

3、间接费：

（1）一般土方工程按直接费的 13.5%计算；

（2）机械化土方工程按直接费的 14.5%计算；

（3）石方工程按直接费的 14.5%计算；

（4）混凝土工程按直接费的 13.5%计算；

（4）钢筋制安工程按直接费的 12.5%计算；

（5）基础处理工程按直接费的 14.5%计算；

（6）其他工程按直接费的 14.5%计算。

4、计划利润=（直接费＋间接费）×7%。

5、主要材料补差=主要材料用量×（材料预算价－材料限价）。

6、税金=（直接费＋间接费＋计划利润+主要材料补差）×9%。

五、编制方法及有关说明

（1）本项目采用工程量清单综合单价法编制；

（2）工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程			1		
1		场地清表清杂工程	亩		200		
1.1	500101001001	场地清表清杂	㎡	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334		
2		翻耕及起垄	亩		200		
2.1	500101001002	土地翻耕	㎡	1.施工内容:土地翻耕 2次 2.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334		
2.2	500101001003	种植起垄及垄沟修筑	㎡	1.施工内容:种植起垄及垄沟修筑 2.规格尺寸:垄宽0.9，垄高0.25m，沟宽0.3m 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334		
2.3	500114001001	黑色PE地膜	㎡	1.施工内容:黑色PE地膜铺设 2.规格尺寸: 厚度12丝，宽1.3m 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	104000		
3		水源工程	项		1		
3.1		抽水泵站	座		1		
3.1.1		抽水前池	座		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 2 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1	500101001004	场地清杂清表	㎡	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	20.9		
3.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	㎥	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	46.64		
3.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	㎥	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	37.76		
3.1.1.4	500104002001	土方外运	㎥	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8.88		
3.1.1.5	500105003001	M7.5浆砌石边坡	㎥	1.施工内容:M7.5浆砌石边坡 2.水泥砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	6.29		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 3 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.6	500105010001	水泥砂浆抹面	㎡	1.施工内容:1:3水泥砂浆抹面 2.水泥砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	23.43		
3.1.1.7	500109001001	普通混凝土	㎥	1.部位及类型:混凝土挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	20.81		
3.1.1.8	500109001002	普通混凝土	㎥	1.部位及类型:C25混凝土底板及支墩 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.96		
3.1.1.9	500103007001	垫层料填筑	㎥	1.垫层料:级配碎石垫层 2.厚度:20cm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.57		
3.1.1.10	500114001002	拦污栅	㎡	1.施工内容:拦污栅 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 4 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.11	500114001003	不锈钢铝合金防护网	㎡	1.施工内容:不锈钢铝合金防护网 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4.56		
3.1.1.12	500114001004	挡墙泄水管	m	1.施工内容:挡墙泄水管 2.规格尺寸:Φ25PVC管，间距2m 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.42		
3.1.1.13	500114001005	反滤包	个	1.施工内容:反滤包 2.规格尺寸:50*50*50mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及	8		
3.1.1.14	500114001006	80QY40-58/2-11潜水泵	台	1.施工内容:潜水泵 2.型号:80QY40-58/2-11 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.2		蓄水池	座		1		
3.2.1	500101002002	一般土方开挖	㎥	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	124		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 5 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.2	500103001002	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	124		
3.2.3	500114001007	敷设防渗膜（土工膜）	m²	1.施工内容:敷设防渗膜（土工膜） 2.规格尺寸:1.5mm厚 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	244.02		
3.2.4	500103001003	池底、池壁压膜回土200mm厚	m³	1.填方部位:场内土方 2.厚度:200mm厚 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	48.8		
3.2.5	500103007002	垫层料填筑	m³	1.垫层料:级配碎石垫层 2.厚度:10cm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2.1		
3.2.6	500109001003	普通混凝土	m³	1.部位及类型:护栏C25混凝土基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5.04		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 6 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.7	500114001008	基脚底板	个	1.施工内容:基脚底板 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	42		
3.2.8	500114001009	4-M10锚栓	根	1.施工内容:锚栓 2.规格尺寸:M10锚栓 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	168		
3.2.9	500114001010	不锈钢护栏制作及安装	m	1.施工内容:不锈钢护栏制作及安装 2.规格尺寸:Φ60*1.2mm不锈钢管+Φ42*0.8mm不锈钢管+Φ34*0.7mm不锈钢管+Φ48*0.9mm不锈钢管 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	62		
3.2.10	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.施工内容:钢筋加工及安装 2.型号、规格:各种规格钢筋，详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.69		
3.2.11	500114001011	进水镀锌钢管-φ150(1.00MPa)	m	1.施工内容:进水镀锌钢管 2.型号、规格:Φ150(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	12.51		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 7 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.12	500114001012	安全警示牌	个	1.施工内容:安全警示牌 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.3		灌溉泵房	座		1		
3.3.1	500114001013	成品集装箱房（4*6*2.8m）	座	1.施工内容:成品集装箱房 2.规格尺寸:4*6*2.8m 3.参数:详见施工图纸 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.3.2	500109001004	普通混凝土	m^3	1.部位及类型:地板硬化（C25混凝土） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5.25		
3.3.3	500114001014	箱地板（珀镁板/防火/防潮/地胶定制）	m^2	1.施工内容:箱地板（珀镁板/防火/防潮/地胶定制） 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	24		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 8 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.4	500109001005	普通混凝土	m³	1.部位及类型:素混凝土门槛 2.混凝土浇筑及模板制安及拆除 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.05		
3.3.5	500109001006	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C20设备基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.5		
3.4		水肥一体化系统	套		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 9 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.1	500114001015	旁路式智能水肥机	台	1.施工内容:旁路式智能水肥机（三通道380V）ST-AIS-PL-SFJ-3 2.参数:三通道水肥控制,380V/1.5KW,10寸电容屏,入口EC/PH值监测,可本地/远程操作,带4路控制器扩展,可扩展主水管流量计(选配),可扩展出口EC/PH值监测(选配),可扩展压力监测及保护功能(选配) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	1		
3.4.2	500114001016	离心泵ISW65-200	台	1.施工内容:离心泵ISW65-200 2.参数:流量:25m3/h扬程:50m功率7.5KW口径:DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
3.4.3	500114001017	KXT型 橡胶软接头	个	1.施工内容:KXT型橡胶软接头 2.参数:4寸（防震法兰头） 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 10 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.4	500114001018	500L肥料桶	个	1.施工内容:500L肥料桶 2.参数:直径790mm,高1170mm,壁厚5mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
3.4.5	500114001019	搅拌电机组件	个	1.施工内容:搅拌电机组件（380V）0.75KW 2.参数:BLY09-11-0.75kw/AC380v，每分钟85转-130转(使用在300L-1000L肥料桶） 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
3.4.6	500114001020	1寸Y型叠片过滤器120目	个	1.施工内容:1寸Y型叠片过滤器120目 2.参数:1寸外牙(DN25) 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3		
3.4.7	500114001021	1寸卧式黄铜止回阀	个	1.施工内容:1寸卧式黄铜止回阀 2.参数:DN25内流内卧式摇摆式全铜挡板 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 11 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.8	500114001022	PVC-U给水球阀 1寸 DN25	个	1.施工内容:PVC-U给水球阀 2.参数:1寸 DN25 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	11		
3.4.9	500114001023	PVC-U给水球阀 4寸 DN100	个	1.施工内容:PVC-U给水球阀 2.参数:4寸 DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3		
3.4.10	500114001024	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 3寸 DN80	个	1.施工内容:对夹式铸铁手动涡轮碟阀 2.参数:3寸 DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.11	500114001025	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 4寸 DN100	个	1.施工内容:对夹式铸铁手动涡轮碟阀 2.参数:4寸 DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 12 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.12	500114001026	4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器	套	1.施工内容:4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器 2.参数:法兰连接,进出水口口径:DN100,过滤单元:2个,最大流量90-100m3/h,排污口口径:DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.13	500114001027	4寸全自动反冲洗叠片过滤器	套	1.施工内容:4寸全自动反冲洗叠片过滤器 2.参数:法兰连接,进出水口口径:DN100,过滤单元:4个(寸),最大流量100m3/h,排污口口径:DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.14	500114001028	先导式电磁阀 1寸（DC24V）	个	1.施工内容:先导式电磁阀 1寸（DC24V） 2.参数:DN25公称外径32mmDC24V 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 13 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.15	500114001029	暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸	个	1.施工内容:暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸 2.参数:DN100公称外径110mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
3.4.16	500114001030	3寸(DN80)快速泄压阀	个	1.施工内容:3寸(DN80)快速泄压阀 2.参数:材料:增强尼龙螺纹连接BSP/NPT、法兰连接配泄压导阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.17	500114001031	4寸(DN100)手动持压阀	个	1.施工内容:4寸(DN100)手动持压阀 2.参数:材料:增强尼龙螺纹连接BSP/NPT配手动控制持压导阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 14 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.18	500114001032	压力传感器/管道压力传感器	个	1.施工内容:压力传感器/管道压力传感器(1.6MPA)ST-GDYL-1.6-I-4F/1 2.参数:4-20mA4分牙1米线 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.19	500114001033	压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa	个	1.施工内容:压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa 2.参数:YN60ZT 0-1.6Mpa 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.20	500114001034	法兰消声止回阀消音立卧式单向阀	个	1.施工内容:法兰消声止回阀消音立卧式单向阀 2.参数:DN100公称外径110mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.21	500114001035	电磁流量计(DN100 AC220V供电)	个	1.施工内容:电磁流量计(DN100 AC220V供电) 2.参数:四氟衬里4寸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 15 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.22	500114001036	电磁流量计接地环(DN100)	个	1.施工内容:电磁流量计接地环(DN100) 2.参数:4寸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
3.4.23	500114001037	恒压变频柜	套	1.施工内容:恒压变频柜 2.参数:可以驱动1台15kw电机,手动/远程切换,远程启动 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.24	500114001038	RVV4x2.5²	m	1.施工内容:RVV4x2.5² 2.参数:RVV4x2.5² 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50		
3.4.25	500114001039	RVV3x1.5²	m	1.施工内容:RVV3x1.5² 2.参数:RVV3x1.5² 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50		
3.4.26	500114001040	RVV3x10+1x6²	m	1.施工内容:RVV3x10+1x6² 2.参数:RVV3x10+1x6² 3.其他:未见事宜详见	50		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 16 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.27	500114001041	RVV2x1²	m	1.施工内容:RVV2x1² 2.参数:RVV2x1² 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50		
3.4.28	500114001042	bvr2.5²地线	m	1.施工内容:bvr2.5²地线 2.参数:bvr2.5²地线 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50		
3.4.29	500114001043	PVC-U电线管1寸 DN25	m	1.施工内容:PVC-U电线管1寸 DN25 2.参数:DN25公称外径32mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50		
3.4.30	500114001044	一字接地针一字焊板16*1500	条	1.施工内容:一字接地针一字焊板16*1500 2.参数:16*1500mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及	3		
3.4.31	500114001045	PVC-U给水法兰 4寸 DN100	个	1.施工内容:PVC-U给水法兰 4寸 DN100 2.参数:DN100公称外径110mm配胶垫 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	30		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 17 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.32	500114001046	PVC-U给水法兰 3寸 DN80	个	1.施工内容:PVC-U给水法兰 3寸 DN80 2.参数:DN80公称外径90mm配胶垫 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10		
3.4.33	500114001047	配电箱	个	1.施工内容:配电箱 2.参数:接1台15KW变频柜,2个水肥机+搅拌电机5kw,5.5kw备用空开 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
3.4.34	500114001048	管材配件	批	1.施工内容:管材配件 2.参数:首部用直通,弯头,堵头,胶水变径三通,线材等配件 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
4		灌溉管网工程	项		1		
4.1		机械开挖沟槽土方	m³		3052.79		
4.1.1	500101002003	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	3052.79		
4.2		机械夯实回填土	m³		2994.47		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 18 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.2.1	500103001004	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2994.47		
4.3		PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa)	m		1568		
4.3.1	500114001049	PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa)	m	1.施工内容:PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa) 2.规格尺寸:φ110(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	1568		
4.4		PVC灌溉支管-φ90(1.00MPa)	m		5061		
4.4.1	500114001050	PVC灌溉支管-φ90(1.00MPa)	m	1.施工内容:PVC灌溉支管-φ90 (1.00MPa) 2.规格尺寸:φ90 (1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	5061		
4.5		PE灌溉辅管-φ63(1.00MPa)	m		1549		
4.5.1	500114001051	PE灌溉辅管-φ63(1.00MPa)	m	1.施工内容:PE灌溉辅管-φ63 (1.00MPa) 2.规格尺寸:φ63 (1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	1549		
4.6		φ125过路钢套管	m		12		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 19 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.6.1	500114001052	Φ125过路钢套管	m	1.施工内容:Φ125过路钢套管 2.规格尺寸:Φ125 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	12		
4.7		Φ110PVC输水管	m		466		
4.7.1	500114001053	Φ110PVC输水管	m	1.施工内容:Φ110PVC输水管 2.规格尺寸:Φ110 3.其他:未见事宜详见招标文件及	466		
4.8		排气阀	个		5		
4.8.1	500114001054	Φ110x50三通	个	1.施工内容:Φ110x50三通 2.规格尺寸:Φ110x50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
4.8.2	500114001055	Φ90x50三通	个	1.施工内容:Φ90x50三通 2.规格尺寸:Φ90x50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4		
4.8.3	500114001056	Φ75x50三通	个	1.施工内容:Φ75x50三通 2.规格尺寸:Φ75x50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	19		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 20 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.8.4	500114001057	Φ50排气管	m	1.施工内容:Φ50排气管 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25		
4.8.5	500114001058	Φ50球阀	个	1.施工内容:Φ50球阀 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25		
4.8.6	500114001059	Φ50排气阀	个	1.施工内容:Φ50排气阀 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25		
4.9		泄水阀	个		17		
4.9.1	500114001060	泄水阀	个	1.施工内容:泄水阀 2.规格尺寸:PVC、辅管末端泄水阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	17		
4.10		辅管立管	个		105		
4.10.1	500114001061	Φ90PVC立管(1.00MPa)	个	1.施工内容:Φ90PVC立管(1.00MPa) 2.规格尺寸:Φ90(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及	73.5		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 21 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.10.2	500114001062	Φ90三通	个	1.施工内容:Φ90三通 2.规格尺寸:Φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105		
4.10.3	500114001063	Φ90*63弯头	个	1.施工内容:Φ90*63弯头 2.规格尺寸:Φ90*63 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105		
4.10.4	500114001064	Φ63球阀	个	1.施工内容:Φ63球阀 2.规格尺寸:Φ63 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105		
4.11		管道安装配件	项		1		
4.11.1	500114001065	Φ110*110三通	个	1.施工内容:Φ110*110三通 2.规格尺寸:Φ110*110 3.其他:未见事宜详见招标文件及	2		
4.11.2	500114001066	Φ110*90三通	个	1.施工内容:Φ110*90三通 2.规格尺寸:Φ110*90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 22 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.11.3	500114001067	Φ110弯头	个	1.施工内容:Φ110弯头 2.规格尺寸:Φ110 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5		
4.11.4	500114001068	Φ90弯头	个	1.施工内容:Φ90弯头 2.规格尺寸:Φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10		
4.11.5	500114001069	Φ90球阀	个	1.施工内容:Φ90球阀 2.规格尺寸:Φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	60		
4.12		滴灌工程	项		1		
4.12.1	500114001070	Φ16内镶贴片式滴灌带	m	1.施工内容:Φ16内镶贴片式滴灌带 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	80000		
4.12.2	500114001071	Φ16旁通阀	个	1.施工内容:Φ16旁通阀 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2000		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 23 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.12.3	500114001072	Φ16毛管八字管堵	个	1.施工内容:Φ16毛管八字管堵 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2000		
4.13		管线检修井	座		2		
4.13.1	500101002004	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	6.34		
4.13.2	500103001005	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.09		
4.13.3	500104002002	土方外运	m³	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.25		
4.13.4	500109001007	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C15混凝土底板及支墩 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.29		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 24 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
4.13.5	500105006001	砌砖	m³	1.施工内容:Mu15灰砂砖墙 2.水泥砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.97		
4.13.6	500105010002	砌体砂浆抹面	m²	1.施工内容:1:2水泥砂浆抹面 2.水泥砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.2		
4.13.7	500109001008	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C15混凝土预制盖板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.19		
4.13.8	500111001002	钢筋加工及安装	t	1.施工内容:钢筋加工及安装 2.型号、规格:各种规格钢筋，详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.01		
4.13.9	500114001073	ABS对夹式硬密封蝶阀	个	1.施工内容:ABS对夹式硬密封蝶阀 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 25 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5		生产道路工程	m		227		
		田间生产道路1	m		227		
5.1.1.1	500101001007	路基清表清杂100mm厚	m²	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	681		
5.1.2.1	500101001008	路面修整（夯实≥93%）	m²	1.施工内容:路面修整（夯实≥93%） 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	681		
5.1.3.1	500103001009	土路肩	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	14.1875		
5.1.4		Φ400过路涵管	座		7		
5.1.4.1	500101002005	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	65.32		
5.1.4.2	500103001007	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	53.69		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 26 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.1.4.3	500104002003	土方外运	m³	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	11.62		
5.1.4.4	500114001074	C25预制钢筋砼圆涵	m	1.施工内容:C25预制钢筋砼圆涵 2.型号:φ400 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	21		
6		配套工程	座		2		
6.1		管护用房	座		2		
6.1.1	500114001075	成品集装箱房（3*6*2.8m）	座	1.施工内容:成品集装箱房 2.规格尺寸:3*6*2.8m 3.参数:详见施工图纸 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
6.1.2	500109001009	普通混凝土	m³	1.部位及类型:地板硬化（C25混凝土） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	9.98		
7		电气工程	项		1		
7.1		室外配电工程	项		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 27 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.1.1	500114001076	电表箱（含电表及开关等设备）	台	1.施工内容:电表箱（含电表及开关等设备） 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.1.2	500114001077	新建JKLYJ-1kV-4×70㎜²架空绝缘导线	m	1.施工内容:新建JKLYJ-1kV-4×70㎜²架空绝缘导线 2.参数:JKLYJ-1kV-4×70㎜² 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	995.2		
7.1.3	500114001078	8m高低压水泥电杆（含配件）	根	1.施工内容:8m高低压水泥电杆（含配件） 2.参数:Φ150 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	26		
7.2		室内配电工程	项		1		
7.2.1		管护用房室内配电	项		1		
7.2.1.1	500114001079	照明配电箱	台	1.施工内容:照明配电箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 28 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.2.1.2	500114001080	电线导管	m	1.施工内容:电线导管 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	184.4		
7.2.1.3	500114001081	电力导线	m	1.施工内容:电力导线 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	184.4		
7.2.1.4	500114001082	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
7.2.1.5	500114001083	照明开关	套	1.施工内容:照明开关 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
7.2.1.6	500114001084	插座	套	1.施工内容:插座 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
7.2.1.7	500114001085	接线盒	个	1.施工内容:接线盒 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8		
7.2.2		灌溉用房室内配电	项		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 29 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.2.2.1	500114001086	热镀锌扁钢 40*4	m	1.施工内容:热镀锌扁钢 40*4 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	74		
7.2.2.2	500114001087	接地极 L50*5 L=2.5m	根	1.施工内容:接地极 L50*5 L=2.5m 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8		
7.2.2.3	500114001088	ALP2配电箱	台	1.施工内容:ALP2配电箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.2.2.4	500114001089	等电位端子箱	个	1.施工内容:等电位端子箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.2.2.5	500114001090	电线导管	m	1.施工内容:电线导管 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	56		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 30 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.2.2.6	500114001091	电力导线	m	1.施工内容:电力导线 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	56		
7.2.2.7	500114001092	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
7.2.2.8	500114001093	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.2.2.9	500114001094	照明开关	套	1.施工内容:三联开关 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.2.2.10	500114001095	插座	套	1.施工内容:插座 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2		
7.2.2.11	500114001096	接线盒	个	1.施工内容:接线盒 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4		
7.2.3		CSKM抽水泵站配电	项		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 31 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.2.3.1		CSKM抽水泵站控制箱	台		1		
7.2.3.1.1	500101002006	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	10.3		
7.2.3.1.2	500103001008	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.26		
7.2.3.1.3	500104002004	土方外运	m³	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.04		
7.2.3.1.4	500109001010	普通混凝土	m³	1.部位及类型:基础混凝土 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10.56		
7.2.3.1.5	500114001097	CSKM抽水泵站控制箱	台	1.施工内容:CSKM抽水泵站控制箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
7.2.3.2		4G远程水泵控制器	套		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 32 页、共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
7.2.3.2.1	500114001098	4G远程水泵控制器	套	1.施工内容:4G远程水泵控制器 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1		
二		第二部分 机电设备及安装工程			1		
三		第三部分 金属结构设备及安装工程			1		
四		第四部分 施工临时工程			1		
1	500114001099	其他临时工程	元	1.其他临时工程	17662.9688		
2	500114001100	自发电供电电价补差	kw.h	1.自发电供电电价补差	1991.0976		
五		第五部分 生产性物质			1		
1	500114001101	种苗(金钻凤梨)	株	1.施工内容:种苗(金钻凤梨) 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	600000		
2	500114001102	复合有机肥	吨	1.施工内容:复合有机肥 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	240		

措施项目清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	备注
一	通用项目	
1	环境保护费	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型设备安拆费	
二	可计量措施	

其他项目清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			

材料和工程设备暂估价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	金额（元）	备注
合计						

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中