档案号：_____

海南省工程建设项目

招标控制价

（第 1 册，共 1 册）

建设项目名称：七坊镇凤梨产业种植项目

招标单位名称：白沙黎族自治县七坊镇人民政府

编制单位名称：河南领秀工程造价咨询有限公司

编 制 日 期：2026 年 10 月 18 日

（招-签署页）

七坊镇凤梨产业种植项目

招标控制价

招标控制价（小写）：2591853.39元

（大写）：贰佰伍拾玖万壹仟捌佰伍拾叁元叁角玖分

招标人：白沙黎族自治县七坊镇人民政府

（单位盖章）

造价咨询人：河南领秀工程造价咨询有限公司

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026 年 10 月 18 日 复核时间：2026 年 10 月 18 日

（招-目录）

招标控制价目录

序号	名称
1	编制说明
2	工程项目总价表
3	分类分项工程量清单计价表
4	措施项目清单计价表
5	其他项目清单计价表
6	零星项目清单计价表
7	材料和工程设备暂估价表
8	工程单价汇总表
9	工程单价费(税)率汇总表
10	电、风、水、砂石基础单价汇总表
11	混凝土配合比材料费表
12	施工机械台时(班)费汇总表

（招-说明）

编 制 说 明

一、工程概况

（1）工程名称：七坊镇凤梨产业种植项目

（2）建设单位：白沙黎族自治县七坊镇人民政府

（3）建设地点：白沙黎族自治县

二、编制范围

主要建设内容包括：主要建设内容包含基础设施工程、生产性生物资产费用。

编制范围为本项目的工程费用，本项目为七坊镇凤梨产业种植项目，分为：场地清表清杂工程、翻耕及起垄、水源工程、灌溉管网工程、生产道路工程、配套工程、电气工程、临时工程、生产性物质等专业工程内容，详见施工图纸。

三、编制依据

（1）本工程施工图纸及相关说明、相关规范、图集等；

（2）《水利工程量清单计价规范（2007）》；

（3）《海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法》（琼水利基[2000]103 号文）；

（4）施工电、风、水价格

根据琼水利基[2000]103 号文和琼水建管[2017]215 号文测算，电价为 0.85 元/kW·h，风价 0.15 元/m³，水价 0.6 元/m³。采用供电补差形式，临时供电补差单价=（3-0.85）×1.09=2.34 元/KWh，并第四部分临时工程中。

（5）材料预算单价

合理控制由于材料单价上涨对各种费用的影响，琼水建管[2017]215 号文对主要材料规定了限价。如果预算价低于限价，则以预算价进入工程单价，如果材料预算价高于限价，则以限价进入单价，超过部分计取税金后以“主要材料价差”的形式进入工程成本，现将本工程中主要材料的限价与预算价列表如下：

限价与预算价对照表

材料名称	单位	限价	预算价	材料名称	单位	限价	预算价
水泥	元/t	300	430	块石	元/m3	60	122.35
钢筋	元/t	2560	3715.72	碎石	元/m3	60	171.275
柴油	元/t	2990	7870	砂	元/m3	50	238.641
汽油	元/t	3590	9220	板枋材	元/m3	1100	2385.56

上表中材料除税预算价参考《海南工程造价信息》（2026 年 8 月份）发布的白沙黎族自治县材料价格，并结合市场价计取。

（6）海南省水务厅关于《调整海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知》（琼水建管[2013]404 号）；

（7）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215 号）；

（8）海南省水务厅关于《调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216 号）；

（9）海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预（结）算的文件；

（10）行业及地方政府部门其他相关规定。

四、建安工程单价组成及计算标准

1、基本直接费：由人工费、材料费、机械费组成；

2、其他直接费：建筑工程按基本直接费的 3.5%计算；

3、间接费：

（1）一般土方工程按直接费的 13.5%计算；

（2）机械化土方工程按直接费的 14.5%计算；

（3）石方工程按直接费的 14.5%计算；

（4）混凝土工程按直接费的 13.5%计算；

（4）钢筋制安工程按直接费的 12.5%计算；

（5）基础处理工程按直接费的 14.5%计算；

（6）其他工程按直接费的 14.5%计算。

4、计划利润=（直接费＋间接费）×7%。

5、主要材料补差=主要材料用量×（材料预算价－材料限价）。

6、税金=（直接费＋间接费＋计划利润+主要材料补差）×9%。

五、编制方法及有关说明

（1）本项目采用工程量清单综合单价法编制。

（2）工程量根据施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算。

六、编制结论

本项目招标控制总价为 2591853.39 元（大写：贰佰伍拾玖万壹仟捌佰伍拾叁元叁角玖分）。

经费预算汇总表

单价：元

序号	项目或费用名称	合计	备注
1	分类分项工程量清单	2591853.39	
1.1	第一部分 建筑工程	1177531.25	
1.2	第二部分 机电设备及安装工程		
1.3	第三部分 金属结构设备及安装工程		
1.4	第四部分 施工临时工程	22322.14	
1.5	第五部分 生产性物质	1392000	
2	措施项目		
3	其他项目		
4	零星项目		
5	总投资	2591853.39	
	合计	2591853.39	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
一		第一部分 建筑工程			1	1177531.25	1177531.25	
1		场地清表清杂工程	亩		200	593.34	118667.26	
1.1	500101001001	场地清表清杂	㎡	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334	0.89	118667.26	
2		翻耕及起垄	亩		200	1692.4	338480.72	
2.1	500101001002	土地翻耕	㎡	1.施工内容:土地翻耕 2次 2.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334	0.47	62666.98	
2.2	500101001003	种植起垄及垄沟修筑	㎡	1.施工内容:种植起垄及垄沟修筑 2.规格尺寸:垄宽0.9，垄高0.25m，沟宽0.3m 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	133334	0.61	81333.74	
2.3	500114001001	黑色PE地膜	㎡	1.施工内容:黑色PE地膜铺设 2.规格尺寸: 厚度12丝，宽1.3m 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	104000	1.87	194480	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 2 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3		水源工程	项		1	159693.54	159693.54	
3.1		抽水泵站	座		1	27464.47	27464.47	
3.1.1		抽水前池	座		1	27464.47	27464.47	
3.1.1.1	500101001004	场地清杂清表	㎡	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	20.9	2.67	55.8	
3.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	㎥	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	46.64	2.81	131.06	
3.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	㎥	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	37.76	27.7	1045.95	
3.1.1.4	500104002001	土方外运	㎥	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8.88	20.64	183.28	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 3 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.1.1.5	500105003001	M7.5浆砌石边坡	m³	1.施工内容:M7.5浆砌石边坡 2.水泥砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	6.29	462.82	2911.14	
3.1.1.6	500105010001	水泥砂浆抹面	m²	1.施工内容:1:3水泥砂浆抹面 2.水泥砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	23.43	17.59	412.13	
3.1.1.7	500109001001	普通混凝土	m³	1.部位及类型:混凝土挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	20.81	761.86	15854.31	
3.1.1.8	500109001002	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C25混凝土底板及支墩 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.96	683.58	656.24	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 4 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.1.1.9	500103007001	垫层料填筑	m³	1.垫层料:级配碎石垫层 2.厚度:20cm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.57	249.19	142.04	
3.1.1.10	500114001002	拦污栅	m²	1.施工内容:拦污栅 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.8	226.15	859.37	
3.1.1.11	500114001003	不锈钢铝合金防护网	m²	1.施工内容:不锈钢铝合金防护网 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4.56	73.61	335.66	
3.1.1.12	500114001004	挡墙泄水管	m	1.施工内容:挡墙泄水管 2.规格尺寸:Φ25PVC管，间距2m 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.42	15.92	118.13	
3.1.1.13	500114001005	反滤包	个	1.施工内容:反滤包 2.规格尺寸:50*50*50mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8	7.5	60	
3.1.1.14	500114001006	80QY40-58/2-11潜水泵	台	1.施工内容:潜水泵 2.型号:80QY40-58/2-11 3.其他:未见事宜详见招标文	1	4699.36	4699.36	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 5 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.2		蓄水池	座		1	40389.99	40389.99	
3.2.1	500101002002	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	124	2.81	348.44	
3.2.2	500103001002	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	124	27.7	3434.8	
3.2.3	500114001007	敷设防渗膜（土工膜）	m²	1.施工内容:敷设防渗膜（土工膜） 2.规格尺寸:1.5mm厚 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	244.02	5.64	1376.27	
3.2.4	500103001003	池底、池壁压膜回土200mm厚	m³	1.填方部位:场内土方 2.厚度:200mm厚 3.其他:未见事宜详见招标文	48.8	27.7	1351.76	
3.2.5	500103007002	垫层料填筑	m³	1.垫层料:级配碎石垫层 2.厚度:10cm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2.1	249.19	523.3	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 6 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.2.6	500109001003	普通混凝土	m³	1.部位及类型:护栏C25混凝土基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5.04	696.9	3512.38	
3.2.7	500114001008	基脚底板	个	1.施工内容:基脚底板 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	42	7.36	309.12	
3.2.8	500114001009	4-M10锚栓	根	1.施工内容:锚栓 2.规格尺寸:M10锚栓 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	168	10.09	1695.12	
3.2.9	500114001010	不锈钢护栏制作及安装	m	1.施工内容:不锈钢护栏制作及安装 2.规格尺寸:Φ60*1.2mm不锈钢管+Φ42*0.8mm不锈钢管+Φ34*0.7mm不锈钢管+Φ48*0.9mm不锈钢管 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	62	351.31	21781.22	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 7 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.2.10	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.施工内容:钢筋加工及安装 2.型号、规格:各种规格钢筋，详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.69	6533.61	4508.19	
3.2.11	500114001011	进水镀锌钢管-Φ150(1.00MPa)	m	1.施工内容:进水镀锌钢管 2.型号、规格:Φ150(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	12.51	102.46	1281.77	
3.2.12	500114001012	安全警示牌	个	1.施工内容:安全警示牌 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	267.62	267.62	
3.3		灌溉泵房	座		1	21178.41	21178.41	
3.3.1	500114001013	成品集装箱房（4*6*2.8m）	座	1.施工内容:成品集装箱房 2.规格尺寸:4*6*2.8m 3.参数:详见施工图纸 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	14690	14690	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 8 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.3.2	500109001004	普通混凝土	m³	1.部位及类型:地板硬化（C25混凝土） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5.25	759.14	3985.49	
3.3.3	500114001014	箱地板（珀镁板/防火/防潮/地胶定制）	m²	1.施工内容:箱地板（珀镁板/防火/防潮/地胶定制） 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	24	87.72	2105.28	
3.3.4	500109001005	普通混凝土	m³	1.部位及类型:素混凝土门槛 2.混凝土浇筑及模板制安及拆除 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.05	722.98	36.15	
3.3.5	500109001006	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C20设备基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.5	722.98	361.49	
3.4		水肥一体化系统	套		1	70660.67	70660.67	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 9 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.1	500114001015	旁路式智能水肥机	台	1.施工内容:旁路式智能水肥机（三通道380V）ST-AIS-PL-SFJ-3 2.参数:三通道水肥控制,380V/1.5KW,10寸电容屏,入口EC/PH值监测,可本地/远程操作,带4路控制器扩展,可扩展主水管流量计(选配),可扩展出口EC/PH值监测(选配),可扩展压力监测及保护功能(选配) 3.其他:未见事宜详见招标文	1	15945.65	15945.65	
3.4.2	500114001016	离心泵ISW65-200	台	1.施工内容:离心泵ISW65-200 2.参数:流量:25m3/h扬程:50m功率7.5KW口径:DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	3841.49	7682.98	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 10 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.3	500114001017	KXT型 橡胶软接头	个	1.施工内容:KXT型橡胶软接头 2.参数:4寸（防震法兰头） 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	326.83	326.83	
3.4.4	500114001018	500L肥料桶	个	1.施工内容:500L肥料桶 2.参数:直径790mm,高1170mm,壁厚5mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	1070.46	2140.92	
3.4.5	500114001019	搅拌电机组件	个	1.施工内容:搅拌电机组件（380V）0.75KW 2.参数:BLY09-11-0.75kw/AC380v，每分钟85转-130转(使用在300L-1000L肥料桶） 3.其他:未见事宜详见招标文	2	1953.83	3907.66	
3.4.6	500114001020	1寸Y型叠片过滤器120目	个	1.施工内容:1寸Y型叠片过滤器120目 2.参数:1寸外牙(DN25) 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3	71.06	213.18	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 11 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.7	500114001021	1寸卧式黄铜止回阀	个	1.施工内容:1寸卧式黄铜止回阀 2.参数:DN25内流内卧式摇摆式全铜挡板 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3	23.4	70.2	
3.4.8	500114001022	PVC-U给水球阀 1寸 DN25	个	1.施工内容:PVC-U给水球阀 2.参数:1寸DN25 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	11	11.46	126.06	
3.4.9	500114001023	PVC-U给水球阀 4寸 DN100	个	1.施工内容:PVC-U给水球阀 2.参数:4寸DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3	676.15	2028.45	
3.4.10	500114001024	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 3寸 DN80	个	1.施工内容:对夹式铸铁手动涡轮碟阀 2.参数:3寸DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	609.35	609.35	
3.4.11	500114001025	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 4寸 DN100	个	1.施工内容:对夹式铸铁手动涡轮碟阀 2.参数:4寸DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	791	791	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 12 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.12	500114001026	4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器	套	1.施工内容:4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器 2.参数:法兰连接,进出水口口径:DN100,过滤单元:2个,最大流量90-100m3/h,排污口口径:DN80 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	7578.45	7578.45	
3.4.13	500114001027	4寸全自动反冲洗叠片过滤器	套	1.施工内容:4寸全自动反冲洗叠片过滤器 2.参数:法兰连接,进出水口口径:DN100,过滤单元:4个(寸),最大流量100m3/h,排污口口径:DN100 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	7252.81	7252.81	
3.4.14	500114001028	先导式电磁阀 1寸（DC24V）	个	1.施工内容:先导式电磁阀 1寸（DC24V） 2.参数:DN25公称外径32mmDC24V 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3	74.93	224.79	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 13 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.15	500114001029	暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸	个	1.施工内容:暗杆软密封法兰闸阀门开关 4寸 2.参数:DN100公称外径110mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	314.45	628.9	
3.4.16	500114001030	3寸(DN80)快速泄压阀	个	1.施工内容:3寸(DN80)快速泄压阀 2.参数:材料:增强尼龙螺纹连接BSP/NPT、法兰连接配泄压导阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	710.47	710.47	
3.4.17	500114001031	4寸(DN100)手动持压阀	个	1.施工内容:4寸(DN100)手动持压阀 2.参数:材料:增强尼龙螺纹连接BSP/NPT配手动控制持压导阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	1184.13	1184.13	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 14 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.18	500114001032	压力传感器/管道压力传感器	个	1.施工内容:压力传感器/管道压力传感器(1.6MPA)ST-GDYL-1.6-I-4F/1 2.参数:4-20mA4分牙1米线 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	347.54	347.54	
3.4.19	500114001033	压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa	个	1.施工内容:压力表YN60ZT 0-1.6Mpa 2.参数:YN60ZT 0-1.6Mpa 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	27.23	27.23	
3.4.20	500114001034	法兰消声止回阀消音立卧式单向阀	个	1.施工内容:法兰消声止回阀消音立卧式单向阀 2.参数:DN100公称外径110mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	374.65	374.65	
3.4.21	500114001035	电磁流量计(DN100 AC220V供电)	个	1.施工内容:电磁流量计(DN100 AC220V供电) 2.参数:四氟衬里4寸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	1458.5	1458.5	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 15 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.22	500114001036	电磁流量计接地环(DN100)	个	1.施工内容:电磁流量计接地环(DN100) 2.参数:4寸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	173.94	347.88	
3.4.23	500114001037	恒压变频柜	套	1.施工内容:恒压变频柜 2.参数:可以驱动1台15kw电机,手动/远程切换,远程启动 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	4924.1	4924.1	
3.4.24	500114001038	RVV4x2.5²	m	1.施工内容:RVV4x2.5² 2.参数:RVV4x2.5² 3.其他:未见事宜详	50	14.56	728	
3.4.25	500114001039	RVV3x1.5²	m	1.施工内容:RVV3x1.5² 2.参数:RVV3x1.5² 3.其他:未见事宜详	50	5.35	267.5	
3.4.26	500114001040	RVV3x10+1x6²	m	1.施工内容:RVV3x10+1x6² 2.参数:RVV3x10+1x6² 3.其他:未见事宜详	50	49.57	2478.5	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 16 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.27	500114001041	RVV2x1²	m	1.施工内容:RVV2x1² 2.参数:RVV2x1² 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50	3.26	163	
3.4.28	500114001042	bvr2.5²地线	m	1.施工内容:bvr2.5²地线 2.参数:bvr2.5²地线 3.其他:未见事宜详	50	4.68	234	
3.4.29	500114001043	PVC-U电线管1寸 DN25	m	1.施工内容:PVC-U电线管1寸DN25 2.参数:DN25公称外径32mm 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	50	9.47	473.5	
3.4.30	500114001044	一字接地针一字焊板16*1500	条	1.施工内容:一字接地针一字焊板16*1500 2.参数:16*1500mm 3.其他:未见事宜详	3	28.1	84.3	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 17 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
3.4.31	500114001045	PVC-U给水法兰 4寸 DN100	个	1.施工内容:PVC-U给水法兰 4寸 DN100 2.参数:DN100公称外径110mm配胶垫 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	30	60.22	1806.6	
3.4.32	500114001046	PVC-U给水法兰 3寸 DN80	个	1.施工内容:PVC-U给水法兰 3寸 DN80 2.参数:DN80公称外径90mm配胶垫 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10	14.45	144.5	
3.4.33	500114001047	配电箱	个	1.施工内容:配电箱 2.参数:接1台15KW变频柜,2个水肥机+搅拌电机5kw， 5.5kw备用空开 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	2033.86	2033.86	
3.4.34	500114001048	管材配件	批	1.施工内容:管材配件 2.参数:首部用直通,弯头,堵头,胶水变径三通,线材等配件 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	3345.18	3345.18	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 18 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4		灌溉管网工程	项		1	413015.45	413015.45	
4.1		机械开挖沟槽土方	m³		3052.79	10.57	32267.99	
4.1.1	500101002003	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	3052.79	10.57	32267.99	
4.2		机械夯实回填土	m³		2994.47	27.7	82946.82	
4.2.1	500103001004	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2994.47	27.7	82946.82	
4.3		PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa)	m		1568	28.44	44593.92	
4.3.1	500114001049	PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa)	m	1.施工内容:PVC灌溉干管-φ110(1.00MPa) 2.规格尺寸:φ110(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文	1568	28.44	44593.92	
4.4		PVC灌溉支管-φ90(1.00MPa)	m		5061	21.68	109722.48	
4.4.1	500114001050	PVC灌溉支管-φ90(1.00MPa)	m	1.施工内容:PVC灌溉支管-φ90(1.00MPa) 2.规格尺寸:φ90(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文	5061	21.68	109722.48	
4.5		PE灌溉辅管-φ63(1.00MPa)	m		1549	24.51	37965.99	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 19 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.5.1	500114001051	PE灌溉辅管-Φ63(1.00MPa)	m	1.施工内容:PE灌溉辅管-Φ63(1.00MPa) 2.规格尺寸:Φ63(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文	1549	24.51	37965.99	
4.6		Φ125过路钢套管	m		12	76.96	923.52	
4.6.1	500114001052	Φ125过路钢套管	m	1.施工内容:Φ125过路钢套管 2.规格尺寸:Φ125 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	12	76.96	923.52	
4.7		Φ110PVC输水管	m		466	29.38	13691.08	
4.7.1	500114001053	Φ110PVC输水管	m	1.施工内容:Φ110PVC输水管 2.规格尺寸:Φ110 3.其他:未见事宜详见招标文	466	29.38	13691.08	
4.8		排气阀	个		5	974.57	4872.85	
4.8.1	500114001054	Φ110x50三通	个	1.施工内容:Φ110x50三通 2.规格尺寸:Φ110x50 3.其他:未见事宜详见招标文	2	33.89	67.78	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 20 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.8.2	500114001055	Φ90x50三通	个	1.施工内容:Φ90x50三通 2.规格尺寸:Φ90x50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4	16.12	64.48	
4.8.3	500114001056	Φ75x50三通	个	1.施工内容:Φ75x50三通 2.规格尺寸:Φ75x50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	19	13.11	249.09	
4.8.4	500114001057	Φ50排气管	m	1.施工内容:Φ50排气管 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25	15.07	376.75	
4.8.5	500114001058	Φ50球阀	个	1.施工内容:Φ50球阀 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25	86.98	2174.5	
4.8.6	500114001059	Φ50排气阀	个	1.施工内容:Φ50排气阀 2.规格尺寸:Φ50 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	25	77.61	1940.25	
4.9		泄水阀	个		17	91.72	1559.24	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 21 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.9.1	500114001060	泄水阀	个	1.施工内容:泄水阀 2.规格尺寸:PVC、辅管末端泄水阀 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	17	91.72	1559.24	
4.10		辅管立管	个		105	78.79	8273.06	
4.10.1	500114001061	φ90PVC立管(1.00MPa)	个	1.施工内容:φ90PVC立管(1.00MPa) 2.规格尺寸:φ90(1.00MPa) 3.其他:未见事宜详见招标文	73.5	22.33	1641.26	
4.10.2	500114001062	φ90三通	个	1.施工内容:φ90三通 2.规格尺寸:φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105	13.81	1450.05	
4.10.3	500114001063	φ90*63弯头	个	1.施工内容:φ90*63弯头 2.规格尺寸:φ90*63 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105	11.3	1186.5	
4.10.4	500114001064	φ63球阀	个	1.施工内容:φ63球阀 2.规格尺寸:φ63 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	105	38.05	3995.25	
4.11		管道安装配件	项		1	5635.56	5635.56	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 22 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.11.1	500114001065	Φ110*110三通	个	1.施工内容:Φ110*110三通 2.规格尺寸:Φ110*110 3.其他:未见事宜详见招标文	2	34.18	68.36	
4.11.2	500114001066	Φ110*90三通	个	1.施工内容:Φ110*90三通 2.规格尺寸:Φ110*90 3.其他:未见事宜详见招标文	3	31.5	94.5	
4.11.3	500114001067	Φ110弯头	个	1.施工内容:Φ110弯头 2.规格尺寸:Φ110 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	5	22.54	112.7	
4.11.4	500114001068	Φ90弯头	个	1.施工内容:Φ90弯头 2.规格尺寸:Φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10	14.12	141.2	
4.11.5	500114001069	Φ90球阀	个	1.施工内容:Φ90球阀 2.规格尺寸:Φ90 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	60	86.98	5218.8	
4.12		滴灌工程	项		1	67460	67460	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 23 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.12.1	500114001070	Φ16内镶贴片式滴灌带	m	1.施工内容:Φ16内镶贴片式滴灌带 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	80000	0.65	52000	
4.12.2	500114001071	Φ16旁通阀	个	1.施工内容:Φ16旁通阀 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2000	6.39	12780	
4.12.3	500114001072	Φ16毛管八字管堵	个	1.施工内容:Φ16毛管八字管堵 2.规格尺寸:Φ16 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2000	1.34	2680	
4.13		管线检修井	座		2	1551.47	3102.94	
4.13.1	500101002004	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	6.34	2.81	17.82	
4.13.2	500103001005	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.09	27.7	85.59	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 24 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.13.3	500104002002	土方外运	m³	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.25	20.64	67.08	
4.13.4	500109001007	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C15混凝土底板及支墩 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.29	640.81	185.83	
4.13.5	500105006001	砌砖	m³	1.施工内容:Mu15灰砂砖墙 2.水泥砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.97	573.22	556.02	
4.13.6	500105010002	砌体砂浆抹面	m²	1.施工内容:1:2水泥砂浆抹面 2.水泥砂浆配合比:1:2水泥砂浆 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.2	25.81	185.83	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 25 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
4.13.7	500109001008	普通混凝土	m³	1.部位及类型:C15混凝土预制盖板 2.设计龄期、强度等级及配合比:C15 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.19	735.78	139.8	
4.13.8	500111001002	钢筋加工及安装	t	1.施工内容:钢筋加工及安装 2.型号、规格:各种规格钢筋，详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	0.01	6508.82	65.09	
4.13.9	500114001073	ABS对夹式硬密封蝶阀	个	1.施工内容:ABS对夹式硬密封蝶阀 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	899.94	1799.88	
5		生产道路工程	m		227	55.87	12681.43	
		田间生产道路1	m		227	27.74	6297.26	
5.1.1.1	500101001007	路基清表清杂100mm厚	m²	1.土类分级:一二类土 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人综合考虑运距 4.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	681	5.69	3874.89	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 26 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
5.1.2.1	500101001008	路面修整（夯实≥93%）	㎡	1.施工内容:路面修整（夯实≥93%） 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	681	2.98	2029.38	
5.1.3.1	500103001009	土路肩	㎥	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	14.1875	27.7	392.99	
5.1.4		Φ400过路涵管	座		7	912.02	6384.17	
5.1.4.1	500101002005	一般土方开挖	㎥	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	65.32	10.57	690.43	
5.1.4.2	500103001007	一般土方填筑	㎥	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	53.69	27.7	1487.21	
5.1.4.3	500104002003	土方外运	㎥	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	11.62	20.64	239.84	
5.1.4.4	500114001074	C25预制钢筋砼圆涵	m	1.施工内容:C25预制钢筋砼圆涵 2.型号:Φ400 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	21	188.89	3966.69	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 27 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
6		配套工程	座		2	13688.11	27376.22	
6.1		管护用房	座		2	13688.11	27376.22	
6.1.1	500114001075	成品集装箱房（3*6*2.8m）	座	1.施工内容:成品集装箱房 2.规格尺寸:3*6*2.8m 3.参数:详见施工图纸 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	9900	19800	
6.1.2	500109001009	普通混凝土	m³	1.部位及类型:地板硬化（C25混凝土） 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	9.98	759.14	7576.22	
7		电气工程	项		1	107616.63	107616.63	
7.1		室外配电工程	项		1	80555.52	80555.52	
7.1.1	500114001076	电表箱（含电表及开关等设备）	台	1.施工内容:电表箱（含电表及开关等设备） 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	2180	2180	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 28 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.1.2	500114001077	新建JKLYJ-1kV-4×70㎜²架空绝缘导线	m	1.施工内容:新建JKLYJ-1kV-4×70㎜²架空绝缘导线 2.参数:JKLYJ-1kV-4×70㎜² 3.其他:未见事宜详见招标文	995.2	44.32	44107.26	
7.1.3	500114001078	8m高低压水泥电杆（含配件）	根	1.施工内容:8m高低压水泥电杆（含配件） 2.参数:Φ150 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	26	1318.01	34268.26	
7.2		室内配电工程	项		1	27061.11	27061.11	
7.2.1		管护用房室内配电	项		1	5246.29	5246.29	
7.2.1.1	500114001079	照明配电箱	台	1.施工内容:照明配电箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	628.22	628.22	
7.2.1.2	500114001080	电线导管	m	1.施工内容:电线导管 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	184.4	18.9	3485.16	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 29 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.2.1.3	500114001081	电力导线	m	1.施工内容:电力导线 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	184.4	3.08	567.95	
7.2.1.4	500114001082	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	152.1	304.2	
7.2.1.5	500114001083	照明开关	套	1.施工内容:照明开关 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	47.35	94.7	
7.2.1.6	500114001084	插座	套	1.施工内容:插座 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	50.91	101.82	
7.2.1.7	500114001085	接线盒	个	1.施工内容:接线盒 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8	8.03	64.24	
7.2.2		灌溉用房室内配电	项		1	3335.25	3335.25	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 30 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.2.2.1	500114001086	热镀锌扁钢 40*4	m	1.施工内容:热镀锌扁钢 40*4 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	74	6.29	465.46	
7.2.2.2	500114001087	接地极 L50*5 L=2.5m	根	1.施工内容:接地极 L50*5 L=2.5m 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	8	53.52	428.16	
7.2.2.3	500114001088	ALP2配电箱	台	1.施工内容:ALP2配电箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	628.22	628.22	
7.2.2.4	500114001089	等电位端子箱	个	1.施工内容:等电位端子箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	86.62	86.62	
7.2.2.5	500114001090	电线导管	m	1.施工内容:电线导管 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	56	18.9	1058.4	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 31 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.2.2.6	500114001091	电力导线	m	1.施工内容:电力导线 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	56	3.08	172.48	
7.2.2.7	500114001092	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	114	228	
7.2.2.8	500114001093	照明灯具	套	1.施工内容:照明灯具 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	86.62	86.62	
7.2.2.9	500114001094	照明开关	套	1.施工内容:三联开关 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	47.35	47.35	
7.2.2.10	500114001095	插座	套	1.施工内容:插座 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	2	50.91	101.82	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 32 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.2.2.11	500114001096	接线盒	个	1.施工内容:接线盒 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	4	8.03	32.12	
7.2.3		CSKM抽水泵站配电	项		1	18479.57	18479.57	
7.2.3.1		CSKM抽水泵站控制箱	台		1	15117	15117	
7.2.3.1.1	500101002006	一般土方开挖	m³	1.土类分级:一二类土 2.开挖厚度:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及施工图纸	10.3	2.81	28.94	
7.2.3.1.2	500103001008	一般土方填筑	m³	1.填方部位:场内土方 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	3.26	27.7	90.3	
7.2.3.1.3	500104002004	土方外运	m³	1.运距:由投标人综合考虑运距 2.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	7.04	20.64	145.31	
7.2.3.1.4	500109001010	普通混凝土	m³	1.部位及类型:基础混凝土 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.混凝土浇筑及模板制安及拆除 4.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	10.56	696.9	7359.26	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 33 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
7.2.3.1.5	500114001097	CSKM抽水泵站控制箱	台	1.施工内容:CSKM抽水泵站控制箱 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	7493.19	7493.19	
7.2.3.2		4G远程水泵控制器	套		1	3362.57	3362.57	
7.2.3.2.1	500114001098	4G远程水泵控制器	套	1.施工内容:4G远程水泵控制器 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	1	3362.57	3362.57	
二		第二部分 机电设备及安装工程			1			
三		第三部分 金属结构设备及安装工程			1			
四		第四部分 施工临时工程			1	22322.14	22322.14	
1	500114001099	其他临时工程	元	1.其他临时工程	17662.969	1	17662.97	
2	500114001100	自发电供电电价补差	kw.h	1.自发电供电电价补差	1991.0976	2.34	4659.17	
五		第五部分 生产性物质			1	1392000	1392000	
1	500114001101	种苗(金钻凤梨)	株	1.施工内容:种苗(金钻凤梨) 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	600000	1.8	1080000	

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 34 页、共 34 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
2	500114001102	复合有机肥	吨	1.施工内容:复合有机肥 2.参数:详见施工图纸 3.其他:未见事宜详见招标文件及图纸	240	1300	312000	
		合　计					2591853.39	

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	通用项目	
1	环境保护费	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型设备安拆费	
二	可计量措施	
合计		

其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
合计			

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

材料和工程设备暂估价表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	金额（元）	备注
合计						

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
一		第一部分 建筑工程								
1		场地清表清杂工程								
1.1	500101001001	场地清表清杂	㎡		0.67			0.04	0.07	0.89
2		翻耕及起垄								
2.1	500101001002	土地翻耕	㎡		0.35			0.02	0.04	0.47
2.2	500101001003	种植起垄及垄沟修筑	㎡		0.46			0.02	0.05	0.61
2.3	500114001001	黑色PE地膜	㎡	1.06	0.2			0.07	0.15	1.87
3		水源工程								
3.1		抽水泵站								
3.1.1		抽水前池								
3.1.1.1	500101001004	场地清杂清表	㎡	1.7				0.11	0.22	2.67
3.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	㎥	0.32		0.97		0.08	0.23	2.81
3.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	㎥	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
3.1.1.4	500104002001	土方外运	㎥	0.51		10.62		0.61	1.7	20.64
3.1.1.5	500105003001	M7.5浆砌石边坡	㎥	94.34	121.49			11.53	38.21	462.82
3.1.1.6	500105010001	水泥砂浆抹面	㎡	5.62	3.02			0.48	1.45	17.59
3.1.1.7	500109001001	普通混凝土	㎥	153.7	214.3			19.45	62.91	761.86
3.1.1.8	500109001002	普通混凝土	㎥	102.82	206.68			16.36	56.44	683.58
3.1.1.9	500103007001	垫层料填筑	㎥	31.54	61.2			4.96	20.58	249.19
3.1.1.10	500114001002	拦污栅	㎡	19.72	134.38			8.15	18.67	226.15

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 2 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
3.1.1.11	500114001003	不锈钢铝合金防护网	㎡		55			2.91	6.08	73.61
3.1.1.12	500114001004	挡墙泄水管	m						1.31	15.92
3.1.1.13	500114001005	反滤包	个						0.62	7.5
3.1.1.14	500114001006	80QY40-58/2-11潜水泵	台	460.92	2993.1			185.66	388.02	4699.36
3.2		蓄水池								
3.2.1	500101002002	一般土方开挖	㎥	0.32		0.97		0.08	0.23	2.81
3.2.2	500103001002	一般土方填筑	㎥	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
3.2.3	500114001007	敷设防渗膜（土工膜）	㎡	1.06	3			0.22	0.47	5.64
3.2.4	500103001003	池底、池壁压膜回土200mm厚	㎥	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
3.2.5	500103007002	垫层料填筑	㎥	31.54	61.2			4.96	20.58	249.19
3.2.6	500109001003	普通混凝土	㎥	72.08	316.23	1.12		20.61	57.54	696.9
3.2.7	500114001008	基脚底板	个		5.5			0.29	0.61	7.36
3.2.8	500114001009	4-M10锚栓	根		7.55			0.4	0.83	10.09
3.2.9	500114001010	不锈钢护栏制作及安装	m		262.55			13.88	29.01	351.31
3.2.10	500111001001	钢筋加工及安装	t	821.5	2672.52	424.94		206.7	539.47	6533.61
3.2.11	500114001011	进水镀锌钢管-Φ150(1.00MPa)	m						8.46	102.46
3.2.12	500114001012	安全警示牌	个		200			10.57	22.1	267.62
3.3		灌溉泵房								
3.3.1	500114001013	成品集装箱房（4*6*2.8m）	座						1212.94	14690

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 3 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
3.3.2	500109001004	普通混凝土	m³	144.69	422.65			29.99	62.68	759.14
3.3.3	500114001014	箱地板（珀镁板/防火/防潮/地胶定制）	m²		65.56			3.47	7.24	87.72
3.3.4	500109001005	普通混凝土	m³	72.08	466.61	1.12		28.56	59.7	722.98
3.3.5	500109001006	普通混凝土	m³	72.08	466.61	1.12		28.56	59.7	722.98
3.4		水肥一体化系统								
3.4.1	500114001015	旁路式智能水肥机	台		11916.9			629.96	1316.61	15945.65
3.4.2	500114001016	离心泵ISW65-200	台	460.92	2272.39			151.76	317.19	3841.49
3.4.3	500114001017	KXT型 橡胶软接头	个		244.25			12.91	26.99	326.83
3.4.4	500114001018	500L肥料桶	个		800			42.29	88.39	1070.46
3.4.5	500114001019	搅拌电机组件	个		1460.18			77.19	161.33	1953.83
3.4.6	500114001020	1寸Y型叠片过滤器120目	个		53.1			2.81	5.87	71.06
3.4.7	500114001021	1寸卧式黄铜止回阀	个		17.5			0.92	1.93	23.4
3.4.8	500114001022	PVC-U给水球阀 1寸 DN25	个		8.56			0.45	0.95	11.46
3.4.9	500114001023	PVC-U给水球阀 4寸 DN100	个		505.31			26.71	55.83	676.15
3.4.10	500114001024	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 3寸 DN80	个		455.4			24.07	50.31	609.35
3.4.11	500114001025	对夹式铸铁手动涡轮碟阀 4寸 DN100	个		591.15			31.25	65.31	791
3.4.12	500114001026	4寸2罐全自动反冲洗砂石过滤器	套		5663.72			299.4	625.74	7578.45
3.4.13	500114001027	4寸全自动反冲洗叠片过滤器	套		5420.35			286.53	598.86	7252.81

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 4 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
3.4.14	500114001028	先导式电磁阀 1寸（DC24V）	个		56			2.96	6.19	74.93
3.4.15	500114001029	暗杆软密封法兰闸阀门开关4寸	个		235			12.42	25.96	314.45
3.4.16	500114001030	3寸(DN80)快速泄压阀	个		530.97			28.07	58.66	710.47
3.4.17	500114001031	4寸(DN100)手动持压阀	个		884.96			46.78	97.77	1184.13
3.4.18	500114001032	压力传感器/管道压力传感器	个		259.73			13.73	28.7	347.54
3.4.19	500114001033	压力表 YN60ZT 0-1.6Mpa	个		20.35			1.08	2.25	27.23
3.4.20	500114001034	法兰消声止回阀消音立卧式单向阀	个		280			14.8	30.93	374.65
3.4.21	500114001035	电磁流量计(DN100 AC220V供电)	个		1090			57.62	120.43	1458.5
3.4.22	500114001036	电磁流量计接地环(DN100)	个		130			6.87	14.36	173.94
3.4.23	500114001037	恒压变频柜	套		3680			194.53	406.58	4924.1
3.4.24	500114001038	RVV4x2.5²	m		10.88			0.58	1.2	14.56
3.4.25	500114001039	RVV3x1.5²	m		4			0.21	0.44	5.35
3.4.26	500114001040	RVV3x10+1x6²	m		37.04			1.96	4.09	49.57
3.4.27	500114001041	RVV2x1²	m		2.43			0.13	0.27	3.26
3.4.28	500114001042	bvr2.5²地线	m		3.5			0.18	0.39	4.68
3.4.29	500114001043	PVC-U电线管1寸 DN25	m		7.08			0.37	0.78	9.47
3.4.30	500114001044	一字接地针一字焊板16*1500	条		21			1.11	2.32	28.1

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 5 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
3.4.31	500114001045	PVC-U给水法兰 4寸 DN100	个		45			2.38	4.97	60.22
3.4.32	500114001046	PVC-U给水法兰 3寸 DN80	个		10.8			0.57	1.19	14.45
3.4.33	500114001047	配电箱	个		1520			80.35	167.93	2033.86
3.4.34	500114001048	管材配件	批		2500			132.16	276.21	3345.18
4		灌溉管网工程								
4.1		机械开挖沟槽土方								
4.1.1	500101002003	一般土方开挖	m^3	5.62		1.3		0.39	0.87	10.57
4.2		机械夯实回填土								
4.2.1	500103001004	一般土方填筑	m^3	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
4.3		PVC灌溉干管-Φ110(1.00MPa)								
4.3.1	500114001049	PVC灌溉干管-Φ110(1.00MPa)	m	12.95	0.14			0.7	2.35	28.44
4.4		PVC灌溉支管-Φ90(1.00MPa)								
4.4.1	500114001050	PVC灌溉支管-Φ90(1.00MPa)	m	11.09	0.11	0.01		0.6	1.79	21.68
4.5		PE灌溉辅管-Φ63(1.00MPa)								
4.5.1	500114001051	PE灌溉辅管-Φ63(1.00MPa)	m	9.63	0.1	0.23		0.53	2.02	24.51
4.6		Φ125过路钢套管								
4.6.1	500114001052	Φ125过路钢套管	m		57.52			3.04	6.35	76.96
4.7		Φ110PVC输水管								

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 6 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
4.7.1	500114001053	Φ110PVC输水管	m	12.95	0.14			0.7	2.43	29.38
4.8		排气阀								
4.8.1	500114001054	Φ110x50三通	个		25.32			1.34	2.8	33.89
4.8.2	500114001055	Φ90x50三通	个		12.05			0.64	1.33	16.12
4.8.3	500114001056	Φ75x50三通	个		9.8			0.52	1.08	13.11
4.8.4	500114001057	Φ50排气管	m	7.7	0.05	0.01		0.41	1.24	15.07
4.8.5	500114001058	Φ50球阀	个		65			3.44	7.18	86.98
4.8.6	500114001059	Φ50排气阀	个		58			3.07	6.41	77.61
4.9		泄水阀								
4.9.1	500114001060	泄水阀	个		68.55			3.62	7.57	91.72
4.10		辅管立管								
4.10.1	500114001061	Φ90PVC立管(1.00MPa)	个	11.09	0.11	0.01		0.6	1.84	22.33
4.10.2	500114001062	Φ90三通	个		10.32			0.55	1.14	13.81
4.10.3	500114001063	Φ90*63弯头	个		8.44			0.45	0.93	11.3
4.10.4	500114001064	Φ63球阀	个		28.44			1.5	3.14	38.05
4.11		管道安装配件								
4.11.1	500114001065	Φ110*110三通	个		25.55			1.35	2.82	34.18
4.11.2	500114001066	Φ110*90三通	个		23.55			1.24	2.6	31.5
4.11.3	500114001067	Φ110弯头	个		16.85			0.89	1.86	22.54
4.11.4	500114001068	Φ90弯头	个		10.55			0.56	1.17	14.12

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 7 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
4.11.5	500114001069	Φ90球阀	个		65			3.44	7.18	86.98
4.12		滴灌工程								
4.12.1	500114001070	Φ16内镶贴片式滴灌带	m		0.48			0.03	0.05	0.65
4.12.2	500114001071	Φ16旁通阀	个		4.77			0.25	0.53	6.39
4.12.3	500114001072	Φ16毛管八字管堵	个		1			0.05	0.11	1.34
4.13		管线检修井								
4.13.1	500101002004	一般土方开挖	m³	0.32		0.97		0.08	0.23	2.81
4.13.2	500103001005	一般土方填筑	m³	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
4.13.3	500104002002	土方外运	m³	0.51		10.62		0.61	1.7	20.64
4.13.4	500109001007	普通混凝土	m³	102.82	261.97			19.28	52.91	640.81
4.13.5	500105006001	砌砖	m³	66.78	357.87			22.65	47.33	573.22
4.13.6	500105010002	砌体砂浆抹面	m²	7.53	11.19			1.02	2.13	25.81
4.13.7	500109001008	普通混凝土	m³	166.42	270.46			23.09	60.75	735.78
4.13.8	500111001002	钢筋加工及安装	t	861.25	2662.59	248.58		205.94	537.43	6508.82
4.13.9	500114001073	ABS对夹式硬密封蝶阀	个		672.57			35.55	74.31	899.94
5		生产道路工程								
		田间生产道路1								
5.1.1.1	500101001007	路基清表清杂100mm厚	m²						0.47	5.69
5.1.2.1	500101001008	路面修整（夯实≥93%）	m²						0.25	2.98
5.1.3.1	500103001009	土路肩	m³	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 8 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
5.1.4		Φ400过路涵管								
5.1.4.1	500101002005	一般土方开挖	m³	5.62		1.3		0.39	0.87	10.57
5.1.4.2	500103001007	一般土方填筑	m³	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
5.1.4.3	500104002003	土方外运	m³	0.51		10.62		0.61	1.7	20.64
5.1.4.4	500114001074	C25预制钢筋砼圆涵	m	10.77		2.75		0.72	15.6	188.89
6		配套工程								
6.1		管护用房								
6.1.1	500114001075	成品集装箱房（3*6*2.8m）	座						817.43	9900
6.1.2	500109001009	普通混凝土	m³	144.69	422.65			29.99	62.68	759.14
7		电气工程								
7.1		室外配电工程								
7.1.1	500114001076	电表箱（含电表及开关等设备）	台						180	2180
7.1.2	500114001077	新建JKLYJ-1kV-4×70mm²架空绝缘导线	m		33.12			1.75	3.66	44.32
7.1.3	500114001078	8m高低压水泥电杆（含配件）	根		985			52.07	108.83	1318.01
7.2		室内配电工程								
7.2.1		管护用房室内配电								
7.2.1.1	500114001079	照明配电箱	台	9.36	508.39			24.82	51.87	628.22
7.2.1.2	500114001080	电线导管	m	6.36	2.69			0.75	1.56	18.9

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 9 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
7.2.1.3	500114001081	电力导线	m	1.17	0.16			0.12	0.25	3.08
7.2.1.4	500114001082	照明灯具	套	9.36	108.39			6.01	12.56	152.1
7.2.1.5	500114001083	照明开关	套	9.36	20.39			1.87	3.91	47.35
7.2.1.6	500114001084	插座	套	9.36	23.39			2.01	4.2	50.91
7.2.1.7	500114001085	接线盒	个		6			0.32	0.66	8.03
7.2.2		灌溉用房室内配电								
7.2.2.1	500114001086	热镀锌扁钢 40*4	m		4.7			0.25	0.52	6.29
7.2.2.2	500114001087	接地极 L50*5 L=2.5m	根		40			2.11	4.42	53.52
7.2.2.3	500114001088	ALP2配电箱	台	9.36	508.39			24.82	51.87	628.22
7.2.2.4	500114001089	等电位端子箱	个	9.36	53.39			3.42	7.15	86.62
7.2.2.5	500114001090	电线导管	m	6.36	2.69			0.75	1.56	18.9
7.2.2.6	500114001091	电力导线	m	1.17	0.16			0.12	0.25	3.08
7.2.2.7	500114001092	照明灯具	套	9.36	76.39			4.5	9.41	114
7.2.2.8	500114001093	照明灯具	套	9.36	53.39			3.42	7.15	86.62
7.2.2.9	500114001094	照明开关	套	9.36	20.39			1.87	3.91	47.35
7.2.2.10	500114001095	插座	套	9.36	23.39			2.01	4.2	50.91
7.2.2.11	500114001096	接线盒	个		6			0.32	0.66	8.03
7.2.3		CSKM抽水泵站配电								
7.2.3.1		CSKM抽水泵站控制箱								
7.2.3.1.1	500101002006	一般土方开挖	m^3	0.32		0.97		0.08	0.23	2.81

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 10 页、共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	施工管理费	企业利润	税金	合计
7.2.3.1.2	500103001008	一般土方填筑	m³	17.49		3.01		1.09	2.29	27.7
7.2.3.1.3	500104002004	土方外运	m³	0.51		10.62		0.61	1.7	20.64
7.2.3.1.4	500109001010	普通混凝土	m³	72.08	316.23	1.12		20.61	57.54	696.9
7.2.3.1.5	500114001097	CSKM抽水泵站控制箱	台		5600			296.03	618.7	7493.19
7.2.3.2		4G远程水泵控制器								
7.2.3.2.1	500114001098	4G远程水泵控制器	套		2513			132.84	277.64	3362.57
四		第四部分 施工临时工程								
1	500114001099	其他临时工程	元		1					1
2	500114001100	自发电供电电价补差	kw.h		2.34					2.34
五		第五部分 生产性物质								
1	500114001101	种苗(金钻凤梨)	株		1.8					1.8
2	500114001102	复合有机肥	吨		1300					1300

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：1标段

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）			备注
		施工管理费	企业利润	税金	
一	建筑工程				
1	01一般土方工程		4.5	9	
2	03石方工程		4.5	9	
3	04混凝土工程		4.5	9	
4	07其他工程		4.5	9	
5	10钢筋制安工程		4.5	9	
6	不取费				
二	安装工程				
1	08安装工程-实物量		4.5	9	

法定代表人：_____（签字）

（或委托代理人）

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：1标段

单位：元

序号	名称	规格型号	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	合计	备注
1	中砂		m³		50			50	
2	水		m³		0.6			0.6	
3	碎石		m³		60			60	
4	块石		m³		60			60	
5	电		Kwh			0.85		0.85	
6	风		M3			0.15		0.15	
7	水		M3			0.6		0.6	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

序号	工程部位	项目名称	预算材料量（kg/m3）						单价(元/m3)	备注
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	石子 (m3)	外加剂 (kg)	水 (m3)		
1	M7.5浆砌石边坡	砌筑砂浆M7.5 水泥标号 41.7MPa	305		1.04			0.18	143.61	
1	水泥砂浆抹面	砌筑砂浆M7.5 水泥标号 41.7MPa	305		1.04			0.18	143.61	
1	普通混凝土	纯混凝土C25 水泥标号 41.7MPa 级配1	412		0.54	0.76		0.2	196.32	
1	普通混凝土	纯混凝土C25 水泥标号 41.7MPa 级配1	412		0.54	0.76		0.2	196.32	
1	普通混凝土	商品混凝土C25							250	
1	普通混凝土	混凝土C25							406	
1	普通混凝土	混凝土C20							396	
1	普通混凝土	混凝土C20							396	
1	普通混凝土	商品混凝土C15							250	
1	砌砖	砂浆							473.45	
1	砌体砂浆抹面	水泥砂浆							486.73	
1	普通混凝土	商品混凝土C15							250	
1	普通混凝土	混凝土C25							406	
1	普通混凝土	商品混凝土C25							250	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：1标段　　第 1 页、共 1 页

单位：元/台时（班）

顺序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用										合计
				维修费	安拆费	人工	汽油	柴油	电	风	水	煤	小计	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）