分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分　建筑工程				
1		干渠530m				
1.1		干渠				
1.1.1	500101002001	土方开挖（运距4-5km）	m³	116.07		
1.1.2	500101002002	土方开挖（利用）	m³	344.5		
1.1.3	500103001001	人工土方回填（利用原土）	m³	263.94		
1.1.4	500103001002	机械土方回填（利用原土）	m³	175.96		
1.1.5	500103007001	碎石垫层（厚10cm）	m³	68.9		
1.1.6	500109001001	C25砼箱涵	m³	445.2		
1.1.7	500109010001	拆除旧砼（运距4-5km）	m³	362.52		
1.1.8	500111001001	机械钢筋制安	t	20.19		
1.1.9	500111001002	人工钢筋制安	t	29.56		
1.1.10	500114002001	锯缝机切缝	m	530		
1.1.11	500114002002	橡胶止水带	m	254.4		
1.2		建筑物				
1.2.1		检查井（4座）				
1.2.1.1	500103007002	碎石垫层（厚10cm）	m³	0.67		
1.2.1.2	500109001002	C25砼底板	m³	0.96		
1.2.1.3	500109001003	C25砼矩形槽	m³	2.88		
1.2.1.4	500114001003	DN700重型球墨铸铁井盖	个	4		
1.2.2		拦污栅（5个）				
1.2.2.1	500114001001	镀锌钢拦污栅1.2*1.2m	个	5		
1.2.3		放水口（4个）				
1.2.3.1	500114001002	PVC400管放水口	个	4		
2		1#支渠1100m				
2.1		1#支渠				
2.1.1	500101002003	土方开挖（运距4-5km）	m³	792		
2.1.2	500101002004	土方开挖（利用）	m³	792		
2.1.3	500103001003	人工土方回填（利用原土）	m³	475.2		
2.1.4	500103001004	机械土方回填（利用原土）	m³	316.8		
2.1.5	500103007003	碎石垫层（厚10cm）	m³	141.28		
2.1.6	500109001004	C25砼箱涵	m³	912.91		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.7	500109010002	拆除U型槽（运距投标人综合考虑）	m³	63.8		
2.1.8	500111001003	机械钢筋制安	t	41.4		
2.1.9	500111001004	人工钢筋制安	t	60.61		
2.1.10	500114002003	橡胶止水带	m	521.66		
2.2		路面加宽				
2.2.1	500111001005	钢筋制安	t	1.87		
2.2.2	500114001004	碎石垫层（15cm）	m²	880		
2.2.3	500114001005	C30砼路面（20cm）	m²	880		
2.2.4	500114002004	直径14植筋费	个	1571.43		
2.3		建筑物				
2.3.1		检查井（11座）				
2.3.1.1	500103007004	碎石垫层（厚10cm）	m³	1.85		
2.3.1.2	500109001005	C25砼底板	m³	2.64		
2.3.1.3	500109001006	C25砼矩形槽	m³	7.92		
2.3.1.4	500114001006	DN700重型球墨铸铁井盖	个	11		
2.3.2		拦污栅（13个）				
2.3.2.1	500114001007	镀锌钢拦污栅1.2*1.2m	个	13		
2.3.3		放水口（11个）				
2.3.3.1	500114001008	PVC400管放水口	个	11		
2.3.4		下田坡道（15座）				
2.3.4.1	500101002005	土方开挖（运距4-5km）	m³	67.5		
2.3.4.2	500109001007	C30砼齿墙	m³	6.75		
2.3.4.3	500114001009	碎石垫层（10cm）	m²	225		
2.3.4.4	500114001010	C30砼路面（20cm）	m²	225		
3		2#支渠380m				
3.1		2#支渠				
3.1.1	500101002006	土方开挖（运距4-5km）	m³	456		
3.1.2	500101002007	土方开挖（利用）	m³	269.8		
3.1.3	500103001005	人工土方回填（利用原土）	m³	134.9		
3.1.4	500103001006	机械土方回填（利用原土）	m³	134.9		
3.1.5	500103007005	碎石垫层（厚10cm）	m³	88.16		
3.1.6	500109001008	C20砼底板	m³	161.12		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.7	500109001009	C20砼挡墙	m³	337.44		
3.1.8	500109010003	拆除U型槽（运距4-5km）	m³	22.04		
3.2		路面加宽				
3.2.1	500114001011	碎石垫层（15cm）	m²	190		
3.2.2	500114001012	C30砼路面（20cm）	m²	228		
3.3		建筑物				
3.3.1		错车道（1座）		1		
3.3.1.1	500109001010	C30预制混凝土板	m³	2.8		
3.3.1.2	500109010004	拆除旧砼（4-5km）	m³	3.6		
3.3.1.3	500111001006	钢筋制安	t	0.14		
3.3.1.4	500114001013	碎石垫层（15cm）	m²	16		
3.3.1.5	500114001014	C30砼路面（20cm）	m²	16		
3.3.2		下田坡道（4座）				
3.3.2.1	500101002008	土方开挖（运距4-5km）	m³	15.2		
3.3.2.2	500109001011	C30砼齿墙	m³	1.8		
3.3.2.3	500109001012	C30砼机耕桥板	m³	1.68		
3.3.2.4	500111001007	人工钢筋制安	t	0.36		
3.3.2.5	500114001015	碎石垫层（10cm）	m²	60		
3.3.2.6	500114001016	C30砼路面（20cm）	m²	60		
3.3.3		公路涵（1座）		1		
3.3.3.1	500101002009	土方开挖（运距4-5km）	m³	12.74		
3.3.3.2	500101002010	土方开挖（利用）	m³	8.73		
3.3.3.3	500103001007	人工土方回填（利用原土）	m³	8.73		
3.3.3.4	500103007006	碎石垫层（厚10cm）	m³	1.31		
3.3.3.5	500109001013	C20砼挡墙	m³	6.75		
3.3.3.6	500109001014	C30砼公路桥板	m³	1.62		
3.3.3.7	500111001008	人工钢筋制安	t	0.17		
4		新建硬化路面140m2				
4.1	500114001017	碎石垫层（10cm）	m²	140		
4.2	500114001018	C30砼路面（20cm）	m²	140		
5		扩宽桥涵（1座）				
5.1	500101002011	土方开挖（运距4-5km）	m³	6.91		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
5.2	500101002012	土方开挖（利用）	m³	12.8		
5.3	500103001008	人工土方回填（利用原土）	m³	12.8		
5.4	500103007007	碎石垫层（厚10cm）	m³	0.77		
5.5	500109001015	C20砼挡墙	m³	6.34		
5.6	500109001016	C30砼公路桥板	m³	4.61		
5.7	500109001017	C30砼台帽	m³	1.02		
5.8	500109010005	拆除旧砼（运距4-5km）	m³	1		
5.9	500111001009	人工钢筋制安	t	0.65		
5.10	500114001019	碎石垫层（15cm）	m²	6.4		
5.11	500114001020	C30砼路面（20cm）	m²	6.4		
5.12	500114001021	C30钢筋砼栏杆	m	10.6		
5.13	500114002005	拆除原钢管护栏	m	5		
6		拆除广告牌、移动电线杆、路灯				
6.1	500114002006	拆除广告牌	个	1		
6.2	500114002007	移动电线杆	根	1		
6.3	500114002008	路灯	根	1		
二		第四部分　施工临时工程				
1		导流工程				
1.1	500103013001	土袋围堰	m³	14		
1.2	500114002009	围堰拆除（运距2-3km）	m³	14		
1.3	500114002010	抽水台班	台班	80		
2		临时工程				
2.1	500114002011	临时办公室	m²	100		
2.2	500114002012	临时生活房屋	m²	100		
2.3	500114002013	临时仓库	m²	100		
2.4	500114002014	临时用电	kwh	49724.3		
3		其他临时工程				
3.1	500114002015	其他临时工程	项	0.02		

措施项目清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注
一	可计量措施	

其他项目清单

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程

序号	项目名称	金额（元）	备注

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

材料和工程设备暂估价表

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	金额（元）	备注

招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价（元）	供应条件	备注

招标人提供施工设备表

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地点	计量单位	数量	折旧费 元/台时（台班）	备注

招标人提供施工设施表

合同编号：

工程名称：提蒙乡沟尾村19号路至17号路渠道改造与路面拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注