（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：老城镇片区风貌及环境整治项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程				
2	绿化				
合计					

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：老城镇片区风貌及环境整治

工程名称：建筑工程　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	围墙		
1.2	其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		围墙						
		拆除现状围墙						
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除现状围墙	m3	198.67			
2	010102001001	挖一般石方	1.挖掘机装车石渣	m3	198.67			
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖墙 2.运距:由投标人自行考虑	m3	198.67			
		土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	769.56			
5	010103001001	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	441.33			
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	328.23			
		围墙二						
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	56.8			
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	88.74			
9	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	86.61			
10	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	34.08			
11	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.53			
12	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	194.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	70.11			
14	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	48.9			
15	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14	t	13.509			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8	t	4.652			
17	011702001001	基础	1.垫层模板	m2	142.95			
18	011702001002	基础	1.条形基础模板	m2	297.32			
19	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	284.56			
20	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	325.44			
21	011702025001	其他现浇构件	1.压顶模板	m2	384			
22	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙基层，清理干净，满挂钢丝网(刷专用界面剂一遍),丝径0.8，网目10x10，锚栓固定 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，干燥后打磨 4、涂饰底层涂料 5、喷涂主层涂料 6、涂饰面层涂料二遍	m2	1800			
23	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色仿古小青瓦 2.详见图纸	m2	243			
24	010903004002	墙面变形缝	1.详见图集12J003，F9-a	m	62.5			
25	01B006	花窗	1.花窗 2.详见图纸	个	150			
		围墙一						
26	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	23.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	36.73			
28	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	35.85			
29	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	14.1			
30	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	12.76			
31	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑	m3	57.3			
32	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.87			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14	t	6.347			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8	t	2.131			
35	011702001003	基础	1.垫层模板	m2	58.96			
36	011702001004	基础	1.条形基础模板	m2	122.73			
37	011702008002	圈梁	1.圈梁模板	m2	117.64			
38	011702003002	构造柱	1.构造柱模板	m2	212.62			
39	011702025002	其他现浇构件	1.压顶模板	m2	146.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙基层，清理干净，满挂钢丝网(刷专用界面剂一遍),丝径0.8，网目10x10，锚栓固定 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布，干燥后打磨 4、涂饰底层涂料 5、喷涂主层涂料 6、涂饰面层涂料二遍	m2	416.25			
41	011204001001	石材墙面	1.灰色劈开砖240mm×52mm×11mm	m2	1031.04			
42	011204003001	块料墙面	1、外墙基层，清理干净，满挂钢丝网〈刷专用界面剂一遍),丝径0.8，网目10x10，锚栓固定 2、15厚1:3水泥砂浆 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 4、240mmX52mmX11mm灰色劈开砖(墙砖胶粘贴，填缝剂填缝)	m2	1031.04			
43	011503001001	铝方通	1.深灰色铝方通:50mm×150mm×3mm	m2	142.08			
44	010903004001	墙面变形缝	1.详见图集12J003，F9-a	m	20			
45	01B004	成品窗花	1.浅棕色铝方通成品窗花 2.详见图纸	个	48			
		其他						
		成品混凝土电缆沟盖板						
46	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.规格1200*600*150 2.详见图纸	m3	2.7			
		遮阳雨棚						
47	01B001	遮阳雨棚一	1.浅褐色张拉膜 2.详见图纸	m2	61.25			
48	01B002	遮阳雨棚二	1.浅褐色张拉膜 2.详见图纸	m2	36.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	01B003	遮阳雨棚三	1.浅褐色张拉膜 2.详见图纸	m2	83.91			
50	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:Φ165钢管,壁厚5.00mm 2.单根柱质量:3t以内 3.除锈要求:喷砂除锈 4.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 5.运输距离:由投标人自行考虑	t	1.553			
51	010606002004	钢檩条	1.钢材品种、规格:Φ76钢管,壁厚4.00mm 2.除锈要求:喷砂除锈 3.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 4.运输距离:由投标人自行考虑	t	1.096			
		特色树池						
52	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	8.29			
53	010103001002	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	4.66			
54	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	3.63			
55	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:清理电柜后面建筑垃圾和杂物 2.运距:由投标人自行考虑	m3	69.49			
56	080101010002	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	16.58			
57	010201017001	褥垫层	1.100厚6%水泥石粉垫层	m2	12.81			
58	010401001003	砖基础	1.Mu7.5砖M5水泥砂浆砌筑(红砖)	m3	4.25			
59	011108001001	石材零星项目	1.25厚1:2.5水泥砂浆 2.30厚大理石贴面	m2	6.59			
60	011206001001	石材零星项目	1.25厚1:2.5水泥砂浆 2.30厚大理石贴面	m2	9.42			
61	010103001003	回填方	1.填方来源、运距:外购种植土	m3	7.22			
		花池						
62	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	18.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	010103001004	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	10.92			
64	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	7.2			
65	080101010003	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	36.24			
66	010201017002	褥垫层	1.100厚6%水泥石粉垫层	m2	27.4			
67	010401001004	砖基础	1.Mu7.5砖M5水泥砂浆砌筑(红砖)	m3	8.19			
68	011108001002	石材零星项目	1.30厚1:2.5水泥砂浆 2.300x600*30大理石板贴面(详平面材料)	m2	13.26			
69	011206001002	石材零星项目	1.30厚1:2.5水泥砂浆 2.30厚大理石贴面	m2	18.56			
70	010103001005	回填方	1.填方来源、运距:外购种植土	m3	49.85			
71	01B005	电柜彩绘	1.电柜彩绘 2.详见图纸	m2	77.5			
		边坡清表及路牙						
72	050101007001	边坡清表	1.边坡清表	m2	174.52			
73	080101010004	原土碾压、夯实	1.素土夯实大于0.94	m2	16.58			
74	010201017003	褥垫层	1.100厚6%水泥石粉垫层	m2	12.81			
75	010501001005	垫层	1.200x200厚C25透水混凝土	m3	8.89			
76	011101006001	平面砂浆找平层	1.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	43.29			
77	050201003001	路牙铺设	1.600x150xH300大理石道牙	m	117			
78	040402017001	变形缝	1.20宽变形缝沥青麻丝嵌缝	m	117			
		地面铺装						
		土石方工程						
79	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土	m3	112.13			
80	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	112.13			
		石材铺装						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	080101010001	原土碾压、夯实	1.素土夯实大于0.93	m2	361.71			
82	010404001001	垫层	1.150厚级碎石垫层	m3	54.26			
83	010501001003	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	36.17			
84	011102001001	石材楼地面	1.300x600*30石材铺装(详平面材料) 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥	m2	361.71			
		台阶及花池						
85	080101010005	原土碾压、夯实	1.素土夯实≥93%	m2	23.4			
86	010401001005	砖基础	1.M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	8.47			
87	010501001006	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	23.4			
88	011102002001	碎石材楼地面	1.300x600*30火山岩工字拼(详平面材料) 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	13.92			
89	011102001002	石材楼地面	1.30mm海南黑石火烧面 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥	m2	8.42			
		EPDM彩色颗粒跑道						
90	040203009001	弹性面层	1.全新料EPDM彩色颗粒(粒径1~3mm)+PU胶水,压实后3~5mm 2.黑色再生橡胶颗粒+PU胶,弹性缓冲层,压实后8~10mm 3.100厚C25混凝土 4.150厚级碎石垫层 5.素土夯实大于0.93	m2	253.79			
		风雨连廊						
		土石方工程						
91	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土	m3	81.68			
92	010103001006	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	61.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
93	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	20.01			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
94	010501001007	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.89			
95	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	11.25			
96	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.7			
97	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.86			
98	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12	t	0.25			
99	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ16	t	0.97			
100	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ8	t	0.21			
101	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10	t	0.281			
102	011702001005	基础	1.基础类型:垫层模板	m2	6.8			
103	011702001006	基础	1.基础类型:独立基础模板	m2	30			
104	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板	m2	12			
105	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	62.87			
		金属结构工程						
106	010516002001	预埋铁件	1.400*400*20mm钢板	t	0.251			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
107	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:热镀锌铝合金柱 2.钢材品种、规格:Φ200x6厚 3.单根柱质量:3t以内 4.除锈要求:喷砂除锈 5.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 6.运输距离:由投标人自行考虑	t	1.224			
108	010604001001	钢梁	1.梁类型:热镀锌铝合金梁 2.钢材品种、规格:150x150x6厚 3.单根质量:1.5t以内 4.除锈要求:喷砂除锈 5.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 6.运输距离:由投标人自行考虑	t	2.274			
109	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:200*40*2厚铝合金 2.除锈要求:喷砂除锈 3.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 4.运输距离:由投标人自行考虑	t	2.055			
110	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*40*2厚铝合金格栅 2.除锈要求:喷砂除锈 3.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 4.运输距离:由投标人自行考虑	t	0.738			
111	010606002003	钢檩条	1.钢材品种、规格:40*40*2厚铝合金 2.除锈要求:喷砂除锈 3.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 4.运输距离:由投标人自行考虑	t	0.035			
112	010901002001	型材屋面	1.3厚铝板浅灰色氟碳漆饰面	m2	166.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
113	011405001001	金属面油漆	1.木饰面氟碳漆饰面	m2	183.25			
		休闲坐凳一						
114	080101010007	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	1.91			
115	010404001003	垫层	1.140厚级碎石垫层	m3	0.27			
116	010501001009	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.13			
117	010401001006	砖基础	1.M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	1.33			
118	011101002001	现浇水磨石楼地面	1.20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂 2.白色水磨石 3.详见图纸	m2	8.41			
		休闲坐凳二						
119	080101010009	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	5.74			
120	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.09			
121	011702005002	基础梁	1.基础梁模板	m2	13.92			
122	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型:热镀锌铝合金柱 2.钢材品种、规格:Φ200x6厚 3.单根柱质量:3t以内 4.除锈要求:喷砂除锈 5.油漆种类及遍数和:环氧富锌底漆一遍 6.运输距离:由投标人自行考虑	t	0.14			
123	010606013001	零星钢构件	1.5厚不锈钢造型 2.详见图纸	t	0.751			
124	011405001002	金属面油漆	1.木饰面氟碳漆饰面	m2	21.68			
		公园入口标志基础						
125	080101010008	原土碾压、夯实	1.素土夯实	m2	4.84			
126	010501001010	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.65			
128	011702001007	基础	1.条形基础模板	m2	7.64			
129	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10	t	0.1			
		地面铺装						
		土石方工程						
130	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土	m3	24.8			
131	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	24.8			
		石材铺装						
132	080101010006	原土碾压、夯实	1.素土夯实大于0.93	m2	80			
133	010404001002	垫层	1.150厚级碎石垫层	m3	12			
134	010501001008	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8			
135	011102001003	石材楼地面	1.300x600*30石材铺装(详平面材料) 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥	m2	70			
136	011102001004	石材楼地面	1.200x600x30厚烧面芝麻灰收边 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥	m2	10			
		措施项目						
137	011701003001	里脚手架	1.里脚手架	m2	2091.2			
138	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：老城镇片区风貌及环境整治项目

工程名称：建筑工程　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	人工费(从人材机汇总表汇总)-人工价差+机上人工费(从人材机汇总表汇总)-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	25000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	25000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：老城镇片区风貌及环境整治项目

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：老城镇片区风貌及环境整治

工程名称：绿化　　项目　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:黄花鸡蛋花 2.地径:8-10 3.自然高:1.8-2 4.冠幅:2-2.5 5.养护期:12个月 6.树木支撑:四脚支撑 7.详见图纸	株	33			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:火焰木 2.胸径:26-28 3.自然高:500-600 4.冠幅:500-600 5.养护期:12个月 6.树木支撑:四脚支撑 7.详见图纸	株	5			
3	050102002001	栽植灌木	1.种类:小叶龙船花 2.单位面积株数:25株/m2 3.养护期12个月 4.详见图纸	m2	235.42			
4	050102012001	铺种草皮	1.种类:马尼拉草 2.养护期12个月 3.详见图纸	m2	2289.55			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：老城镇片区风貌及环境整治项目

工程名称：绿化　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	3.87				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	2.32				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	1.55				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	人工费(从人材机汇总表汇总)-人工价差+机上人工费(从人材机汇总表汇总)-机上人工价差	0.2				
7	1.4	雨季施工增加费	人工费(从人材机汇总表汇总)-人工价差+机上人工费(从人材机汇总表汇总)-机上人工价差	0.54				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化　　标段：老城镇片区风貌及环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：老城镇片区风貌及环境整治项目

工程名称：绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。