（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 1 册，共 1 册）

建设项目名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目

招标单位名称：儋州市雅星镇人民政府

编制单位名称：中审润奥项目管理有限公司

编 制 日 期 ：年 月 日

（清-签署页）

雅星镇栖榕村委会栖榕北村
铁路沿线道路硬化项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：	儋州市雅星镇人民政府 （单位盖章）	造价咨询人：	中审润奥项目管理有限公司 （单位盖章）
法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）
编 制 人：	 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	 （造价工程师签字盖专用章）
编制时间：	年 月 日	复核时间：	年 月 日

（清-目录）

工程量清单目录

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目招标控制价汇总表
3	单项工程投标控制价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单和计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	其他项目清单与计价汇总表
7	规费、税金项目计价表

编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目

2、建设单位：儋州市雅星镇人民政府

3、项目地址：儋州市雅星镇

二、编制范围：

本工程招标清单按设计施工图的全部内容计算，包括土方工程、道路工程。

三、编制依据：

1、《工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《建设工程工程量清单计价 2024 清单规范》

3、《海南省市政工程综合定额》(2017)；

4、《海南工程造价信息 2026 年第 4 期》；

5、相关标准图集及技术规范；

6、海南省住房和城乡建设厅文件琼建规[2022]3 号《关于调整建筑工人人工单价的通知》；

7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价的文件；

8、《雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目》设计施工图。

四、工程造价计算技术说明：

1、工程量的计算

本次工程量根据设计施工图等资料为基础，依据清单规范计算工程量。

五、规范取费标准

①取费依据按不同类别定额规范执行。

②社会保障费根据海南省建设厅琼建定[2019]128号，各专业社会保障费率按23.5%计取。

六、工程造价税率

工程造价税率依据：工程造价税率依据琼建定函【2019】100号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》，增值税税率按9%计取。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土方	
1.2	道路	
1.3	交通标志	
1.4	龙门架	
1.5	路灯	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土方						
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	1889.93			
2	040103002001	回填外购土	1.名称：外购土	m3	8982.37			
		道路						
		标准段						
3	060104007001	路床(槽)整形	1.名称：路床碾压检验	m2	4100.5			
4	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：12cm	m2	4100.5			
5	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：18cm 3.名称：塑料薄膜养护 4.名称：伸缩缝	m2	3386.5			
6	040901001002	传力杆	1.钢筋种类：圆钢 2.规格：直径22mm	t	0.101			
7	040901007001	植筋	1.材料种类:植筋植入原有混凝土路面250mm，@14@500	根	120			
8	04B003	面板边缘补强	1.名称：边板 2.钢筋规格：Φ6、Φ14	处	1			
		错车道						
9	060104007002	路床(槽)整形	1.名称：路床碾压检验	m2	126			
10	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：12cm	m2	126			
11	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：18cm 3.名称：塑料薄膜养护	m2	112.5			
		加宽部分						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	060104007003	路床(槽)整形	1.名称：路床碾压检验	m2	88.85			
13	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：12cm	m2	88.85			
14	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C30水泥混凝土 2.厚度：18cm 3.名称：塑料薄膜养护	m2	88.85			
		交通标志						
15	040205003001	标志牌	[项目特征] 1.材料:3003的铝合金板制作,板厚3.0毫米 2.规格尺寸:△70mm 3.支撑方式:单柱(1)型 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4			
16	040205003002	标志牌	[项目特征] 1.材料:3003的铝合金板制作,板厚3.0毫米 2.材质、规格尺寸:〇60mm 3.支撑方式:单柱(2)型 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
17	040205002001	单柱标志杆	[项目特征] 1.材质:钢管Φ76*4.0 2.规格尺寸:2.64m 3.配套构件:详见施工图 [工作内容] 1.现场组装、整体起吊 2.安装就位	根	6			
18	040101003003	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	3.36			
19	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	0.48			
20	040303002001	柱式基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	2.88			
21	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.名称：基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	14.38			
22	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:直径14mm [工作内容] 1.制作 2.安装	t	0.118			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
23	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:直径8mm [工作内容] 1.制作 2.安装	t	0.041			
24	04B001	II类反光膜	[项目特征] 1.II类反光膜 [工作内容] 1.安装	m2	1.45			
25	040205016001	百米桩	1.品种：百米桩	个	11			
26	040205016002	里程碑	1.品种：里程碑	个	1			
27	040205016003	公路界碑	1.品种：公路界碑	个	26			
		龙门架						
28	040305001002	垫层	1.品种：碎石 2.厚度：100mm	m3	0.5			
29	040103001001	回填方	1.名称：回填砂	m3	3.2			
30	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C20砼面层 2.厚度:20cm	m2	6.5			
31	040202016001	水泥混凝土基层	1.名称：垫层 2.混凝土强度等级：C20 3.厚度：20cm	m2	6.5			
32	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	4.4			
33	041001001001	拆除路面	1.材质:水泥砼路面 2.厚度:22cm	m2	14.1			
34	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:20cm	m2	14.1			
35	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	7.8			
36	04B002	超强级反光膜	1.名称：超强级反光膜	m2	37.3			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
37	040205014001	信号灯	1.名称：太阳能警示灯 2.规格：A300	套	1			
38	040205023001	龙门架	1.类型:龙门架 2.材质:A402mm钢管(8mm厚)；A299mm钢管(8mm厚)；A200mm钢管(8mm厚)	套	1			
39	040205003003	标志牌	1.类型:A800限高指示牌 2.材质、规格尺寸:禁35-限制高度 GB5768.2-2009	块	2			
		路灯						
40	040101003002	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	5.85			
41	040303002004	路灯基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	5.85			
42	080103013001	混凝土基础 现场搅拌	[项目特征] 1.名称：混凝土搅拌 2.规格：C25	m	1.2			
43	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.名称：基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除	m2	57.6			
44	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:直径6.5mm	t	0.006			
45	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:预埋铁件	t	0.103			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
46	040805003001	太阳能路灯	1.灯杆:热镀锌防腐+静电喷塑 2.杆高8m，壁厚3.0mm，底径180mm，顶径60mm 3.光源:100W LED光源	套	12			
47	040806002001	接地母线	1.名称：接地线	m	6			
48	040806001001	接地极	1.规格:圆钢接地极	根	12			
49	030230003001	接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基	1.名称：铜芯塑料绝缘电线测试	台	12			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼041201012001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目费用分拆表

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼041201016001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼041201018001	雨季施工增加费							
4	琼041201019001	夜间施工增加费							
5	琼041201023001	检验试验配合费							
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼041201020001	二次搬运费							
10	琼041201021001	已完工程及设备保护							
11	琼041201001001	脚手架							
12	琼041201004001	施工排水							
13	琼041201005001	施工降水							
14	琼041201012001	大型机械设备进出场及安拆							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　标段：雅星镇栖榕村委会栖榕北村铁路沿线道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1.本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价。

2.“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。