分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程			1		
1		灌溉工程（渠道硬化防渗1条，总长294米，配套建筑物19座）	m		1		
1.1		重建斗渠1 现浇矩形槽,底宽B=0.6m深H=0.6m 总长294m（配套建筑物19座）	m		1		
1.1.1		重建斗渠1 现浇矩形槽底宽B=0.6m深H=0.6m 总长294m	m		1		
1.1.1.1	500101003001	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	484.36		
1.1.1.2	500101003002	土方弃运	m³	1.运距:投标人自行考虑	202.51		
1.1.1.3	500103001001	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	281.85		
1.1.1.5	500109001001	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	32.34		
1.1.1.6	500109001002	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	39.69		
1.1.1.7	500109001003	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	52.92		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.1.8	500109009001	伸缩缝	㎡	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	9.12		
1.1.1.4	500109010001	拆除砼渠道	㎥	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原渠道，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	34.1		
1.1.1.9	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	4.507		
1.1.2		配套建筑物（19座）	座		1		
1.1.2.1		斗门/不穿路（10座）	座		1		
1.1.2.1.1	500101002001	人工土方开挖	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	2		
1.1.2.1.2	500103001002	人工土方填筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	1.5		
1.1.2.1.3	500109001004	C25砼挡墙	㎥	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	1.3		
1.1.2.1.4	AB001	Φ110PVC排水管	m	1.PVC管 de110 2.其他:详见设计图纸	8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.5	AB002	堵头dn110 PVC	个	1.部位及类型:堵头dn110 PVC 2.其他:详见设计图纸	10		
1.1.2.2		人行桥（3座）	座		1		
1.1.2.2.1	500109001005	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.36		
1.1.2.2.2	500109001006	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.42		
1.1.2.2.3	500111001002	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.048		
1.1.2.3		跌水（2m落差）（6座）	座		1		
1.1.2.3.1	500101002104	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	70.68		
1.1.2.3.2	500103001124	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	22.68		
1.1.2.3.4	500109001269	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	25.2		
1.1.2.3.3	500109001270	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	3.36		
2		排水工程（排沟防崩硬化2条，总长462米，配套建筑物45座）	m		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1		新建斗沟1 矩形现浇底宽0.6m 深0.6m 总长127m（配套建筑物8座）	m		1		
2.1.1		新建农沟1 矩形现浇底宽0.6m 深0.6m 总长127m	m		1		
2.1.1.1	500101003042	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	212.09		
2.1.1.2	500101003101	土方弃运	m³	1.运距:投标人自行考虑	74.17		
2.1.1.3	500103001051	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	137.92		
2.1.1.4	500109001128	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	13.97		
2.1.1.5	500109001129	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	18.5		
2.1.1.6	500109001130	C25砼侧墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	22.86		
2.1.1.7	500109009022	伸缩缝	m²	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.1.10	500111001038	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:φ8-φ14mm 2.其他:详见设计图纸	1.91		
2.1.1.9	AB042	φ50pvc排水管	m	1.管径及管材：φ50pvc排水管 2.其他:详见设计图纸	25.4		
2.1.1.11	AB043	土工布	m^2	1.型号、规格:土工布 2.其他:详见设计图纸	15.88		
2.1.1.8	AB107	碎石反滤层	m^3	1.型号、规格:级配碎石反滤 2.其他:详见设计图纸	0.25		
2.1.2		配套建筑物（8座）	座		1		
2.1.2.1		排沟集水口（5座）	座		1		
2.1.2.1.1	500101002106	人工土方开挖	m^3	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	4		
2.1.2.1.2	500103001126	人工土方填筑	m^3	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	2.6		
2.1.2.1.3	500109001275	C20砼挡墙	m^3	1.部位及类型:C20砼闸门 2.其他:详见设计图纸	0.65		
2.1.2.1.4	AB122	φ200PVC排水管	m	1.部位及类型:PVC排水管dn200 2.其他:详见设计图纸	4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.5	AB123	堵头dn200 PVC	个	1.部位及类型:堵头dn200 PVC 2.其他:详见设计图纸	5		
2.1.2.2		人行桥（底宽0.6m）（2座）	座		1		
2.1.2.2.1	500109001271	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.24		
2.1.2.2.2	500109001272	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.28		
2.1.2.2.3	500111001076	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.032		
2.1.2.3		跌水（1m落差）（1座）	座		1		
2.1.2.3.1	500101002105	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	9.24		
2.1.2.3.2	500103001125	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	2.94		
2.1.2.3.3	500109001273	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	0.49		
2.1.2.3.4	500109001274	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	1.37		
2.1.2.4		台阶（3座）	座		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.1.2.4.1	500109001279	C20砼台阶	m³	1.部位及类型:C20砼台阶 2.其他:详见设计图纸	0.18		
2.2		重建斗沟2 矩形现浇底宽0.8m 深0.8m 总长335m （配套建筑物37座）	m		1		
2.2.1		重建斗沟2 矩形现浇底宽0.8m 深0.8m 总长335m （配套建筑物37座）	m		1		
2.2.1.1	500101003115	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	925.36		
2.2.1.2	500101003116	土方场内运输	m³	1.运距:投标人自行考虑	338.45		
2.2.1.3	500103001127	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	586.91		
2.2.1.5	500109001280	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	43.55		
2.2.1.6	500109001281	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	55.28		
2.2.1.7	500109001282	C25砼侧墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	80.4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.1.8	500109009040	伸缩缝	㎡	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	13.57		
2.2.1.4	500109010056	拆除砼渠道	㎥	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原渠道，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	38.86		
2.2.1.11	500111001077	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	6.7		
2.2.1.9	AB124	碎石反滤层	㎥	1.型号、规格:级配碎石反滤 2.其他:详见设计图纸	0.67		
2.2.1.10	AB125	Φ50pvc排水管	m	1.管径及管材：Φ50pvc排水管 2.其他:详见设计图纸	67		
2.2.1.12	AB126	土工布	㎡	1.型号、规格:土工布 2.其他:详见设计图纸	41.88		
2.2.2		配套建筑物37座	座		1		
2.2.2.1		排沟集水口（24座）	座		1		
2.2.2.1.1	500101002107	人工土方开挖	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	38.4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.2.1.2	500103001128	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	19.2		
2.2.2.1.4	500105006012	M7.5浆砌砖	m³	1.品种、规格及强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑灰砂砖 2.其他:详见设计图纸	2.16		
2.2.2.1.5	500105010012	M20水泥砂浆批荡	m²	1.砂浆强度等级及配合比:M20水泥砂浆 2.抹面厚度:20mm 3.其他:详见设计图纸	30.72		
2.2.2.1.3	500109001290	C20砼基础	m³	1.部位及类型:C20砼基础 2.其他:详见设计图纸	4.104		
2.2.2.1.6	500112006009	钢筋砼管Φ300mm	m	1.规格、尺寸:DN300钢筋砼管 2.其他:详见设计图纸	60		
2.2.2.2		矩形排沟人行桥（底宽0.8m）（4座）	座		1		
2.2.2.2.1	500109001284	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.72		
2.2.2.2.2	500109001285	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.56		
2.2.2.2.3	500111001078	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.1		
2.2.2.3		机耕桥（底宽1.0m）（1座）	座		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3.1	500101002109	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	34.61		
2.2.2.3.2	500103001130	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	13.68		
2.2.2.3.8	500103007020	碎石垫层	m³	1.颗粒级配:级配碎石 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸要求 3.填筑体相对密度:符合设计图纸要求 4.其他:详见设计图纸	0.11		
2.2.2.3.4	500109001291	C25砼台帽	m³	1.部位及类型:C25砼台帽 2.其他:详见设计图纸	1.5		
2.2.2.3.5	500109001292	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	1.04		
2.2.2.3.9	500109001293	C20砼底板	m³	1.部位及类型:C20砼护底 2.其他:详见设计图纸	0.43		
2.2.2.3.3	500109001294	C20砼桥墩	m³	1.部位及类型:C20砼桥墩 2.其他:详见设计图纸	13.44		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3.7	500109009041	伸缩缝	㎡	1.填料的种类、规格:二毡三油填缝 2.其他:详见设计图纸	3		
2.2.1.4	500109010057	拆除砼构筑物	㎥	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原砼构筑物，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	1.5		
2.2.2.3.6	500111001079	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ16mm 2.其他:详见设计图纸	0.24		
2.2.2.4		跌水（2m落差）（1座）	座		1		
2.2.2.4.1	500101002110	人工土方开挖	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	11.78		
2.2.2.4.2	500103001131	人工土方填筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	3.78		
2.2.2.4.3	500109001295	C25砼底板	㎥	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	0.56		
2.2.2.4.4	500109001296	C25砼挡墙	㎥	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	4.2		
2.2.2.5		跌水（1m落差）（8座）	座		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
2.2.2.5.1	500101002108	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	73.92		
2.2.2.5.2	500103001129	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	23.52		
2.2.2.5.3	500109001286	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	3.92		
2.2.2.5.4	500109001287	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	10.96		
3		土地平整工程 （共381.94亩）			1		
3.1		1#地块54.09亩	亩		1		
3.1.1		1#地块54.09亩	亩		1		
3.1.1.3	500101002111	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	10381.6		
3.1.1.1	500101010001	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	10818.46		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.1.2	500103001132	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10818.46		
3.1.1.4	500103001133	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10018.55		
3.1.1.6	500114001001	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2443.89		
3.1.1.5	AB127	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	303.53		
3.1.2		下田坡道	座		1		
3.1.2.1	500101002112	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	40.8		
3.1.2.2	500103001134	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14.4		
3.1.2.5	500109001297	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	8.58		
3.1.2.6	500109001298	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	6.06		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1.2.3	500109011001	道路C30砼路面18cm	㎡	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	57		
3.1.2.7	500111001080	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.331		
3.1.2.4	500114001002	道路级配碎石15cm	㎡	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	43.2		
3.2		2#地块47.72亩	亩		1		
3.2.1		2#地块47.72亩	亩		1		
3.2.1.3	500101002113	土方开挖（推高填低）	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	6209.98		
3.2.1.1	500101010002	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	9543.87		
3.2.1.2	500103001135	表土回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	9543.87		
3.2.1.4	500103001136	土方回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	5743.69		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.1.6	500114001003	草皮护坡	㎡	1.其他:详见设计图纸	2805.36		
3.2.1.5	AB128	田埂修筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	351.98		
3.2.2		下田坡道	座		1		
3.2.2.1	500101002114	人工开挖土方	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	61.2		
3.2.2.2	500103001137	人工回填土方	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	21.6		
3.2.2.5	500109001299	C30砼挡墙	㎥	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	12.87		
3.2.2.6	500109001300	C30砼面板	㎥	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	9.09		
3.2.2.3	500109011002	道路C30砼路面18cm	㎡	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	85.5		
3.2.2.7	500111001081	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.497		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.2.2.4	500114001004	道路级配碎石15cm	㎡	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	64.8		
3.3		3#地块40.43亩	亩		1		
3.3.1		3#地块40.43亩	亩		1		
3.3.1.3	500101002115	土方开挖（推高填低）	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	5616.22		
3.3.1.1	500101010003	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	8086.31		
3.3.1.2	500103001138	表土回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	8086.31		
3.3.1.4	500103001139	土方回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	5158.9		
3.3.1.6	500114001005	草皮护坡	㎡	1.其他:详见设计图纸	2976.41		
3.3.1.5	AB129	田埂修筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	312.08		
3.3.2		下田坡道	座		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.3.2.1	500101002116	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	61.2		
3.3.2.2	500103001140	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	21.6		
3.3.2.5	500109001301	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	12.87		
3.3.2.6	500109001302	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	9.09		
3.3.2.3	500109011003	道路C30砼路面18cm	m²	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	85.5		
3.3.2.7	500111001082	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.497		
3.3.2.4	500114001006	道路级配碎石15cm	m²	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	64.8		
3.4		4#地块37.88亩	亩		1		
3.4.1		4#地块37.88亩	亩		1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.1.3	500101002117	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	6439.03		
3.4.1.1	500101010004	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	7576.66		
3.4.1.2	500103001141	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	7576.66		
3.4.1.4	500103001142	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	6152.94		
3.4.1.6	500114001007	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2032.15		
3.4.1.5	AB130	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	188.1		
3.4.2		下田坡道	座		1		
3.4.2.1	500101002118	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	40.8		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.4.2.2	500103001143	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14.4		
3.4.2.5	500109001303	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	8.58		
3.4.2.6	500109001304	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	6.06		
3.4.2.3	500109011004	道路C30砼路面18cm	m²	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	57		
3.4.2.7	500111001083	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.331		
3.4.2.4	500114001008	道路级配碎石15cm	m²	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	43.2		
3.5		5#地块74.22亩	亩		1		
3.5.1		5#地块74.22亩	亩		1		
3.5.1.3	500101002119	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	20324.74		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.5.1.1	500101010005	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	14844.22		
3.5.1.2	500103001144	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14844.22		
3.5.1.4	500103001145	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	19744.19		
3.5.1.6	500114001009	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2669.92		
3.5.1.5	AB131	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	399		
3.6		6#地块127.59亩	亩		1		
3.6.1		6#地块127.59亩	亩		1		
3.6.1.3	500101002120	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	11120.13		
3.6.1.1	500101010006	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	25518.36		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.6.1.2	500103001146	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	25518.36		
3.6.1.4	500103001147	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10284.92		
3.6.1.6	500114001010	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	4288.73		
3.6.1.5	AB132	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	741		
二		第四部分 施工临时工程			1		
1		临时房屋建筑工程			1		
1.1	500114002018	办公室	m²	1.部位及类型：临时办公室 2.其他:详见设计图纸	50		
1.2	500114002020	工棚	m²	1.部位及类型：临时工棚 2.其他:详见设计图纸	50		
1.3	500114002023	仓库	m²	1.部位及类型：临时仓库 2.其他:详见设计图纸	50		
2		临时用电			1		
2.1	AB011	自发供电补价差	kw.h	1.部位及内容:自发电补价差 2.其他:详见设计图纸	10811.91		
3		其他临时工程			1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
3.1	AB040	其他临时建筑工程	项	1.部位及内容:其他临时建筑工程费 2.其他:详见设计图纸	1		

措施项目清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	备注
一	可计量措施	
AB01	安全生产费	

其他项目清单

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花
石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				