工程项目总价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分类分项工程量清单	3165228.13
1.1	第一部分 建筑工程	3086949.69
1.2	第四部分 施工临时工程	78278.44
2	措施项目	30987.57
3	其他项目	
4	零星项目	
5	总投资	3196215.7
	合计	3196215.7

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程			1	3086949.69	3086949.69		
1		灌溉工程（渠道硬化防渗1条，总长294米，配套建筑物19座）	m		1	153288.97	153288.97		
1.1		重建斗渠1 现浇矩形槽,底宽B=0.6m深H=0.6m 总长294m（配套建筑物19座）	m		1	153288.97	153288.97		
1.1.1		重建斗渠1 现浇矩形槽 底宽B=0.6m深H=0.6m 总长294m	m		1	130338.64	130338.64		
1.1.1.1	500101003001	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	484.36	10.81	5235.93		
1.1.1.2	500101003002	土方弃运	m³	1.运距:投标人自行考虑	202.51	21.66	4386.37		
1.1.1.3	500103001001	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	281.85	28.36	7993.27		
1.1.1.5	500109001001	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	32.34	556.38	17993.33		
1.1.1.6	500109001002	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	39.69	615.34	24422.84		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7	500109001003	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	52.92	674.31	35684.49		
1.1.1.8	500109009001	伸缩缝	m²	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	9.12	89.06	812.23		
1.1.1.4	500109010001	拆除砼渠道	m³	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原渠道，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	34.1	115.57	3940.94		
1.1.1.9	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8－Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	4.507	6627.3	29869.24		
1.1.2		配套建筑物（19座）	座		1	22950.33	22950.33		
1.1.2.1		斗门/不穿路（10座）	座		1	1583.3	1583.3		
1.1.2.1.1	500101002001	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	2	4.63	9.26		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.2	500103001002	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	1.5	46.09	69.14		
1.1.2.1.3	500109001004	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	1.3	674.57	876.94		
1.1.2.1.4	AB001	Φ110PVC排水管	m	1.PVC管de110 2.其他:详见设计图纸	8	30.72	245.76		
1.1.2.1.5	AB002	堵头dn110 PVC	个	1.部位及类型:堵头dn110 PVC 2.其他:详见设计图纸	10	38.22	382.2		
1.1.2.2		人行桥（3座）	座		1	902.76	902.76		
1.1.2.2.1	500109001005	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.36	862.08	310.35		
1.1.2.2.2	500109001006	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.42	648.21	272.25		
1.1.2.2.3	500111001002	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8－Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.048	6670	320.16		
1.1.2.3		跌水（2m落差）（6座）	座		1	20464.27	20464.27		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.1	500101002104	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	70.68	4.63	327.25		
1.1.2.3.2	500103001124	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	22.68	46.13	1046.23		
1.1.2.3.4	500109001269	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	25.2	674.57	16999.16		
1.1.2.3.3	500109001270	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	3.36	622.51	2091.63		
2		排水工程（排沟防崩硬化2条，总长462米，配套建筑物45座）	m		1	309266.01	309266.01		
2.1		新建斗沟1 矩形现浇 底宽0.6m 深0.6m 总长127m（配套建筑物8座）	m		1	59680.59	59680.59		
2.1.1		新建农沟1 矩形现浇 底宽0.6m 深0.6m 总长127m	m		1	56175.58	56175.58		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1	500101003042	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	212.09	10.81	2292.69		
2.1.1.2	500101003101	土方弃运	m³	1.运距:投标人自行考虑	74.17	21.67	1607.26		
2.1.1.3	500103001051	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	137.92	28.35	3910.03		
2.1.1.4	500109001128	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	13.97	558.27	7799.03		
2.1.1.5	500109001129	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	18.5	615.18	11380.83		
2.1.1.6	500109001130	C25砼侧墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	22.86	675.75	15447.65		
2.1.1.7	500109009022	伸缩缝	m²	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	4	89.06	356.24		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1.1.10	500111001038	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	1.91	6627.3	12658.14		
2.1.1.9	AB042	Φ50pvc排水管	m	1.管径及管材：Φ50pvc排水管 2.其他:详见设计图纸	25.4	16.16	410.46		
2.1.1.11	AB043	土工布	㎡	1.型号、规格:土工布 2.其他:详见设计图纸	15.88	14.14	224.54		
2.1.1.8	AB107	碎石反滤层	㎥	1.型号、规格:级配碎石反滤 2.其他:详见设计图纸	0.25	354.84	88.71		
2.1.2		配套建筑物（8座）	座		1	3505.01	3505.01		
2.1.2.1		排沟集水口（5座）	座		1	1360.02	1360.02		
2.1.2.1.1	500101002106	人工土方开挖	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	4	4.63	18.52		
2.1.2.1.2	500103001126	人工土方填筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	2.6	46.09	119.83		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.3	500109001275	C20砼挡墙	m³	1.部位及类型:C20砼闸门 2.其他:详见设计图纸	0.65	786.26	511.07		
2.1.2.1.4	AB122	Φ200PVC排水管	m	1.部位及类型:PVC排水管dn200 2.其他:详见设计图纸	4	108.55	434.2		
2.1.2.1.5	AB123	堵头dn200 PVC	个	1.部位及类型:堵头dn200 PVC 2.其他:详见设计图纸	5	55.28	276.4		
2.1.2.2		人行桥（底宽0.6m）（2座）	座		1	572.79	572.79		
2.1.2.2.1	500109001271	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.24	646.54	155.17		
2.1.2.2.2	500109001272	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.28	729.21	204.18		
2.1.2.2.3	500111001076	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8－Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.032	6670	213.44		
2.1.2.3		跌水（1m落差）（1座）	座		1	1428.27	1428.27		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3.1	500101002105	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	9.24	4.61	42.6		
2.1.2.3.2	500103001125	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	2.94	45.47	133.68		
2.1.2.3.3	500109001273	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	0.49	627.73	307.59		
2.1.2.3.4	500109001274	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	1.37	689.34	944.4		
2.1.2.4		台阶（3座）	座		1	143.93	143.93		
2.1.2.4.1	500109001279	C20砼台阶	m³	1.部位及类型:C20砼台阶 2.其他:详见设计图纸	0.18	799.61	143.93		
2.2		重建斗沟2 矩形现浇 底宽0.8m 深0.8m 总长335m （配套建筑物37座）	m		1	249585.42	249585.42		
2.2.1		重建斗沟2 矩形现浇 底宽0.8m 深0.8m 总长335m （配套建筑物37座）	m		1	198525.41	198525.41		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1	500101003115	土方开挖(就近堆放利用)	m³	1.土类分级:一、二类土 2.断面形式及尺寸:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	925.36	10.81	10003.14		
2.2.1.2	500101003116	土方场内运输	m³	1.运距:投标人自行考虑	338.45	21.67	7334.21		
2.2.1.3	500103001127	土方回填（原土利用）	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	586.91	28.36	16644.77		
2.2.1.5	500109001280	C15砼垫层	m³	1.部位及类型:C15砼垫层 2.其他:详见设计图纸	43.55	557.71	24288.27		
2.2.1.6	500109001281	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	55.28	615.4	34019.31		
2.2.1.7	500109001282	C25砼侧墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	80.4	674.57	54235.43		
2.2.1.8	500109009040	伸缩缝	m²	1.填料的种类、规格:闭孔泡沫板填缝（缝2cm） 2.其他:详见设计图纸	13.57	89.06	1208.54		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4	500109010056	拆除砼渠道	m³	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原渠道，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	38.86	116	4507.76		
2.2.1.11	500111001077	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8-Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	6.7	6627.3	44402.91		
2.2.1.9	AB124	碎石反滤层	m³	1.型号、规格:级配碎石反滤 2.其他:详见设计图纸	0.67	308.96	207		
2.2.1.10	AB125	Φ50pvc排水管	m	1.管径及管材：Φ50pvc排水管 2.其他:详见设计图纸	67	16.16	1082.72		
2.2.1.12	AB126	土工布	m²	1.型号、规格:土工布 2.其他:详见设计图纸	41.88	14.12	591.35		
2.2.2		配套建筑物37座	座		1	51060.01	51060.01		
2.2.2.1		排沟集水口（24座）	座		1	18768.84	18768.84		
2.2.2.1.1	500101002107	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	38.4	4.63	177.79		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.2.1.2	500103001128	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	19.2	46.09	884.93		
2.2.2.1.4	500105006012	M7.5浆砌砖	m³	1.品种、规格及强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑灰砂砖 2.其他:详见设计图纸	2.16	531.52	1148.08		
2.2.2.1.5	500105010012	M20水泥砂浆批荡	m²	1.砂浆强度等级及配合比:M20水泥砂浆 2.抹面厚度:20mm 3.其他:详见设计图纸	30.72	22.54	692.43		
2.2.2.1.3	500109001290	C20砼基础	m³	1.部位及类型:C20砼基础 2.其他:详见设计图纸	4.104	718.96	2950.61		
2.2.2.1.6	500112006009	钢筋砼管Φ300mm	m	1.规格、尺寸:DN300钢筋砼管 2.其他:详见设计图纸	60	215.25	12915		
2.2.2.2		矩形排沟人行桥（底宽0.8m）（4座）	座		1	1618.47	1618.47		
2.2.2.2.1	500109001284	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	0.72	754.32	543.11		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.2.2.2	500109001285	C15素砼填充	m³	1.部位及类型:C15素砼 2.其他:详见设计图纸	0.56	729.23	408.37		
2.2.2.2.3	500111001078	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8－Φ14mm 2.其他:详见设计图纸	0.1	6669.9	666.99		
2.2.2.3		机耕桥（底宽1.0m）（1座）	座		1	15995.77	15995.77		
2.2.2.3.1	500101002109	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	34.61	4.63	160.24		
2.2.2.3.2	500103001130	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	13.68	46.16	631.47		
2.2.2.3.8	500103007020	碎石垫层	m³	1.颗粒级配:级配碎石 2.分层厚度及碾压遍数:符合设计图纸要求 3.填筑体相对密度:符合设计图纸要求 4.其他:详见设计图纸	0.11	238.64	26.25		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.2.3.4	500109001291	C25砼台帽	m³	1.部位及类型:C25砼台帽 2.其他:详见设计图纸	1.5	730.09	1095.14		
2.2.2.3.5	500109001292	C25砼桥板	m³	1.部位及类型:C25砼桥板 2.其他:详见设计图纸	1.04	805.06	837.26		
2.2.2.3.9	500109001293	C20砼底板	m³	1.部位及类型:C20砼护底 2.其他:详见设计图纸	0.43	639.81	275.12		
2.2.2.3.3	500109001294	C20砼桥墩	m³	1.部位及类型:C20砼桥墩 2.其他:详见设计图纸	13.44	798.02	10725.39		
2.2.2.3.7	500109009041	伸缩缝	m²	1.填料的种类、规格:二毡三油填缝 2.其他:详见设计图纸	3	147.35	442.05		
2.2.1.4	500109010057	拆除砼构筑物	m³	1.凿除部位及断面尺寸:拆除原砼构筑物，具体尺寸详见设计图纸 2.其他:详见设计图纸	1.5	134.71	202.07		
2.2.2.3.6	500111001079	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:Φ8－Φ16mm 2.其他:详见设计图纸	0.24	6669.92	1600.78		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.2.4		跌水（2m落差）（1座）	座		1	3432.13	3432.13		
2.2.2.4.1	500101002110	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	11.78	4.64	54.66		
2.2.2.4.2	500103001131	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	3.78	46.34	175.17		
2.2.2.4.3	500109001295	C25砼底板	m³	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	0.56	659.13	369.11		
2.2.2.4.4	500109001296	C25砼挡墙	m³	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	4.2	674.57	2833.19		
2.2.2.5		跌水（1m落差）（8座）	座		1	11244.8	11244.8		
2.2.2.5.1	500101002108	人工土方开挖	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	73.92	4.63	342.25		
2.2.2.5.2	500103001129	人工土方填筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	23.52	46.05	1083.1		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.2.5.3	500109001286	C25砼底板	㎥	1.部位及类型:C25砼底板 2.其他:详见设计图纸	3.92	612.04	2399.2		
2.2.2.5.4	500109001287	C25砼挡墙	㎥	1.部位及类型:C25砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	10.96	677.03	7420.25		
3		土地平整工程 （共381.94亩）			1	2624394.71	2624394.71		
3.1		1#地块54.09亩	亩		1	406529.1	406529.1		
3.1.1		1#地块54.09亩	亩		1	384164.91	384164.91		
3.1.1.3	500101002111	土方开挖（推高填低）	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	10381.6	7.75	80457.4		
3.1.1.1	500101010001	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	10818.46	7.75	83843.07		
3.1.1.2	500103001132	表土回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10818.46	7.75	83843.07		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.1.1.4	500103001133	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10018.55	7.43	74437.83		
3.1.1.6	500114001001	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2443.89	21.55	52665.83		
3.1.1.5	AB127	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	303.53	29.38	8917.71		
3.1.2		下田坡道	座		1	22364.19	22364.19		
3.1.2.1	500101002112	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	40.8	4.63	188.9		
3.1.2.2	500103001134	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14.4	46.09	663.7		
3.1.2.5	500109001297	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	8.58	679.09	5826.59		
3.1.2.6	500109001298	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	6.06	694.9	4211.09		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.1.2.3	500109011001	道路C30砼路面18cm	㎡	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	57	125.67	7163.19		
3.1.2.7	500111001080	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.331	6669.91	2207.74		
3.1.2.4	500114001002	道路级配碎石15cm	㎡	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	43.2	48.68	2102.98		
3.2		2#地块47.72亩	亩		1	343131.97	343131.97		
3.2.1		2#地块47.72亩	亩		1	309529.63	309529.63		
3.2.1.3	500101002113	土方开挖（推高填低）	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	6209.98	7.75	48127.35		
3.2.1.1	500101010002	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	9543.87	7.75	73964.99		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.2.1.2	500103001135	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	9543.87	7.75	73964.99		
3.2.1.4	500103001136	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	5743.69	7.43	42675.62		
3.2.1.6	500114001003	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2805.36	21.55	60455.51		
3.2.1.5	AB128	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	351.98	29.38	10341.17		
3.2.2		下田坡道	座		1	33602.34	33602.34		
3.2.2.1	500101002114	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	61.2	4.63	283.36		
3.2.2.2	500103001137	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	21.6	46.09	995.54		
3.2.2.5	500109001299	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	12.87	679.09	8739.89		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.2.2.6	500109001300	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	9.09	691.1	6282.1		
3.2.2.3	500109011002	道路C30砼路面18cm	m²	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	85.5	126.41	10808.06		
3.2.2.7	500111001081	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8－Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.497	6669.92	3314.95		
3.2.2.4	500114001004	道路级配碎石15cm	m²	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	64.8	49.05	3178.44		
3.3		3#地块40.43亩	亩		1	314107.03	314107.03		
3.3.1		3#地块40.43亩	亩		1	280504.69	280504.69		
3.3.1.3	500101002115	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	5616.22	7.75	43525.71		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.3.1.1	500101010003	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	8086.31	7.75	62668.9		
3.3.1.2	500103001138	表土回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	8086.31	7.75	62668.9		
3.3.1.4	500103001139	土方回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	5158.9	7.43	38330.63		
3.3.1.6	500114001005	草皮护坡	㎡	1.其他:详见设计图纸	2976.41	21.55	64141.64		
3.3.1.5	AB129	田埂修筑	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	312.08	29.38	9168.91		
3.3.2		下田坡道	座		1	33602.34	33602.34		
3.3.2.1	500101002116	人工开挖土方	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	61.2	4.63	283.36		
3.3.2.2	500103001140	人工回填土方	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	21.6	46.09	995.54		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.3.2.5	500109001301	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	12.87	679.09	8739.89		
3.3.2.6	500109001302	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	9.09	691.1	6282.1		
3.3.2.3	500109011003	道路C30砼路面18cm	m²	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	85.5	126.41	10808.06		
3.3.2.7	500111001082	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8-Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.497	6669.92	3314.95		
3.3.2.4	500114001006	道路级配碎石15cm	m²	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	64.8	49.05	3178.44		
3.4		4#地块37.88亩	亩		1	284740.46	284740.46		
3.4.1		4#地块37.88亩	亩		1	262376.27	262376.27		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.4.1.3	500101002117	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	6439.03	7.75	49902.48		
3.4.1.1	500101010004	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	7576.66	7.75	58719.12		
3.4.1.2	500103001141	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	7576.66	7.75	58719.12		
3.4.1.4	500103001142	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	6152.94	7.43	45716.34		
3.4.1.6	500114001007	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	2032.15	21.55	43792.83		
3.4.1.5	AB130	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	188.1	29.38	5526.38		
3.4.2		下田坡道	座		1	22364.19	22364.19		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.4.2.1	500101002118	人工开挖土方	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.其他:详见设计图纸	40.8	4.63	188.9		
3.4.2.2	500103001143	人工回填土方	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14.4	46.09	663.7		
3.4.2.5	500109001303	C30砼挡墙	m³	1.部位及类型:C30砼挡墙 2.其他:详见设计图纸	8.58	679.09	5826.59		
3.4.2.6	500109001304	C30砼面板	m³	1.部位及类型:C30砼面板 2.其他:详见设计图纸	6.06	694.9	4211.09		
3.4.2.3	500109011004	道路C30砼路面18cm	m²	1.材料类型:C30砼混凝土18cm 2.其他:详见设计图纸	57	125.67	7163.19		
3.4.2.7	500111001083	钢筋加工及安装	t	1.类型:钢筋制作安装 2.型号、规格:Φ8－Φ12mm 3.其他:详见设计图纸	0.331	6669.91	2207.74		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.4.2.4	500114001008	道路级配碎石15cm	㎡	1.材料类型:级配碎石15cm 2.其他:详见设计图纸	43.2	48.68	2102.98		
3.5		5#地块74.22亩	亩		1	603560.89	603560.89		
3.5.1		5#地块74.22亩	亩		1	603560.89	603560.89		
3.5.1.3	500101002119	土方开挖（推高填低）	㎥	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	20324.74	7.75	157516.74		
3.5.1.1	500101010005	表土剥离	㎥	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	14844.22	7.75	115042.71		
3.5.1.2	500103001144	表土回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	14844.22	7.75	115042.71		
3.5.1.4	500103001145	土方回填	㎥	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	19744.19	7.43	146699.33		
3.5.1.6	500114001009	草皮护坡	㎡	1.其他:详见设计图纸	2669.92	21.55	57536.78		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.5.1.5	AB131	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	399	29.38	11722.62		
3.6		6#地块127.59亩	亩		1	672325.26	672325.26		
3.6.1		6#地块127.59亩	亩		1	672325.26	672325.26		
3.6.1.3	500101002120	土方开挖（推高填低）	m³	1.土类分级:一、二类土 2.开挖厚度:符合设计图纸要求 3.运距:投标人自行考虑 4.其他:详见设计图纸	11120.13	7.75	86181.01		
3.6.1.1	500101010006	表土剥离	m³	1.类型:表土剥离 2.厚度:30cm 3.其他:详见设计图纸	25518.36	7.75	197767.29		
3.6.1.2	500103001146	表土回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	25518.36	7.75	197767.29		
3.6.1.4	500103001147	土方回填	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	10284.92	7.43	76416.96		
3.6.1.6	500114001010	草皮护坡	m²	1.其他:详见设计图纸	4288.73	21.55	92422.13		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.6.1.5	AB132	田埂修筑	m³	1.土质及含水量:符合设计图纸要求 2.其他:详见设计图纸	741	29.38	21770.58		
二		第四部分 施工临时工程			1	78278.44	78278.44		
1		临时房屋建筑工程			1	22000	22000		
1.1	500114002018	办公室	m²	1.部位及类型：临时办公室 2.其他:详见设计图纸	50	220	11000		
1.2	500114002020	工棚	m²	1.部位及类型：临时工棚 2.其他:详见设计图纸	50	100	5000		
1.3	500114002023	仓库	m²	1.部位及类型：临时仓库 2.其他:详见设计图纸	50	120	6000		
2		临时用电			1	25299.87	25299.87		
2.1	AB011	自发供电补价差	kw.h	1.部位及内容:自发电补价差 2.其他:详见设计图纸	10811.91	2.34	25299.87		
3		其他临时工程			1	30978.57	30978.57		
3.1	AB040	其他临时建筑工程	项	1.部位及内容:其他临时建筑工程费 2.其他:详见设计图纸	1	30978.57	30978.57		
		合　计					3165228.13		

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

措施项目清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	项目名称	金额（元）
一	可计量措施	30987.57
AB01	安全生产费	30987.57
合计		30987.57

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

其他项目清单计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		
合计			

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

法定代表人
（或委托代理人）:_____（签字）

混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 1 页、共 4 页

序号	工程部位	项目名称	预算材料量（kg/m3）						单价(元/m3)	备注
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	石子 (m3)	外加剂 (kg)	水 (m3)		
1	C15砼垫层	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼桥板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C15素砼填充	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C15砼垫层	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼侧墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C20砼挡墙	纯混凝土C20 水泥标号41.7 MPa 级配2	331		0.53	0.84		0.18	176.31	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 2 页、共 4 页

序号	工程部位	项目名称	预算材料量（kg/m3）						单价(元/m3)	备注
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	石子 (m3)	外加剂 (kg)	水 (m3)		
1	C25砼桥板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C15素砼填充	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C20砼台阶	纯混凝土C20 水泥标号41.7 MPa 级配2	331		0.53	0.84		0.18	176.31	
1	C15砼垫层	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼侧墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	M7.5浆砌砖	砌筑砂浆M7.5 水泥标号41.7MPa	305		1.04			0.18	143.61	
1	M20水泥砂浆批荡	接缝砂浆M20 水泥标号41.7 MPa	554		1			0.27	216.36	
1	C20砼基础	纯混凝土C20 水泥标号41.7 MPa 级配2	331		0.53	0.84		0.18	176.31	
1	钢筋砼管Φ300mm	接缝砂浆M10 水泥标号41.7 MPa	406		1.08			0.27	175.96	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

序号	工程部位	项目名称	预算材料量（kg/m3）						单价(元/m3)	备注
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	石子 (m3)	外加剂 (kg)	水 (m3)		
1	C25砼桥板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C15素砼填充	纯混凝土C15 水泥标号41.7 MPa 级配2	248		0.57	0.83		0.18	152.81	
1	C25砼台帽	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼桥板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C20砼底板	纯混凝土C20 水泥标号41.7 MPa 级配2	331		0.53	0.84		0.18	176.31	
1	C20砼桥墩	纯混凝土C20 水泥标号41.7 MPa 级配2	331		0.53	0.84		0.18	176.31	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼底板	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C25砼挡墙	纯混凝土C25 水泥标号41.7 MPa 级配2	364		0.51	0.84		0.18	185.21	
1	C30砼挡墙	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼面板	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程　　第 4 页、共 4 页

序号	工程部位	项目名称	预算材料量（kg/m3）						单价(元/m3)	备注
			水泥 (kg)	掺合料 (kg)	砂 (m3)	石子 (m3)	外加剂 (kg)	水 (m3)		
1	C30砼挡墙	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼面板	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼挡墙	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼面板	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼挡墙	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	
1	C30砼面板	纯混凝土C30 水泥标号41.7 MPa 级配2	401		0.49	0.84		0.18	195.31	

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	汽油	柴油	电	煤	其他	小计	
1	变频机组振捣器	功率4.5KW				20.58				19.55			19.55	40.13
2	插入式振捣器	2.2KW				7.21				10.2			10.2	17.41
3	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3				182.97	106		161.46				267.46	450.43
4	电动葫芦	3t				6.59				15.3			15.3	21.89
5	电焊机	直流 30KVA				5.9				142.8			142.8	148.7
6	动力翻斗车	1t				8.66	53		20.93				73.93	82.59
7	对焊机	电阻 150KVA				14.89				377.4			377.4	392.29
8	风砂枪	2~6m3/min				1.98						145.8	145.8	147.78
9	钢筋调直机	14KW				15.63	53			14.45			67.45	83.08
10	钢筋切断机	20KW				11.76	53			85			138	149.76
11	钢筋弯曲机	6~40mm				9.15				29.75			29.75	38.9
12	混凝土吊罐	0.4m3				9.08								9.08
13	混凝土搅拌机	出料0.4m3				31.83	106			42.5			148.5	180.33
14	胶轮架子车					3.9								3.9
15	卷扬机	3t				12.39	53			7.65			60.65	73.04
16	卷扬机	5t				18.67	53			36.55			89.55	108.22
17	轮胎碾	重量9~16t				88.75								88.75
18	履带式液压岩石破碎机	HB20G	117.86		35.68	153.54	82.81			53.67		-0.01	136.47	332.38
19	内燃压路机	12~15t				67.94	106		92.69				198.69	266.63
20	刨毛机					66.07	106		164.45				270.45	336.52
21	推土机	55kw				93.62	106		119.6				225.6	319.22
22	推土机	59kw				108.87	106		131.56				237.56	346.43
23	推土机	74kw				188.63	106		164.45				270.45	459.08
24	拖拉机	74kw				94.48	106		200.33				306.33	400.81

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：南繁硅谷重大科创平台花石洋片区土地碎片化整治建设工程

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	汽油	柴油	电	煤	其他	小计	
25	蛙式打夯机	2.8kw				4.03	106			15.3			121.3	125.33
26	载重汽车	5t				80.48	53	107.7					160.7	241.18
27	装载机	1m3				85.02	106		143.52				249.52	334.54
28	自卸汽车	3.5t				90.43	70.49		107.64				178.13	294.12
29	自卸汽车	5t				123.25	70.49		116.61				187.1	345.78
30	自卸汽车	8t				239.41	106		140.53				246.53	530.64

法定代表人：_____签字

（或委托代理人）

工程单价计算表

土方开挖(就近堆放利用)工程

单价编号：　500101003001　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			7.58
1.1	基本直接费		元			7.32
1.1.1	人工费		元			5.62
	人工		工日	0.106	53	5.62
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			1.3
	胶轮架子车		台班	0.0223	3.9	0.09
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0027	450.43	1.22
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	7.32	0.26
2	间接费		%	13.5	7.58	1.02
3	计划利润		%	7	8.6	0.6
4	材料补差		元			0.71
	柴油		Kg	0.145812	4.88	0.71
5	税金		%	9	9.89	0.89
	工程造价		元			10.81

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方弃运 工程

单价编号： 500101003002 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			12.11
1.1	基本直接费		元			11.7
1.1.1	人工费		元			0.61
	人工		工日	0.0114	53	0.6
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			10.83
	装载机	1m3	台班	0.0042	334.54	1.41
	推土机	59kw	台班	0.0016	346.43	0.55
	自卸汽车	8t	台班	0.0167	530.64	8.86
1.1.5	其他费		元			0.26
	其他费用		元	0.264	1	0.26
1.2	其他直接费		%	3.5	11.7	0.41
2	间接费		%	13.5	12.11	1.64
3	计划利润		%	7	13.75	0.96
4	材料补差		元			5.16
	柴油		Kg	1.058288	4.88	5.16
5	税金		%	9	19.89	1.79
	工程造价		元			21.66

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填（原土利用） 工程

单价编号： 500103001001 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			21.43
1.1	基本直接费		元			20.7
1.1.1	人工费		元			17.49
	人工		工日	0.3301	53	17.5
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			3.01
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.024	125.33	3.01
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	20.7	0.72
2	间接费		%	13.5	21.43	2.89
3	计划利润		%	7	24.32	1.7
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	26	2.34
	工程造价		元			28.36

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15砼垫层 工程

单价编号： 500109001001 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			250.87
1.1	基本直接费		元			242.38
1.1.1	人工费		元			76.65
	人工		工日	1.4462	53	76.65
1.1.2	材料费		元			157.45
	水		m³	0.4095	0.6	0.25
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0287	152.81	157.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			7.69
	胶轮架子车		台班	0.01	3.9	0.04
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.039	180.33	7.03
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.036	17.41	0.63
1.1.5	其他费		元			0.6
	其他费用		元	0.5993	1	0.6
1.2	其他直接费		%	3.5	242.38	8.48
2	间接费		%	13.5	250.87	33.87
3	计划利润		%	7	284.74	19.93
4	材料补差		元			205.78
	水泥	41.7MPa	kg	255.44	0.11	28.1
	中砂		m³	0.5871	127.495	74.85
	碎石		m³	0.8549	120.575	103.08
5	税金		%	9	510.44	45.94
	工程造价		元			556.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001002 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			289.79
1.1	基本直接费		元			279.99
1.1.1	人工费		元			75.44
	人工		工日	1.4234	53	75.44
1.1.2	材料费		元			190.81
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0303	185.21	190.82
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.15
	胶轮架子车		台班	0.2087	3.9	0.81
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0459	17.41	0.8
	卷扬机	5t	台班	0.0399	108.22	4.32
1.1.5	其他费		元			0.59
	其他费用		元	0.5902	1	0.59
1.2	其他直接费		%	3.5	279.99	9.8
2	间接费		%	13.5	289.79	39.12
3	计划利润		%	7	328.91	23.02
4	材料补差		元			212.59
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	564.56	50.81
	工程造价		元			615.34

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001003 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			334.45
1.1	基本直接费		元			323.14
1.1.1	人工费		元			101.67
	人工		工日	1.9183	53	101.67
1.1.2	材料费		元			202.34
	水		m³	0.8997	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5483	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0296	185.21	190.69
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.316	6.5	2.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.13
	胶轮架子车		台班	0.1802	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.089	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.01
	其他费用		元	8.007	1	8.01
1.2	其他直接费		%	3.5	323.14	11.31
2	间接费		%	13.5	334.45	45.15
3	计划利润		%	7	379.6	26.57
4	材料补差		元			212.46
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	618.67	55.68
	工程造价		元			674.31

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

伸缩缝 工程

单价编号： 500109009001 定额单位:m²

施工方法：	制作、安装、维护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			67.28
1.1	基本直接费		元			65
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			65
	闭孔泡沫板填缝（缝2cm）		m²	1	65	65
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	65	2.28
2	间接费		%	13.5	67.28	9.08
3	计划利润		%	7	76.36	5.35
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	81.67	7.35
	工程造价		元			89.06

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

拆除砼渠道 工程

单价编号： 500109010001 定额单位:m³

施工方法：	凿除、清洗 弃渣运输 周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			73.83
1.1	基本直接费		元			71.33
1.1.1	人工费		元			2.04
	人工		工日	0.0362	53	1.92
	综合人工		工日	0.0022	53	0.12
1.1.2	材料费		元			0.27
	合金钎头	Φ135	个	0.0011	250	0.28
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			68.63
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0058	450.43	2.61
	推土机	59kw	台班	0.0042	346.43	1.46
	自卸汽车	5t	台班	0.0691	345.78	23.89
	履带式液压岩石破碎机	HB20G	台班	0.1223	332.38	40.65
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	71.33	2.5
2	间接费		%	14.5	73.83	10.7
3	计划利润		%	7	84.53	5.92
4	材料补差		元			15.58
	柴油		Kg	3.1929	4.88	15.58
5	税金		%	9	106	9.54
	工程造价		元			115.57

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001001 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4050.56
1.1	基本直接费		元			3913.58
1.1.1	人工费		元			821.5
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.52
	电焊条		kg	7.22	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.02	2560	2611.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			393.56
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.12	83.08	9.97
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.08	149.76	11.98
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3913.58	136.98
2	间接费		%	12.5	4050.56	506.32
3	计划利润		%	7	4556.88	318.98
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.019991	1165.72	1189.02
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6080.11	547.21
	工程造价		元			6627.3

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002001 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001002 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001004 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			334.58
1.1	基本直接费		元			323.26
1.1.1	人工费		元			101.71
	人工		工日	1.919	53	101.71
1.1.2	材料费		元			202.42
	水		m³	0.9	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5485	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3161	6.5	2.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.13
	胶轮架子车		台班	0.1803	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.089	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.01
	其他费用		元	8.01	1	8.01
1.2	其他直接费		%	3.5	323.26	11.32
2	间接费		%	13.5	334.58	45.17
3	计划利润		%	7	379.75	26.58
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	618.89	55.7
	工程造价		元			674.57

工程单价计算表

Φ110PVC排水管 工程

单价编号： AB001　　定额单位:m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			22.99
1.1	基本直接费		元			22
1.1.1	人工费		元			2.99
	综合人工		工日	0.0564	53	2.99
1.1.2	材料费		元			0.32
	其他材料费		元	0.004	1	
	砂布		张	0.0522	1	0.05
	润滑油		kg	0.0074	36	0.27
1.1.3	装置性材料费		元			18.69
	橡胶圈dn110 PVC		个	0.206	4.1	0.84
	Φ110PVC-U排水管		m	1.01	17.67	17.85
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	4.5	22	0.99
2	间接费		%	112	2.99	3.35
3	计划利润		%	7	26.34	1.84
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	28.22	2.54
	工程造价		元			30.72

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

堵头dn110 PVC 工程

单价编号： AB002　　定额单位:个

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			32.77
1.1	基本直接费		元			31.36
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			31.36
	堵头dn110 PVC		个	1	31.36	31.36
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	4.5	31.36	1.41
2	间接费		%	112		
3	计划利润		%	7	32.77	2.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	35.11	3.16
	工程造价		元			38.22

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼桥板 工程

单价编号： 500109001005 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			456.78
1.1	基本直接费		元			441.33
1.1.1	人工费		元			177.83
	人工		工日	3.3556	53	177.85
1.1.2	材料费		元			263.5
	水		m³	1.1111	0.6	0.67
	铁钉		kg	0.0886	5	0.44
	钢模		kg	1.7589	5.5	9.67
	其他材料费		元	7.0333	1	7.03
	铁件及预埋铁件		kg	1.2656	6.5	8.23
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1444	185.21	211.95
	板枋材		m³	0.0111	2293.45	25.46
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	441.33	15.44
2	间接费		%	13.5	456.78	61.67
3	计划利润		%	7	518.45	36.28
4	材料补差		元			236.17
	水泥	41.7MPa	kg	416.577361	0.11	45.82
	中砂		m³	0.583666	127.495	74.41
	碎石		m³	0.961332	120.575	115.91
5	税金		%	9	790.78	71.17
	工程造价		元			862.08

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15素砼填充 工程

单价编号： 500109001006 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			328.1
1.1	基本直接费		元			317
1.1.1	人工费		元			103.57
	人工		工日	1.9543	53	103.58
1.1.2	材料费		元			203.74
	水		m³	0.8381	0.6	0.5
	铁钉		kg	0.181	5	0.91
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	0.981	152.81	149.91
	板枋材		m³	0.0229	2293.45	52.52
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			8.55
	胶轮架子车		台班	0.1819	3.9	0.71
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0381	180.33	6.87
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0562	17.41	0.98
1.1.5	其他费		元			1.14
	其他费用		元	1.1429	1	1.14
1.2	其他直接费		%	3.5	317	11.1
2	间接费		%	13.5	328.1	44.29
3	计划利润		%	7	372.39	26.07
4	材料补差		元			196.21
	水泥	41.7MPa	kg	243.275947	0.11	26.76
	中砂		m³	0.559142	127.495	71.29
	碎石		m³	0.81419	120.575	98.17
5	税金		%	9	594.67	53.52
	工程造价		元			648.21

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001002 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.13
1.1	基本直接费		元			3945
1.1.1	人工费		元			821.46
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.5
	电焊条		kg	7.2208	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0208	2560	2613.25
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			425
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1208	83.08	10.04
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0792	149.76	11.86
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.2104	38.9	8.18
	载重汽车	5t	台班	0.0896	241.18	21.61
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0792	392.29	31.07
1.1.5	其他费		元			26.04
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3945	138.13
2	间接费		%	12.5	4083.13	510.42
3	计划利润		%	7	4593.55	321.46
4	材料补差		元			1204.17
	钢筋		t	1.020833	1165.72	1190.01
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6120.33	550.83
	工程造价		元			6670

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002104 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2001	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001124　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.85
1.1	基本直接费		元			33.67
1.1.1	人工费		元			33.47
	人工		工日	0.6316	53	33.47
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2002	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.67	1.18
2	间接费		%	13.5	34.85	4.71
3	计划利润		%	7	39.56	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.13

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001269 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			334.58
1.1	基本直接费		元			323.26
1.1.1	人工费		元			101.71
	人工		工日	1.919	53	101.71
1.1.2	材料费		元			202.42
	水		m³	0.9	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5485	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3161	6.5	2.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.13
	胶轮架子车		台班	0.1803	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.089	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.01
	其他费用		元	8.01	1	8.01
1.2	其他直接费		%	3.5	323.26	11.31
2	间接费		%	13.5	334.58	45.17
3	计划利润		%	7	379.75	26.58
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	618.89	55.7
	工程造价		元			674.57

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001270 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			293.17
1.1	基本直接费		元			283.25
1.1.1	人工费		元			76.32
	人工		工日	1.4399	53	76.31
1.1.2	材料费		元			193.04
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0423	185.21	193.04
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.3
	胶轮架子车		台班	0.2111	3.9	0.82
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0405	180.33	7.3
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0465	17.41	0.81
	卷扬机	5t	台班	0.0404	108.22	4.37
1.1.5	其他费		元			0.6
	其他费用		元	0.597	1	0.6
1.2	其他直接费		%	3.5	283.25	9.91
2	间接费		%	13.5	293.17	39.58
3	计划利润		%	7	332.75	23.29
4	材料补差		元			215.07
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	571.11	51.4
	工程造价		元			622.51

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖(就近堆放利用)工程

单价编号：　500101003042　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			7.58
1.1	基本直接费		元			7.32
1.1.1	人工费		元			5.62
	人工		工日	0.106	53	5.62
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			1.3
	胶轮架子车		台班	0.0223	3.9	0.09
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0027	450.43	1.22
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	7.32	0.26
2	间接费		%	13.5	7.58	1.02
3	计划利润		%	7	8.6	0.6
4	材料补差		元			0.71
	柴油		Kg	0.1458	4.88	0.71
5	税金		%	9	9.89	0.89
	工程造价		元			10.81

法定代表人
（或委托代理人):_____签字

工程单价计算表

土方弃运 工程

单价编号： 500101003101 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			12.12
1.1	基本直接费		元			11.71
1.1.1	人工费		元			0.61
	人工		工日	0.0114	53	0.6
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			10.84
	装载机	1m3	台班	0.0042	334.54	1.41
	推土机	59kw	台班	0.0016	346.43	0.55
	自卸汽车	8t	台班	0.0167	530.64	8.86
1.1.5	其他费		元			0.26
	其他费用		元	0.2641	1	0.26
1.2	其他直接费		%	3.5	11.71	0.41
2	间接费		%	13.5	12.12	1.64
3	计划利润		%	7	13.76	0.96
4	材料补差		元			5.17
	柴油		Kg	1.058288	4.88	5.16
5	税金		%	9	19.89	1.79
	工程造价		元			21.67

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填（原土利用） 工程

单价编号： 500103001051 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			21.42
1.1	基本直接费		元			20.69
1.1.1	人工费		元			17.49
	人工		工日	0.33	53	17.49
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			3.01
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.024	125.33	3.01
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	20.69	0.72
2	间接费		%	13.5	21.42	2.89
3	计划利润		%	7	24.31	1.7
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	26	2.34
	工程造价		元			28.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15砼垫层 工程

单价编号： 500109001128 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			251.72
1.1	基本直接费		元			243.2
1.1.1	人工费		元			76.91
	人工		工日	1.4511	53	76.91
1.1.2	材料费		元			157.98
	水		m³	0.4109	0.6	0.25
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0322	152.81	157.73
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			7.72
	胶轮架子车		台班	0.01	3.9	0.04
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0391	180.33	7.05
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0361	17.41	0.63
1.1.5	其他费		元			0.6
	其他费用		元	0.6013	1	0.6
1.2	其他直接费		%	3.5	243.2	8.51
2	间接费		%	13.5	251.72	33.98
3	计划利润		%	7	285.7	20
4	材料补差		元			206.47
	水泥	41.7MPa	kg	255.44	0.11	28.1
	中砂		m³	0.5871	127.495	74.85
	碎石		m³	0.8549	120.575	103.08
5	税金		%	9	512.22	46.1
	工程造价		元			558.27

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001129 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			289.72
1.1	基本直接费		元			279.92
1.1.1	人工费		元			75.42
	人工		工日	1.423	53	75.42
1.1.2	材料费		元			190.77
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.14
	胶轮架子车		台班	0.2086	3.9	0.81
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0459	17.41	0.8
	卷扬机	5t	台班	0.0399	108.22	4.32
1.1.5	其他费		元			0.59
	其他费用		元	0.59	1	0.59
1.2	其他直接费		%	3.5	279.92	9.8
2	间接费		%	13.5	289.72	39.11
3	计划利润		%	7	328.83	23.02
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	564.33	50.79
	工程造价		元			615.18

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼侧墙 工程

单价编号： 500109001130 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			335.16
1.1	基本直接费		元			323.83
1.1.1	人工费		元			101.88
	人工		工日	1.9223	53	101.88
1.1.2	材料费		元			202.77
	水		m³	0.9016	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5495	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0318	185.21	191.1
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3167	6.5	2.06
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.15
	胶轮架子车		台班	0.1806	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0892	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.02
	其他费用		元	8.024	1	8.02
1.2	其他直接费		%	3.5	323.83	11.33
2	间接费		%	13.5	335.16	45.25
3	计划利润		%	7	380.41	26.63
4	材料补差		元			212.91
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	620	55.8
	工程造价		元			675.75

工程单价计算表

伸缩缝 工程

单价编号： 500109009022 定额单位:m²

施工方法：	制作、安装、维护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			67.28
1.1	基本直接费		元			65
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			65
	闭孔泡沫板填缝（缝2cm）		m²	1	65	65
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	65	2.28
2	间接费		%	13.5	67.28	9.08
3	计划利润		%	7	76.36	5.35
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	81.67	7.35
	工程造价		元			89.06

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001038　　定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4050.56
1.1	基本直接费		元			3913.58
1.1.1	人工费		元			821.5
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.52
	电焊条		kg	7.22	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.02	2560	2611.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			393.56
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.12	83.08	9.97
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.08	149.76	11.98
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3913.58	136.98
2	间接费		%	12.5	4050.56	506.32
3	计划利润		%	7	4556.88	318.98
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.02	1165.72	1189.03
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6080.11	547.21
	工程造价		元			6627.3

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

Φ50pvc排水管 工程

单价编号： AB042　　定额单位:m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			12.21
1.1	基本直接费		元			11.8
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			11.8
	Φ50pvc排水管		m	1	11.8	11.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	11.8	0.41
2	间接费		%	13.5	12.21	1.65
3	计划利润		%	7	13.86	0.97
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	14.78	1.33
	工程造价		元			16.16

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土工布 工程

单价编号： AB043　　定额单位:㎡

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			10.59
1.1	基本直接费		元			10.23
1.1.1	人工费		元			1.49
	人工		工日	0.028	53	1.48
1.1.2	材料费		元			8.57
	土工布膜		㎡	1.0713	8	8.57
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.17
	其他费用		元	0.1702	1	0.17
1.2	其他直接费		%	3.5	10.23	0.36
2	间接费		%	14.5	10.59	1.53
3	计划利润		%	7	12.12	0.85
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	13	1.17
	工程造价		元			14.14

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

碎石反滤层 工程

单价编号： AB107　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			240.24
1.1	基本直接费		元			232.12
1.1.1	人工费		元			42.8
	人工		工日	0.8076	53	42.8
1.1.2	材料费		元			189.04
	碎(卵)石		m³	0.9792	180.575	176.82
	砂		m³	0.2448	50	12.24
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.28
	其他费用		元	0.264	1	0.26
1.2	其他直接费		%	3.5	232.12	8.12
2	间接费		%	14.5	240.24	34.84
3	计划利润		%	7	275.08	19.24
4	材料补差		元			31.2
	砂		m³	0.2448	127.495	31.21
5	税金		%	9	325.33	29.28
	工程造价		元			354.84

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002106 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001126　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C20砼挡墙 工程

单价编号： 500109001275 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			406.49
1.1	基本直接费		元			392.74
1.1.1	人工费		元			101.94
	人工		工日	1.8395	53	97.49
	人工		工日	0.084	53	4.45
1.1.2	材料费		元			255.37
	水		m³	1.0769	0.6	0.65
	组合钢模板		kg	3.9651	5.5	21.81
	电焊条		kg	0.0426	6	0.26
	铁钉		kg	0.0731	5	0.37
	铁丝		kg	0.0092	4.5	0.04
	铁件及预埋铁件		kg	2.7185	6.5	17.67
	板枋材		m³	0.0083	2293.45	19.04
	纯混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1092	176.31	195.56
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			23.45
	胶轮架子车		台班	0.3178	3.9	1.24
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0431	180.33	7.77
	卷扬机	5t	台班	0.0984	108.22	10.65
	混凝土吊罐	0.4m3	台班	0.0285	9.08	0.26
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0122	148.7	1.81
	变频机组振捣器	功率4.5KW	台班	0.0431	40.13	1.73
1.1.5	其他费		元			11.97
	其他费用		元	11.9754	1	11.98
1.2	其他直接费		%	3.5	392.74	13.74
2	间接费		%	13.5	406.49	54.88
3	计划利润		%	7	461.37	32.29
4	材料补差		元			227.69

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.931751	120.575	112.35
	中砂		m^3	0.587891	127.495	74.95
	水泥	41.7MPa	kg	367.154336	0.11	40.39
5	税金		%	9	721.33	64.92
	工程造价		元			786.26

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

Φ200PVC排水管 工程

单价编号： AB122　　定额单位:m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			84.82
1.1	基本直接费		元			81.17
1.1.1	人工费		元			7.37
	综合人工		工日	0.139	53	7.37
1.1.2	材料费		元			0.63
	其他材料费		元	0.009	1	0.01
	砂布		张	0.1104	1	0.11
	润滑油		kg	0.0141	36	0.51
1.1.3	装置性材料费		元			73.18
	橡胶圈dn200 PVC		个	0.206	11.08	2.28
	Φ200PVC-U排水管		m	1.01	70.19	70.89
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	4.5	81.17	3.65
2	间接费		%	112	7.37	8.25
3	计划利润		%	7	93.07	6.52
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	99.56	8.96
	工程造价		元			108.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

堵头dn200 PVC 工程

单价编号： AB123　　定额单位:个

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			47.4
1.1	基本直接费		元			45.36
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			45.36
	堵头dn200 PVC		个	1	45.36	45.36
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	4.5	45.36	2.04
2	间接费		%	112		
3	计划利润		%	7	47.4	3.32
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	50.67	4.56
	工程造价		元			55.28

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼桥板 工程

单价编号： 500109001271 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			342.58
1.1	基本直接费		元			331
1.1.1	人工费		元			133.38
	人工		工日	2.5167	53	133.39
1.1.2	材料费		元			197.63
	水		m³	0.8333	0.6	0.5
	铁钉		kg	0.0667	5	0.33
	钢模		kg	1.3192	5.5	7.26
	其他材料费		元	5.275	1	5.28
	铁件及预埋铁件		kg	0.9492	6.5	6.17
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	0.8583	185.21	158.97
	板枋材		m³	0.0083	2293.45	19.04
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	331	11.58
2	间接费		%	13.5	342.58	46.25
3	计划利润		%	7	388.83	27.21
4	材料补差		元			177.13
	水泥	41.7MPa	kg	312.432084	0.11	34.37
	中砂		m³	0.437748	127.495	55.81
	碎石		m³	0.720997	120.575	86.93
5	税金		%	9	593.11	53.38
	工程造价		元			646.54

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15素砼填充 工程

单价编号： 500109001272 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			369.11
1.1	基本直接费		元			356.64
1.1.1	人工费		元			116.54
	人工		工日	2.1986	53	116.53
1.1.2	材料费		元			229.18
	水		m³	0.9429	0.6	0.57
	铁钉		kg	0.2036	5	1.02
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1036	152.81	168.64
	板枋材		m³	0.0257	2293.45	58.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			9.64
	胶轮架子车		台班	0.2046	3.9	0.8
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0429	180.33	7.74
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0632	17.41	1.1
1.1.5	其他费		元			1.29
	其他费用		元	1.2857	1	1.29
1.2	其他直接费		%	3.5	356.64	12.5
2	间接费		%	13.5	369.11	49.82
3	计划利润		%	7	418.93	29.32
4	材料补差		元			220.75
	水泥	41.7MPa	kg	273.686079	0.11	30.11
	中砂		m³	0.629037	127.495	80.2
	碎石		m³	0.915966	120.575	110.44
5	税金		%	9	669	60.21
	工程造价		元			729.21

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001076 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.13
1.1	基本直接费		元			3945
1.1.1	人工费		元			821.56
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.5
	电焊条		kg	7.2188	6	43.31
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0188	2560	2608.13
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			425
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1188	83.08	9.87
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0813	149.76	12.18
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.2094	38.9	8.15
	载重汽车	5t	台班	0.0906	241.18	21.85
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0813	392.29	31.89
1.1.5	其他费		元			25.94
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3945	138.13
2	间接费		%	12.5	4083.13	510.31
3	计划利润		%	7	4593.44	321.56
4	材料补差		元			1204.38
	钢筋		t	1.01875	1165.72	1187.58
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6118.11	550.63
	工程造价		元			6670

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002105 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.48
1.1	基本直接费		元			3.37
1.1.1	人工费		元			3.17
	人工		工日	0.0597	53	3.16
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.1991	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.37	0.12
2	间接费		%	13.5	3.48	0.47
3	计划利润		%	7	3.95	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.61

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001125　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.35
1.1	基本直接费		元			33.18
1.1.1	人工费		元			32.99
	人工		工日	0.6224	53	32.99
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.1973	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.18	1.16
2	间接费		%	13.5	34.35	4.64
3	计划利润		%	7	38.99	2.73
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	41.78	3.76
	工程造价		元			45.47

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001273 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			295.63
1.1	基本直接费		元			285.63
1.1.1	人工费		元			76.96
	人工		工日	1.452	53	76.96
1.1.2	材料费		元			194.65
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.051	185.21	194.66
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.41
	胶轮架子车		台班	0.2129	3.9	0.83
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0408	180.33	7.36
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0469	17.41	0.82
	卷扬机	5t	台班	0.0408	108.22	4.42
1.1.5	其他费		元			0.61
	其他费用		元	0.602	1	0.6
1.2	其他直接费		%	3.5	285.63	10
2	间接费		%	13.5	295.63	39.92
3	计划利润		%	7	335.55	23.49
4	材料补差		元			216.88
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	576	51.84
	工程造价		元			627.73

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001274 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			341.91
1.1	基本直接费		元			330.34
1.1.1	人工费		元			103.93
	人工		工日	1.961	53	103.93
1.1.2	材料费		元			206.85
	水		m³	0.9197	0.6	0.55
	组合钢模板		kg	0.5605	5.5	3.08
	电焊条		kg	0.0067	6	0.04
	铁钉		kg	0.0069	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0526	185.21	194.95
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.323	6.5	2.1
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.37
	胶轮架子车		台班	0.1842	3.9	0.72
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0409	180.33	7.38
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0909	17.41	1.58
	卷扬机	5t	台班	0.0132	108.22	1.43
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.18
	其他费用		元	8.1854	1	8.19
1.2	其他直接费		%	3.5	330.34	11.56
2	间接费		%	13.5	341.91	46.16
3	计划利润		%	7	388.07	27.17
4	材料补差		元			217.2
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	632.44	56.92
	工程造价		元			689.34

工程单价计算表

C20砼台阶 工程

单价编号： 500109001279 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			410.61
1.1	基本直接费		元			396.72
1.1.1	人工费		元			120.83
	人工		工日	2.28	53	120.84
1.1.2	材料费		元			264.56
	水		m³	0.9778	0.6	0.59
	铁钉		kg	0.2111	5	1.06
	板枋材		m³	0.0267	2293.45	61.24
	纯混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1444	176.31	201.77
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			10
	胶轮架子车		台班	0.2122	3.9	0.83
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0444	180.33	8.01
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0656	17.41	1.14
1.1.5	其他费		元			1.33
	其他费用		元	1.3333	1	1.33
1.2	其他直接费		%	3.5	396.72	13.89
2	间接费		%	13.5	410.61	55.44
3	计划利润		%	7	466.05	32.61
4	材料补差		元			234.94
	碎石		m³	0.961332	120.575	115.91
	中砂		m³	0.606555	127.495	77.33
	水泥	41.7MPa	kg	378.810732	0.11	41.67
5	税金		%	9	733.33	66
	工程造价		元			799.61

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖(就近堆放利用)工程

单价编号：　500101003115　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			7.58
1.1	基本直接费		元			7.32
1.1.1	人工费		元			5.62
	人工		工日	0.106	53	5.62
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			1.3
	胶轮架子车		台班	0.0223	3.9	0.09
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0027	450.43	1.22
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	7.32	0.26
2	间接费		%	13.5	7.58	1.02
3	计划利润		%	7	8.6	0.6
4	材料补差		元			0.71
	柴油		Kg	0.1458	4.88	0.71
5	税金		%	9	9.89	0.89
	工程造价		元			10.81

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方场内运输 工程

单价编号： 500101003116 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			12.12
1.1	基本直接费		元			11.71
1.1.1	人工费		元			0.61
	人工		工日	0.0114	53	0.6
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			10.84
	装载机	1m3	台班	0.0042	334.54	1.41
	推土机	59kw	台班	0.0016	346.43	0.55
	自卸汽车	8t	台班	0.0167	530.64	8.86
1.1.5	其他费		元			0.26
	其他费用		元	0.264	1	0.26
1.2	其他直接费		%	3.5	11.71	0.41
2	间接费		%	13.5	12.12	1.64
3	计划利润		%	7	13.76	0.96
4	材料补差		元			5.17
	柴油		Kg	1.058288	4.88	5.16
5	税金		%	9	19.89	1.79
	工程造价		元			21.67

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填（原土利用） 工程

单价编号： 500103001127 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			21.42
1.1	基本直接费		元			20.7
1.1.1	人工费		元			17.49
	人工		工日	0.33	53	17.49
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			3.01
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.024	125.33	3.01
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	20.7	0.72
2	间接费		%	13.5	21.42	2.89
3	计划利润		%	7	24.31	1.7
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	26	2.34
	工程造价		元			28.36

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15砼垫层 工程

单价编号： 500109001280 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			251.47
1.1	基本直接费		元			242.96
1.1.1	人工费		元			76.83
	人工		工日	1.4497	53	76.83
1.1.2	材料费		元			157.82
	水		m³	0.4105	0.6	0.25
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0312	152.81	157.58
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			7.71
	胶轮架子车		台班	0.01	3.9	0.04
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.039	180.33	7.03
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.036	17.41	0.63
1.1.5	其他费		元			0.6
	其他费用		元	0.6007	1	0.6
1.2	其他直接费		%	3.5	242.96	8.5
2	间接费		%	13.5	251.47	33.95
3	计划利润		%	7	285.42	19.98
4	材料补差		元			206.27
	水泥	41.7MPa	kg	255.44	0.11	28.1
	中砂		m³	0.5871	127.495	74.85
	碎石		m³	0.8549	120.575	103.08
5	税金		%	9	511.67	46.05
	工程造价		元			557.71

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001281 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			289.82
1.1	基本直接费		元			280.02
1.1.1	人工费		元			75.45
	人工		工日	1.4235	53	75.45
1.1.2	材料费		元			190.84
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0304	185.21	190.84
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.15
	胶轮架子车		台班	0.2087	3.9	0.81
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0459	17.41	0.8
	卷扬机	5t	台班	0.0399	108.22	4.32
1.1.5	其他费		元			0.59
	其他费用		元	0.5902	1	0.59
1.2	其他直接费		%	3.5	280.02	9.8
2	间接费		%	13.5	289.82	39.13
3	计划利润		%	7	328.95	23.03
4	材料补差		元			212.62
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	564.56	50.81
	工程造价		元			615.4

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼侧墙 工程

单价编号： 500109001282 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			334.58
1.1	基本直接费		元			323.26
1.1.1	人工费		元			101.71
	人工		工日	1.919	53	101.71
1.1.2	材料费		元			202.42
	水		m³	0.9	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5485	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3161	6.5	2.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.13
	胶轮架子车		台班	0.1803	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.089	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.01
	其他费用		元	8.01	1	8.01
1.2	其他直接费		%	3.5	323.26	11.31
2	间接费		%	13.5	334.58	45.17
3	计划利润		%	7	379.75	26.58
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	618.89	55.7
	工程造价		元			674.57

工程单价计算表

伸缩缝 工程

单价编号： 500109009040 定额单位:㎡

施工方法：	制作、安装、维护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			67.28
1.1	基本直接费		元			65
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			65
	闭孔泡沫板填缝（缝2cm）		㎡	1	65	65
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	65	2.28
2	间接费		%	13.5	67.28	9.08
3	计划利润		%	7	76.36	5.35
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	81.67	7.35
	工程造价		元			89.06

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

拆除砼渠道 工程

单价编号： 500109010056 定额单位:m³

施工方法：	凿除、清洗 弃渣运输 周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			74.14
1.1	基本直接费		元			71.63
1.1.1	人工费		元			2.04
	人工		工日	0.0362	53	1.92
	综合人工		工日	0.0022	53	0.12
1.1.2	材料费		元			0.27
	合金钎头	Φ135	个	0.0011	250	0.28
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			68.92
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0058	450.43	2.61
	推土机	59kw	台班	0.0042	346.43	1.46
	自卸汽车	5t	台班	0.0692	345.78	23.93
	履带式液压岩石破碎机	HB20G	台班	0.1231	332.38	40.92
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4004	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	71.63	2.51
2	间接费		%	14.5	74.14	10.75
3	计划利润		%	7	84.89	5.94
4	材料补差		元			15.6
	柴油		Kg	3.1929	4.88	15.58
5	税金		%	9	106.44	9.58
	工程造价		元			116

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001077 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4050.56
1.1	基本直接费		元			3913.58
1.1.1	人工费		元			821.5
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.52
	电焊条		kg	7.22	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.02	2560	2611.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			393.56
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.12	83.08	9.97
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.08	149.76	11.98
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3913.58	136.98
2	间接费		%	12.5	4050.56	506.32
3	计划利润		%	7	4556.88	318.98
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.02	1165.72	1189.03
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6080.11	547.21
	工程造价		元			6627.3

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

碎石反滤层 工程

单价编号： AB124　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			209.18
1.1	基本直接费		元			202.1
1.1.1	人工费		元			37.27
	人工		工日	0.7031	53	37.26
1.1.2	材料费		元			164.6
	碎(卵)石		m³	0.8525	180.575	153.94
	砂		m³	0.2131	50	10.66
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.22
	其他费用		元	0.2299	1	0.23
1.2	其他直接费		%	3.5	202.1	7.07
2	间接费		%	14.5	209.18	30.33
3	计划利润		%	7	239.51	16.76
4	材料补差		元			27.18
	砂		m³	0.213134	127.495	27.17
5	税金		%	9	283.44	25.51
	工程造价		元			308.96

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

Φ50pvc排水管 工程

单价编号： AB125 定额单位:m

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			12.21
1.1	基本直接费		元			11.8
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			11.8
	Φ50pvc排水管		m	1	11.8	11.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	11.8	0.41
2	间接费		%	13.5	12.21	1.65
3	计划利润		%	7	13.86	0.97
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	14.78	1.33
	工程造价		元			16.16

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土工布 工程

单价编号： AB126　　定额单位:㎡

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			10.58
1.1	基本直接费		元			10.22
1.1.1	人工费		元			1.48
	人工		工日	0.028	53	1.48
1.1.2	材料费		元			8.56
	土工布膜		㎡	1.0705	8	8.56
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.17
	其他费用		元	0.1701	1	0.17
1.2	其他直接费		%	3.5	10.22	0.36
2	间接费		%	14.5	10.58	1.53
3	计划利润		%	7	12.11	0.85
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	13	1.17
	工程造价		元			14.12

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002107 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001128　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

M7.5浆砌砖 工程

单价编号： 500105006012 定额单位:m³

施工方法：	砂浆拌和、砌筑、勾缝					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			363.49
1.1	基本直接费		元			351.19
1.1.1	人工费		元			68.02
	人工		工日	1.2833	53	68.01
1.1.2	材料费		元			283.18
	其他材料费		元	0.2546	1	0.25
	灰砂砖		千块	0.5327	462.48	246.36
	砌筑砂浆M7.5 水泥标号41.7MPa		m³	0.2546	143.61	36.56
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	351.19	12.29
2	间接费		%	14.5	363.49	52.7
3	计划利润		%	7	416.19	29.13
4	材料补差		元			42.31
	中砂		m³	0.26	127.495	33.15
	水泥	41.7MPa	kg	76.25	0.11	8.39
5	税金		%	9	487.67	43.89
	工程造价		元			531.52

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

M20水泥砂浆批荡 工程

单价编号： 500105010012 定额单位:m²

施工方法：	拌砂浆、抹面					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			13.35
1.1	基本直接费		元			12.89
1.1.1	人工费		元			7.52
	人工		工日	0.1419	53	7.52
1.1.2	材料费		元			4.97
	接缝砂浆M20 水泥标号41.7MPa		m³	0.023	216.36	4.98
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.3997	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	12.89	0.45
2	间接费		%	14.5	13.35	1.93
3	计划利润		%	7	15.28	1.07
4	材料补差		元			4.33
	水泥	41.7MPa	kg	12.742	0.11	1.4
	中砂		m³	0.023	127.495	2.93
5	税金		%	9	20.67	1.86
	工程造价		元			22.54

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号： 500109001290 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			369.2
1.1	基本直接费		元			356.71
1.1.1	人工费		元			108.65
	人工		工日	2.05	53	108.65
1.1.2	材料费		元			237.89
	水		m³	0.8791	0.6	0.53
	铁钉		kg	0.1898	5	0.95
	板枋材		m³	0.024	2293.45	55.04
	纯混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.029	176.31	181.42
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			8.98
	胶轮架子车		台班	0.1908	3.9	0.74
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0589	17.41	1.03
1.1.5	其他费		元			1.2
	其他费用		元	1.1988	1	1.2
1.2	其他直接费		%	3.5	356.71	12.49
2	间接费		%	13.5	369.2	49.84
3	计划利润		%	7	419.04	29.33
4	材料补差		元			211.22
	碎石		m³	0.864361	120.575	104.22
	中砂		m³	0.54537	127.495	69.53
	水泥	41.7MPa	kg	340.599298	0.11	37.47
5	税金		%	9	659.56	59.36
	工程造价		元			718.96

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋砼管Φ300mm 工程

单价编号： 500112006009 定额单位:m

施工方法：	复检、焊接					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			161.11
1.1	基本直接费		元			155.66
1.1.1	人工费		元			31.8
	人工		工日	0.6	53	31.8
1.1.2	材料费		元			112.07
	铁丝		kg	0.27	4.5	1.22
	型钢		kg	0.08	4	0.32
	板枋材		m³	0.01	2293.45	22.93
	预制混凝土管DN300	DN300	m	1.01	83.689	84.53
	接缝砂浆M10 水泥标号41.7MPa		m³	0.01	175.96	1.76
	橡胶止水圈		根	0.21	6.25	1.31
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			6.79
	卷扬机	3t	台班	0.06	73.04	4.38
	电动葫芦	3t	台班	0.11	21.89	2.41
1.1.5	其他费		元			5
	其他费用		元	5	1	5
1.2	其他直接费		%	3.5	155.66	5.45
2	间接费		%	13.5	161.11	21.75
3	计划利润		%	7	182.86	12.8
4	材料补差		元			1.82
	水泥	41.7MPa	kg	4.06	0.11	0.45
	中砂		m³	0.0108	127.495	1.38
5	税金		%	9	197.44	17.77
	工程造价		元			215.25

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼桥板 工程

单价编号： 500109001284 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			399.68
1.1	基本直接费		元			386.17
1.1.1	人工费		元			155.61
	人工		工日	2.9361	53	155.61
1.1.2	材料费		元			230.56
	水		m³	0.9722	0.6	0.58
	铁钉		kg	0.0776	5	0.39
	钢模		kg	1.539	5.5	8.46
	其他材料费		元	6.1542	1	6.15
	铁件及预埋铁件		kg	1.1074	6.5	7.2
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0014	185.21	185.47
	板枋材		m³	0.0097	2293.45	22.25
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	386.17	13.51
2	间接费		%	13.5	399.68	53.96
3	计划利润		%	7	453.64	31.75
4	材料补差		元			206.64
	水泥	41.7MPa	kg	364.504722	0.11	40.1
	中砂		m³	0.510707	127.495	65.11
	碎石		m³	0.841165	120.575	101.42
5	税金		%	9	692	62.28
	工程造价		元			754.32

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C15素砼填充 工程

单价编号： 500109001285 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			369.11
1.1	基本直接费		元			356.63
1.1.1	人工费		元			116.52
	人工		工日	2.1986	53	116.53
1.1.2	材料费		元			229.2
	水		m³	0.9429	0.6	0.57
	铁钉		kg	0.2036	5	1.02
	纯混凝土C15 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1036	152.81	168.64
	板枋材		m³	0.0257	2293.45	58.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			9.63
	胶轮架子车		台班	0.2046	3.9	0.8
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0429	180.33	7.74
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0632	17.41	1.1
1.1.5	其他费		元			1.29
	其他费用		元	1.2857	1	1.29
1.2	其他直接费		%	3.5	356.63	12.48
2	间接费		%	13.5	369.11	49.84
3	计划利润		%	7	418.95	29.32
4	材料补差		元			220.75
	水泥	41.7MPa	kg	273.686079	0.11	30.11
	中砂		m³	0.629037	127.495	80.2
	碎石		m³	0.915966	120.575	110.44
5	税金		%	9	669	60.21
	工程造价		元			729.23

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001078 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083
1.1	基本直接费		元			3945
1.1.1	人工费		元			821.5
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.5
	电焊条		kg	7.22	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.02	2560	2611.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.9
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.12	83.08	9.97
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.08	149.76	11.98
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.08	392.29	31.38
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3945	138.1
2	间接费		%	12.5	4083	510.4
3	计划利润		%	7	4593.4	321.5
4	材料补差		元			1204.2
	钢筋		t	1.02	1165.72	1189.03
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6118.89	550.7
	工程造价		元			6669.9

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002109 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.1999	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001130 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.87
1.1	基本直接费		元			33.69
1.1.1	人工费		元			33.49
	人工		工日	0.6319	53	33.49
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2003	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.69	1.18
2	间接费		%	13.5	34.87	4.71
3	计划利润		%	7	39.58	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.16

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

碎石垫层 工程

单价编号： 500103007020 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			87.45
1.1	基本直接费		元			84.55
1.1.1	人工费		元			28.64
	人工		工日	0.5409	53	28.67
1.1.2	材料费		元			55.64
	碎石		m³	0.9273	60	55.64
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.18
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	84.55	3
2	间接费		%	14.5	87.45	12.73
3	计划利润		%	7	100.18	7
4	材料补差		元			111.82
	碎石		m³	0.927273	120.575	111.81
5	税金		%	9	219.22	19.73
	工程造价		元			238.64

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼台帽 工程

单价编号： 500109001291 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			376.52
1.1	基本直接费		元			363.79
1.1.1	人工费		元			102.5
	人工		工日	1.856	53	98.37
	人工		工日	0.078	53	4.13
1.1.2	材料费		元			247.29
	水		m³	0.88	0.6	0.53
	铁钉		kg	0.19	5	0.95
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
	板枋材		m³	0.024	2293.45	55.04
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			12.4
	胶轮架子车		台班	0.269	3.9	1.05
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.059	17.41	1.03
	卷扬机	5t	台班	0.0265	108.22	2.87
	混凝土吊罐	0.4m3	台班	0.0265	9.08	0.24
1.1.5	其他费		元			1.6
	其他费用		元	1.6	1	1.6
1.2	其他直接费		%	3.5	363.79	12.73
2	间接费		%	13.5	376.52	50.83
3	计划利润		%	7	427.35	29.91
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	669.78	60.28
	工程造价		元			730.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼桥板 工程

单价编号： 500109001292 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			439.88
1.1	基本直接费		元			425.01
1.1.1	人工费		元			169.7
	人工		工日	3.2019	53	169.7
1.1.2	材料费		元			255.31
	水		m³	0.9615	0.6	0.58
	铁钉		kg	0.1327	5	0.66
	钢模		kg	2.6419	5.5	14.53
	其他材料费		元	6.2212	1	6.22
	铁件及预埋铁件		kg	1.806	6.5	11.74
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	0.9904	185.21	183.43
	板枋材		m³	0.0166	2293.45	38.07
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	3.5	425.01	14.88
2	间接费		%	13.5	439.88	59.38
3	计划利润		%	7	499.26	34.95
4	材料补差		元			204.37
	水泥	41.7MPa	kg	360.500577	0.11	39.66
	中砂		m³	0.505097	127.495	64.4
	碎石		m³	0.831924	120.575	100.31
5	税金		%	9	738.56	66.47
	工程造价		元			805.06

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C20砼底板 工程

单价编号： 500109001293 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			321.4
1.1	基本直接费		元			310.51
1.1.1	人工费		元			90.02
	人工		工日	1.626	53	86.18
	人工		工日	0.0726	53	3.85
1.1.2	材料费		元			198.42
	水		m³	0.8372	0.6	0.5
	组合钢模板		kg	1.2605	5.5	6.93
	铁钉		kg	0.0156	5	0.08
	铁丝		kg	0.0016	4.5	0.01
	铁件及预埋件		kg	0.7263	5	3.63
	板枋材		m³	0.0079	2293.45	18.12
	纯混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	0.9581	176.31	168.92
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			20.37
	胶轮架子车		台班	0.2609	3.9	1.02
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0372	180.33	6.71
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0828	17.41	1.44
	卷扬机	5t	台班	0.0247	108.22	2.67
	混凝土吊罐	0.4m3	台班	0.0247	9.08	0.22
	风水(砂)枪	2~6m3/min	台	0.0347	240	8.33
1.1.5	其他费		元			1.7
	其他费用		元	1.7023	1	1.7
1.2	其他直接费		%	3.5	310.51	10.86
2	间接费		%	13.5	321.4	43.4
3	计划利润		%	7	364.8	25.53
4	材料补差		元			196.67
	碎石		m³	0.804835	120.575	97.04

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	中砂		m³	0.507813	127.495	64.74
	水泥	41.7MPa	kg	317.143314	0.11	34.89
5	税金		%	9	587.11	52.84
	工程造价		元			639.81

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C20砼桥墩 工程

单价编号： 500109001294 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			429.27
1.1	基本直接费		元			414.75
1.1.1	人工费		元			102.14
	人工		工日	1.8495	53	98.02
	人工		工日	0.0778	53	4.12
1.1.2	材料费		元			281.31
	水		m³	0.997	0.6	0.6
	组合钢模板		kg	5.2768	5.5	29.02
	电焊条		kg	0.0632	6	0.38
	铁钉		kg	0.1539	5	0.77
	铁丝		kg	0.0086	4.5	0.04
	铁件及预埋件		kg	3.5075	5	17.54
	板枋材		m³	0.0226	2293.45	51.83
	纯混凝土C20 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0269	176.31	181.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			16.39
	胶轮架子车		台班	0.3277	3.9	1.28
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0399	180.33	7.2
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0887	17.41	1.54
	卷扬机	5t	台班	0.0326	108.22	3.53
	混凝土吊罐	0.4m3	台班	0.0264	9.08	0.24
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0175	148.7	2.6
1.1.5	其他费		元			14.91
	其他费用		元	14.9055	1	14.91
1.2	其他直接费		%	3.5	414.75	14.52
2	间接费		%	13.5	429.27	57.95
3	计划利润		%	7	487.22	34.11
4	材料补差		元			210.8

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.862622	120.575	104.01
	中砂		m^3	0.544273	127.495	69.39
	水泥	41.7MPa	kg	339.914029	0.11	37.39
5	税金		%	9	732.11	65.89
	工程造价		元			798.02

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

伸缩缝 工程

单价编号： 500109009041 定额单位:㎡

施工方法：	制作、安装、维护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			111.31
1.1	基本直接费		元			107.55
1.1.1	人工费		元			14.26
	人工		工日	0.269	53	14.26
1.1.2	材料费		元			93
	油毛毡		㎡	2.26	3	6.78
	木柴		t	0.0063	480	3.02
	沥青		t	0.0183	4546.37	83.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			0.03
	胶轮架子车		台班	0.0067	3.9	0.03
1.1.5	其他费		元			0.26
	其他费用		元	0.26	1	0.26
1.2	其他直接费		%	3.5	107.55	3.76
2	间接费		%	13.5	111.31	15.03
3	计划利润		%	7	126.34	8.84
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	135.22	12.17
	工程造价		元			147.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

拆除砼构筑物 工程

单价编号： 500109010057 定额单位:m³

施工方法：	凿除、清洗 弃渣运输 周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			88.15
1.1	基本直接费		元			85.17
1.1.1	人工费		元			2.08
	人工		工日	0.0362	53	1.92
	综合人工		工日	0.003	53	0.16
1.1.2	材料费		元			0.36
	合金钎头	Φ135	个	0.0014	250	0.35
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			82.34
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m3	台班	0.0058	450.43	2.61
	推土机	59kw	台班	0.0042	346.43	1.46
	自卸汽车	5t	台班	0.0691	345.78	23.89
	履带式液压岩石破碎机	HB20G	台班	0.1636	332.38	54.38
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	85.17	2.98
2	间接费		%	14.5	88.15	12.79
3	计划利润		%	7	100.94	7.07
4	材料补差		元			15.58
	柴油		Kg	3.1929	4.88	15.58
5	税金		%	9	123.67	11.13
	工程造价		元			134.71

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001079 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.04
1.1	基本直接费		元			3944.96
1.1.1	人工费		元			821.5
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.5
	电焊条		kg	7.22	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.02	2560	2611.2
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.96
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.12	83.08	9.97
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	钢筋切断机	20KW	台班	0.08	149.76	11.98
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.08	392.29	31.38
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3944.96	138.08
2	间接费		%	12.5	4083.04	510.38
3	计划利润		%	7	4593.42	321.54
4	材料补差		元			1204.25
	钢筋		t	1.02	1165.72	1189.03
	汽油		Kg	2.7	5.63	15.2
5	税金		%	9	6119.44	550.75
	工程造价		元			6669.92

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002110 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.39
1.1.1	人工费		元			3.19
	人工		工日	0.0601	53	3.19
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2003	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.39	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.64

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001131　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			35.01
1.1	基本直接费		元			33.82
1.1.1	人工费		元			33.62
	人工		工日	0.6343	53	33.62
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2011	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.82	1.18
2	间接费		%	13.5	35.01	4.72
3	计划利润		%	7	39.73	2.78
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.56	3.83
	工程造价		元			46.34

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001295 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			310.41
1.1	基本直接费		元			299.91
1.1.1	人工费		元			80.8
	人工		工日	1.5246	53	80.8
1.1.2	材料费		元			204.39
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.1036	185.21	204.4
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			14.09
	胶轮架子车		台班	0.2236	3.9	0.87
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0429	180.33	7.74
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0491	17.41	0.85
	卷扬机	5t	台班	0.0427	108.22	4.62
1.1.5	其他费		元			0.63
	其他费用		元	0.6321	1	0.63
1.2	其他直接费		%	3.5	299.91	10.5
2	间接费		%	13.5	310.41	41.91
3	计划利润		%	7	352.32	24.66
4	材料补差		元			227.71
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	604.78	54.43
	工程造价		元			659.13

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001296 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			334.58
1.1	基本直接费		元			323.26
1.1.1	人工费		元			101.71
	人工		工日	1.919	53	101.71
1.1.2	材料费		元			202.42
	水		m³	0.9	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5485	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.03	185.21	190.77
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3161	6.5	2.05
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.13
	胶轮架子车		台班	0.1803	3.9	0.7
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.089	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.01
	其他费用		元	8.01	1	8.01
1.2	其他直接费		%	3.5	323.26	11.31
2	间接费		%	13.5	334.58	45.17
3	计划利润		%	7	379.75	26.58
4	材料补差		元			212.54
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	618.89	55.7
	工程造价		元			674.57

工程单价计算表

人工土方开挖 工程

单价编号： 500101002108 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.1999	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工土方填筑 工程

单价编号： 500103001129　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.79
1.1	基本直接费		元			33.61
1.1.1	人工费		元			33.41
	人工		工日	0.6305	53	33.42
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.1998	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.61	1.18
2	间接费		%	13.5	34.79	4.7
3	计划利润		%	7	39.49	2.76
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.22	3.8
	工程造价		元			46.05

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号： 500109001286 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			288.24
1.1	基本直接费		元			278.49
1.1.1	人工费		元			75.03
	人工		工日	1.4157	53	75.03
1.1.2	材料费		元			189.79
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0247	185.21	189.78
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			13.08
	胶轮架子车		台班	0.2075	3.9	0.81
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0398	180.33	7.18
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0457	17.41	0.8
	卷扬机	5t	台班	0.0397	108.22	4.3
1.1.5	其他费		元			0.59
	其他费用		元	0.587	1	0.59
1.2	其他直接费		%	3.5	278.49	9.75
2	间接费		%	13.5	288.24	38.91
3	计划利润		%	7	327.15	22.9
4	材料补差		元			211.46
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	561.56	50.54
	工程造价		元			612.04

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C25砼挡墙 工程

单价编号： 500109001287 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			335.8
1.1	基本直接费		元			324.44
1.1.1	人工费		元			102.08
	人工		工日	1.926	53	102.08
1.1.2	材料费		元			203.16
	水		m³	0.9033	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5505	5.5	3.03
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	纯混凝土C25 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0338	185.21	191.47
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	铁钉及预埋件		kg	0.3173	6.5	2.06
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.17
	胶轮架子车		台班	0.1809	3.9	0.71
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0893	17.41	1.55
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
1.1.5	其他费		元			8.04
	其他费用		元	8.0392	1	8.04
1.2	其他直接费		%	3.5	324.44	11.36
2	间接费		%	13.5	335.8	45.33
3	计划利润		%	7	381.13	26.68
4	材料补差		元			213.32
	水泥	41.7MPa	kg	374.92	0.11	41.24
	中砂		m³	0.5253	127.495	66.97

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	621.11	55.9
	工程造价		元			677.03

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002111　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010001 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001132 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001133　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.86
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001001 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB127　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工开挖土方 工程

单价编号： 500101002112 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工回填土方 工程

单价编号： 500103001134 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼挡墙 工程

单价编号： 500109001297 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			336.29
1.1	基本直接费		元			324.92
1.1.1	人工费		元			92.12
	人工		工日	1.738	53	92.11
1.1.2	材料费		元			213.32
	水		m³	0.9021	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5498	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	铁钉及预埋件		kg	0.3168	6.5	2.06
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0324	195.31	201.64
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.46
	胶轮架子车		台班	0.2589	3.9	1.01
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0892	17.41	1.55
1.1.5	其他费		元			8.03
	其他费用		元	8.0287	1	8.03
1.2	其他直接费		%	3.5	324.92	11.37
2	间接费		%	13.5	336.29	45.4
3	计划利润		%	7	381.69	26.72
4	材料补差		元			214.6
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	623	56.07
	工程造价		元			679.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼面板 工程

单价编号： 500109001298 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			345.22
1.1	基本直接费		元			333.54
1.1.1	人工费		元			61.62
	人工		工日	1.1626	53	61.62
1.1.2	材料费		元			250.54
	水		m³	1.9125	0.6	1.15
	电焊条		kg	0.0277	6	0.17
	铁件及预埋件		kg	2.5195	5	12.6
	板枋材		m³	0.0089	2293.45	20.41
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0368	195.31	202.5
	钢模板		kg	2.5125	5.5	13.82
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			18.74
	胶轮架子车		台班	0.1865	3.9	0.73
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0403	180.33	7.27
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0181	148.7	2.69
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0805	17.41	1.4
	动力翻斗车	1t	台班	0.0805	82.59	6.65
1.1.5	其他费		元			2.65
	其他费用		元	2.6474	1	2.65
1.2	其他直接费		%	3.5	333.54	11.67
2	间接费		%	13.5	345.22	46.6
3	计划利润		%	7	391.82	27.43
4	材料补差		元			218.27
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
	柴油		Kg	0.56	4.88	2.73

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
5	税金		%	9	637.56	57.38
	工程造价		元			694.9

工程单价计算表

道路C30砼路面18cm 工程

单价编号： 500109011001 定额单位:m²

施工方法：	周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			70.26
1.1	基本直接费		元			67.88
1.1.1	人工费		元			12.52
	人工		工日	0.2363	53	12.52
1.1.2	材料费		元			49.42
	碎石		m³	0.182	60	10.92
	碎(砾)石		m³	0.111	180.575	20.04
	砂		m³	-0.012	50	-0.6
	钢筋		t	0.0004	2560	1.02
	板枋材		m³	0.0002	2293.45	0.46
	原木		m³	0.0001	1951.33	0.2
	水泥		t	0.0621	300	18.63
	沥青(渣油)		t	0.0002	4216.81	0.84
	块石		m³	0.0007	60	0.04
	石屑		m³	-0.018	116.505	-2.1
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.58
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0076	180.33	1.37
	自卸汽车	3.5t	台班	0.0028	294.12	0.82
	推土机	55kw	台班	0.0049	319.22	1.56
	卷扬机	5t	台班	0.0076	108.22	0.82
1.1.5	其他费		元			1.36
	其他费用		元	1.364	1	1.36
1.2	其他直接费		%	3.5	67.88	2.38
2	间接费		%	14.5	70.26	10.19
3	计划利润		%	7	80.45	5.63
4	材料补差		元			29.22
	碎石		m³	0.182	120.575	21.94

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水泥		t	0.0621	110	6.83
	钢筋		t	0.0004	1165.72	0.47
	块石		m³	0.0007	85.631	0.06
	柴油		Kg	0.29624	4.88	1.45
	砂		m³	-0.012	127.495	-1.53
5	税金		%	9	115.33	10.38
	工程造价		元			125.67

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001080 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.02
1.1	基本直接费		元			3944.95
1.1.1	人工费		元			821.51
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.51
	电焊条		kg	7.2199	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0199	2560	2610.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.95
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1199	83.08	9.96
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0801	149.76	12
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0801	392.29	31.42
1.1.5	其他费		元			26.01
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3944.95	138.07
2	间接费		%	12.5	4083.02	510.39
3	计划利润		%	7	4593.41	321.54
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.01994	1165.72	1188.96
	汽油		Kg	2.700653	5.63	15.2
5	税金		%	9	6119.22	550.73
	工程造价		元			6669.91

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

道路级配碎石15cm 工程

单价编号： 500114001002 定额单位:m²

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			17.43
1.1	基本直接费		元			16.84
1.1.1	人工费		元			4.9
	人工		工日	0.0925	53	4.9
1.1.2	材料费		元			11.47
	碎石		m³	0.1911	60	11.47
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			0.46
	内燃压路机	12~15t	台班	0.0017	266.63	0.45
1.1.5	其他费		元			0.01
	其他费用		元	0.0137	1	0.01
1.2	其他直接费		%	3.5	16.84	0.59
2	间接费		%	14.5	17.43	2.53
3	计划利润		%	7	19.96	1.4
4	材料补差		元			23.3
	碎石		m³	0.191111	120.575	23.04
	柴油		Kg	0.05363	4.88	0.26
5	税金		%	9	44.67	4.02
	工程造价		元			48.68

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002113　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010002 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001135 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001136　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.86
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001003 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB128　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工开挖土方 工程

单价编号： 500101002114 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工回填土方 工程

单价编号： 500103001137 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼挡墙 工程

单价编号： 500109001299 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			336.29
1.1	基本直接费		元			324.92
1.1.1	人工费		元			92.12
	人工		工日	1.738	53	92.11
1.1.2	材料费		元			213.32
	水		m³	0.9021	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5498	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	铁钉及预埋件		kg	0.3168	6.5	2.06
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0324	195.31	201.64
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.46
	胶轮架子车		台班	0.2589	3.9	1.01
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0892	17.41	1.55
1.1.5	其他费		元			8.03
	其他费用		元	8.0287	1	8.03
1.2	其他直接费		%	3.5	324.92	11.37
2	间接费		%	13.5	336.29	45.4
3	计划利润		%	7	381.69	26.72
4	材料补差		元			214.61
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	623	56.07
	工程造价		元			679.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼面板 工程

单价编号： 500109001300 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			343.33
1.1	基本直接费		元			331.72
1.1.1	人工费		元			61.28
	人工		工日	1.1563	53	61.28
1.1.2	材料费		元			249.17
	水		m³	1.9021	0.6	1.14
	电焊条		kg	0.0275	6	0.17
	铁件及预埋件		kg	2.5058	5	12.53
	板枋材		m³	0.0088	2293.45	20.18
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0311	195.31	201.38
	钢模板		kg	2.4987	5.5	13.74
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			18.63
	胶轮架子车		台班	0.1855	3.9	0.72
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.018	148.7	2.68
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0801	17.41	1.39
	动力翻斗车	1t	台班	0.0801	82.59	6.62
1.1.5	其他费		元			2.63
	其他费用		元	2.6329	1	2.63
1.2	其他直接费		%	3.5	331.72	11.61
2	间接费		%	13.5	343.33	46.35
3	计划利润		%	7	389.68	27.28
4	材料补差		元			217.08
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
	柴油		Kg	0.56	4.88	2.73

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
5	税金		%	9	634	57.06
	工程造价		元			691.1

工程单价计算表

道路C30砼路面18cm 工程

单价编号： 500109011002 定额单位:m²

施工方法：	周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			70.67
1.1	基本直接费		元			68.28
1.1.1	人工费		元			12.6
	人工		工日	0.2377	53	12.6
1.1.2	材料费		元			49.71
	碎石		m³	0.1831	60	10.99
	碎(砾)石		m³	0.1116	180.575	20.15
	砂		m³	-0.0121	50	-0.61
	钢筋		t	0.0004	2560	1.02
	板枋材		m³	0.0002	2293.45	0.46
	原木		m³	0.0001	1951.33	0.2
	水泥		t	0.0625	300	18.75
	沥青(渣油)		t	0.0002	4216.81	0.84
	块石		m³	0.0007	60	0.04
	石屑		m³	-0.0181	116.505	-2.11
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.6
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0076	180.33	1.37
	自卸汽车	3.5t	台班	0.0029	294.12	0.85
	推土机	55kw	台班	0.0049	319.22	1.56
	卷扬机	5t	台班	0.0076	108.22	0.82
1.1.5	其他费		元			1.37
	其他费用		元	1.372	1	1.37
1.2	其他直接费		%	3.5	68.28	2.39
2	间接费		%	14.5	70.67	10.25
3	计划利润		%	7	80.92	5.66
4	材料补差		元			29.39
	碎石		m³	0.183064	120.575	22.07

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水泥		t	0.062463	110	6.87
	钢筋		t	0.000402	1165.72	0.47
	块石		m³	0.000704	85.631	0.06
	柴油		Kg	0.29624	4.88	1.45
	砂		m³	-0.01207	127.495	-1.54
5	税金		%	9	116	10.44
	工程造价		元			126.41

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001081　　定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.04
1.1	基本直接费		元			3944.97
1.1.1	人工费		元			821.51
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.52
	电焊条		kg	7.2199	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0199	2560	2610.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.95
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1199	83.08	9.96
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0801	149.76	12
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.2101	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.0899	241.18	21.68
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0801	392.29	31.42
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3944.97	138.07
2	间接费		%	12.5	4083.04	510.38
3	计划利润		%	7	4593.42	321.55
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.01992	1165.72	1188.94
	汽油		Kg	2.697936	5.63	15.19
5	税金		%	9	6119.11	550.72
	工程造价		元			6669.92

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

道路级配碎石15cm 工程

单价编号： 500114001004 定额单位:m²

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			17.56
1.1	基本直接费		元			16.97
1.1.1	人工费		元			4.94
	人工		工日	0.0932	53	4.94
1.1.2	材料费		元			11.56
	碎石		m³	0.1926	60	11.56
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			0.46
	内燃压路机	12~15t	台班	0.0017	266.63	0.45
1.1.5	其他费		元			0.01
	其他费用		元	0.0138	1	0.01
1.2	其他直接费		%	3.5	16.97	0.59
2	间接费		%	14.5	17.56	2.55
3	计划利润		%	7	20.11	1.41
4	材料补差		元			23.48
	碎石		m³	0.192593	120.575	23.22
	柴油		Kg	0.05363	4.88	0.26
5	税金		%	9	45	4.05
	工程造价		元			49.05

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002115　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010003 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001138 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001139　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.86
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001005 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB129　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工开挖土方 工程

单价编号： 500101002116 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工回填土方 工程

单价编号： 500103001140 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼挡墙 工程

单价编号： 500109001301 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			336.29
1.1	基本直接费		元			324.92
1.1.1	人工费		元			92.12
	人工		工日	1.738	53	92.11
1.1.2	材料费		元			213.32
	水		m³	0.9021	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5498	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	铁钉及预埋件		kg	0.3168	6.5	2.06
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0324	195.31	201.64
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.46
	胶轮架子车		台班	0.2589	3.9	1.01
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0892	17.41	1.55
1.1.5	其他费		元			8.03
	其他费用		元	8.0287	1	8.03
1.2	其他直接费		%	3.5	324.92	11.37
2	间接费		%	13.5	336.29	45.4
3	计划利润		%	7	381.69	26.72
4	材料补差		元			214.61
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	623	56.07
	工程造价		元			679.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼面板 工程

单价编号： 500109001302 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			343.33
1.1	基本直接费		元			331.72
1.1.1	人工费		元			61.28
	人工		工日	1.1563	53	61.28
1.1.2	材料费		元			249.17
	水		m³	1.9021	0.6	1.14
	电焊条		kg	0.0275	6	0.17
	铁件及预埋件		kg	2.5058	5	12.53
	板枋材		m³	0.0088	2293.45	20.18
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0311	195.31	201.38
	钢模板		kg	2.4987	5.5	13.74
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			18.63
	胶轮架子车		台班	0.1855	3.9	0.72
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.04	180.33	7.21
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.018	148.7	2.68
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0801	17.41	1.39
	动力翻斗车	1t	台班	0.0801	82.59	6.62
1.1.5	其他费		元			2.63
	其他费用		元	2.6329	1	2.63
1.2	其他直接费		%	3.5	331.72	11.61
2	间接费		%	13.5	343.33	46.35
3	计划利润		%	7	389.68	27.28
4	材料补差		元			217.08
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
	柴油		Kg	0.56	4.88	2.73

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
5	税金		%	9	634	57.06
	工程造价		元			691.1

工程单价计算表

道路C30砼路面18cm 工程

单价编号： 500109011003 定额单位:m²

施工方法：	周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			70.67
1.1	基本直接费		元			68.28
1.1.1	人工费		元			12.6
	人工		工日	0.2377	53	12.6
1.1.2	材料费		元			49.71
	碎石		m³	0.1831	60	10.99
	碎(砾)石		m³	0.1116	180.575	20.15
	砂		m³	-0.0121	50	-0.61
	钢筋		t	0.0004	2560	1.02
	板枋材		m³	0.0002	2293.45	0.46
	原木		m³	0.0001	1951.33	0.2
	水泥		t	0.0625	300	18.75
	沥青(渣油)		t	0.0002	4216.81	0.84
	块石		m³	0.0007	60	0.04
	石屑		m³	-0.0181	116.505	-2.11
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.6
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0076	180.33	1.37
	自卸汽车	3.5t	台班	0.0029	294.12	0.85
	推土机	55kw	台班	0.0049	319.22	1.56
	卷扬机	5t	台班	0.0076	108.22	0.82
1.1.5	其他费		元			1.37
	其他费用		元	1.372	1	1.37
1.2	其他直接费		%	3.5	68.28	2.39
2	间接费		%	14.5	70.67	10.25
3	计划利润		%	7	80.92	5.66
4	材料补差		元			29.39
	碎石		m³	0.183064	120.575	22.07

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水泥		t	0.062463	110	6.87
	钢筋		t	0.000402	1165.72	0.47
	块石		m³	0.000704	85.631	0.06
	柴油		Kg	0.29624	4.88	1.45
	砂		m³	-0.01207	127.495	-1.54
5	税金		%	9	116	10.44
	工程造价		元			126.41

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001082 定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.04
1.1	基本直接费		元			3944.97
1.1.1	人工费		元			821.51
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.52
	电焊条		kg	7.2199	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0199	2560	2610.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.95
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1199	83.08	9.96
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0801	149.76	12
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.2101	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.0899	241.18	21.68
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0801	392.29	31.42
1.1.5	其他费		元			26
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3944.97	138.07
2	间接费		%	12.5	4083.04	510.38
3	计划利润		%	7	4593.42	321.55
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.01992	1165.72	1188.94
	汽油		Kg	2.697936	5.63	15.19
5	税金		%	9	6119.11	550.72
	工程造价		元			6669.92

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

道路级配碎石15cm 工程

单价编号： 500114001006 定额单位:m²

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			17.56
1.1	基本直接费		元			16.97
1.1.1	人工费		元			4.94
	人工		工日	0.0932	53	4.94
1.1.2	材料费		元			11.56
	碎石		m³	0.1926	60	11.56
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			0.46
	内燃压路机	12~15t	台班	0.0017	266.63	0.45
1.1.5	其他费		元			0.01
	其他费用		元	0.0138	1	0.01
1.2	其他直接费		%	3.5	16.97	0.59
2	间接费		%	14.5	17.56	2.55
3	计划利润		%	7	20.11	1.41
4	材料补差		元			23.48
	碎石		m³	0.192593	120.575	23.22
	柴油		Kg	0.05363	4.88	0.26
5	税金		%	9	45	4.05
	工程造价		元			49.05

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002117　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010004 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001141 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001142　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.85
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001007 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB130　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工开挖土方 工程

单价编号： 500101002118 定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			3.5
1.1	基本直接费		元			3.38
1.1.1	人工费		元			3.18
	人工		工日	0.06	53	3.18
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	3.38	0.12
2	间接费		%	13.5	3.5	0.47
3	计划利润		%	7	3.97	0.28
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	4.22	0.38
	工程造价		元			4.63

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

人工回填土方 工程

单价编号： 500103001143 定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			34.82
1.1	基本直接费		元			33.64
1.1.1	人工费		元			33.44
	人工		工日	0.631	53	33.44
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.2
	其他费用		元	0.2	1	0.2
1.2	其他直接费		%	3.5	33.64	1.18
2	间接费		%	13.5	34.82	4.7
3	计划利润		%	7	39.52	2.77
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	42.33	3.81
	工程造价		元			46.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼挡墙 工程

单价编号： 500109001303 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			336.29
1.1	基本直接费		元			324.92
1.1.1	人工费		元			92.12
	人工		工日	1.738	53	92.11
1.1.2	材料费		元			213.32
	水		m³	0.9021	0.6	0.54
	组合钢模板		kg	0.5498	5.5	3.02
	电焊条		kg	0.0066	6	0.04
	铁钉		kg	0.0068	5	0.03
	铁丝		kg	0.0007	4.5	
	铁钉及预埋件		kg	0.3168	6.5	2.06
	板枋材		m³	0.0026	2293.45	5.96
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0324	195.31	201.64
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			11.46
	胶轮架子车		台班	0.2589	3.9	1.01
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0401	180.33	7.23
	卷扬机	5t	台班	0.0129	108.22	1.4
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0018	148.7	0.27
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0892	17.41	1.55
1.1.5	其他费		元			8.03
	其他费用		元	8.0287	1	8.03
1.2	其他直接费		%	3.5	324.92	11.37
2	间接费		%	13.5	336.29	45.4
3	计划利润		%	7	381.69	26.72
4	材料补差		元			214.6
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	碎石		m^3	0.8652	120.575	104.32
5	税金		%	9	623	56.07
	工程造价		元			679.09

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

C30砼面板 工程

单价编号： 500109001304 定额单位:m³

施工方法：	冲（凿）毛、冲洗、清仓铺水泥砂浆 维护并保持仓模板、钢筋及预埋件的准确位置 配料、拌和、运输、平仓、振捣、养护 取样检验					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			345.22
1.1	基本直接费		元			333.54
1.1.1	人工费		元			61.62
	人工		工日	1.1626	53	61.62
1.1.2	材料费		元			250.54
	水		m³	1.9125	0.6	1.15
	电焊条		kg	0.0277	6	0.17
	铁件及预埋件		kg	2.5195	5	12.6
	板枋材		m³	0.0089	2293.45	20.41
	纯混凝土C30 水泥标号41.7MPa 级配2		m³	1.0368	195.31	202.5
	钢模板		kg	2.5125	5.5	13.82
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			18.74
	胶轮架子车		台班	0.1865	3.9	0.73
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0403	180.33	7.27
	电焊机	直流 30KVA	台班	0.0181	148.7	2.69
	插入式振捣器	2.2KW	台班	0.0805	17.41	1.4
	动力翻斗车	1t	台班	0.0805	82.59	6.65
1.1.5	其他费		元			2.65
	其他费用		元	2.6474	1	2.65
1.2	其他直接费		%	3.5	333.54	11.67
2	间接费		%	13.5	345.22	46.6
3	计划利润		%	7	391.82	27.43
4	材料补差		元			218.27
	水泥	41.7MPa	kg	413.03	0.11	45.43
	中砂		m³	0.5047	127.495	64.35
	碎石		m³	0.8652	120.575	104.32
	柴油		Kg	0.56	4.88	2.73

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
5	税金		%	9	637.56	57.38
	工程造价		元			694.9

工程单价计算表

道路C30砼路面18cm 工程

单价编号： 500109011004 定额单位:m²

施工方法：	周围建筑物保护					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			70.26
1.1	基本直接费		元			67.88
1.1.1	人工费		元			12.52
	人工		工日	0.2363	53	12.52
1.1.2	材料费		元			49.42
	碎石		m³	0.182	60	10.92
	碎(砾)石		m³	0.111	180.575	20.04
	砂		m³	-0.012	50	-0.6
	钢筋		t	0.0004	2560	1.02
	板枋材		m³	0.0002	2293.45	0.46
	原木		m³	0.0001	1951.33	0.2
	水泥		t	0.0621	300	18.63
	沥青(渣油)		t	0.0002	4216.81	0.84
	块石		m³	0.0007	60	0.04
	石屑		m³	-0.018	116.505	-2.1
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.58
	混凝土搅拌机	出料0.4m3	台班	0.0076	180.33	1.37
	自卸汽车	3.5t	台班	0.0028	294.12	0.82
	推土机	55kw	台班	0.0049	319.22	1.56
	卷扬机	5t	台班	0.0076	108.22	0.82
1.1.5	其他费		元			1.36
	其他费用		元	1.364	1	1.36
1.2	其他直接费		%	3.5	67.88	2.38
2	间接费		%	14.5	70.26	10.19
3	计划利润		%	7	80.45	5.63
4	材料补差		元			29.22
	碎石		m³	0.182	120.575	21.94

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
	水泥		t	0.0621	110	6.83
	钢筋		t	0.0004	1165.72	0.47
	块石		m³	0.0007	85.631	0.06
	柴油		Kg	0.29624	4.88	1.45
	砂		m³	-0.012	127.495	-1.53
5	税金		%	9	115.33	10.38
	工程造价		元			125.67

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

钢筋加工及安装 工程

单价编号： 500111001083　　定额单位:t

施工方法：	机械性能实验 除锈、调直、加工 绑扎、丝扣连接（焊接）、安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4083.02
1.1	基本直接费		元			3944.95
1.1.1	人工费		元			821.51
	人工		工日	15.5	53	821.5
1.1.2	材料费		元			2672.51
	电焊条		kg	7.2199	6	43.32
	铁丝		kg	4	4.5	18
	钢筋		t	1.0199	2560	2610.94
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			424.95
	风砂枪	2~6m3/min	台班	0.3	147.78	44.33
	电焊机	直流 30KVA	台班	2	148.7	297.4
	钢筋调直机	14KW	台班	0.1199	83.08	9.96
	钢筋切断机	20KW	台班	0.0801	149.76	12
	钢筋弯曲机	6~40mm	台班	0.21	38.9	8.17
	载重汽车	5t	台班	0.09	241.18	21.71
	对焊机	电阻 150KVA	台班	0.0801	392.29	31.42
1.1.5	其他费		元			26.01
	其他费用		元	26	1	26
1.2	其他直接费		%	3.5	3944.95	138.07
2	间接费		%	12.5	4083.02	510.39
3	计划利润		%	7	4593.41	321.54
4	材料补差		元			1204.23
	钢筋		t	1.01994	1165.72	1188.96
	汽油		Kg	2.700653	5.63	15.2
5	税金		%	9	6119.22	550.73
	工程造价		元			6669.91

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

道路级配碎石15cm 工程

单价编号： 500114001008 定额单位:m²

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			17.43
1.1	基本直接费		元			16.84
1.1.1	人工费		元			4.9
	人工		工日	0.0925	53	4.9
1.1.2	材料费		元			11.47
	碎石		m³	0.1911	60	11.47
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			0.46
	内燃压路机	12~15t	台班	0.0017	266.63	0.45
1.1.5	其他费		元			0.01
	其他费用		元	0.0137	1	0.01
1.2	其他直接费		%	3.5	16.84	0.59
2	间接费		%	14.5	17.43	2.53
3	计划利润		%	7	19.96	1.4
4	材料补差		元			23.3
	碎石		m³	0.191111	120.575	23.04
	柴油		Kg	0.05363	4.88	0.26
5	税金		%	9	44.67	4.02
	工程造价		元			48.68

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002119　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010005 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001144　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001145　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.86
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001009 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB131　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方开挖（推高填低）工程

单价编号：　500101002120　　定额单位:m³

施工方法：	测量放线标点 处理渗水、积水 支撑挡土板 挖、装、运、卸 弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土剥离 工程

单价编号： 500101010006 定额单位:m³

施工方法：	弃土场平整					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

表土回填 工程

单价编号： 500103001146　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			5.18
1.1	基本直接费		元			5.01
1.1.1	人工费		元			0.21
	人工		工日	0.004	53	0.21
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			4.49
	推土机	59kw	台班	0.0038	346.43	1.32
	59~74KW推土机	Ⅰ、Ⅱ类土	台班	0.0038	836	3.18
1.1.5	其他费		元			0.3
	其他费用		元	0.3	1	0.3
1.2	其他直接费		%	3.5	5.01	0.18
2	间接费		%	13.5	5.18	0.7
3	计划利润		%	7	5.88	0.41
4	材料补差		元			0.82
	柴油		Kg	0.1672	4.88	0.82
5	税金		%	9	7.11	0.64
	工程造价		元			7.75

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

土方回填 工程

单价编号： 500103001147　　定额单位:m³

施工方法：	挖、装、运、卸 分层辅料、平整、洒水、碾压					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			4.56
1.1	基本直接费		元			4.41
1.1.1	人工费		元			1.85
	人工		工日	0.035	53	1.86
1.1.2	材料费		元			
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			2.15
	轮胎碾	重量9~16t	台班	0.0021	88.75	0.19
	拖拉机	74kw	台班	0.0021	400.81	0.84
	推土机	74kw	台班	0.0011	459.08	0.5
	蛙式打夯机	2.8kw	台班	0.002	125.33	0.25
	刨毛机		台班	0.0011	336.52	0.37
1.1.5	其他费		元			0.4
	其他费用		元	0.4	1	0.4
1.2	其他直接费		%	3.5	4.41	0.15
2	间接费		%	13.5	4.56	0.62
3	计划利润		%	7	5.18	0.36
4	材料补差		元			1.28
	柴油		Kg	0.2617	4.88	1.28
5	税金		%	9	6.78	0.61
	工程造价		元			7.43

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

草皮护坡 工程

单价编号： 500114001010 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			16.28
1.1	基本直接费		元			15.73
1.1.1	人工费		元			6.83
	人工		工日	0.1288	53	6.83
1.1.2	材料费		元			8.8
	草皮		㎡	1.1	8	8.8
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			0.1
	其他费用		元	0.1	1	0.1
1.2	其他直接费		%	3.5	15.73	0.55
2	间接费		%	13.5	16.28	2.2
3	计划利润		%	7	18.48	1.29
4	材料补差		元			
5	税金		%	9	19.78	1.78
	工程造价		元			21.55

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

田埂修筑 工程

单价编号： AB132　　定额单位:m³

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			29.38
1.1	基本直接费		元			29.38
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			29.38
	田埂修筑		m³	1	29.38	29.38
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			29.38

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

办公室 工程

单价编号： 500114002018 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			220
1.1	基本直接费		元			220
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			220
	办公室		㎡	1	220	220
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			220

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

工棚 工程

单价编号： 500114002020 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			100
1.1	基本直接费		元			100
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			100
	工棚		㎡	1	100	100
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			100

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

仓库 工程

单价编号： 500114002023 定额单位:㎡

施工方法：	配料、拌和					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			120
1.1	基本直接费		元			120
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			120
	仓库		㎡	1	120	120
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			120

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

自发供电补价差 工程

单价编号： AB011

定额单位:kw.h

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			2.34
1.1	基本直接费		元			2.34
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			2.34
	自发供电电价补差		kw.h	1	2.34	2.34
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			2.34

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字

工程单价计算表

其他临时建筑工程 工程

单价编号： AB040 定额单位:项

施工方法：						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			30978.57
1.1	基本直接费		元			30978.57
1.1.1	人工费		元			
1.1.2	材料费		元			30978.57
	其他临时建筑工程		项	1	30978.57	30978.57
1.1.3	装置性材料费		元			
1.1.4	机械费		元			
1.1.5	其他费		元			
1.2	其他直接费		%	0		
2	间接费		%	0		
3	计划利润		%	0		
4	材料补差		元			
5	税金		%	0		
	工程造价		元			30978.57

法定代表人
（或委托代理人）:_____签字