（招-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标控制价

（第 1 册，共 1 册）

建设项目名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

招标单位名称：琼中黎族苗族自治县营根镇人民政府

编制单位名称：皓筠工程设计有限公司

编 制 日 期 ：2026年 6 月 2 日

（招-签署页）

营根镇番沟村委会挡土墙修复工程 工程

招标控制价

招标控制价 1,365,387.19 元

（大写）： 壹佰叁拾陆万伍仟叁佰捌拾柒元壹角玖分

结构型式： 建筑层数：

建筑面积： ㎡ 经济指标： 元/㎡

招 标 人： 造价咨询人：

（单位盖章） （单位盖章）

法定代理人
或其授权人： 法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人： 复 核 人：

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2026年 6 月 2 日 复核时间： 2026年 6 月 2 日

（招-目录）

招标控制价目录

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	编　号	名称
1		编制说明
2		工程项目最高投标限价汇总表
3		单项工程最高投标限价汇总表
4		单位工程最高投标限价汇总表
5		分部分项工程和单价措施项目清单计价表
6		分部分项工程项目清单综合单价分析表
7		总价措施项目清单计价表
8		其他项目清单计价表
9		增值税计价表

编制说明

一、工程概况：本项目主要建设内容包括修建砼挡墙长度 569m，高度1.5～5.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏117m。其中：番沟一、二村原址修缮仰斜式砼挡墙60m，高度2.0～3.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏29m；番沟三村原址修缮直立式砼挡墙20m，高度1.5m，原址修缮仰斜式砼挡墙157m，高度3.0m；番沟四村新建仰斜式砼挡墙332m，高度2.5～5.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏88m。

二、编制范围:

本工程编制范围包括：施工图纸范围内全部内容。

三、编制依据：

1、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》2026年第5期琼中黎族苗族自治县地区信息价格及市场咨询价格执行；

2、《2024年工程量清单计量标准》、《海南省市政工程综合定额(2017)》等；

3、《营根镇番沟村委会挡土墙修复工程》施工图设计；

4、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算的文件 。

四、编制说明：

（一）相关说明：

1、社会保障费暂按住房城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知 （琼建定〔2019〕128号），自2019年5月1日起，我省现行计价定额中的社会保险费率调整为23.5%计取，结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，向建设单位结算；

（二）人工单价：根据《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）规定，2017 年以后印发的定额人工单价调整为 145 元/工日；

（三）分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和 《建筑工程施工质量验收统一标准》及《2024年工程量清单计量标准》设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制 。项目特征及工作内容按《2024年工程量清单计量标准》相应附录规定；

（四）本分部分项工程量清单各细目单价，均以包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及所有责任、义务和一般风险（除非合同另有规定）。

五、其他相关说明：

1、本项目无专业工程暂估价；

2、本项目无暂列金额。

工程项目清单汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	1193948.86
1.1	营根镇番沟村委会挡土墙修复工程	1193948.86
1.1.1	营根镇番沟村委会挡土墙修复工程	1193948.86
2	措施项目费	57886.25
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	48905.58
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	8980.67
3	其他项目费	813.69
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	813.69
4	增值税	112738.39
合计=1+2+3+4		1365387.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

20项评审主要材料汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	脚手钢管	Φ48	t	0.4586	3480	1595.93	3480	1595.93
2	混凝土仿木护栏		m	117	200	23400	200	23400
3	竹脚手板		m2	96.29795	15.27	1470.47	15.27	1470.47
4	麻丝		kg	206.766	8	1654.13	8	1654.13
5	钢模板连接件		kg	1014.85818	3.2	3247.55	3.2	3247.55
6	组合钢模板		kg	2515.8249	3.86	9711.08	5.01	12604.28
7	木柴		kg	379.071	0.86	326	0.86	326
8	石油沥青	30#	kg	827.98296	4.4	3643.13	4.797	3971.83
9	圆钉		kg	81.01809	5.13	415.62	5.37	435.07
10	板枋材		m3	11.08669	1500	16630.04	1635.24	18129.4
11	铁件	(综合)	kg	4323.80754	4.2	18159.99	4.2	18159.99
12	钢支撑		kg	2379.37338	5.4	12848.62	7.343	17471.74
13	尼龙帽		个	1522.28727	3.6	5480.23	2.53	3851.39
14	模板嵌缝剂		kg	213.2055	13.6	2899.59	13.6	2899.59
15	脱模剂		kg	426.411	4.32	1842.1	25.01	10664.54
16	预拌混凝土	C25	m3	1379.0439	325	448189.27	412	568166.09
17	砂砾	10	m3	22.10809	120	2652.97	179.025	3957.9
18	砂砾	10	m3	89.6274	120	10755.29	179.025	16045.55
19	电		kW·h	951.81337	0.73	694.82	0.797	758.6
20	水		m3	172.03914	4.17	717.4	3.59	617.62

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	1193948.86
1.1	挡墙工程	1193948.86
二	措施项目费	57886.25
2.1	其中：安全文明施工费基本费	48905.58
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	8980.67
三	其他项目费	813.69
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	813.69
五	不含税工程造价	1252648.8
六	增值税	112738.39
合　　计		1365387.19

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		挡墙工程					1193948.86	
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：满足设计及施工需求	m3	970.11	8.21	7964.60	
2	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:一 、二类土 2.运距:投标方自行报价	m3	580.46	17.70	10274.14	
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:满足设计规范要求	m3	389.65	25.41	9901.01	
4	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾垫层 2.厚度:10cm	m3	87.87	340.69	29936.43	
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土挡墙 3.含泵送费	m3	1365.39	503.65	687678.67	
6	010505015001	挡土墙模板	1.挡墙墙身 模板	m2	4264.11	83.63	356607.52	
7	040308008001	泄水孔 塑料管	1.材料品种: PVC塑料管 2.管径:10cm	m	326.85	28.52	9321.76	
8	040601032001	沉降缝立面	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝立面	m	382.9	35.48	13585.29	
本页小计							1125269.42	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	040601032002	沉降缝平面	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝平面	m	36.92	28.94	1068.46	
10	080106004001	砂滤层	1.部位:泄水孔后 2.材料品种:砂砾反滤层	m3	15.36	262.89	4037.99	
11	041201001001	脚手架	1.挡土墙钢管脚手架	项	1	21555.03	21555.03	
12	040303018001	混凝土仿木护栏	1.名称：钢筋混凝土仿木漆护栏 2.高度：1.2m 3.部位：设置在新建挡墙上 4.其他：垂直栏杆镂空间距≤110mm，防木漆护等级为C级	m	117	200.00	23400.00	
13	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:拆除原已损坏浆砌片石圬工	m3	50	187.49	9374.50	
14	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标单位自行考虑	m3	70	34.69	2428.30	
15	04B001	路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃	1.路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃	m3	20	35.00	700.00	
16	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	项	1	6115.16	6115.16	
本页小计							68679.44	
合　　计							1193948.86	

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 16 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：满足设计及施工需求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.1
1.1	综合人工	工日	0.0283			145	4.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.57
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0002			1059.11	0.21
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.0018			1334.19	2.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.67
5	管理费						0.8
6	利润						0.74
综合单价							8.21

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 2 页　共 16 页

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:一 、二类土 2.运距:投标方自行报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.58
1.1	综合人工	工日	0.0040			145	0.58
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0120			3.59	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.47
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0189			658.9	12.45
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005			570.99	0.29
3.3	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025			696.23	1.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.09
5	管理费						1.29
6	利润						1.31
综合单价							17.7

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 3 页　共 16 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:满足设计规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.45
1.1	综合人工	工日	0.1341			145	19.44
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.02
3.1	电动夯实机 夯击能量250N·m	台班	0.0715			28.21	2.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.47
5	管理费						1.96
6	利润						1.99
综合单价							25.41

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 4 页　共 16 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:砂砾垫层 2.厚度:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.22
1.1	综合人工	工日	0.5877			145	85.22
2	材料费	-	-	-	-	-	227.65
2.1	砂砾 10	m3	1.0200			179.025	182.61
2.2	砂砾 10	m3	0.2516			179.025	45.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.87
5	管理费						14.5
6	利润						13.33
综合单价							340.69

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 5 页　共 16 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土挡墙 3.含泵送费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	56
1.1	综合人工	工日	0.3862			145	56.00
2	材料费	-	-	-	-	-	417.54
2.1	水	m3	0.1260			3.59	0.45
2.2	电	kW·h	0.6971			0.797	0.56
2.3	预拌混凝土 C25	m3	1.0100			412	416.12
2.4	无纺土工布	m2	0.0328			3.5	0.11
2.5	卡箍 泵管用	个	0.0060			4.27	0.03
2.6	密封圈	个	0.0270			1.28	0.03
2.7	橡胶压力管	m	0.0090			25.64	0.23
2.8	水	m3	0.0016			3.59	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.82
3.1	混凝土输送泵车 输送量75m3/h	台班	0.0066			1791.41	11.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	485.36
5	管理费						9.53
6	利润						8.76
综合单价							503.65

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 6 页　共 16 页

项目编码	010505015001	项目名称	挡土墙模板			计量单位	m2
项目特征	1.挡墙墙身 模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.89
1.1	综合人工	工日	0.2475			145	35.89
2	材料费	-	-	-	-	-	20.51
2.1	铁件（综合）	kg	1.0140			4.2	4.26
2.2	脱模剂	kg	0.1000			25.01	2.50
2.3	圆钉	kg	0.0190			5.37	0.10
2.4	板枋材	m3	0.0026			1635.24	4.25
2.5	模板嵌缝剂	kg	0.0500			13.6	0.68
2.6	组合钢模板	kg	0.5900			5.01	2.96
2.7	钢模板连接件	kg	0.2380			3.2	0.76
2.8	钢支撑	kg	0.5580			7.343	4.10
2.9	尼龙帽	个	0.3570			2.53	0.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.6
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0136			853.21	11.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68
5	管理费						8.14
6	利润						7.48
综合单价							83.63

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 7 页　共 16 页

项目编码	040308008001	项目名称	泄水孔 塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材料品种：PVC塑料管 2.管径:10cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.56
1.1	综合人工	工日	0.0590			145	8.56
2	材料费	-	-	-	-	-	17.17
2.1	PVC塑料管 De100	m	1.0200			16.83	17.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.73
5	管理费						1.46
6	利润						1.34
综合单价							28.52

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 8 页　共 16 页

项目编码	040601032001	项目名称	沉降缝立面			计量单位	m
项目特征	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝立面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.6
1.1	综合人工	工日	0.1007			145	14.60
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	木柴	kg	0.9900			0.86	0.85
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624			4.797	10.37
2.3	麻丝	kg	0.5400			8	4.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.14
5	管理费						2.69
6	利润						2.64
综合单价							35.48

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 9 页　共 16 页

项目编码	040601032002	项目名称	沉降缝平面			计量单位	m
项目特征	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝平面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.81
1.1	综合人工	工日	0.0677			145	9.82
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	木柴	kg	0.9900			0.86	0.85
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624			4.797	10.37
2.3	麻丝	kg	0.5400			8	4.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.35
5	管理费						1.81
6	利润						1.78
综合单价							28.94

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080106004001	项目名称	砂滤层			计量单位	m3
项目特征	1.部位:泄水孔后 2.材料品种:砂砾反滤层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.76
1.1	综合人工	工日	0.2880			145	41.76
2	材料费	-	-	-	-	-	207.5
2.1	中砂	m3	1.1790			175.995	207.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	249.26
5	管理费						7.1
6	利润						6.53
综合单价							262.89

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041201001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.挡土墙钢管脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15239.43
1.1	综合人工	工日	105.0990			145	15239.36
2	材料费	-	-	-	-	-	3570.71
2.1	其他材料费	元	109.3046			1	109.30
2.2	脚手架钢管底座	个	4.5647			2.5	11.41
2.3	安全网	m2	45.0576			4.48	201.86
2.4	扣件	个	50.4886			3.6	181.76
2.5	竹脚手板	m2	96.2980			15.27	1470.47
2.6	脚手钢管 Φ48	t	0.4586			3480	1595.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18810.14
5	管理费						1362.21
6	利润						1382.69
综合单价							21555.03

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040303018001	项目名称	混凝土仿木护栏			计量单位	m
项目特征	1.名称：钢筋混凝土仿木漆护栏 2.高度：1.2m 3.部位：设置在新建挡墙上 4.其他：垂直栏杆镂空间距≤110mm，防木漆护等级为C级						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	200
2.1	混凝土仿木护栏	m	1.0000			200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200
5	管理费						
6	利润						
综合单价							200

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1.结构形式:拆除原已损坏浆砌片石圬工						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	158.88
1.1	人工费调整	元	0.0010			1	0.00
1.2	综合人工	工日	1.0957			145	158.88
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	158.88
5	管理费						14.2
6	利润						14.42
综合单价							187.49

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.11
1.1	综合人工	工日	0.0076			145	1.10
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	水	m3	0.0120			3.59	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.28
3.1	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005			570.99	0.29
3.2	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0291			721.91	21.01
3.3	履带式推土机 功率90 kW	台班	0.0013			1146.02	1.49
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m3	台班	0.0042			1334.19	5.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.43
5	管理费						2.61
6	利润						2.65
综合单价							34.69

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	04B001	项目名称	路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃			计量单位	m3
项目特征	1.路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	35
2.1	路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃材料费	元	1.0000			35	35.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35
5	管理费						
6	利润						
综合单价							35

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 16 页　共 16 页

项目编码	041201012003	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1.机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2175
1.1	综合人工	工日	15.0000			145	2175.00
2	材料费	-	-	-	-	-	163.64
2.1	枕木	m3	0.0800			1455.75	116.46
2.2	镀锌铁丝	kg	5.0000			5.48	27.40
2.3	草袋	m2	6.3800			3.1	19.78
2.4	回程	元	1104.9395			1	1104.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2081.11
3.1	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.0000			1589.56	1589.56
3.2	本机使用台班	台班	0.5000			983.12	491.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4419.75
5	管理费						314.47
6	利润						276
综合单价							6115.16

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为最高投标限价的内容，由招标人填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费		48905.58	详见明细表B.10.2、B.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)		48905.58	详见明细表B.10.2、B.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表B.10.2、B.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表B.10.2、B.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表B.10.2、B.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费		6540.27	详见明细表B.10.2、B.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费		1366.62	详见明细表B.10.2、B.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费		1073.78	详见明细表B.10.2、B.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表B.10.2、B.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表B.10.2、B.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表B.10.2、B.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表B.10.2、B.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表B.10.2、B.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表B.10.2、B.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表B.10.2、B.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表B.10.2、B.10.4
本页小计				57886.25	--
合　　计				57886.25	--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表B.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表B.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表B.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表B.11.3
3	计日工				详见本标准表B.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表B.11.5
5	项目工伤保险费	813.69			详见本标准表B.11.7
合　　计		813.69			

暂列金额明细表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复
修复工程　　工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：营根镇番沟村委会挡土墙

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　修复工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B1	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

总承包服务费计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程明细表	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	1251835.11	0.065	813.69			
本页小计				813.69			
合　　计		—	—	813.69	—		

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价	1252648.80	9	112738.39
合　　计					112738.39

招-表17

（20项评审分部分项工程量清单）单位工程招标控制价汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙
修复工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1132762.94	
1.1	挡墙工程	1132762.94	
二	措施项目费	54817.06	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	46312.56	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分		
2.3	其中：其他措施项目	8504.5	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：项目工伤保险费		
四	不含税工程造价	1187580	
五	增值税	106882.2	—
六	招标控制价合计	1294462.2	

招-表18

20项评审分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1132762.94	
		挡墙工程					1132762.94	
1	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾垫层 2.厚度:10cm	m3	87.87	340.69	29936.43	
2	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土挡墙 3.含泵送费	m3	1365.39	503.65	687678.67	
3	010505015001	挡土墙模板	1.挡墙墙身 模板	m2	4264.11	83.63	356607.52	
4	040601032001	沉降缝立面	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝立面	m	382.9	35.48	13585.29	
5	041201001001	脚手架	1.挡土墙钢管脚手架	项	1	21555.03	21555.03	
6	040303018001	混凝土仿木护栏	1.名称：钢筋混凝土仿木漆护栏 2.高度：1.2m 3.部位：设置在新建挡墙上 4.其他：垂直栏杆镂空间距≤110mm，防木漆护等级为C级	m	117	200	23400	
本页小计							1132762.94	
合　计							1132762.94	

招-表19

（20项评审分部分项工程量清单）单位工程人材机汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	尼龙帽		个	1522.28727	3.6	5480.23	2.53	3851.39
2	电		kW·h	951.81337	0.73	694.82	0.797	758.6
3	板枋材		m3	11.08669	1500	16630.04	1635.24	18129.4
4	安全网		m2	45.0576	1.8	81.1	4.48	201.86
5	圆钉		kg	81.01809	5.13	415.62	5.37	435.07
6	脱模剂		kg	426.411	4.32	1842.1	25.01	10664.54
7	组合钢模板		kg	2515.8249	3.86	9711.08	5.01	12604.28
8	综合人工		工日	1956.53123	115	225001.09	145	283697.03
9	石油沥青	30#	kg	907.81877	4.4	3994.4	4.797	4354.81
10	砂砾	10	m3	89.6274	120	10755.29	179.025	16045.55
11	砂砾	10	m3	22.10809	120	2652.97	179.025	3957.9
12	钢支撑		kg	2379.37338	5.4	12848.62	7.343	17471.74
13	预拌混凝土	C25	m3	1379.0439	325	448189.27	412	568166.09
14	竹脚手板		m2	96.29795	15.27	1470.47	15.27	1470.47
15	橡胶压力管		m	12.28851	25.64	315.08	25.64	315.08
16	其他材料费		元	109.3046	1	109.3	1	109.3
17	木柴		kg	415.6218	0.86	357.43	0.86	357.43
18	模板嵌缝剂		kg	213.2055	13.6	2899.59	13.6	2899.59
19	密封圈		个	36.86553	1.28	47.19	1.28	47.19
20	履带式起重机	提升质量15t	台班	57.9919	697.69	40460.37	853.21	49479.27
21	卡箍	泵管用	个	8.19234	4.27	34.98	4.27	34.98
22	混凝土输送泵车	输送量75m3/h	台班	9.01157	1463.96	13192.58	1791.41	16143.42
23	钢模板连接件		kg	1014.85818	3.2	3247.55	3.2	3247.55
24	无纺土工布		m2	44.78479	7.14	319.76	3.5	156.75
25	铁件	（综合）	kg	4323.80754	4.2	18159.99	4.2	18159.99
26	水		m3	2.18462	3.5	7.65	3.59	7.84

招-表19

（20项评审分部分项工程量清单）单位工程人材机汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙
修复工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
27	水		m3	179.84466	4.17	749.95	3.59	645.64
28	麻丝		kg	226.7028	8	1813.62	8	1813.62
29	扣件		个	50.48855	3.6	181.76	3.6	181.76
30	脚手架钢管底座		个	4.5647	2.5	11.41	2.5	11.41
31	脚手钢管	Φ48	t	0.4586	3480	1595.93	3480	1595.93
32	混凝土仿木护栏		m	117	200	23400	200	23400

招-表20

20项评审主要材料汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙
修复工程

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价