（清-目录）

营根镇番沟村委会挡土墙修复工程
招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	工程项目招标工程量清单汇总表
3	单项工程招标工程量清单汇总表
4	单位工程招标工程量清单汇总表
5	分部分项工程和单价措施项目清单和计价表
6	措施项目清单计价表
7	其他项目清单计价表
8	增值税计价表

编制说明

一、工程概况：本项目主要建设内容包括修建砼挡墙长度 569m，高度1.5～5.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏117m。其中：番沟一、二村原址修缮仰斜式砼挡墙60m，高度2.0～3.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏29m；番沟三村原址修缮直立式砼挡墙20m，高度1.5m，原址修缮仰斜式砼挡墙157m，高度3.0m；番沟四村新建仰斜式砼挡墙332m，高度 2.5～5.0m，新建钢筋混凝土仿木漆护栏88m。

二、编制范围:

本工程编制范围包括：施工图纸范围内全部内容。

三、编制依据：

1、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》2026年第5期琼中黎族苗族自治县地区信息价格及市场咨询价格执行；

2、《2024年工程量清单计量标准》、《海南省市政工程综合定额(2017)》等；

3、《营根镇番沟村委会挡土墙修复工程》施工图设计；

4、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算的文件 。

四、编制说明：

（一）相关说明：

1、社会保障费暂按住房城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知 （琼建定〔2019〕128号），自2019年5月1日起，我省现行计价定额中的社会保险费率调整为23.5%计取，结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，向建设单位结算；

（二）人工单价：根据《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）规定，2017 年以后印发的定额人工单价调整为 145 元/工日；

（三）分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和 《建筑工程施工质量验收统一标准》及《2024年工程量清单计量标准》设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容按《2024年工程量清单计量标准》相应附录规定；

（四）本分部分项工程量清单各细目单价，均以包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及所有责任、义务和一般风险（除非合同另有规定）。

五、其他相关说明：

1、本项目无专业工程暂估价；

2、本项目无暂列金额。

工程项目清单汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	营根镇番沟村委会挡土墙修复工程	
1.1.1	营根镇番沟村委会挡土墙修复工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	挡墙工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		挡墙工程						
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：满足设计及施工需求	m3	970.11			
2	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:一 、二类土 2.运距:投标方自行报价	m3	580.46			
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:满足设计规范要求	m3	389.65			
4	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾垫层 2.厚度:10cm	m3	87.87			
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土挡墙 3.含泵送费	m3	1365.39			
6	010505015001	挡土墙模板	1.挡墙墙身 模板	m2	4264.11			
7	040308008001	泄水孔 塑料管	1.材料品种: PVC塑料管 2.管径:10cm	m	326.85			
8	040601032001	沉降缝立面	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝立面	m	382.9			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	040601032002	沉降缝平面	1.类别:沉降缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:每隔10m设置一道沉降缝,缝宽2cm，缝内用沥青麻筋沿内、外、顶三方填塞。 4.沉降缝平面	m	36.92			
10	080106004001	砂滤层	1.部位:泄水孔后 2.材料品种:砂砾反滤层	m3	15.36			
11	041201001001	脚手架	1.挡土墙钢管脚手架	项	1			
12	040303018001	混凝土仿木护栏	1.名称：钢筋混凝土仿木漆护栏 2.高度：1.2m 3.部位：设置在新建挡墙上 4.其他：垂直栏杆镂空间距≤110mm，防木漆护等级为C级	m	117			
13	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:拆除原已损坏浆砌片石圬工	m3	50			
14	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标单位自行考虑	m3	70			
15	04B001	路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃	1.路边及敏感点处杂物等垃圾堆运弃	m3	20			
16	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复
修复工程　　工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	1251835.11	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

发包人提供材料一览表

标段：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程

工程名称：营根镇番沟村委会挡土墙修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计							
合　　计							