澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目工程

（工程名称）

招标工程量清单

招　标　人：　澄迈县桥头镇人民政府

（单位盖章）

编　制　人：　中宏源建设管理有限公司

（单位盖章）

年　月　日

工程名称：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

标段名称：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

招标工程量清单

招　标　人：澄迈县桥头镇人民政府（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制单位：中宏源建设管理有限公司（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（注册造价工程师签字盖专用章）　　审　核　人：（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

一、 工程概况：

1、项目名称：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

2、项目地点：澄迈县桥头镇

3、建设单位：澄迈县桥头镇人民政府

4、建设规模：项目位于澄迈县桥头镇，主要建设内容为新建垃圾暂存库 591.04 ㎡。配套建设水电安装、道路硬化、围墙、绿化等室外工程。

二、 编制范围：

澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目之建安工程费。

三、编制依据：

1、《澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目施工图》。

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2024）。

3、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2024）》、《海南省安装工程综合定额（2024）》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》等相关定额标准。

4、海南省住房和城乡建设厅（琼建规【2024】3 号）《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》、海南省建设标准定额站（琼建标定[2024]2 号）《关于发布建设工程计价定额咨询问题解答及补充定额的通知(2024 年第 1 期)》。

5、海南省住房和城乡建设厅印发的（琼建定〔2019〕100号）《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。

6.人工费根据海南省建设厅颁发的《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）规定，2017年以后发布的定额人工单价按145元/工日计取，2017年之前发布的定额人工单价按111.7元/工日计取。

8、相关标准图集及技术规范。

四、组价说明

分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据24清单计价规范、计价定额、计价方法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施费、其他项目费及税金根据相关规定计取。

五、其他相关说明：

1、本工程所用混凝土采用商品混凝土，混凝土泵送费、运输费由投标人在投标报价中综合考虑，结算时运距的变化不作单价调整。

2、所有材料、金属构件的运输费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

3、预埋铁件及钢构件防腐、防锈的费用包含在相应项目的综合单价中，不再单独列项计量。

4、土方挖填按可利用土进行场内土方平衡考虑，不足的按外购考虑，工程结算时据实调整。

5、清单项目特征中已注明的材料品种来源按已注明的执行，未注明的材料品种来源均按外购考虑，工程结算时据实调整。

6、工程量清单中项目特征的描述与设计图不符或不详时，以设计图为准。

7、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目	
1.1.1	桥头镇-土石方工程	
1.1.2	桥头镇-建筑工程	
1.1.3	桥头镇-室外附属工程	
1.1.4	桥头镇-室外硬化工程	
1.1.5	桥头镇-室外绿化工程	
1.1.6	桥头镇-安装工程	
1.1.7	桥头镇-室外安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	室外土方平衡工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010103001015	平整场地	1.土石类别：一、二类土 2.平整方式：机械平整	m2	586.04			
2	010102001029	挖基坑土方（不装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	259.95			
3	010102007047	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	259.95			
4	010102001030	挖基坑土方（装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	64.11			
5	010103002047	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	64.11			
6	010102002068	挖沟槽土方（不装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	180.34			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	010102007048	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	180.34			
8	010102002069	挖沟槽土方（装车）	部位: 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	63.1			
9	010103002048	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	63.1			
		室外土方平衡工程						
10	010101001005	挖单独土方	1.土类别:根据地勘报告资料决定	m3	6.5			
11	010103002049	余方弃置	1.土石类别:根据地勘报告资料决定 2.运距:根据施工现场实际情况自行考虑	m3	6.5			
12	010102007049	回填方	1.填方部位:场地内 2.材料品种:利用场地内土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	4526.4			
13	01B042	外购土	1.外购土	m3	3448.8			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-土石方工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	01B043	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
17	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼011601006001	安全文明施工基本费	项									8713.29	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		132622.35	6.57	-	-	-	-	-	8713.29	当前工程可按主专业调整模板
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	5.12	-	-	-	-	-		当前工程可按主专业调整模板
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	3.42	-	-	-	-	-		当前工程可按主专业调整模板
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		8713.29	0	-	-	-	-	-		
3	琼011601008001	雨季施工增加费	项		132622.35		-	-	-	-	-	809	
4	琼011601009001	夜间施工增加费	项		132622.35		-	-	-	-	-	185.67	
5	琼011601013001	检验试验配合费	项		132622.35		-	-	-	-	-	145.88	
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼011601010001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼011601011001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼011601001001	脚手架	项										
12	琼011601002001	垂直运输工程	项										
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆	项										
14	01B043	大型机械设备进出场及安拆	台次				2175	213.28	3280.24	780.94	436.28	6885.74	
15	琼011601015001	建筑物超高增加费	项										
16	琼011601004001	施工排水	项										
17	琼011601005001	施工降水	项										
合　　计							2175	213.28	3280.24	780.94	436.28	16739.58	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-土石方工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼011601006001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼011601008001	雨季施工增加费							
4	琼011601009001	夜间施工增加费							
5	琼011601013001	检验试验配合费							
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼011601010001	二次搬运费							
8	琼011601011001	已完工程及设备保护							
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护							
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置							
11	琼011601001001	脚手架							
12	琼011601002001	垂直运输工程							
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆							
14	01B043	大型机械设备进出场及安拆							
15	琼011601015001	建筑物超高增加费							
16	琼011601004001	施工排水							
17	琼011601005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-土石方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	142322.11	0.065	92.51			
本页小计				92.51			
合　　计		—	—	92.51			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-土石方工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.2	金属结构工程	
1.3	屋面及防水工程	
1.4	楼地面装饰工程	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.6	其他装饰工程	
1.7	措施项目	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001029	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100MM 3.材料品种、强度要求、配比:预拌商品混凝土C20 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	21.81			
2	010502001023	独立基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	23.44			
3	010502002006	条形基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	39.07			
4	010502006015	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	27.44			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
5	010502010012	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:按设计 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	86.82			
6	010502025021	零星现浇构件	1.构件名称:柱脚 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.49			
7	010506001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6-10	t	2.625			
8	010506002032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12-25	t	13.479			
9	010506011035	现浇混凝土构件钢筋-箍筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ6-10	t	2.192			
10	040901010033	钢筋机械连接	1.规格:钢筋直径12<Φ<20 2.连接方式:电渣压力焊接	个	1922			
11	010506025019	预埋铁件	1.钢材种类:Q355B 2.规格:M24 3.铁件尺寸:按设计要求	t	1.718			
		金属结构工程						
12	010603003006	钢管柱	1.钢材品种、规格:Q235B 2.探伤要求:探伤检测	t	7.102			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
13	010602001006	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B 2.探伤要求:探伤检测	t	6.22			
14	010607002006	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.探伤要求:探伤检测	t	1.711			
15	010607003006	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.探伤要求:探伤检测	t	6.045			
16	010608002011	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M20高强螺栓	套	40			
17	010608002012	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M16高强螺栓	套	128			
18	011402004006	金属构件油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，环氧富锌面漆，钢结构采用薄涂型防火涂料保护,喷涂厚度、喷涂遍数应满足钢结构的防火极限的要求	t	20.79			
		屋面及防水工程						
		屋面一						
19	010901005006	彩钢夹芯板屋面	☆ 0.6mm厚彩涂镀铝锌压型板 ☆ 1.5mm厚TPO防水卷材 ☆ 50mm厚憎水岩棉（密度≥120kg/m³） ☆ 0.2mm厚聚乙烯膜一层（满铺，搭接≥100mm） ☆ 檀条 ☆ 0.5mm厚彩钢薄板	m2	642.92			
20	010901007006	屋面成品天沟、檐沟	1.构件品种、规格、尺寸:成品金属天沟	m	58.2			
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		地面一						
21	011101002012	细石混凝土楼地面	☆ 50厚C30细石混凝土，随打随抹光 ☆ 1:2聚合物乳液防水涂料防潮层（墙上翻500） ☆ 150厚C30砼随打随抹平 ☆ 150厚级配碎石基层 ☆ 基土压（夯）实	m2	591.04			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		外墙一						
22	011403001043	抹灰面油漆	☆ 墙体清理干净 ☆ 喷或滚刷底涂料一遍 ☆ 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	123.86			
		其他装饰工程						
		坡道						
23	010502031012	坡道	☆ 150厚C30砼随打随抹平 ☆ 200厚级配碎石基层 ☆ 素土夯实	m2	48.3			
		散水						
24	010502029015	散水	1.填建筑嵌缝膏 2.60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 3.100厚1:3:6石灰,碎石(砖)三合土 4.素土夯实	m2	43.22			
		暗沟						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
25	010401010010	砖地沟、明沟	1.C25细石混凝土预制盖板 2.20厚1:2水泥砂浆 3.120厚砖砌体排水沟 4.70厚C10混凝土垫层 5.素土夯实	m	73.4			
		室内排水沟						
26	040201022006	排水沟、截水沟	1.重型铸铁雨水箅子 2.20厚1:2水泥砂浆 3.1:2聚合物乳液防水涂料防潮层（上翻） 4.150厚C20混凝土 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实≥94%	m	31.2			
		措施项目						
		模板工程						
27	010505001029	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	73.6			
28	010505002028	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	43.8			
29	010505002029	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	56.85			
30	010505004021	柱面模板	1.模板形式:矩形柱	m2	130.2			
31	010505005012	墙面模板	1.模板形式:直形墙	m2	646.27			
32	010505014019	零星现浇构件模板	1.构件名称:柱脚 2.模板形式:矩形柱	m2	2.8			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-建筑工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	01B044	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	01B045	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601003002	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
17	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-建筑工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
18	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
19	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼011601006001	安全文明施工基本费	项									58796.21	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		894919.55	6.57	-	-	-	-	-	58796.21	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	5.12	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	3.42	-	-	-	-	-		
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		58796.21	0	-	-	-	-	-		
3	琼011601008001	雨季施工增加费	项		894919.55		-	-	-	-	-	5459.01	
4	琼011601009001	夜间施工增加费	项		894919.55		-	-	-	-	-	1252.89	
5	琼011601013001	检验试验配合费	项		894919.55		-	-	-	-	-	984.41	
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼011601010001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼011601011001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	01B044	建筑垃圾外运、处置	m2					5406.3				5406.3	
12	琼011601001001	脚手架	项										
13	01B045	脚手架	m2				520.21	377.71	12.39	123.86	85.46	1119.69	
14	琼011601002001	大型机械设备进出场及安拆	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
15	琼011601003002	大型机械设备进出场及安拆	项										
16	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆	项										
17	琼011601015001	建筑物超高增加费	项										
18	琼011601004001	施工排水	项										
19	琼011601005001	施工降水	项										
合　计							520.21	5784.01	12.39	123.86	85.46	73018.51	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-建筑工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼011601006001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼011601008001	雨季施工增加费							
4	琼011601009001	夜间施工增加费							
5	琼011601013001	检验试验配合费							
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼011601010001	二次搬运费							
8	琼011601011001	已完工程及设备保护							
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护							
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置							
11	01B044	建筑垃圾外运、处置							
12	琼011601001001	脚手架							
13	01B045	脚手架							
14	琼011601002001	大型机械设备进出场及安拆							
15	琼011601003002	大型机械设备进出场及安拆							
16	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆							
17	琼011601015001	建筑物超高增加费							
18	琼011601004001	施工排水							
19	琼011601005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价	101000			详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计		101000			

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	成品地磅控制室(2mx2.5m高3m)带空调	50000		50000					1个
	30T地磅	30000		30000					1个
	公告栏	8000		8000					2个
	安全标志牌	13000		13000					
本页小计		101000		101000					--
合计		101000		101000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	872485.36	0.065	567.12			
本页小计				567.12			
合　　计		—	—	567.12			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-建筑工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	室外排水沟	
1.2	挡土墙	
1.3	室外围墙	
1.4	室外大门	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		室外排水沟						
1	010102002070	挖沟槽土方（不装车）	部位： 1.土类别:根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	79.98			
2	010102007050	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	79.98			
3	010102002071	挖沟槽土方（装车）	部位： 1.土类别:根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	60.76			
4	010103002050	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:根据施工现场实际情况自行考虑	m3	60.76			
5	080101010015	原土碾压、夯实	1.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m2	89.87			
6	010501001030	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100MM 3.材料品种、强度要求、配比:预拌商品混凝土C20 4.泵送机械：根据施工现场实际情况自行考虑	m3	8.99			
7	010505001030	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	24.12			
8	010401010011	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU10M7.5水泥砂浆砌筑	m	119.83			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥防水砂浆	m2	209.7			
10	040402017005	沟道盖板	1.材质:重型铸铁雨水箅子	m	119.83			
		挡土墙						
11	010102002072	挖沟槽土方（不装车）	部位: 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	155.82			
12	010102007051	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	155.82			
13	010102002073	挖沟槽土方（装车）	部位: 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	158.17			
14	010103002051	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	158.17			
15	080101010016	原土碾压、夯实	1.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m2	202.86			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
16	010501001031	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100MM 3.材料品种、强度要求、配比:预拌商品混凝土C20 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	23.23			
17	010505001031	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	20.01			
18	010403001003	石基础	1.石料种类、规格:浆砌MU40毛石 2.砂浆强度等级:M10的水泥砂浆	m3	177.51			
19	010403004003	石挡土墙	1.石料种类、规格:浆砌MU40毛石 2.砂浆强度等级:M10的水泥砂浆	m3	208.74			
20	060302003003	反滤层铺筑	1.材料类别:砾石反滤层 2.厚度:200厚	m3	39.2			
21	060302004003	反滤层土工布、土工膜等铺设	1.铺设方式:外包一层黑色纤维布	m2	198.65			
22	031001008082	塑料管	1.规格:DN30PVC排水管	m	93.1			
23	040402018003	变形缝	1.材料品种、规格:缝中填满沥青麻筋,沥青木板或其它有弹性的防水材料 2.工艺要求:为减少砌体硬化后收缩和温度变化等而产生的裂缝,需设置伸缩缝每隔10-20米设置一道,缝宽为20-30mm,沿内、外、顶三方填塞深度不小于200mm.	m	40.51			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
24	010502025022	零星现浇构件	1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆	m3	0.06			
		室外围墙						
25	010102002074	挖沟槽土方（不装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	194.29			
26	010102007052	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	194.29			
27	010102002075	挖沟槽土方（装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	47.86			
28	010103002052	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	47.86			
29	080101010017	原土碾压、夯实	1.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m2	140.6			
30	040202010014	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m2	42.98			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
31	010501001032	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100MM 3.材料品种、强度要求、配比:预拌商品混凝土C20 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	145.85			
32	010505001032	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	600.65			
33	010502001024	独立基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	5.95			
34	010505002030	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	31.34			
35	010502021018	构造柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	5.35			
36	010505004001	柱面模板	1.模板形式:构造柱	m2	107.03			
37	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	12.4			
38	010505002032	基础模板	1.基础类型:条形基础	m2	172.27			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
39	010502025023	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	7.97			
40	010505014020	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:复合模板	m2	206.36			
41	010506002033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12-25	t	2.071			
42	010506011036	现浇混凝土零星构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6-10	t	0.568			
43	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.4			
44	010401005009	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.41			
45	010401008009	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:压顶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.09			
46	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	91.31			
47	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	1010.8			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
48	011403001044	抹灰面油漆	1.基层类型:清理基层 2.腻子种类:刮满腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:☆ 涂饰底涂料☆ 涂饰面层涂料☆ 涂饰第二遍面层白色外墙涂料	m2	1010.8			
		室外大门						
49	010102002076	挖沟槽土方（不装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	2.26			
50	010102007053	回填方	1.填方部位:槽坑 2.材料品种:利用场地内开挖土方 3.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m3	2.26			
51	010102002077	挖沟槽土方（装车）	部位： 1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.开挖深度:详见设计图纸和图集 3.基底处理方式：人工清底修边	m3	5.21			
52	010103002053	余方弃置	1.土石类别:基础多余土方外运 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	5.21			
53	080101010018	原土碾压、夯实	1.密实度:机械夯填（碾压）>94%	m2	125.03			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
54	040202010015	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚	m2	6.61			
55	010501001033	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100MM 3.材料品种、强度要求、配比:预拌商品混凝土C20 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.09			
56	010505001033	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层	m2	82.12			
57	010502001025	独立基础	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.63			
58	010505002031	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	2.82			
59	010502021019	构造柱	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.67			
60	010502025024	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.泵送机械：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.33			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
61	010505014021	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:复合模板	m2	2.74			
62	010506002034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12-25	t	0.224			
63	010506011037	现浇混凝土零星构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6-10	t	0.03			
64	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.05			
65	010401005010	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.34			
66	010401008010	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:压顶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.15			
67	010401002010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.6			
68	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	48.83			
69	011403001045	抹灰面油漆	1.基层类型:清理基层 2.腻子种类:刮满腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:☆ 涂饰底涂料☆ 涂饰面层涂料☆ 涂饰第二遍面层白色外墙涂料	m2	48.83			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
70	010804005005	金属格栅门	1.门框、扇材质:铁门（样式业主自选） 2.其他工艺要求:专业厂家制作安装	m2	12.6			
71	010506025020	预埋铁件	1.钢材种类:Q235B 2.规格:按设计要求 3.铁件尺寸:按设计要求	t	0.032			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼011601006001	安全文明施工基本费	项									52298.18	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		796014.97	6.57	-	-	-	-	-	52298.18	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	5.12	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	3.42	-	-	-	-	-		
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		52298.18	0	-	-	-	-	-		
3	琼011601008001	雨季施工增加费	项		796014.97		-	-	-	-	-	4855.69	
4	琼011601009001	夜间施工增加费	项		796014.97		-	-	-	-	-	1114.42	
5	琼011601013001	检验试验配合费	项		796014.97		-	-	-	-	-	875.62	
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼011601010001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼011601011001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼011601001001	脚手架	项				9997.54	2413.31	719.7	2498.92	1714.55	17344.02	
12	琼011601002001	垂直运输工程	项										
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆	项										
14	琼011601015001	建筑物超高增加费	项										

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
15	琼011601004001	施工排水	项										
16	琼011601005001	施工降水	项										
合　　计							9997.54	2413.31	719.7	2498.92	1714.55	76487.93	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼011601006001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼011601008001	雨季施工增加费							
4	琼011601009001	夜间施工增加费							
5	琼011601013001	检验试验配合费							
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼011601010001	二次搬运费							
8	琼011601011001	已完工程及设备保护							
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护							
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置							
11	琼011601001001	脚手架							
12	琼011601002001	垂直运输工程							
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆							
14	琼011601015001	建筑物超高增加费							
15	琼011601004001	施工排水							
16	琼011601005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	742523.91	0.065	482.64			
本页小计				482.64			
合　　计		—	—	482.64			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-室外附属工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	室外地面硬化	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		室外地面硬化						
1	040101001006	挖一般土方	1.土类别:由投标人根据地勘报告资料决定 2.挖土深度:满足设计图纸要求	m3	309.3			
2	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:开挖多余土方外运	m3	309.3			
3	060104007006	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:素土夯实	m2	883.7			
4	040202010016	碎石	1.石料规格:级配碎石基层 2.厚度:200厚	m2	883.7			
5	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:150厚C30砼 2.厚度:150厚 3.嵌缝材料:塑料油膏	m2	883.7			
6	040205018005	减速垄	1.材料品种:减速档	m	5.55			
7	040205007001	标线	1.材料品种:MMA双组份反光标线	m2	16.2			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									5912.8	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		118019.89	5.01	-	-	-	-	-	5912.8	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		5912.8	0	-	-	-	-	-		
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		118019.89		-	-	-	-	-	790.73	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		118019.89		-	-	-	-	-	165.23	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		118019.89		-	-	-	-	-	129.82	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　计												6998.58	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼041201016001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼041201018001	雨季施工增加费							
4	琼041201019001	夜间施工增加费							
5	琼041201023001	检验试验配合费							
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼041201020001	二次搬运费							
10	琼041201021001	已完工程及设备保护							
11	琼041201001001	脚手架							
12	琼041201004001	施工排水							
13	琼041201005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	149516.8	0.065	97.19			
本页小计				97.19			
合　　计		—	—	97.19			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-室外硬化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	绿化	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		绿化						
1	050103001005	栽植乔木	1.名称:小叶榄仁 2.种类:乔木 2.胸径/干径/米径/地径:树径12cm 4.养护期:6个月	株	40			
2	050101005005	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	604.44			
3	050101003005	栽植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:30cm 3.取土运距:由投标单位根据现场实际情况自行考虑	m3	181.33			
4	050103015005	铺种草皮	1.名称:台湾草 2.草皮种类:地被 3.铺种方式:满铺 4.养护期:6个月	m2	604.44			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼050406001001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼050406002001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼050406003001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼050406004001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼050406008001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼050406005001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼050406006001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼050406001001	安全文明施工基本费	项									4370.95	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		112944.49	3.87	-	-	-	-	-	4370.95	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	2.32	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	1.55	-	-	-	-	-		
2	琼050406002001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		4370.95	0	-	-	-	-	-		
3	琼050406003001	雨季施工增加费	项		15883.1		-	-	-	-	-	85.77	
4	琼050406004001	夜间施工增加费	项		15883.1		-	-	-	-	-	31.77	
5	琼050406008001	检验试验配合费	项		112944.49		-	-	-	-	-	124.24	
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼050406005001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
9	琼050406006001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
合　计												4612.73	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼050406001001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼050406002001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼050406003001	雨季施工增加费							
4	琼050406004001	夜间施工增加费							
5	琼050406008001	检验试验配合费							
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼050406005001	二次搬运费							
9	琼050406006001	已完工程及设备保护							
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	122200.61	0.065	79.43			
本页小计				79.43			
合　　计		—	—	79.43			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-室外绿化工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	给排水系统	
1.2	接地防雷系统	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		给排水系统						
		降温降尘喷雾系统						
1	031001008083	塑料管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:PP-R塑料管 DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.满足图纸设计及规范要求	m	105			
2	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.规格:DN20 3.满足图纸设计及规范要求	个	100			
3	031301005012	管道支架	1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:支吊架 3.满足图纸设计及规范要求	kg	145.32			
4	031201003007	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 5.满足图纸设计及规范要求	kg	145.32			
5	030910001015	箱式灭火器具	1.名称:箱式灭火器（含箱） 2.规格、型号:MF/ABC3型,一组2个灭火器 3.其他:统一放置在灭火器箱内	组	4			
		雨水系统						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
6	031001008084	塑料管	1.名称:雨水管 2.材质:PVC排水管 3.规格:DN160 4.连接形式:粘接连接	m	60			
7	031003014042	给、排水附件	1.材质:雨水斗 2.型号、规格:DN160 3.满足图纸设计及规范要求	个	6			
		接地防雷系统						
8	030410004029	均压环	1.名称:接地网 2.规格:详见图纸 3.安装形式:利用四周圈梁钢筋焊接 4.满足图纸设计及规范要求	m	176.79			
9	030410002025	接地母线	1.名称:室外接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:室外 5.安装形式:埋地敷设 6.满足图纸设计及规范要求	m	8			
10	030410007035	等电位端子箱、测试板	1.名称:电阻测试箱 2.规格:详见图纸 3.满足图纸设计及规范要求	块	2			
11	040806003029	柱主筋与圈梁钢筋焊接	1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 2.满足图纸设计及规范要求	处	10			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040806003030	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙内(不小于2根≥φ16) 3.安装形式:利用建筑结构钢筋 4.满足图纸设计及规范要求	m	100			
13	030410004030	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.满足图纸设计及规范要求	m	10			
14	040807003015	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.满足图纸设计及规范要求	系统	1			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-安装工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	操作高度增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼031401009001	安全文明施工基本费	项									4165.35	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		11312.73	36.82	-	-	-	-	-	4165.35	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	22.09	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	14.73	-	-	-	-	-		
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		4165.35	0	-	-	-	-	-		
3	琼031401015001	雨季施工增加费	项		11312.73		-	-	-	-	-	346.17	
4	琼031401016001	夜间施工增加费	项		11312.73		-	-	-	-	-	85.98	
5	琼031401017001	检验试验配合费	项		24299.43		-	-	-	-	-	26.73	
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼031401011001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼031401013001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
11	琼031401001001	脚手架	项				145.06	192.2	25.39	28.28	25.24	416.17	
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆	项										
13	琼031401020001	操作高度增加费	项				730.56	187.86	125.25	142.41	127.07	1313.15	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	875.62	380.06	150.64	170.69	152.31	6353.55	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-安装工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼031401009001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼031401015001	雨季施工增加费							
4	琼031401016001	夜间施工增加费							
5	琼031401017001	检验试验配合费							
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼031401011001	二次搬运费							
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼031401013001	已完工程及设备保护							
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置							
11	琼031401001001	脚手架							
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆							
13	琼031401020001	操作高度增加费							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计					

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	光伏系统								
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	28794.54	0.065	18.72			
本页小计				18.72			
合　　计		—	—	18.72			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	弱电系统	
1.2	给排水系统	
1.3	强电系统	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		弱电系统						
1	030412005007	接线箱	1.名称:弱电箱 2.其他要求:满足设计图纸、规范及图集要求 3.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	个	1			
2	030506010007	监控摄像设备	1.名称:固定式摄像机 2满足图纸设计及规范要求	台	2			
		给排水系统						
		降温降尘喷雾系统						
3	031001008085	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PP-R塑料管 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.满足图纸设计及规范要求	m	190			
4	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1.名称:喷头 2.规格:DN25 3.满足图纸设计及规范要求	个	190			
		设备						
5	010502028007	成品一体化玻璃钢收集池	1.名称:成品一体化玻璃钢收集池 2.规格:20m³ 3.满足设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	座	1			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
6	031005016007	水箱	1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:2*2*1.5 3.满足图纸设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	台	1			
7	030109001010	泵	1.名称:配套成品水泵 2.型号: 功率1.5KW 3.满足图纸设计及规范要求	台	1			
8	030109001011	泵	1.名称:配套成品水泵 2.型号: 功率2KW 3.满足图纸设计及规范要求	台	1			
9	030109001012	泵	1.名称:配套成品水泵 2.型号: 功率1KW 3.满足图纸设计及规范要求	台	1			
		给水系统						
10	031001008086	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PP-R塑料管 DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.满足图纸设计及规范要求	m	9.2			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	031001008087	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:PP-R塑料管 DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.满足图纸设计及规范要求	m	5.4			
		消防给水系统						
12	031001008088	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质：钢丝网骨架塑料复合PE 2.规格： DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.其他要求:满足设计图纸、规范及图集要求	m	65.6			
13	031001008089	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质：钢丝网骨架塑料复合PE 2.规格： DN40 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:合格 5.其他要求:满足设计图纸、规范及图集要求	m	15.1			
14	030901011005	室外消火栓	1.名称:地上式消火栓 2.规格:DN100 3.满足设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	套	2			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
15	031003010008	倒流防止器	1.名称:倒流防止器 2.规格:DN100 3.内容：闸阀2个，过滤器1个，水表1个 4.满足设计及规范要求 5.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	套	1			
16	031002011016	水表	1.名称:水表 2.规格:DN40 3.内容：闸阀2个，止回阀个 4.满足设计及规范要求 5.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	组	1			
17	030228010007	阀件	1.名称:闸阀 2.规格:DN100 3.满足设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	个	3			
18	010102002078	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	113.28			
19	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:一、二类土 2.填方来源、运距:原土，由投标单位根据实际情况自行考虑	m3	39.79			
		强电系统						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
20	030402011041	成套配电箱	1.名称:AP配电箱系统图 2.综合考虑所需接线端子安装 3.满足设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	台	1			
21	030402011042	成套配电箱	1.名称:AP-SB 水泵系统配电箱 2.综合考虑所需接线端子安装 3.满足设计及规范要求 4.该项目所必需的工作内容根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑	台	1			
22	030409001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-5x6 3..其他要求:详见图纸，满足设计图纸、规范及图集要求	m	13.6			
23	030412001056	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC32 4.配置形式:埋地敷设	m	13.6			
24	030409001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:YJV-3x2.5 3..其他要求:详见图纸，满足设计图纸、规范及图集要求	m	23.48			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
25	030412001057	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.配置形式:埋地敷设	m	22.91			
26	030412004037	配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯线 4.敷设方式、部位:室内桥架或穿管敷设 5.满足设计及规范要求	m	63.39			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计量单位	工程内容及包含范围	计算基础/（或数量）	费率（%）/（或单价）	价格构成明细（元）					金额（元）	备注
							人工费	材料费	施工机具（机 械）使用费	管理费	利润		
1	琼041201016001	安全文明施工基本费	项									3529.69	
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)	项		70452.9	5.01	-	-	-	-	-	3529.69	
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	项		0	3	-	-	-	-	-		
1.3	1.3	综合价1亿元以上	项		0	2	-	-	-	-	-		
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)	项		3529.69	0	-	-	-	-	-		
3	琼041201018001	雨季施工增加费	项		70452.9		-	-	-	-	-	472.03	
4	琼041201019001	夜间施工增加费	项		70452.9		-	-	-	-	-	98.63	
5	琼041201023001	检验试验配合费	项		70452.9		-	-	-	-	-	77.5	
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）	项				-	-	-	-	-		
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置	项				-	-	-	-	-		
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护	项				-	-	-	-	-		
9	琼041201020001	二次搬运费	项				-	-	-	-	-		
10	琼041201021001	已完工程及设备保护	项				-	-	-	-	-		
11	琼041201001001	脚手架	项										
12	琼041201004001	施工排水	项										
13	琼041201005001	施工降水	项										
合　计												4177.85	-

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼041201016001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼041201018001	雨季施工增加费							
4	琼041201019001	夜间施工增加费							
5	琼041201023001	检验试验配合费							
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼041201020001	二次搬运费							
10	琼041201021001	已完工程及设备保护							
11	琼041201001001	脚手架							
12	琼041201004001	施工排水							
13	琼041201005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价	30000			详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计		30000			

暂列金额明细表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	安防监控系统	30000		30000					
本页小计		30000		30000					--
合计		30000		30000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	74287.31	0.065	48.29			
本页小计				48.29			
合　　计		—	—	48.29			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：桥头镇-室外安装工程　　标段：澄迈县桥头镇建筑垃圾调配场建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					