（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

工程量清单

（第 一 册，共一册）

建设项目名称：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

投标单位名称：

编制单位名称：

编 制 日 期 ：2026 年 月 日

（清-签署页）

2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程量清单

投　标　人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026 年　月　日

复 核 时 间：2026 年　月　日

（清-目录）

工程招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目招标控制价/投标报价汇总表
3	单项工程投标报价汇总表
4	单位工程投标报价汇总表
5	分部分项工程和单价措施项目清单和计价表
6	总价措施项目清单与计价表
7	其他项目清单与计价汇总表
8	专业工程暂估价及结算价表
9	规费、税金项目计价表

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、项目概况:2026 年托育场所改造项目（升昌校区），本项目建设范围为改造工程。

2、建设地点:三亚市海棠区。

3、建设单位:三亚市海棠区卫生健康委员会

二、编制范围

本工程预算造价包含建安工程费。

三、编制依据

（1）清单及定额：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（2013）；《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2024)》、《海南省安装工程综合定额(2024)》、《海南省土石方、地基处理及边坡支护、桩基工程综合定额(2024)》以及其他相关定额；

（2）根据本工程设计施工图纸、采用相关国家标准图集及相应地方规范。

（3）人工费按海南省住房和城乡建设厅（琼建规[2022]3 号文）执行，2017 版建筑、安装、等工程综合定额，其建筑工人定额人工单价调整至 145 元/工日；2021 年印发的《海南省装饰装修工程综合定额》定额工人费乘以系数 1 计；2017 年以前颁布的定额人工费按 111.7 元/工日调整。

（4）海南省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100 号文），税率按 9%计算。

（5）材料价格按照海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》，其中缺项的材料价格依据市场价格计算。

（6）其他相关文件。

四、其他说明

（1）所有材料均自行考虑二次搬运费，不再另行计取。

（2）升昌校区墙面装饰墙板暂按25000元/项，LOGO标牌及字体暂按5000元/项，外墙喷绘画暂按5000元/项计取。

（3）升昌校区教学楼现场电气管线迁改暂按20000元/项计取。

（4）地上式一体化消防泵站暂按450000元/项计取。

（5）室外箱变引至消防水池主供电源距离暂按10m计取、室外箱变引至保安亭主供电源距离暂按50m计取、室外箱变引至教学楼消防双电源切换总箱主供电源距离暂按55m计取、室外箱变引至厨房总配电箱主供电源距离暂按50m计取。

（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：升昌校区　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	学校装修工程				
2	厨房装修工程				
3	保健室装修工程				
4	室外工程				
5	学校安装工程				
6	厨房安装工程				
7	保健室安装工程				
8	室外安装工程				
合计					

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：学校装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层		
1.2	二层		
1.3	三层		
1.4	外墙工程		
1.5	钢结构楼梯		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一层						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:墙面涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	206.89			
2	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	233.64			
3	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:砌体墙 3.拆除高度:详见图纸	m3	14.27			
4	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:80mm砂浆层 2.饰面材料种类:地砖 3.具体详见图纸	m2	50.65			
5	011605001002	平面块料拆除	1.饰面材料种类:木地板 2.具体详见图纸	m2	115.7			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:拆除石膏板吊顶 2.具体详见图纸	m2	121.24			
7	011609002001	隔断拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:拆除防潮板 2.具体详见图纸	m2	31.94			
8	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖拆除 3.具体详见图纸	m2	88.01			
9	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除铝合金包门 2.门窗洞口尺寸:0.96*2.02 3.具体详见图纸	樘	8			
10	011505001001	大理石洗手台	1.拆除大理石洗手台 2.具体详见图纸	m2	0.62			
11	01B001	拆除拖把池	1.拆除拖把池 2、具体详见图纸	个	2			
12	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	34.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙体新建工程						
13	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	11.93			
14	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	0.16			
15	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	0.48			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3.具体详见图纸	m2	294.54			
		地面工程						
17	011101001001	水泥砂浆楼地面（讲台位置）	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平	m2	8.14			
18	011102001001	石材楼地面（门槛石）	1.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材 2.嵌缝材料种类:交界处打胶处理 3.具体详见图纸	m2	0.41			
19	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.JS聚合物防水层涂刷3mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 4.瓷砖专用粘接剂 5.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	39.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011102003002	块料楼地面（蹲便池位置）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.陶粒沙回填 3.JS聚合物防水层涂刷3mm 4.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 5.瓷砖专用粘接剂 6.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	3.68			
21	011103001001	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-01 地胶 4.具体详见图纸	m2	142.05			
22	011103001002	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-02 地胶 4.具体详见图纸	m2	25.06			
		墙面工程						
23	011505001002	洗漱台	1.类型:成品洗手池 2.材质:1.395*0.45 3.具体详见图纸	m2	4.99			
24	011505010001	成品卡通镜子	1.类型:成品卡通镜子 2.材质:直径200mm 3.具体详见图纸	m2	9			
25	031004004001	成品洗手池	1.类型:成品洗手池、成品镜子 2.材质:0.8*0.85	组	2			
26	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特防潮板	m2	20.87			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm	m2	103.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	011204003001	块料墙面	1.基层类型、部位:瓷砖专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-02 400*400瓷砖 3.具体详见图纸	m2	43.66			
29	011204003002	块料墙面	1.基层类型、部位:瓷砖专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 400*800瓷砖 3.具体详见图纸	m2	83.19			
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:防水腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	332.1			
31	011207001001	皮革软包	1.基层材料种类、规格:胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:海绵、皮革软包LE-01 3.具体详见图纸	m2	68.21			
32	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:DW-01 护墙板	m2	10.06			
33	011502002001	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 20mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	3.94			
34	011502002002	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 30mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	18.43			
35	011501001001	配餐台	1.名称:配餐台 2.规格:5.413*0.85 3.大样 J02-13\12	m2	15.12			
36	011501001002	储藏柜	1.名称:储藏柜 2.规格:0.66*3.45 3.具体详见图纸	m2	33.32			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-02　铝方通(50*65@100)	m2	72.3			
38	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系覆面龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-01 600*600铝扣板	m2	42.26			
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:腻子粉二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	222.37			
40	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板、9mm石膏板 2.具体详见图纸	m	14.39			
		门窗工程						
41	010802001001	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2.02 2.门框或扇外围尺寸:平开门	m2	2.83			
42	010801001001	木质门	1.门类型:教室门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-01/01	樘	6			
43	010801001002	木质门	1.门类型:卫生间门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-02/02	樘	3			
44	010807003001	金属百叶窗	1.百叶材料品种、规格:百叶窗帘 2.具体详见图纸	m2	35.28			
		脚手架工程						
45	011701003001	活动脚手架	1.墙面活动脚手架	m2	684.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	011701003002	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	279.66			
		其他工程						
47	011707007001	地面成品保护	1.尼龙编织布地面保护		218.53			
48	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:CT-02石英石 2.具体详见图纸	m2	3.22			
		二层						
		拆除工程						
49	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:墙面涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	202.58			
50	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	155.53			
51	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:砌体墙 3.拆除高度:详见图纸	m3	18.51			
52	011605001003	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:80mm砂浆层 2.饰面材料种类:地砖 3.具体详见图纸	m2	44.51			
53	011605001004	平面块料拆除	1.饰面材料种类:木地板 2.具体详见图纸	m2	66.32			
54	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:拆除石膏板吊顶 2.具体详见图纸	m2	60.89			
55	011609002002	隔断拆除	1.拆除隔墙的饰面种类:拆除防潮板 2.具体详见图纸	m2	31.94			
56	011605002002	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖拆除 3.具体详见图纸	m2	61.59			
57	011610002002	金属门窗拆除	1.拆除铝合金包门 2.门窗洞口尺寸:0.96*2.02 3.具体详见图纸	樘	8			
58	011505001004	大理石洗手台	1.拆除大理石洗手台 2.具体详见图纸	m2	0.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
59	01B002	拆除拖把池	1.拆除拖把池 2、具体详见图纸	个	2			
60	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	31.34			
		墙体新建工程						
61	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	13.41			
62	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	0.16			
63	010401003006	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	11.76			
64	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3.具体详见图纸	m2	279.62			
		地面工程						
65	011101001002	水泥砂浆楼地面（讲台位置）	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平	m2	5.43			
66	011102001002	石材楼地面（门槛石）	1.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材 2.嵌缝材料种类:交界处打胶处理 3.具体详见图纸	m2	0.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.JS聚合物防水层涂刷3mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 4.瓷砖专用粘接剂 5.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	33.57			
68	011102003004	块料楼地面（蹲便池位置）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.陶粒沙回填 3.JS聚合物防水层涂刷3mm 4.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 5.瓷砖专用粘接剂 6.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	3.68			
69	011103001003	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-01　地胶 4.具体详见图纸	m2	139.09			
70	011103001004	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-02　地胶 4.具体详见图纸	m2	16.7			
		墙面工程						
71	011505001005	洗漱台	1.类型:成品洗手池 2.材质:1.395*0.45 3.具体详见图纸	m2	3.33			
72	011505010002	成品卡通镜子	1.类型:成品卡通镜子 2.材质:直径200mm 3.具体详见图纸	m2	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	031004004002	成品洗手池	1.类型:成品洗手池、成品镜子 2.材质:0.8*0.85	组	2			
74	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特防潮板	m2	19.99			
75	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm	m2	94.99			
76	011204003003	块料墙面	1.基层类型、部位:瓷砖专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 400*800瓷砖 3.具体详见图纸	m2	119.36			
77	011407001002	墙面喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:防水腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	342.75			
78	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	18.49			
79	011207001003	皮革软包	1.基层材料种类、规格:胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:海绵、皮革软包LE-01 3.具体详见图纸	m2	73.82			
80	011502002003	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 20mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	7.87			
81	011502002004	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 30mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	36.85			
82	011207001004	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格:AL-03蜂窝铝板 2.压条材料种类、规格:铝材收边 3.具体详见图纸	m2	77.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	011501001003	配餐台	1.名称:配餐台 2.规格:5.413*0.85 3.大样 J02-13\12	m2	11.46			
84	011501001004	储藏柜	1.名称:储藏柜 2.规格:0.66*3.45 3.具体详见图纸	m2	34.01			
		天棚工程						
85	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-02　铝方通(50*65@100)	m2	56.53			
86	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系覆面龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-01 600*600铝扣板	m2	82.31			
87	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:腻子粉二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	166.29			
88	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板、9mm石膏板 2.具体详见图纸	m	11.89			
		门窗工程						
89	010802001002	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2.02 2.门框或扇外围尺寸:平开门	m2	2.83			
90	010801001003	木质门	1.门类型:教室门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-01/01	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	010801001004	木质门	1.门类型:卫生间门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-02/02	樘	2			
92	010801001005	木质门	1.门类型:机房、职工办公室门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-03/03	樘	2			
93	010807003002	金属百叶窗	1.百叶材料品种、规格:百叶窗帘 2.具体详见图纸	m2	28.29			
		脚手架工程						
94	011701003003	活动脚手架	1.墙面活动脚手架	m2	718.16			
95	011701003004	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	262.07			
		其他工程						
96	011707007002	地面成品保护	1.尼龙编织布地面保护		199.17			
		三层						
		拆除工程						
97	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:墙面涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	155.98			
98	011608002006	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	155.53			
99	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:砌体墙 3.拆除高度:详见图纸	m3	7.71			
100	011605001005	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:80mm砂浆层 2.饰面材料种类:地砖 3.具体详见图纸	m2	43.27			
101	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:拆除石膏板吊顶 2.具体详见图纸	m2	32.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	011605002003	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖拆除 3.具体详见图纸	m2	8.93			
103	011610002003	金属门窗拆除	1.拆除铝合金包门 2.门窗洞口尺寸:0.96*2.02 3.具体详见图纸	樘	6			
104	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	16.54			
		墙体新建工程						
105	010401003007	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	8.52			
106	010401003008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	0.16			
107	010401003009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	0.48			
108	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3.具体详见图纸	m2	160.84			
		地面工程						
109	011101001003	水泥砂浆楼地面（讲台位置）	1.找平层厚度、砂浆配合比:80mm水泥砂浆找平	m2	5.43			
110	011102001003	石材楼地面（门槛石）	1.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材 2.嵌缝材料种类:交界处打胶处理 3.具体详见图纸	m2	0.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
111	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.JS聚合物防水层涂刷3mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 4.瓷砖专用粘接剂 5.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	21.55			
112	011102003006	块料楼地面（蹲便池位置）	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.陶粒沙回填 3.JS聚合物防水层涂刷3mm 4.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 5.瓷砖专用粘接剂 6.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	3.68			
113	011103001005	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-01　地胶 4.具体详见图纸	m2	115.08			
114	011103001006	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-02　地胶 4.具体详见图纸	m2	8.35			
		墙面工程						
115	011505001006	洗漱台	1.类型:成品洗手池 2.材质:1.395*0.45 3.具体详见图纸	m2	1.66			
116	011505010003	成品卡通镜子	1.类型:成品卡通镜子 2.材质:直径200mm 3.具体详见图纸	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
117	031004004003	成品洗手池	1.类型:成品洗手池、成品镜子 2.材质:0.8*0.85	组	2			
118	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:抗倍特防潮板	m2	18.17			
119	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm	m2	73.4			
120	011204003004	块料墙面	1.基层类型、部位:瓷砖专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 400*800瓷砖 3.具体详见图纸	m2	101.13			
121	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:防水腻子粉 3.刮腻子遍数:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	198.89			
122	011207001005	皮革软包	1.基层材料种类、规格:胶粘剂 2.面层材料品种、规格、颜色:海绵、皮革软包LE-01 3.具体详见图纸	m2	57.78			
123	011502002005	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 20mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	3.94			
124	011502002006	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:DW-02 30mm厚木线条 2.具体详见图纸	m	18.43			
125	011207001006	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格:AL-03蜂窝铝板 2.压条材料种类、规格:铝材收边 3.具体详见图纸	m2	35.83			
126	011501001005	配餐台	1.名称:配餐台 2.规格:5.413*0.85 3.大样 J02-13\12	m2	5.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	011501001006	储藏柜	1.名称:储藏柜 2.规格:0.66*3.45 3.具体详见图纸	m2	17.01			
		天棚工程						
128	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-02　铝方通(50*65@100)	m2	55.61			
129	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系覆面龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-01 600*600铝扣板	m2	86.05			
130	011407002003	天棚喷刷涂料	1.基层类型:界面剂一道 2.腻子种类:腻子粉二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、PT-01 白色无机涂料二遍	m2	83.65			
131	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:9mm阻燃板、9mm石膏板 2.具体详见图纸	m	14.55			
		门窗工程						
132	010802001003	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2.02 2.门框或扇外围尺寸:平开门	m2	2.83			
133	010801001006	木质门	1.门类型:教室门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-01/01	樘	4			
134	010801001007	木质门	1.门类型:卫生间门 2.框、扇木材材质:定制成品门套、DPL抗菌板门板 3.具体详见图纸 M-02/02	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	010807003003	金属百叶窗	1.百叶材料品种、规格:百叶窗帘 2.具体详见图纸	m2	20.7			
		脚手架工程						
136	011701003005	活动脚手架	1.墙面活动脚手架	m2	487.8			
137	011701003006	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	203.01			
		其他工程						
138	011707007003	地面成品保护	1.尼龙编织布地面保护		156.87			
		外墙工程						
		拆除工程						
139	011607001001	瓦屋面拆除	1.拆除瓦屋面	m2	122.47			
140	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:拆除混凝土线条 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:具体详见图纸	m3	5.53			
141	011608002007	铲除涂料面	1.铲除部位名称:墙面涂料铲除 2.具体详见图纸	m2	673.88			
142	011605002004	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖拆除 3.具体详见图纸	m2	20.11			
143	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	12			
		墙体新建工程						
144	010401003010	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	9.03			
145	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3.具体详见图纸	m2	180.64			
		屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
146	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆抹灰	m2	122.47			
		墙面工程						
147	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.柱（梁）体类型:柱子 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm砂浆抹灰	m2	20.11			
148	011407001004	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:外墙漆 2.具体详见图纸	m2	796.36			
		脚手架						
149	琼011701009001	双排脚手架	1.搭设高度:双排钢管脚手架 2.檐口高度:12.2m	m2	1010.28			
		钢结构楼梯						
		基础工程						
150	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	21.66			
151	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:具体详见图纸	m3	9.75			
152	010103001001	回填方	1.填方来源、运距:原土回填	m3	6.48			
153	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:10KM	m3	3.27			
154	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:拆除石方外弃 2.运距:10KM	m3	7.58			
155	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:200mm	m2	20.16			
156	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20钢筋混凝土　Φ8@200双向 2.厚度:150厚	m2	20.16			
157	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.57			
158	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　Φ12	t	0.111			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
159	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14	t	0.057			
160	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8	t	0.027			
161	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:具体详见图纸	t	0.281			
162	011702001001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	13.56			
		钢结构						
163	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:120*80*6mm厚、200x200x8厚热镀锌矩管 2.白色金属氟碳漆 3.具体详见图纸	t	2.066			
164	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:花纹钢板(t=5mm)、槽钢20a 2.钢梯形式:踏步式 3.200*100*8厚加强钢板，化学落实固定 4.白色金属氟碳漆 5.具体详见图纸	t	3.037			
165	011303001001	顶棚	1.10mm厚耐力板 2.具体详见图纸	m2	18.81			
166	010606009001	钢护栏	1.钢材品种、规格:热镀锌矩管栏杆扶手 2.白色金属氟碳漆 3.具体详见图纸	t	2.015			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	35000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	35000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：学校装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：学校装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	墙面装饰墙板		25000			
2	LOGO标牌		5000			
3	外墙喷绘画		5000			
合　　计			35000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：学校装修工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：厨房装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	墙体新建工程		
1.3	地面工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	门窗工程		
1.7	脚手架工程		
1.8	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	010101004002	挖基坑土方（厨房）	1.土类别:原地面开挖 2.具体详见图纸 3.垃圾外运自行考虑	m3	1.91			
2	011601001004	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除墙体 2.砌体材质:砌体墙 3.拆除高度:详见图纸	m3	5.93			
3	011605001006	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:地砖 3.具体详见图纸	m2	55.89			
4	011605001007	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:飘窗大理石 3.具体详见图纸	m2	2.97			
5	011605002005	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:20mm水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖拆除 3.具体详见图纸	m2	8.22			
6	011610002004	金属门窗拆除	1.拆除门窗 2.具体详见图纸	樘	6			
7	011610002005	防盗网拆除	1.防盗网拆除 2.具体详见图纸	m2	17.04			
8	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	11.19			
		墙体新建工程						
9	010401003011	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	2.39			
10	010401003012	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体厚度:150mm 3.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸	m3	1.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆抹灰 3.具体详见图纸	m2	57.73			
		地面工程						
12	040201022001	排水沟、截水沟	1.砌体材料:10*200*50灰砂砖砌墙 2.盖板材质、规格:304不锈钢盖板 3.四面贴300*600地砖 4.具体详见图纸	m	10.6			
13	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材 2.具体详见图纸	m2	1.06			
14	011102003007	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 2.JS聚合物防水层涂刷3mm 3.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 4.瓷砖专用粘接剂 5.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	51.97			
15	011102001005	石材楼地面（飘窗石）	1.面层材料品种、规格:ST-02石材 2.具体详见图纸	m2	2.97			
16	011107001001	石材台阶面	1.面层材料品种、规格:ST-01石材 2.具体详见图纸	m2	1.63			
		墙面工程						
17	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:JS聚合物防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm	m2	87.03			
18	011204003005	块料墙面	1.基层类型、部位:瓷砖专用粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:CT-03 400*800瓷砖 3.具体详见图纸	m2	114.54			
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011302001007	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系覆面龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-01 600*600铝扣板	m2	55.15			
		门窗工程						
20	010802003001	钢质防火门	1.防火等级:乙级钢制防火门 2.开启方式:平开	m2	7.46			
21	010807001001	铝合金固定窗	1.窗类型:铝合金 2.开启方式:固定 3.具体详见图纸	m2	1.2			
22	010807001002	铝合金推拉窗	1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.具体详见图纸	m2	6.82			
		脚手架工程						
23	011701003007	活动脚手架	1.墙面活动脚手架	m2	148.68			
24	011701003008	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	55.15			
		其他工程						
25	011707007004	地面成品保护	1.尼龙编织布地面保护		55.15			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：厨房装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：厨房装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：厨房装修工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：保健室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	墙体新建工程		
1.3	地面工程		
1.4	墙面工程		
1.5	天棚工程		
1.6	门窗工程		
1.7	脚手架工程		
1.8	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
1	010101004003	挖单独土方（卫生间）	1.土类别:原地面开挖 2.具体详见图纸 3.垃圾外运自行考虑	m3	1.01			
2	011605001008	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:花岗岩石材 3.具体详见图纸	m2	3.37			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨隔墙拆除	m2	21.68			
4	011610002006	金属门窗拆除	1.拆除门窗 2.具体详见图纸	樘	2			
5	011610002007	铁栏	1.铁栏拆除 2.具体详见图纸	m2	13.26			
6	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:10KM	m3	1.08			
		墙体新建工程						
7	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:双面9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:双面9mm水泥板 4.具体详见图纸	m2	71.25			
		地面工程						
8	011102001006	石材楼地面（门槛石）	1.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材 2.具体详见图纸	m2	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011102003008	块料楼地面	1.陶粒水泥沙回填 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:砂浆找平 3.JS聚合物防水层涂刷3mm 4.结合层厚度、材料种类及强度等级:50mm厚水泥沙浆找平层 5.瓷砖专用粘接剂 6.面层材料品种、规格:CT-01 400*400地砖	m2	3.37			
10	011103001007	地胶地面	1.原有瓷砖 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:涂布胶粘剂 3.面层材料品种、规格:WF-03 地胶 4.具体详见图纸	m2	16.48			
		墙面工程						
11	011105003002	块料踢脚线	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线	m	19.77			
12	011407001005	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:腻子粉 2.刮腻子要求:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、外漆两遍	m2	48.46			
13	011407001006	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:腻子粉 2.刮腻子要求:2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍、外漆两遍	m2	61.46			
14	011204003006	块料墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:CT-05仿瓷砖板 2.具体详见图纸	m2	17.58			
15	011501001007	成品洗手池	1.类型:成品洗手池、成品镜子 2.材质:0.72*0.45	个	1			
		天棚工程						
16	011302001008	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:50系覆面龙骨 2.面层材料品种、规格:AL-01 600*600铝扣板	m2	19.78			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	010807001003	铝合金推拉窗	1.窗类型:铝合金 2.开启方式:推拉 3.具体详见图纸	m2	3.84			
18	010802001004	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:0.7*2.02 2.开启方式:平开门	m2	1.4			
19	010801001008	木质门	1.门洞口尺寸:0.8*2.05 2.门类型:成品木门 3.具体详见图纸	樘	2			
20	010807003004	金属百叶窗	1.百叶材料品种、规格:百叶窗帘 2.具体详见图纸	m2	3.84			
		脚手架工程						
21	011701003009	活动脚手架	1.墙面活动脚手架	m2	79.21			
22	011701003010	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	19.78			
		其他工程						
23	011707007005	地面成品保护	1.尼龙编织布地面保护		19.93			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：保健室装修工程　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保健室装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：保健室装修工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：保健室装修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：保健室装修工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	011608001001	丙烯酸面层铲除	1.铲除部位名称:球场丙烯酸涂料面层铲除	m2	502.77			
2	01B001	篮球框拆除	1.篮球框拆除	个	2			
3	040203007002	水泥混凝土	1.原混凝土面清理及地面裂缝处修补	m2	502.77			
4	040203009001	弹性面层	1.材料品种:EPDM现浇地垫(天蓝色、粉红色、橙色、淡蓝色、天蓝色（含笑脸图案）) 2.厚度:13厚	m2	502.77			
5	040205006001	标线	1.材料品种:50mm宽白色热熔漆划线	m2	11.88			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：学校安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	弱电工程		
1.3	消防报警		
1.4	给水工程		
1.5	排水工程		
1.6	卫生洁具、热水器		
1.7	消火栓系统		
1.8	喷淋系统		
1.9	通风工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：学校安装工程　　第 2 页　共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
1	030404017001	消防双电源切换总箱1AT-XF1	1.名称:消防双电源切换总箱1AT-XF1 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
2	030404017002	应急照明A型 2 FPD-01	1.名称:应急照明A型 2 FPD-01 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
3	030404017003	二层配电箱	1.名称:二层配电箱 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
4	030404017004	三层配电箱	1.名称:三层配电箱 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
5	030404017005	一层配电箱	1.名称:一层配电箱 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
6	030404017006	走道照明双电源切换配电箱	1.名称:走道照明双电源切换配电箱 2.型号:甲方自定 3.安装方式:悬挂、嵌入式	台	1			
7	琼030404037001	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:2.5mm2	个	59			
8	琼030404037002	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:≤6mm2	个	93			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式:室内敷设	m	7.7			
10	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	14.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030409008001	总等电位端子箱MEB	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
12	030411001001	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE20 4.配置形式:明敷	m	792.27			
13	030411001002	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE32 4.配置形式:明敷	m	5.37			
14	030411001003	配管	1.名称:PVC线管 2.材质:PVC 3.规格:DE20 4.配置形式:暗敷	m	9.94			
15	030411001004	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	158.83			
16	030411001005	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	15.6			
17	030411001006	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE20 4.配置形式:暗敷	m	160.6			
18	030411001007	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	69.73			
19	030411002001	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌板 3.规格:100*100	m	63.66			
20	030411004001	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:BYJ-6	m	9.94			
21	030411004002	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	2054.18			
22	030411004003	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4	m	561.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030411004004	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	650.18			
24	030411004005	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	335.44			
25	030411004006	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4	m	1015.85			
26	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	242			
27	030411006002	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	43			
28	030412001001	平板灯 16W	1.名称:平板灯 2.规格:16W	套	19			
29	030412001002	平板灯 38W	1.名称:平板灯 2.规格:38W	套	41			
30	030412001003	平板灯38W	1.名称:编号2平板灯 2.规格:38W	套	17			
31	030412001004	平板灯38W	1.名称:编号3平板灯 2.规格:38W	套	15			
32	030412004001	方向标志灯(A型)1W	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:壁装	套	16			
33	030412004002	集中电源疏散照明灯(A型)10W	1.名称:集中电源疏散照明灯(楼梯) 2.规格:LED DC36V 10W 3.安装方式:壁装	套	10			
34	030412004003	集中电源疏散照明灯(A型)5W	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格:LED DC36V 5W 3.安装方式:壁装	套	29			
35	030412004004	集中电源疏散照明灯(A型)5W	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)5W 2.规格:LED DC36V 5W 3.安装方式:吸顶	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	030412004005	楼层指示标志灯(A型)1W	1.名称:楼层指示标志灯(A型)1W 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:壁装	套	5			
37	030412004006	疏散出口标志灯(A型)1W	1.名称:疏散出口标志灯(A型) 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:壁装	套	17			
38	030412004007	双面多信息方向标志灯(A型)1W	1.名称:双面多信息方向标志灯(A型) 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:吊装	套	4			
39	030412004008	双面方向标志灯(A型)1W	1.名称:双面方向标志灯(A型)1W 2.规格:LED DC36V 1W 3.安装方式:吊装	套	2			
40	030412005001	消毒灯10W	1.名称:消毒灯 2.规格:10W	套	35			
41	030412005002	长条灯36W	1.名称:长条灯 2.规格:36W	套	21			
42	030404034001	单联单控暗开关	1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	12			
43	030404034002	单联双控暗开关	1.名称:单联双控暗开关 2.安装方式:暗装	套	2			
44	030404034003	三联单控暗开关	1.名称:三联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	8			
45	030404034004	双联单控暗开关	1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	7			
46	030404035001	电视插座/五孔安全型/16A	1.名称:电视插座/五孔安全型/16A 2.安装方式:暗装	套	18			
47	030404035002	小厨宝插座/五孔安全型/16A	1.名称:小厨宝插座/五孔安全型/16A 2.安装方式:暗装	套	23			
48	030414002001	输配电装置系统	1.名称:输配电系统调试 2.电压(kV):交流供电(kV) ≤1	系统	1			
49	030413002001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:40mm*40mm	m	215.89			
50	030413003001	开孔打洞	1.名称:楼板开孔	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	030413003002	墙壁开孔	1.名称:墙壁开孔	个	8			
52	030413001001	金属线槽支架	1.名称:金属线槽支/吊架 2.材质:型钢	kg	111.4			
53	031002001001	桥架支架	1.名称:抗震支架 2.规格:侧向-200T	套	18			
		弱电工程						
54	030411001008	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE20 4.配置形式:明敷	m	200.71			
55	030411001009	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE20 4.配置形式:暗敷	m	29.92			
56	030411002002	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌板 3.规格:100*100	m	10.1			
57	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:100*50	m	4.81			
58	030411004007	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZB1-RYS-2*1.5	m	62.05			
59	030411004008	配线	1.名称:桥架或线槽敷设 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZB1-RYS-2*1.5	m	57.82			
60	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	49			
61	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	11			
62	030502001001	弱电机柜	1.名称:弱电机柜	台	1			
63	030501012001	24口交换机	1.名称:24口交换机	台	1			
64	030501012002	网络无线AP	1.名称:网络无线AP	台	6			
65	030501013001	控制主机	1.名称:控制主机 2.含电视屏幕墙、48口交换机、监控系统矩阵切换主机、主控键盘等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	030501005001	背景音乐机柜	1.名称:背景音乐机柜	台	1			
67	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类双绞线网线 2.规格:UTPCAT6 3.敷设方式:管内敷设	m	219.52			
68	030502005002	双绞线缆	1.名称:六类双绞线网线 2.规格:UTPCAT6 3.敷设方式:桥架或线槽敷设	m	677.49			
69	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试	链路	11			
70	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	11			
71	030506001001	话筒	1.名称:话筒	台	1			
72	030506001002	吸顶音箱	1.名称:吸顶音箱 2.安装方式:吸顶	台	12			
73	030507008001	监控摄像头	1.名称:监控摄像头	台	31			
74	030413002002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:40mm*40mm	m	10.1			
75	030413003003	开孔打洞	1.名称:楼板开孔	个	2			
76	030413003004	墙壁开孔	1.名称:墙壁开孔	个	8			
77	030413001002	金属线槽支架	1.名称:金属线槽支/吊架 2.材质:型钢	kg	19.16			
		消防报警						
78	030411001010	配管	1.名称:JDG线管 2.材质:JDG 3.规格:DE20 4.配置形式:明敷	m	255.94			
79	030411004009	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:动力配线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	247.3			
80	030411004010	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZB1N-RYS-2*2.5	m	170.27			
81	030411006005	防火接线盒	1.名称:防火接线盒 2.安装形式:明装	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
82	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	50			
83	030502005003	电话线	1.名称:电话线 2.规格:WDZB1N-HYA-2*2.5 3.敷设方式:管内敷设	m	42.41			
84	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器	个	25			
85	030904003001	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	6			
86	030904005001	火灾声光警报器	1.名称:火灾声光警报器	个	6			
87	030904006001	消防电话	1.名称:消防电话	个	1			
88	030904007001	火灾警报扬声器(阻燃)	1.名称:火灾警报扬声器(阻燃) 2.安装方式:吸顶	个	7			
89	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器	个	2			
90	030904008002	现场控制器功率放大器	1.名称:现场控制器功率放大器	个	1			
91	030904008003	区域报警端子箱	1.名称:区域报警端子箱 2.安装方式:壁挂	台	1			
92	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试	系统	1			
93	030905001002	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试	系统	1			
94	030413003005	开孔打洞	1.名称:楼板开孔	个	2			
95	030413003006	墙壁开孔	1.名称:墙壁开孔	个	8			
		给水工程						
		冷水						
96	031001006001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	16.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
97	031001006002	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	42.04			
98	031001006003	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	36.99			
99	031001006004	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	15.78			
100	031001006005	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	20.2			
101	031001006006	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	129.46			
102	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	8			
103	031003001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2			
104	031003001003	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	6			
105	031003001004	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	031003013001	水表	1.类型:冷水表 2.规格:DN40	个	8			
107	030413002003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70mm*40mm	m	76.79			
108	030413002004	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:40mm*40mm	m	102.32			
109	030413003007	开孔打洞	1.名称:楼板开孔 2.规格:介质管道DN40	个	2			
110	030413003008	开孔打洞	1.名称:楼板开孔 2.规格:介质管道DN50	个	4			
111	031002003001	普通钢制套管	1.名称:普通钢制套管 2.规格:介质管道DN40	个	2			
112	031002003002	普通钢制套管	1.名称:普通钢制套管 2.规格:介质管道DN50	个	4			
113	031002001002	成品支架	1.名称:给水管吊架 2.规格:DN15	套	53			
114	031002001003	成品支架	1.名称:给水管吊架 2.规格:DN20	套	11			
		热水						
115	031001006007	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:热水	m	22.61			
116	031001006008	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:热水	m	7.06			
117	031001006009	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:热水	m	4.25			
118	031003001005	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
119	030413002005	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:70mm*40mm	m	1.2			
120	030413002006	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:40mm*40mm	m	28.36			
		排水工程						
121	031001006010	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	125.53			
122	031001006011	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	31.6			
123	031004014001	透气帽	1.类型:透气帽 2.材质:PVC 3.规格:DN100	个	4			
124	031004014002	水平清扫口	1.类型:水平清扫口 2.材质:PVC 3.规格:DN100	个	4			
125	030413003009	开孔打洞	1.名称:楼板开孔、堵洞 2.规格:介质管道DN100	个	32			
126	030413003010	开孔打洞	1.名称:楼板开孔、堵洞 2.规格:介质管道DN75	个	37			
127	031002001004	排水管卡	1.名称:排水管卡 2.规格:DN100	套	11			
		卫生洁具、热水器						
128	031004003001	台式洗脸盆感应式	1.类型:台式洗脸盆感应式	组	12			
129	031004006001	蹲式大便器自闭感应式	1.类型:蹲式大便器自闭感应式	组	12			
130	031004006002	坐式大便器	1.类型:坐式大便器	组	20			
131	031004007001	立式小便器自闭感应式	1.类型:立式小便器自闭感应式	组	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
132	031004008001	拖布池	1.类型:拖布池	组	11			
133	031004010001	淋浴器	1.材质:淋浴器	套	4			
134	031004014003	地漏	1.类型:地漏 2.规格:DN75	个	22			
135	031004017001	洗脸盆混合龙头	1.类型:洗脸盆混合龙头	套	12			
136	031006012001	容积式电热水器60L,2KW	1.型号:容积式电热水器60L,2KW	台	4			
137	031006012002	容积式电热水器80L,2.5KW	1.型号:容积式电热水器80L,2.5KW	台	1			
		消火栓系统						
138	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	6.1			
139	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	4.77			
140	030901010001	消火栓箱	1.型号、规格:消火栓箱 2.附件材质、规格:箱内配Φ19mm消防软卷盘30m，Φ6mm消防软卷盘水枪喷嘴一只	套	3			
141	030903009001	悬挂储压式干粉自动灭火装置	1.类型:悬挂储压式干粉自动灭火装置 2.型号、规格:5kg	套	1			
142	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	3			
143	030901013001	手提式灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	16			
144	030413003011	开孔打洞	1.名称:楼板开孔 2.规格:介质管道DN40	个	2			
145	030413003012	开孔打洞	1.名称:楼板开孔 2.规格:介质管道DN25	个	1			
146	031002003003	套管	1.名称:普通钢制套管 2.规格:介质管道DN40	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
147	031002003004	套管	1.名称:普通钢制套管 2.规格:介质管道DN25	个	1			
148	031002001005	管卡	1.名称:管卡 2.规格:DN40	套	2			
149	031002001006	管卡	1.名称:管卡 2.规格:DN50	套	1			
		喷淋系统						
150	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	10.5			
151	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	14.4			
152	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	19.16			
153	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	37.01			
154	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	32.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
155	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	55.43			
156	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	123.9			
157	030901003001	快速响应喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:快速响应喷头	个	51			
158	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器，DN80 2.连接形式:法兰连接	个	3			
159	030901008001	末端试水阀	1.规格:末端试水阀，DN25	套	3			
160	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	3			
161	031003003001	信号阀	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接	个	3			
162	031003001006	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	3			
163	031003001007	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
164	031002001007	支/吊架	1.名称:支/吊架 2.材质:型钢	kg	69.21			
		通风工程						
165	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm以内)320 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:法兰	m2	24.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	030702008001	柔性软风管	1.名称:柔性软风管 2.规格:DN150	m	1.8			
167	030703007001	防雨百叶	1.名称:防雨百叶 2.规格:200*200	个	4			
168	030703007002	防雨百叶	1.名称:防雨百叶 2.规格:320*250	个	4			
169	030108003001	卫生间换气扇	1.名称:卫生间换气扇 2.型号:自带止回阀	台	15			
170	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		措施项目						
171	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数（3千万元以内部分）	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数（3千万元~1亿元以内部分）	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数（1亿元以上部分）	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：学校安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	现场电气管线迁改		20000	0
合　　计			20000	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：学校安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：学校安装工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：厨房安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	给水工程		
1.3	排水工程		
1.4	消火栓工程		
1.5	通风暖通		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
1	030404017007	成套配电箱厨房总配电箱	1.名称:成套配电箱厨房总配电箱 2.安装方式:挂式	台	1			
2	030404017008	应急照明A型配电箱	1.名称:应急照明A型配电箱1FPD-01 2.安装方式:壁挂式	台	1			
3	琼030404037003	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:2.5mm2	个	25			
4	琼030404037004	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:4mm2	个	31			
5	琼030404037005	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:6mm2	个	10			
6	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:5*16	个	1			
7	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:5*10	个	1			
8	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	5.69			
9	030409008002	总等电位端子箱MEB	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1			
10	030411001011	配管	1.名称:PVC线管 2.材质:PVC 3.规格:DE20 4.配置形式:暗敷	m	13.23			
11	030411001012	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	61.76			
12	030411001013	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030411001014	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:明敷	m	9.5			
14	030411001015	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷	m	4.19			
15	030411001016	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷	m	3.62			
16	030411001017	配管	1.名称:JDG配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明敷	m	55.09			
17	030411001018	配管	1.名称:JDG配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗敷	m	20.45			
18	030411004011	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:BYJ-6	m	13.22			
19	030411004012	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	110.33			
20	030411004013	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	155.48			
21	030411004014	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4	m	139.44			
22	030411004015	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4	m	195.28			
23	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式:室内敷设	m	10.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式:室内敷设	m	11.62			
25	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*2.5 3.敷设方式:室内敷设	m	46.26			
26	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式:室内敷设	m	25.95			
27	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式:室内敷设	m	19.34			
28	030411002003	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:镀锌板 3.规格:200*100	m	12.11			
29	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	49			
30	030411006008	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	22			
31	030412001005	平板灯600*600	1.名称:平板灯600*600 2.规格:38W	套	10			
32	030412005003	消毒灯10W	1.名称:消毒灯 2.规格:10W	套	6			
33	030412004009	安全出口标志灯(A型)LED DC36V 1W	1.名称:安全出口标志灯(A型)LED 2.规格:DC36V 1W 3.安装形式:壁装	套	3			
34	030412004010	壁灯	1.名称:壁灯	套	2			
35	030412004011	方向标志灯(A型)LED DC36V 1W	1.名称:方向标志灯(A型)LED 2.规格:DC36V 1W 3.安装形式:壁装	套	5			
36	030412004012	楼层指示标志灯(A型)LED DC36V 1W	1.名称:楼层指示标志灯(A型)LED 2.规格:DC36V 1W 3.安装形式:壁装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	030412004013	双面多信息方向标志灯(A型)LED DC36V 1W	1.名称:双面多信息方向标志灯(A型)LED 2.规格:DC36V 1W 3.安装形式:吊装	套	2			
38	030412004014	双面方向标志灯(A型)LED DC36V 1W	1.名称:双面方向标志灯(A型)LED 2.规格:DC36V 1W 3.安装形式:吊装	套	2			
39	030412004015	自带电源疏散照明灯(A型)-LED DC36V 5W	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型)-LED 2.规格:DC36V 5W 3.安装形式:吸顶	套	2			
40	030412004016	自带电源疏散照明灯(A型)LED DC36V 10W	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型)LED 2.规格:DC36V 10W 3.安装形式:壁装	套	10			
41	030412004017	自带电源疏散照明灯(A型)LED DC36V 5W	1.名称:自带电源疏散照明灯(A型)LED 2.规格:DC36V 5W 3.安装形式:壁装	套	3			
42	030404034005	单联单控暗开关	1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	1			
43	030404035003	插座	1.名称:单相二.三极插 2.规格:16A插座 3.安装方式:暗装	套	11			
44	030414002002	输配电装置系统	1.名称:输配电系统调试 2.电压(kV):交流供电(kV) ≤1	系统	1			
45	030413002007	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及修复 2.规格:40mm*40mm	m	26.85			
46	030413001003	金属线槽支架	1.名称:金属线槽支/吊架 2.材质:型钢	kg	21.19			
47	031002001008	桥架支架	1.名称:抗震支架 2.规格:侧向-200T	套	2			
		给水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	031001006012	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	3.44			
49	031001006013	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	4.38			
50	031001006014	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	34.18			
51	031003001008	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32	个	1			
52	031003013002	水表	1.类型:冷水表 2.规格:DN32	个	1			
		排水工程						
53	031001006015	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	2.19			
54	031001006016	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	10.36			
55	031004019001	成品隔油处理装置	1.类型:成品隔油处理装置	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		消火栓工程						
56	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	46.41			
57	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道刷油:刷调红色和漆两道	m	3.04			
58	030901010002	单栓消火栓箱	1.型号、规格:单栓消火栓 2.附件材质、规格:箱内设DN65mm消火栓、长25米DN65mm衬胶龙带、DN19mm水枪、软管卷盘、消防按钮及指示灯,各一个。消火栓箱采用口薄型单栓带消防软管卷盘组合柜SG18E65Z-J	套	9			
59	030905002003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	9			
60	030901013002	手提式灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	18			
61	031003003002	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	2			
62	031003003003	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
63	031003001009	自动排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
64	030413003013	开孔打洞	1.名称:楼板开孔 2.规格:介质管道DN100	个	8			
65	031002003005	套管	1.名称:普通钢制套管 2.规格:介质管道DN100	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	031002001009	管卡	1.名称:管卡 2.规格:DN100	套	9			
		通风暖通						
67	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm以内)320 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰	m2	12.41			
68	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm以内)450 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:法兰	m2	1.31			
69	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm以内)1000 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:法兰	m2	38.46			
70	030703019001	柔性接口	1.名称:软管接口 2.材质:帆布	m2	1.31			
71	030703001001	150℃防火阀-630*400	1.名称:150℃防火阀 2.规格:630*400	个	2			
72	030703001002	对开多叶调节阀-200*120	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*120	个	3			
73	030703001003	对开多叶调节阀-250*160	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*160	个	1			
74	030703007003	单层百叶风口-200*200	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200	个	5			
75	030703007004	防雨百叶风口-400*400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*400	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	030108003002	排风机PF-1F-1	1.名称:排风机PF-1F-1 2.型号:SWF-I-2.5 3.规格:转速:2900r/min，风量:1684m3/h，风压:543Pa，功率:0.75KW，噪声:72dB(A) 4.质量:重量:42kg	台	1			
77	030108003003	厨房油烟净化器选型T3003	1.名称:厨房油烟净化器 2.型号:T3003 3.规格:输入电源:220V/50Hz/1PH，处理风量:12000m3/h，设备阻力:≤65Pa，长宽高=790*1555*710mm，功率:66W， 4.质量:重量:192kg	台	1			
78	030108001001	厨房油烟排风机PYY-1F-1	1.名称:厨房油烟排风机PYY-1F-1 2.型号:HTFC-I-15型离心风机箱 3.规格:电机外置，转速:1250r/min，风量:9950m3/h，风压:695Pa，功率:4KW，噪声:66dB(A)， 4.质量:重量:195kg	台	1			
79	030703020001	消声器1100*700*1000	1.名称:消声器 2.规格:1100*700*1000	个	1			
80	030703020002	消声器620*500*1000	1.名称:消声器 2.规格:620*500*1000	个	2			
81	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		措施项目						
82	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数（3千万元以内部分）	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数（3千万元~1亿元以内部分）	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数（1亿元以上部分）	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：厨房安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：厨房安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：厨房安装工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：保健室安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	弱电工程		
1.3	给水工程		
1.4	排水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
1	030411001019	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	78.64			
2	030411001020	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	3.6			
3	030411004016	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-1.5	m	94.55			
4	030411004017	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	86.36			
5	030411004018	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-4	m	65.81			
6	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	6			
7	030411006010	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	8			
8	030412001006	平板灯600*600	1.名称:平板灯600*600 2.规格:38W	套	4			
9	030412005004	消毒灯10W	1.名称:消毒灯 2.规格:10W	套	2			
10	030404034006	单联单控暗开关	1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	3			
11	030404035004	电视插座/五孔安全型/16A	1.名称:电视插座/五孔安全型/16A 2.安装方式:暗装	套	4			
12	030404035005	空调插座	1.名称:空调插座 2.安装方式:暗装	套	1			
		弱电工程						
13	030411001021	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:明装	个	1			
15	030502005004	双绞线缆	1.名称:超五类双绞线网线 2.规格:UTPCAT5 3.敷设方式:管内敷设	m	20			
16	030502019002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试	链路	1			
17	030502012002	网络插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装	个	1			
		给水工程						
18	031001006017	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:生活给水	m	33.62			
		排水工程						
19	031001006018	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	1.17			
20	031001006019	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室内 6.介质:污废水	m	1.3			
21	031001006020	塑料管	1.材质:PVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室外 6.介质:污废水	m	50			
22	031004006003	坐式大便器	1.类型:坐式大便器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	031004014004	地漏	1.类型:地漏 2.规格:DN75	个	1			
24	031004003002	台式洗脸盆感应式	1.类型:台式洗脸盆感应式	组	1			
25	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	7.5			
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:回填土	m3	7.5			
27	040204002001	花岗岩地面铺设	1.块料品种、规格:花岗岩地面 2.规格：300*600*30mm	m2	15			
28	041001002001	拆除花岗岩地面	1.材质:花岗岩地面 2.垃圾外运自行考虑	m2	15			
		措施项目						
29	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数（3千万元以内部分）	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数（3千万元~1亿元以内部分）	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数（1亿元以上部分）	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：保健室安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：保健室安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：保健室安装工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外消防工程		
1.2	室外排水		
1.3	室外卫生洁具		
1.4	室外电气		
1.5	室外弱电		
1.6	值班室		
1.7	消防水池水泵房		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外消防工程						
1	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上 2.型号、规格:水泵接合器DN150	套	2			
2	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室外 6.介质:给水	m	166.38			
3	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5.安装部位:室外 6.介质:给水	m	51.48			
4	031003003004	安全阀	1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
5	031003003005	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
6	031003003006	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	3			
7	031003003007	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
8	031003003008	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2			
9	031003013003	水表	1.类型:冷水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	85.8			
11	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:回填土	m3	85.8			
12	040204002006	花岗岩地面铺设	1.块料品种、规格:花岗岩地面 2.规格：300*600*30mm	m2	68.76			
13	041001002002	拆除地砖	1.材质:人行道地砖	m2	68.76			
		室外排水						
14	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	37.09			
15	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:回填土	m3	33.03			
16	040103002001	余方弃置	1.弃料品种:余土 2.运距:暂定10KM	m3	4.06			
17	040204002007	花岗岩地面铺设	1.块料品种、规格:花岗岩地面 2.规格：300*600*30mm	m2	26.61			
18	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:按设计要求	m	44.68			
19	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:污水检查井700	座	5			
20	041001002003	拆除地砖	1.材质:人行道地砖	m2	26.61			
		室外卫生洁具						
21	031004003003	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	9			
		室外电气						
22	琼030404037006	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:6mm2	个	50			
23	030406001001	柴油发电机100kw	1.名称:柴油发电机 2.额定功率(kW):100kw	台	1			
24	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*70+1*35 3.敷设方式:管内敷设	m	114.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25+1*16 3.敷设方式:管内敷设	m	17.52			
26	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5*6 3.敷设方式:管内敷设	m	288.94			
27	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:4*70+1*35	个	4			
28	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:4*25+1*16	个	4			
29	030408003001	电缆保护管	1.名称:室外埋管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地敷设	m	107.86			
30	030408003002	电缆保护管	1.名称:室外埋管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地敷设	m	263.62			
31	030408003003	电缆保护管	1.名称:室外埋管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设	m	13.44			
32	040101002004	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	53.32			
33	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:回填土	m3	53.32			
34	040204002008	花岗岩地面铺设	1.块料品种、规格:花岗岩地面 2.规格：300*600*30mm	m2	60.3			
35	041001002004	拆除地砖	1.材质:人行道地砖	m2	60.3			
		室外弱电						
36	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB1N-KYJY-5*2.5 3.敷设方式:管内敷设	m	53.71			
37	030411004019	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:动力配线 3.规格:WDZB1N-BYJ-2.5	m	154.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	030411004020	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZB1N-RYS-2*2.5	m	130.91			
39	030411004021	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:多芯软导线 3.规格:WDZB1N-RYS-4*1.5	m	53.71			
40	030502005005	电话线	1.名称:电话线 2.规格:WDZB1N-HYA-2*2.5 3.敷设方式:管内敷设	m	38.6			
41	031103002001	梅花管	1.型号:梅花管8孔	m	86.17			
42	040101002005	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	46.79			
43	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:回填土	m3	46.79			
44	040204002009	花岗岩地面铺设	1.块料品种、规格:花岗岩地面 2.规格：300*600*30mm	m2	43.69			
45	040205001001	小型手孔井	1.材料品种:砖砌 2.规格尺寸:960mm*1190mm*1080mm 3.盖板材质、规格:盖板采用C30,770mm铸铁井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C25混凝土，厚度200mm 5.其他:做法见07SD101-8图集的121-~122页	座	6			
46	041001002005	拆除地砖	1.材质:人行道地砖	m2	43.69			
		值班室						
		消防弱电						
47	030904011001	手动控控制器	1.名称:手动控控制器	台	1			
48	030904011002	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器	台	1			
49	030904011003	消防电源监控控制器	1.名称:消防电源监控控制器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	030904011004	报警控制器(自带UPS供电时间不小于3h)	1.名称:报警控制器(自带UPS供电时间不小于3h)	台	1			
		电气工程						
51	030404017009	成套配电箱保安亭双电源切换箱	1.名称:成套配电箱保安亭双电源切换箱 2.安装方式:挂式	台	1			
52	琼030404037007	其他电器接线	1.名称:无端子接线 2.接线端子材质及规格:2.5mm2	个	3			
53	030411001022	配管	1.名称:SC线管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷	m	7.91			
54	030411004022	配线	1.名称:管内配线 2.配线形式:照明穿线 3.规格:WDZB1-BYJ-2.5	m	27.03			
55	030411006012	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	1			
56	030412005005	单管荧光灯（自带蓄电池180分钟）	1.名称:单管荧光灯（自带蓄电池180分钟） 2.安装方式:吸顶	套	1			
57	030404034007	双联单控暗开关	1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装	套	1			
58	030414002003	输配电装置系统	1.名称:输配电系统调试 2.电压(kV):交流供电(kV) ≤1	系统	1			
		消防水池水泵房						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	人工费基数（3千万元以内部分）	36.82				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	人工费基数（3千万元~1亿元以内部分）	22.09				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	人工费基数（1亿元以上部分）	14.73				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
7	1.4	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	450000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	450000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程　　标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	地上式一体化消防泵站			
合　　计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2026年托育场所改造项目（升昌校区）

工程名称：室外安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	地上式一体化消防泵站	土建、安装工程	450000			
合　　计			450000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：2026年托育场所改造项目

工程名称：室外安装工程　　（升昌校区）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。