陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

招标工程量清单目录

序号	名　　称	备　注
1	编制说明	
2	工程项目招标工程量清单汇总表	
3	单位工程招标工程量清单汇总表	
4	分部分项工程项目清单计价表	
5	措施项目清单计价表	
6	其他项目清单计价表	
7	项目工伤保险费汇总表	
8	增值税计价表	

陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

工程量清单总说明

一、工程概况：

工程名称：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

项目地址：海南省陵水黎族自治县英州镇

建设单位：陵水黎族自治县园林环卫服务中心

设计单位：皓筠工程设计有限公司

编制单位：中亿国际设计集团有限公司

项目概况：本项目主要建设内容是陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程，包括钢结构工程、墙面工程、屋面工程以及电气照明工程等。

二、工程招标范围：

上述描述的施工图范围内建筑工程内容。

三、工程量清单编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）。

2.委托单位提供的本工程施工图纸。

3.中国建设工程造价管理协会发布的《建设项目招标控制价编审规程》(CECA/GC6-2011)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012)。

4.海南省住建厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）。

5.海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定[2019]128号）。

6.海南住房与城乡建设厅颁发的《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建定[2024]3号）。

7.海南住建厅、财政厅签发的《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》(琼建质[2019]38号)。

8.各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。

9.其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、其他需要说明的问题：

1.本项目增值税率按《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]110号）以9%计价。

2.根据《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定[2019]128号）社会保障费率按23.5%计价。

3.安全防护、文明施工措施费率按《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼建定[2024]3号）相应费率计列。

4.根据《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作》(琼建质[2019]38号)。

5.其他项目费的说明：

5.1 暂列金额：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

5.2 专业工程暂估价：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

5.3 材料暂估价：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

5.4 计日工：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

5.5 总包服务费：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定。

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	安装工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	钢梁	
1.2	钢柱	
1.3	钢檩条	
1.4	钢支撑	
1.5	直拉、斜拉、偶撑	
1.6	连接件、螺栓、垫片	
1.7	墙面工程	
1.8	屋面工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		钢梁						
1	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235B、HM400x300x10x16 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	15.523			
2	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:H型钢梁 2.油漆品种、遍数或厚度:刷底漆，中间漆，氟碳面漆 3.其他详见施工图	m2	294.82			
3	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:H型钢梁 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料 4.其他详见施工图	m2	294.82			
		钢柱						
4	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:H400~300x300x12x16 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	6.891			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
5	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:HN300x150x6.5x9 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	0.346			
6	011402003003	金属面油漆	1.构件名称:H型钢柱 2.油漆品种、遍数或厚度:刷底漆，中间漆，氟碳面漆 3.其他详见施工图	m2	134.3			
7	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:H型钢柱 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料 4.其他详见施工图	m2	134.3			
8	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土压顶 2.混凝土种类:C35微膨胀细石混凝土	m3	0.08			
9	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件类型:混凝土压顶模板	m2	1.04			
		钢檩条						
10	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B、Φ152x5圆管、C250*75*20*2.5 2.构件类型:钢檩条 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	12.354			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		钢支撑						
11	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B、2L100X6、Φ22圆钢 2.构件类型:钢支撑 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	0.766			
12	011402003005	金属面油漆	1.构件名称:钢支撑 2.油漆品种、遍数或厚度:刷底漆，中间漆，氟碳面漆 3.其他详见施工图	m2	22.77			
13	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:钢支撑、钢拉条 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料 4.其他详见施工图	m2	22.77			
		直拉、斜拉、偶撑						
14	010607010001	零星钢构件	1.构件名称:直拉、斜拉、偶撑 2.钢材品种、规格:Φ22圆钢、L50*4角钢 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	0.791			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
15	011402003007	金属面油漆	1.构件名称:直拉、斜拉、偶撑 2.油漆品种、遍数或厚度:刷底漆，中间漆，氟碳面漆 3.其他详见施工图	m2	38.62			
16	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:零星钢构件 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料 4.其他详见施工图	m2	38.62			
		连接件、螺栓、垫片						
17	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:植化学螺栓　Φ24	套	120			
18	010608001001	后锚固件	1.钢材品种、规格:后锚固件 2.探伤要求:详见施工图要求	t	2.83			
19	011402003009	金属面油漆	1.构件名称:连接件、螺栓、垫片 2.油漆品种、遍数或厚度:刷底漆，中间漆，氟碳面漆 3.其他详见施工图	m2	68.7			
20	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:连接件、螺栓、垫片 2.耐火等级要求:二级 3.涂料品种、遍数或厚度:膨胀型防火涂料 4.其他详见施工图	m2	68.7			
		墙面工程						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	010605002001	钢板墙板	1.钢材品种、规格:彩钢夹芯板 2.复合板夹芯材料种类、规格:0.6mm厚900型钉装外墙彩钢板+200mm厚玻璃保温棉带铝箔贴面+0.5mm厚900型钉装内墙彩钢板	m2	387.89			
22	010902009001	天沟、檐沟防水	1.防水材料品种、规格:0.6mm厚转角泛水	m2	49.21			
23	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:7.5*4.8 2.门材质:金属卷帘门 3.包含电动装置、五金等所有配套	m2	36			
		屋面工程						
24	010605003002	钢屋面板	1.钢材品种、规格:0.6mm厚 2.钢板(复合板)型号、厚度:镀锌角弧直立锁边760型彩钢板	m2	702.16			
25	010605003001	钢屋面板	1.钢材品种、规格:0.5mm厚 2.钢板(复合板)型号、厚度:900型镀锌彩钢板(下屋底板	m2	702.16			
26	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热方式及材料名称:玻璃保温棉卷毡 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:200mm厚	m2	702.16			
27	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:≥0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜防水透汽层	m2	702.16			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
28	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:热反射铝箔 2.隔离层厚度、遍数:0.2mm厚	m2	702.16			
29	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:70*50*25沿着LT1布置 2.构件类型:镀锌钢衬檩 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	2.441			
30	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*150*25，间隔1m 2.构件类型:衬檩支托 3.构件涂(镀)层要求:符合设计及规范要求 4.探伤要求:符合设计及规范要求 5.其他详见施工图	t	4.816			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	873362.89	0.065	567.69			
本页小计				567.69			
合　　计		—	—	567.69			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	设备工程	
1.2	电气工程	
1.3	应急工程	
1.4	防雷工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		设备工程						
1	030701002001	壁柱式轴流风	1.名称:壁柱式轴流风 2.型号:D=400mm、功率1kw	台	4			
2	031301002001	开孔打洞	1.墙壁开孔 2.D=300mm	个	2			
		电气工程						
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:0.5m 3.基底处理方式:符合设计规范要求	m3	2.5			
4	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽 2.材料品种:原土回填 3.密实度:符合设计规范要求	m3	2.5			
5	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:直埋	m	10			
6	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:YJV 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 5.敷设方式:直埋 6.详见设计施工图及相关规范要求	m	8			
7	030402011001	成套配电箱	1.名称:ALZ总配电箱 2.安装方式:户箱安装距地1.6m	台	1			
8	030402011002	成套配电箱	1.名称:AP2、AP3风机控制箱 2.安装方式:户箱安装距地1.6m	台	2			
9	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	174.16			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
10	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	62.68			
11	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.详见设计施工图及相关规范要求	m	540.86			
12	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式:直埋 6.详见设计施工图及相关规范要求	m	62.68			
13	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-BYJ 4.规格:6 5.材质:铜芯 6.详见设计施工图及相关规范要求	m	3			
14	030413005001	工厂灯	1.名称:LED工矿灯 2.安装方式:吸顶安装	套	16			
15	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:照明开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:底边距地1.4m安装	套	2			
16	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:底边距地1.4m安装	个	2			
		应急工程						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
17	030402011004	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:户箱安装距地1.6m	台	1			
18	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	158.19			
19	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.详见设计施工图及相关规范要求	m	316.38			
20	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:底边距地2.6m安装	个	12			
21	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:底边距地0.3m安装	个	13			
22	030413005002	消防应急灯	1.消防应急灯 2.具体详见施工图	套	12			
23	030413006001	消防应急标志灯具	1.消防应急标志灯具 2.具体详见施工图	套	13			
		防雷工程						
24	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.详见设计施工图及相关规范要求	m	30			
25	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	115			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
26	030410003002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	130			
27	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:DN32 4.详见设计施工图及相关规范要求	m	18			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

项目工伤保险费汇总表

工程名称：安装工程　　标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	62663.65	0.065	40.73			
本页小计				40.73			
合　　计		—	—	40.73			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：陵水县英州垃圾转运站卸料平台改造工程

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					