（清-封面）

档案号：

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第　册，共　册）

建设项目名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

招标单位名称：　　（单位盖章）

编制单位名称：　　（盖单位章）

编 制 日 期 ：　　年　　月　　日

（清-签署页）

崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日

复核时间：　　年　月　日

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		蓄水池工程						
1	040101005001	清淤、深挖	1.挖掘深度:满足设计	m3	1030			
2	040701001001	基底及边坡压实	1.部位:基底及边坡压实 2.压实度:满足设计及规范要求 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m2	1533			
3	040701006001	无纺土工布垫层	1.铺设位置:池底 2.材料规格、强度、单位重量:无纺土工布 3.连(搭)接方式:采用热熔焊接或挤出焊接，搭接宽度6~8cm 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m2	1533			
4	040701004001	防渗布	1.铺设位置:池底 2.材料规格、强度、单位重量:防渗布 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m2	576			
5	040701004002	防渗布	1.铺设位置:池底及池边 2.材料规格、强度、单位重量:防渗布 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m2	957			
6	040205012001	防护围栏	1.类型:防护围栏 2.规格、型号:0.35*0.35*0.35厚 3.内含混凝土基础、模板及钢筋工作内容 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	376			
7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.35m 3.未见事宜，详看图	m3	14.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸，满足设计及规范要求					
8	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯实度≥93% 2.填方材料品种:素土回填 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	8.21			
9	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂估，经监理及建设单位共同确认 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	5.2			
10	04B001	抽水台班	1.抽水台班	台班	10			
		排水工程						
11	040501001001	DN500国标Ⅱ级钢筋砼管	1.规格:DN500国标Ⅱ级钢筋砼管 2.接口方式:承插接口连接 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	270			
12	040501001002	DN1000国标Ⅱ级钢筋砼管	1.规格:DN1000国标Ⅱ级钢筋砼管 2.接口方式:承插接口连接 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	80			
13	040501001003	C20砼包封	1.垫层、基础材质及厚度:C20砼包封 2.内含混凝模板工作内容 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	242.1			
14	040201022001	三维土工网垫边沟	1.材料品种、厚度:三维土工网14mm	m2	15007.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.内含原土夯实工作内容 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求					
15	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足设计及规范 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	4007.11			
16	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂估，经监理及建设单位共同确认 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	4007.11			
		给水工程						
17	031001006001	PE80灌溉主干管De110	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE80灌溉主干管De110 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	3596.76			
18	031001006003	PE80灌溉主干管De75	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE80灌溉主干管De75 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	155.05			
19	031001006002	PE80灌溉支管出水桩De75	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:PE80灌溉主干管De75 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	套	154			
20	030109001001	卧式离心泵	1.名称:卧式离心泵 2.型号:Q=30m3/h，	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			H=35m，N=5.5kW 3.内含电动机检查接线工作内容 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求					
21	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:砼混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.内含模板工程内容 4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	0.86			
22	030113023001	立式引水罐	1.名称:立式引水罐 2.型号:DN800×1200mm 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	台	4			
23	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:D114.3×4.0 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	80			
24	040503002001	混凝土支墩	1.混凝土强度等级:C25砼 2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	0.16			
25	031003003001	止回阀（铸铁）	1.类型:止回阀（铸铁） 2.规格、压力等级:DN100 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	个	4			
26	031003010001	橡胶软接头 DN100	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	个	8			
27	031003003002	球阀（铸铁）	1.类型:球阀（铸铁） 2.规格、压力等级:DN100	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求					
28	031003003003	逆止阀（铸铁）	1.类型:逆止阀（铸铁） 2.规格、压力等级:DN100 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	个	4			
29	031003005001	塑料排气阀	1.名称:塑料排气阀 2.规格:DN25	个	7			
30	04B002	钢制滤网（配底阀）	1.名称:钢制滤网（配底阀） 2.规格:DN100 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	个	4			
31	080902006001	投入式液位传感器	1.名称:投入式液位传感器	个	4			
32	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足设计及规范 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	1946.12			
33	040103001001	沟槽土回填	1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m3	1946.12			
34	040203007001	现状混凝土路面破除及修复	1.现状混凝土路面破除及修复 2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m2	50			
35	010507003001	现状边沟破除及修复	1.现状边沟破除及修复 2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	m	10			
		电力工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	030410001001	电杆组立	1.名称:水泥电杆 2.规格:BY-Z-190×10-60kN·m 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	基	15			
37	030410001002	电杆组立	1.名称:水泥电杆 2.规格:BY-Z-190×12-75kN·m 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	基	16			
38	030410003001	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×300 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	1.904			
39	030410003002	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×150 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	0.648			
40	030410003003	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×120 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	2.72			
41	030410003004	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×70 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	0.92			
42	030410003005	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×25 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	1.648			
43	030410003006	架空绝缘铝导线	1.名称:架空绝缘铝导线 2.型号:JKLYJ-1×16 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	km	0.562			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	040801005001	泵站变频控制柜	1.名称:泵站变频控制柜 2.规格:变频器5.5kW，IP54 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	台	4			
45	03B001	异型并沟线夹 JBL系列	1.名称:穿刺线夹 2.型号:异型并沟线夹 JBL系列 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	只	16			
46	03B002	穿刺线夹 JJC-1系列	1.名称:穿刺线夹 2.型号:穿刺线夹 JJC-1系列 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	只	20			
47	040801033001	其他电器	1.名称:总电表更换 2.型号:160A，IP54 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	个	1			
48	040801008002	大棚配电箱	1.名称:大棚配电箱 2.规格:15kW，IP54 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	台	1			
49	040801008003	机井配电箱（利旧）	1.名称:机井配电箱（利旧） 2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	台	2			
50	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:∠50×5×2500mm 不锈钢角钢 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求	根	8			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。