档案号：_____

# 海南省工程建设项目

# 招标控制价

（第　册，共　册）

建设项目名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

招标单位名称：　　（加盖单位公章）

编制单位名称：　　（盖单位公章）

编 制 日 期 ：　　年　月　日

# 崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目工程

# 招标控制价

招标控制价 （小写） 1,595,115.66 元

（大写）： 壹佰伍拾玖万伍仟壹佰壹拾伍元陆角陆分

其中,(20项评审分部分项工程量清单)招标控制价（小写）： 元

（大写）： 零元整

其他分部分项工程量清单招标控制价（小写）： 1,595,115.66 元

（大写）： 壹佰伍拾玖万伍仟壹佰壹拾伍元陆角陆分

结构型式： 建筑层数：

建筑面积： ㎡ 经济指标： 元/㎡

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位盖章）

法定代理人或其授权人：_____ 法定代理人或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

# 一、工程概况

①排水工程：对内蒙古农牧科学院南繁基地的 7 个区域，通过新建 DN500 圆管涵 270m、DN1000 圆管涵 80m、三维土工网垫边沟 5439m，将 7 个地块的雨水排出，避免影响农田耕种，同时修缮改造现状蓄水池 4 个。②灌溉给水工程：依托现有 4 口蓄水池（单塘容积约 200~400m³ ），池边修建提升泵站，铺设 110PE 主管道约 4km，每 25m 左右设一个分水口（De110 变 De75 三通+立管+球阀）。③配电工程：全线水泥杆架空敷设，线路总长约 2.44km.

# 二、编制依据

1、《崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目》项目建议书；

2、《关于崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目立项的批复》；崖州发改[2026]137 号

4、《崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目施工图》

5、2017 年《海南省市政工程综合定额》；海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定【2019】128 号）；《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（（琼建规[2022]3 号）；

6、《海南工程造价信息》（2026 年 7 月）提供的三亚市信息价，部分材料没有信息价采取市场询价；

7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。

8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

# 招标控制价目录

工程名称：崖州区三更村
内蒙古农牧科学院南繁基
地基础整治提升项目


| 序号 | 编　号 | 名称 |
|---|---|---|
| 第一部分　建设项目招标控制价 | | |
| 1 | 招-说明 | 编制说明 |
| 2 | 招-表1 | 建设项目招标控制价汇总表 |
| 3 | 招-表2 | 单项工程招标控制价汇总表 |
| 4 | 招-表3 | 单位工程招标控制价汇总表 |
| 5 | 招-表4 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 6 | 招-表5 | 综合单价分析表 |
| 7 | 招-表6 | 总价措施项目清单与计价表 |
| 8 | 招-表7 | 其他项目清单与计价表 |
| 9 | 招-表8 | 规费、税金项目清单与计价表 |
| 10 | 招-表9 | 单位工程人材机汇总表 |
| 11 | 招-表10 | 暂列金额明细表 |
| 12 | 招-表11 | 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| 13 | 招-表12 | 专业工程暂估价及结算价表 |
| 14 | 招-表13 | 总承包服务费计价表 |
| 15 | 招-表14 | 发包人提供材料和工程设备一览表 |
| 16 | 招-表15 | 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |
| 第二部分　（20项评审分部分项工程量清单）招标控制价 | | |
| 1 | 招-表16 | （20项评审分部分项工程量清单）招标控制价汇总表 |
| 2 | 招-表17 | （20项评审分部分项工程量清单）单位工程招标控制价汇总表 |
| 3 | 招-表18 | 20项评审分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 4 | 招-表19 | （20项评审分部分项工程量清单）单位工程人材机汇总表 |
| 5 | 招-表20 | 20项评审主要材料汇总表 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

招-表1

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目



| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目 | 1595115.66 | | 64167.08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 1595115.66 | | 64167.08 | |

招-表2

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目



| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 第一部分 建设项目招标控制价 | | | | | |
| 1 | 崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目 | 1595115.66 | | 64167.08 | |
| 第二部分 （20项评审工程量清单）招标控制价 | | | | | |
| | （20项评审工程量清单）招标控制价 | | | | |
| 其他分部分项工程量清单招标控制价 | | | | | |
| | 其他分部分项工程量清单<br>招标控制价 | 1595115.66 | | 64167.08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 1595115.66 | | 64167.08 | |

招-表3

# 单位工程招标控制价汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目



| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | 1387458.6 | |
| 1.1 | 蓄水池工程 | 98712.74 | |
| 1.2 | 排水工程 | 639117.76 | |
| 1.3 | 给水工程 | 365588.8 | |
| 1.4 | 电力工程 | 284039.3 | |
| 二 | 措施项目费 | 75950.26 | |
| 1 | 施工单价措施项目费 | | |
| 2 | 施工总价措施项目费 | 75950.26 | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 64167.08 | |
| 2.2 | 其中：雨季施工增加费 | 8581.23 | |
| 2.3 | 其中：夜间施工增加费 | 1793.09 | |
| 2.4 | 其中：检验试验配合费 | 1408.86 | |
| 三 | 其他项目费 | | — |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | — |
| 3.2 | 其中：暂估价 | | — |
| 3.3 | 其中：计日工 | | — |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | — |
| 四 | 规费 | | — |
| 4 | 其中：垃圾处置费 | | — |
| 5 | 其中：社保费 | | — |
| 五 | 税金 | 131706.8 | — |
| 六 | 招标控制价合计 | 1595115.66 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 1 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | 1387458.6 | |
| | | 蓄水池工程 | | | | | 98712.74 | |
| 1 | 040101005001 | 清淤、深挖 | 1.挖掘深度:满足设计 | m3 | 1030 | 8.04 | 8281.2 | |
| 2 | 040701001001 | 基底及边坡压实 | 1.部位:基底及边坡压实<br>2.压实度:满足设计及规范要求<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m2 | 1533 | 1.94 | 2974.02 | |
| 3 | 040701006001 | 无纺土工布垫层 | 1.铺设位置:池底<br>2.材料规格、强度、单位重量:无纺土工布<br>3.连(搭)接方式:采用热熔焊接或挤出焊接，搭接宽度6~8cm<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m2 | 1533 | 14.04 | 21523.32 | |
| 4 | 040701004001 | 防渗布 | 1.铺设位置:池底<br>2.材料规格、强度、单位重量:防渗布<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m2 | 576 | 14.54 | 8375.04 | |
| 5 | 040701004002 | 防渗布 | 1.铺设位置:池底及池边<br>2.材料规格、强度、单位重量:防渗布<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m2 | 957 | 13.42 | 12842.94 | |
| 6 | 040205012001 | 防护围栏 | 1.类型:防护围栏<br>2.规格、型号:0.35*0.35*0.35厚<br>3.内含混凝土基础、模板及钢筋工作内容<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 376 | 113.29 | 42597.04 | |
| 7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:0.35m | m3 | 14.64 | 3.6 | 52.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 96646.26 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 2 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | | | | | |
| 8 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实度≥93%<br>2.填方材料品种:素土回填<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 8.21 | 25.33 | 207.96 | |
| 9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土<br>2.运距:暂估，经监理及建设单位共同确认<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 5.2 | 31.37 | 163.12 | |
| 10 | 04B001 | 抽水台班 | 1.抽水台班 | 台班 | 10 | 169.54 | 1695.4 | |
| | | 排水工程 | | | | | 639117.76 | |
| 11 | 040501001001 | DN500国标Ⅱ级钢筋砼管 | 1.规格:DN500国标Ⅱ级钢筋砼管<br>2.接口方式:承插接口连接<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 270 | 120.94 | 32653.8 | |
| 12 | 040501001002 | DN1000国标Ⅱ级钢筋砼管 | 1.规格:DN1000国标Ⅱ级钢筋砼管<br>2.接口方式:承插接口连接<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 80 | 271.02 | 21681.6 | |
| 13 | 040501001003 | C20砼包封 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20砼包封<br>2.内含混凝模板工作内容<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 242.1 | 724.25 | 175340.93 | |
| 14 | 040201022001 | 三维土工网垫边沟 | 1.材料品种、厚度:三维土工网14mm<br>2.内含原土夯实工作内 | m2 | 15007.73 | 17.2 | 258132.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 489875.77 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 3 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 容<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | | | | | |
| 15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:满足设计及规范<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 4007.11 | 6.39 | 25605.43 | |
| 16 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土<br>2.运距:暂估，经监理及建设单位共同确认<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 4007.11 | 31.37 | 125703.04 | |
| | | 给水工程 | | | | | 365588.8 | |
| 17 | 031001006001 | PE80灌溉主干管De110 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:PE80灌溉主干管De110<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 3596.76 | 55.92 | 201130.82 | |
| 18 | 031001006003 | PE80灌溉主干管De75 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:PE80灌溉主干管De75<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 155.05 | 32.87 | 5096.49 | |
| 19 | 031001006002 | PE80灌溉支管出水桩De75 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:PE80灌溉主干管De75<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 套 | 154 | 65.08 | 10022.32 | |
| 20 | 030109001001 | 卧式离心泵 | 1.名称:卧式离心泵<br>2.型号:Q=30m3/h，H=35m，N=5.5kW | 台 | 4 | 4839.84 | 19359.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 386917.46 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 4 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.内含电动机检查接线工作内容<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | | | | | |
| 21 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:砼混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.内含模板工程内容<br>4.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 0.86 | 719.7 | 618.94 | |
| 22 | 030113023001 | 立式引水罐 | 1.名称:立式引水罐<br>2.型号:DN800×1200mm<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | 6433.68 | 25734.72 | |
| 23 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外<br>2.规格、压力等级:D114.3×4.0<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 80 | 93.29 | 7463.2 | |
| 24 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C25砼<br>2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 0.16 | 957 | 153.12 | |
| 25 | 031003003001 | 止回阀（铸铁） | 1.类型:止回阀（铸铁）<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 449.02 | 1796.08 | |
| 26 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN100 | 1.材质:橡胶软接头<br>2.规格:DN100<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 8 | 276.42 | 2211.36 | |
| 27 | 031003003002 | 球阀（铸铁） | 1.类型:球阀（铸铁）<br>2.规格、压力等级: | 个 | 12 | 395.4 | 4744.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 42722.22 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 5 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | DN100<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | | | | | |
| 28 | 031003003003 | 逆止阀（铸铁） | 1.类型:逆止阀（铸铁）<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 432.15 | 1728.6 | |
| 29 | 031003005001 | 塑料排气阀 | 1.名称:塑料排气阀<br>2.规格:DN25 | 个 | 7 | 42.18 | 295.26 | |
| 30 | 04B002 | 钢制滤网（配底阀） | 1.名称:钢制滤网（配底阀）<br>2.规格:DN100<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 4 | 1000 | 4000 | |
| 31 | 080902006001 | 投入式液位传感器 | 1.名称:投入式液位传感器 | 个 | 4 | 202.98 | 811.92 | |
| 32 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:满足设计及规范<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 1946.12 | 9.23 | 17962.69 | |
| 33 | 040103001001 | 沟槽土回填 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求<br>2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m3 | 1946.12 | 25.33 | 49295.22 | |
| 34 | 040203007001 | 现状混凝土路面破除及修复 | 1.现状混凝土路面破除及修复<br>2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m2 | 50 | 210.71 | 10535.5 | |
| 35 | 010507003001 | 现状边沟破除及修复 | 1.现状边沟破除及修复<br>2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | m | 10 | 262.84 | 2628.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 87257.59 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 6 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 电力工程 | | | | | 284039.3 | |
| 36 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥电杆<br>2.规格:BY-Z-190×10-60kN·m<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 基 | 15 | 2930.99 | 43964.85 | |
| 37 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:水泥电杆<br>2.规格:BY-Z-190×12-75kN·m<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 基 | 16 | 3951.29 | 63220.64 | |
| 38 | 030410003001 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×300<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 1.904 | 39169.98 | 74579.64 | |
| 39 | 030410003002 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×150<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 0.648 | 19906.67 | 12899.52 | |
| 40 | 030410003003 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×120<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 2.72 | 16259.87 | 44226.85 | |
| 41 | 030410003004 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×70<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 0.92 | 11121.49 | 10231.77 | |
| 42 | 030410003005 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×25<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 1.648 | 5629.35 | 9277.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 258400.44 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 7 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 43 | 030410003006 | 架空绝缘铝导线 | 1.名称:架空绝缘铝导线<br>2.型号:JKLYJ-1×16<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | km | 0.562 | 4616.35 | 2594.39 | |
| 44 | 040801005001 | 泵站变频控制柜 | 1.名称:泵站变频控制柜<br>2.规格:变频器5.5kW，IP54<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 台 | 4 | 4392.63 | 17570.52 | |
| 45 | 03B001 | 异型并沟线夹 JBL系列 | 1.名称:穿刺线夹<br>2.型号:异型并沟线夹 JBL系列<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 只 | 16 | 35 | 560 | |
| 46 | 03B002 | 穿刺线夹 JJC-1系列 | 1.名称:穿刺线夹<br>2.型号:穿刺线夹 JJC-1系列<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 只 | 20 | 20 | 400 | |
| 47 | 040801033001 | 其他电器 | 1.名称:总电表更换<br>2.型号:160A，IP54<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 个 | 1 | 399.87 | 399.87 | |
| 48 | 040801008002 | 大棚配电箱 | 1.名称:大棚配电箱<br>2.规格:15kW，IP54<br>3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 2777.84 | 2777.84 | |
| 49 | 040801008003 | 机井配电箱（利旧） | 1.名称:机井配电箱（利旧）<br>2.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 277.84 | 555.68 | |
| 50 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:∠50×5×2500 mm 不锈钢角钢 | 根 | 8 | 97.57 | 780.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25638.86 | |

招-表4

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 8 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | | 3.未见事宜，详看图纸，满足设计及规范要求 | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | 1387458.60 | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 1 页　共 52 页

| 项目编码 | 040101005001 | 项目名称 | 清淤、深挖 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-235 | 挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1m3 不装车 | 1000m3 | 0.001 | 890.3 | | 5792.21 | 1360.04 | 0.89 | | 5.79 | 1.36 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.89 | | 5.79 | 1.36 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8.04 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 2 页　共 52 页

| 项目编码 | 040701001001 | 项目名称 | 基底及边坡压实 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1533 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-311 | 原土夯实 槽坑 | 100m2 | 0.01 | 148.63 | | 14.82 | 30.14 | 1.49 | | 0.15 | 0.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.49 | | 0.15 | 0.3 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1.94 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 3 页　共 52 页

| 项目编码 | 040701006001 | 项目名称 | 无纺土工布垫层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1533 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-1-93 | 土工合成材料 土工布 淤泥 | 1000m2 | 0.001 | 7011.48 | 5095 | | 1932.39 | 7.01 | 5.1 | | 1.93 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.01 | 5.1 | | 1.93 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.04 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | - | 5.10 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 5.10 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 040701004001 | 项目名称 | 防渗布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 576 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 7-1-11 | 高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般斜铺 | 100m2 | 0.01 | 262.31 | 931.44 | 164.82 | 95.74 | 2.62 | 9.31 | 1.65 | 0.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.62 | 9.31 | 1.65 | 0.96 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.18 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.54 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 高密度聚乙烯土工膜 δ1.5 | | | m2 | | 1.08 | | 8.5 | 9.18 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.13 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 9.31 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 040701004002 | 项目名称 | 防渗布 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 7-1-10 | 高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般铺平 | 100m2 | 0.01 | 218.52 | 907.29 | 136.91 | 79.76 | 2.19 | 9.07 | 1.37 | 0.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.19 | 9.07 | 1.37 | 0.8 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8.94 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.42 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高密度聚乙烯土工膜 δ1.5 | m2 | 1.052 | 8.5 | 8.94 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.13 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 9.07 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 6 页　共 52 页

| 项目编码 | 040205012001 | 项目名称 | 防护围栏 | 计量单位 | m | 工程量 | 376 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-5-38 | 道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓 | 100m | 0.01 | 809.83 | 8548.16 | 245.76 | 298.63 | 8.1 | 85.48 | 2.46 | 2.99 |
| 3-3-5 | 混凝土基础 混凝土 | 10m3 | 0.001 | 426.59 | 3397.64 | | 139.29 | 0.43 | 3.41 | | 0.14 |
| 3-3-6 | 混凝土基础 模板 | 10m2 | 0.0115 | 263.61 | 131.21 | | 86.08 | 3.02 | 1.5 | | 0.99 |
| 9-1-4 | 圆钢 直径8mm | t | 0.0001 | 1907.62 | 3121.28 | 35.91 | 637.66 | 0.16 | 0.27 | | 0.05 |
| 9-1-48 | 铁件制作、安装 预埋铁件 | t | 0.0004 | 5554.95 | 3750.08 | 389.58 | 1974.2 | 2.04 | 1.38 | 0.14 | 0.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.75 | 92.04 | 2.6 | 4.9 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 113.29 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 固定式分隔栏 | m | 1 | 85 | 85.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 6.95 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 91.95 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 7 页　共 52 页

| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 14.64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-215 | 挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 580 | | 2404.78 | 612.81 | 0.58 | | 2.4 | 0.61 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.58 | | 2.4 | 0.61 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.6 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 8 页　共 52 页

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 8.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-313 | 填土夯实 槽坑 | 100m3 | 0.01 | 1944.89 | | 193.77 | 394.31 | 19.45 | | 1.94 | 3.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.45 | | 1.94 | 3.94 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25.33 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 9 页　共 52 页

| 项目编码 | 040103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-277 | 自卸汽车运土（载重10t以内）运距16km | 1000m3 | 0.001 | | 50.04 | 26011.35 | 5309.71 | | 0.05 | 26.01 | 5.31 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 0.05 | 26.01 | 5.31 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.37 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | - | 0.05 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 0.05 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 10 页　共 52 页

| 项目编码 | | 04B001 | | 项目名称 | | 抽水台班 | | 计量单位 | 台班 | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 990801050 | 电动单级离心清水泵 | 台班 | 1 | | | 138.16 | 31.38 | | | 138.16 | 31.38 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | 138.16 | 31.38 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 169.54 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 11 页　共 52 页

| 项目编码 | 040501001001 | 项目名称 | DN500国标Ⅱ级钢筋砼管 | 计量单位 | m | 工程量 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1-195 | 承插式混凝土管 人机配合下管 管径500mm以内 | 100m | 0.01 | 1354.74 | 9950.53 | 294.21 | 494.46 | 13.55 | 99.51 | 2.94 | 4.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.55 | 99.51 | 2.94 | 4.94 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 99.51 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120.94 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预应力混凝土管 DN500 | m | 1.01 | 98.52 | 99.51 | | |
| | 其他材料费 | | | - | | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 99.51 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 12 页　共 52 页

| 项目编码 | 040501001002 | 项目名称 | DN1000国标Ⅱ级钢筋砼管 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1-200 | 承插式混凝土管 人机配合下管 管径1000mm以内 | 100m | 0.01 | 3273.38 | 21434.23 | 1199.72 | 1194.74 | 32.73 | 214.34 | 12 | 11.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 32.73 | 214.34 | 12 | 11.95 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 214.34 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 271.02 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 预应力混凝土管 DN1000 | m | 1.01 | 212.22 | 214.34 | | |
| | 其他材料费 | | | - | | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 214.34 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 13 页　共 52 页

| 项目编码 | 040501001003 | 项目名称 | C20砼包封 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 242.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1-465 | 管道(渠)基础 混凝土平基 混凝土 | 10m3 | 0.1 | 1397.08 | 4205.94 | | 509.91 | 139.71 | 420.59 | | 50.99 |
| 5-4-1 | 管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模 | 100m2 | 0.0278 | 1699.4 | 1617.75 | 132.09 | 620.26 | 47.17 | 44.9 | 3.67 | 17.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 186.88 | 465.49 | 3.67 | 68.21 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 724.25 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木模板 | m3 | 0.0271 | 1500 | 40.65 | | |
| | 预拌混凝土 C20 | m3 | 1.01 | 403 | 407.03 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 17.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 465.50 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 14 页　共 52 页

| 项目编码 | 040201022001 | 项目名称 | 三维土工网垫边沟 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 15007.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-311 | 原土夯实 槽坑 | 100m2 | 0.01 | 148.63 | | 14.82 | 30.14 | 1.49 | | 0.15 | 0.3 |
| 7-1-20 | 土工复合排水网 一般铺平 5.0mm | 100m2 | 0.01 | 262.31 | 1029.2 | 139.11 | 95.74 | 2.62 | 10.29 | 1.39 | 0.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.11 | 10.29 | 1.54 | 1.26 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10.29 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17.2 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U型钉 | 个 | 2.3649 | 0.8 | 1.89 | | |
| | 三维土工网 14m | m2 | 1.05 | 8 | 8.40 | | |
| | 其他材料费 | | | - | | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 10.29 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 15 页　共 52 页

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4007.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-221 | 挖掘机挖土(斗容量1m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.0009 | 580 | | 2384.2 | 599.27 | 0.55 | | 2.26 | 0.57 |
| 1-1-10 | 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内 | 100m3 | 0.0005 | 4733.09 | | | 1284.93 | 2.37 | | | 0.64 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.92 | | 2.26 | 1.21 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.39 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 16 页　共 52 页

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4007.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-277 | 自卸汽车运土（载重10t以内）运距16km | 1000m3 | 0.001 | | 50.04 | 26011.35 | 5309.71 | | 0.05 | 26.01 | 5.31 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 0.05 | 26.01 | 5.31 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.37 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | - | 0.05 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 0.05 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 031001006001 | | 项目名称 | | PE80灌溉主干管De110 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 3596.76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | | 管理费和利润 | |
| 借A-10-01-153 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 131.23 | 397.91 | 0.23 | 29.86 | 13.12 | | 39.79 | | 0.02 | | 2.99 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.12 | | 39.79 | | 0.02 | | 2.99 | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 39.51 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 55.92 | | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | | 合价 | | 暂估单价 | | 暂估合价 | |
| | PE给水管 DE110 | | | | | m | 1.015 | 34.62 | | 35.14 | | | | | |
| | 室外塑料给水管热熔管件 De110 | | | | | 个 | 0.273 | 16 | | 4.37 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | | 0.27 | | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | 39.78 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 18 页　共 52 页

| 项目编码 | | 031001006003 | | 项目名称 | | PE80灌溉主干管De75 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | 155.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 借A-10-01-151 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 75 | 10m | 0.1 | 109.19 | 194.39 | 0.23 | 24.85 | 10.92 | 19.44 | 0.02 | 2.49 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.92 | 19.44 | 0.02 | 2.49 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 19.26 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 32.87 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | | 暂估单价 | | 暂估合价 |
| | PE给水管 DE75 | | | | | m | 1.015 | 16.21 | 16.45 | | | | |
| | 室外塑料给水管热熔管件 DE75 | | | | | 个 | 0.281 | 10 | 2.81 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.17 | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19.43 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | PE80灌溉支管出水桩De75 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-01-151 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 外径(mm以内) 75 | 10m | 0.15 | 109.19 | 299.62 | 0.23 | 24.85 | 16.38 | 44.94 | 0.03 | 3.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 16.38 | 44.94 | 0.03 | 3.73 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 44.68 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 65.08 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料给水管 DE75 | m | 1.5225 | 16.21 | 24.68 | | |
| | 室外塑料给水管热熔管件 DE75 | 个 | 2 | 10 | 20.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.26 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 44.94 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 20 页　共 52 页

| 项目编码 | 030109001001 | 项目名称 | 卧式离心泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-01-08-1 | 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内) 0.2 | 台 | 1 | 900.45 | 3297.7 | 59.22 | 218.23 | 900.45 | 3297.7 | 59.22 | 218.23 |
| 借A-04-06-2 | 直流电动机检查接线 功率(kW) ≤13 | 台 | 1 | 199.67 | 112.94 | 5.12 | 46.51 | 199.67 | 112.94 | 5.12 | 46.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1100.12 | 3410.64 | 64.34 | 264.74 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 3200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4839.84 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 卧式离心泵 | 台 | 1 | 3200 | 3200.00 | | |
| | 金属软管 D25 | m | 0.524 | | | | |
| | 其他材料费 | | | - | 210.64 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 3410.64 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 010501006001 | | 项目名称 | | 设备基础 | | 计量单位 | | m3 | 工程量 | 0.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借F-01-02-11 | 现浇建筑物混凝土 设备基础 块体≤5m3 | 10m3 | 0.1 | 454 | 5529.89 | | 103.11 | 45.4 | 552.99 | | 10.31 | |
| 借F-01-02-195 | 现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 | 100m2 | 0.011 | 6344.04 | 2326.45 | 1.01 | 1440.96 | 69.64 | 25.54 | 0.01 | 15.82 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 115.04 | 578.53 | 0.01 | 26.13 | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 719.7 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 578.56 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 578.56 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 22 页　共 52 页

| 项目编码 | 030113023001 | 项目名称 | 立式引水罐 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-01-13-36 | 储气罐 设备容量(m3以内) 1 | 台 | 1 | 971.79 | 4708.84 | 432.29 | 320.76 | 971.79 | 4708.84 | 432.29 | 320.76 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 971.79 | 4708.84 | 432.29 | 320.76 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 4500 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6433.68 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 立式引水罐 | 台 | 1 | 4500 | 4500.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 208.85 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 4708.85 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 23 页　共 52 页

| 项目编码 | 031001001001 | 项目名称 | 镀锌钢管 | 计量单位 | m | 工程量 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-01-28 | 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 100 | 10m | 0.1 | 206.63 | 566.98 | 91.37 | 67.95 | 20.66 | 56.7 | 9.14 | 6.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.66 | 56.7 | 9.14 | 6.8 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 54.51 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 93.29 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 镀锌钢管 D114.3×4.0 | m | 1.015 | 45.21 | 45.89 | | |
| | 给水室外钢管焊接管件 DN100 | 个 | 0.2875 | 30 | 8.63 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 2.19 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 56.71 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 040503002001 | | 项目名称 | 混凝土支墩 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1-1025 | 管道支墩(挡墩) 每处1m3内 | 10m3 | 0.1013 | 1972.15 | 4086.22 | | 719.81 | 199.68 | 413.73 | | 72.88 |
| 5-4-11 | 管、渠道及其他 支墩 木模 | 100m2 | 0.0338 | 5221.31 | 841.64 | 51.13 | 1905.71 | 176.22 | 28.41 | 1.73 | 64.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 375.9 | 442.14 | 1.73 | 137.2 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 957 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 木模板 | | | | m3 | 0.0181 | | 1500 | 27.15 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 414.93 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 442.08 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 031003003001 | 项目名称 | 止回阀（铸铁） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-05-41 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 87 | 339.37 | 2.36 | 20.29 | 87 | 339.37 | 2.36 | 20.29 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 87 | 339.37 | 2.36 | 20.29 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 327.43 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 449.02 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 止回阀（铸铁） DN100 | 个 | 1 | 327.43 | 327.43 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 11.95 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 339.38 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 031003010001 | 项目名称 | 橡胶软接头 DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-05-396 | 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 73.95 | 185.68 | | 16.79 | 73.95 | 185.68 | | 16.79 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 73.95 | 185.68 | | 16.79 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 180 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 276.42 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 法兰式软接头 DN100 | 个 | 1 | 180 | 180.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 5.69 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 185.69 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 27 页　共 52 页

| 项目编码 | 031003003002 | 项目名称 | 球阀（铸铁） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-05-41 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 87 | 285.75 | 2.36 | 20.29 | 87 | 285.75 | 2.36 | 20.29 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 87 | 285.75 | 2.36 | 20.29 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 273.81 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 395.4 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 球阀（铸铁） DN100 | 个 | 1 | 273.81 | 273.81 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 11.95 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 285.76 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 28 页　共 52 页

| 项目编码 | 031003003003 | 项目名称 | 逆止阀（铸铁） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-05-41 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 87 | 322.5 | 2.36 | 20.29 | 87 | 322.5 | 2.36 | 20.29 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 87 | 322.5 | 2.36 | 20.29 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 310.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 432.15 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 逆止阀（铸铁） DN100 | 个 | 1 | 310.56 | 310.56 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 11.95 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 322.51 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 031003005001 | 项目名称 | 塑料排气阀 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-10-05-35 | 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 27.55 | 7.54 | 0.68 | 6.41 | 27.55 | 7.54 | 0.68 | 6.41 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 27.55 | 7.54 | 0.68 | 6.41 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 4.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 42.18 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塑料排气阀 DN25 | 个 | 1 | 4.5 | 4.50 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 3.01 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 7.51 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 30 页　共 52 页

| 项目编码 | | 04B002 | | 项目名称 | | | 钢制滤网（配底阀） | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材004 | 钢制滤网（配底阀） | 个 | 1 | | 1000 | | | | 1000 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 1000 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 1000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1000 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 钢制滤网（配底阀） | | | | | 个 | 1 | 1000 | 1000.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1000.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 31 页　共 52 页

| 项目编码 | 080902006001 | 项目名称 | 投入式液位传感器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-05-03-113 | 液位开关 | 支 | 1 | 58 | 131.55 | 0.21 | 13.22 | 58 | 131.55 | 0.21 | 13.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 58 | 131.55 | 0.21 | 13.22 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 110.62 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 202.98 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 液位开关 | 支 | 1 | 110.62 | 110.62 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 20.93 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 131.55 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 32 页　共 52 页

| 项目编码 | 040101002002 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1946.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-221 | 挖掘机挖土(斗容量1m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.0009 | 580 | | 2384.2 | 599.27 | 0.52 | | 2.15 | 0.54 |
| 1-1-10 | 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内 | 100m3 | 0.001 | 4733.09 | | | 1284.93 | 4.73 | | | 1.28 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.25 | | 2.15 | 1.82 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.23 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 33 页　共 52 页

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽土回填 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1946.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-1-313 | 填土夯实 槽坑 | 100m3 | 0.01 | 1944.89 | | 193.77 | 394.31 | 19.45 | | 1.94 | 3.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.45 | | 1.94 | 3.94 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25.33 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 040203007001 | 项目名称 | 现状混凝土路面破除及修复 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-3 换 | 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):35 | 100m2 | 0.01 | 3449.55 | 14.57 | 522.49 | 739.96 | 34.5 | 0.15 | 5.22 | 7.4 |
| 2-2-28 换 | 碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 0.01 | 354.53 | 3627.47 | 255.4 | 178.79 | 3.55 | 36.27 | 2.55 | 1.79 |
| 2-3-50 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm | 100m2 | 0.01 | 1593.55 | 9895.37 | | 439.19 | 15.94 | 98.95 | | 4.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 53.99 | 135.37 | 7.77 | 13.58 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 210.71 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | - | 135.36 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 135.36 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 35 页　共 52 页

| 项目编码 | | 010507003001 | | 项目名称 | | 现状边沟破除及修复 | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-1-97 | 边沟混凝土 | 10m3 | 0.018 | 5727.5 | 4254.35 | 40.3 | 1592.52 | 103.1 | 76.58 | 0.73 | 28.67 |
| 10-7-1 | 拆除混凝土障碍物 小型机械拆除 无筋 | 10m3 | 0.018 | 2082.78 | 3.38 | 429.04 | 472.57 | 37.49 | 0.06 | 7.72 | 8.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 140.59 | 76.64 | 8.45 | 37.18 |
| 综合人工145元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 262.84 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 76.68 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 76.68 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 030410001001 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-46 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 25.81 | 128.45 | 0.89 | 6.07 | 25.81 | 128.45 | 0.89 | 6.07 |
| 借A-04-11-56 | 基坑人工土方施工 普通土 挖深(m) ≤2 | m3 | 0.28 | 41.47 | | 0.89 | 9.63 | 11.61 | | 0.25 | 2.7 |
| 借A-04-11-132 | 现浇基础 现场搅拌混凝土浇制杆塔基础 杆塔单基混凝土量(m3) ≤10 | m3 | 0.28 | 255.78 | 523.64 | 22.94 | 63.34 | 71.62 | 146.62 | 6.42 | 17.74 |
| 借A-04-11-190 | 混凝土圆杆组立 混凝土整根式杆长(m) 12以内 | 基 | 1 | 408.61 | 1426.79 | 164.8 | 132.84 | 408.61 | 1426.79 | 164.8 | 132.84 |
| 借A-04-11-247 | 1kV及以下横担安装 铁横担 四线双根 | 组 | 1 | 41.18 | 152.12 | 2.23 | 9.87 | 41.18 | 152.12 | 2.23 | 9.87 |
| 借A-04-11-260 | 绝缘子安装 普通绝缘子 | 只 | 4 | 3.92 | 10.25 | 0.55 | 1.01 | 15.68 | 41 | 2.2 | 4.04 |
| 借A-04-11-232 | 拉线制作与安装 普通拉线 截面(mm2) 35 | 根 | 1 | 43.07 | 47.06 | 9.38 | 11.95 | 43.07 | 47.06 | 9.38 | 11.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 617.58 | 1942.04 | 186.17 | 185.21 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 1648.5 | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 37 页　共 52 页

| 清单项目综合单价 | | | | 2930.99 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 水泥电杆 BY-Z-190×10-60kN·m | 根 | 1.005 | 1412.39 | 1419.45 | | |
| | 横担 | 根 | 2.01 | 71.54 | 143.80 | | |
| | 绝缘子 | 个 | 4.08 | 10 | 40.80 | | |
| | 拉线 | 根 | 1.015 | 43.8 | 44.46 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 293.43 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 1941.94 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 030410001002 | | 项目名称 | | 电杆组立 | | 计量单位 | 基 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-46 | 施工定位 单杆 | 基 | 1 | 25.81 | 128.45 | 0.89 | 6.07 | 25.81 | 128.45 | 0.89 | 6.07 |
| 借A-04-11-56 | 基坑人工土方施工 普通土 挖深(m) ≤2 | m3 | 0.28 | 41.47 | | 0.89 | 9.63 | 11.61 | | 0.25 | 2.7 |
| 借A-04-11-132 | 现浇基础 现场搅拌混凝土浇制杆塔基础 杆塔单基混凝土量(m3) ≤10 | m3 | 0.28 | 255.78 | 523.64 | 22.94 | 63.34 | 71.62 | 146.62 | 6.42 | 17.74 |
| 借A-04-11-190 | 混凝土圆杆组立 混凝土整根式杆长(m) 12以内 | 基 | 1 | 408.61 | 2447.09 | 164.8 | 132.84 | 408.61 | 2447.09 | 164.8 | 132.84 |
| 借A-04-11-247 | 1kV及以下横担安装 铁横担 四线双根 | 组 | 1 | 41.18 | 152.12 | 2.23 | 9.87 | 41.18 | 152.12 | 2.23 | 9.87 |
| 借A-04-11-260 | 绝缘子安装 普通绝缘子 | 只 | 4 | 3.92 | 10.25 | 0.55 | 1.01 | 15.68 | 41 | 2.2 | 4.04 |
| 借A-04-11-232 | 拉线制作与安装 普通拉线 截面(mm2) 35 | 根 | 1 | 43.07 | 47.06 | 9.38 | 11.95 | 43.07 | 47.06 | 9.38 | 11.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 617.58 | 2962.34 | 186.17 | 185.21 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 2668.8 | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 清单项目综合单价 | | | | 3951.29 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | BY-Z-190×12-75kN·m | 根 | 1.005 | 2427.61 | 2439.75 | | |
| | 横担 | 根 | 2.01 | 71.54 | 143.80 | | |
| | 绝缘子 | 个 | 4.08 | 10 | 40.80 | | |
| | 拉线 | 根 | 1.015 | 43.8 | 44.46 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 293.43 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 2962.24 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 030410003001 | 项目名称 | 架空绝缘铝导线 | 计量单位 | km | 工程量 | 1.904 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-265 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤300 | km | 1 | 2492.7 | 36030.81 | 65.36 | 581.11 | 2492.7 | 36030.81 | 65.36 | 581.11 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2492.7 | 36030.81 | 65.36 | 581.11 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 35931.11 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 39169.98 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JKLYJ-1×300 | m | 1013 | 35.47 | 35931.11 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 99.71 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 36030.82 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 030410003002 | | 项目名称 | | 架空绝缘铝导线 | | 计量单位 | | km | 工程量 | 0.648 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借A-04-11-263 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤150 | km | 1 | 1256.72 | 18304.63 | 48.72 | 296.6 | 1256.72 | 18304.63 | 48.72 | 296.6 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1256.72 | 18304.63 | 48.72 | 296.6 | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 18234 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19906.67 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | JKLYJ-1×150 | | | | | m | 1013 | 18 | 18234.00 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 70.63 | | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 18304.63 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 030410003003 | | 项目名称 | | 架空绝缘铝导线 | | 计量单位 | | km | 工程量 | 2.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借A-04-11-263 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤150 | km | 1 | 1256.72 | 14657.83 | 48.72 | 296.6 | 1256.72 | 14657.83 | 48.72 | 296.6 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1256.72 | 14657.83 | 48.72 | 296.6 | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 14587.2 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 16259.87 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 | |
| | JKLYJ-1×120 | | | | m | 1013 | | 14.4 | 14587.20 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 70.63 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 14657.83 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 030410003004 | 项目名称 | 架空绝缘铝导线 | 计量单位 | km | 工程量 | 0.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-262 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤95 | km | 1 | 796.63 | 10094.26 | 40.4 | 190.2 | 796.63 | 10094.26 | 40.4 | 190.2 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 796.63 | 10094.26 | 40.4 | 190.2 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 10028.7 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 11121.49 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JKLYJ-1×70 | m | 1013 | 9.9 | 10028.70 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 65.57 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 10094.27 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 030410003005 | 项目名称 | 架空绝缘铝导线 | 计量单位 | km | 工程量 | 1.648 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-261 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤35 | km | 1 | 408.76 | 5093.53 | 27.84 | 99.22 | 408.76 | 5093.53 | 27.84 | 99.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 408.76 | 5093.53 | 27.84 | 99.22 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 5065 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5629.35 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JKLYJ-1×25 | m | 1013 | 5 | 5065.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 28.54 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 5093.54 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 030410003006 | | 项目名称 | | 架空绝缘铝导线 | | 计量单位 | km | 工程量 | 0.562 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-11-261 | 裸铝绞线架设 截面(mm2) ≤35 | km | 1 | 408.76 | 4080.53 | 27.84 | 99.22 | 408.76 | 4080.53 | 27.84 | 99.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 408.76 | 4080.53 | 27.84 | 99.22 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 4052 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4616.35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | JKLYJ-1×16 | | | | | m | 1013 | 4 | 4052.00 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 28.54 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 4080.54 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | 040801005001 | 项目名称 | 泵站变频控制柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-14-231 | 程序控制柜、控制箱安装 悬挂嵌入式程序控制箱安装 半周长(m) ≤1.5 | 台 | 1 | 292.76 | 4033.39 | | 66.48 | 292.76 | 4033.39 | | 66.48 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 292.76 | 4033.39 | | 66.48 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 4000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4392.63 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 泵站变频控制柜 | 个 | 1 | 4000 | 4000.00 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 33.39 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 4033.39 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 47 页　共 52 页

| 项目编码 | | 03B001 | | 项目名称 | | 异型并沟线夹 JBL系列 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材001@1 | 异型并沟线夹 JBL系列 | 只 | 1 | | 35 | | | | 35 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 35 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 35 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 35 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 异型并沟线夹 JBL系列 | | | | 只 | 1 | | 35 | 35.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 35.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 03B002 | | 项目名称 | | 穿刺线夹 JJC-1系列 | | 计量单位 | 只 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 补充主材002@1 | 穿刺线夹 JJC-1系列 | 只 | 1 | | 20 | | | | 20 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 20 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 20 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 穿刺线夹 JJC-1系列 | | | | | 只 | 1 | 20 | 20.00 | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 20.00 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 040801033001 | | 项目名称 | | 其他电器 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-02-136 | 电能表安装调试 三相电度表 | 块 | 1 | 29 | 351.8 | | 6.59 | 29 | 351.8 | | 6.59 |
| 借A-04-02-136 换 | 电能表安装调试 三相电度表　人工*0.3,机械*0.3,主材*0.3 | 块 | 1 | 8.7 | 1.8 | | 1.98 | 8.7 | 1.8 | | 1.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 37.7 | 353.6 | | 8.57 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 350 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 399.87 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 总电表 160A，IP54 | | | | | 块 | 1 | 350 | 350.00 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 3.60 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 353.60 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 040801008002 | | 项目名称 | 大棚配电箱 | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-02-80 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5 | 台 | 1 | 157.47 | 2549.2 | 28.47 | 42.7 | 157.47 | 2549.2 | 28.47 | 42.7 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 157.47 | 2549.2 | 28.47 | 42.7 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 2500 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2777.84 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
| | 大棚配电箱 | | | | 台 | 1 | | 2500 | 2500.00 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 49.22 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2549.22 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　

| 项目编码 | | 040801008003 | | 项目名称 | | 机井配电箱（利旧） | | 计量单位 | | 台 | | 工程量 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 借A-04-02-80 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 (半周长m)1.5 | 台 | 1 | 157.47 | 49.2 | 28.47 | 42.7 | 157.47 | 49.2 | 28.47 | 42.7 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 157.47 | 49.2 | 28.47 | 42.7 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 277.84 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | | 暂估单价 | | 暂估合价 |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 49.22 | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 49.22 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

招-表5

# 综合单价分析表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　单位：元　　第 52 页　共 52 页

| 项目编码 | 040806001001 | 项目名称 | 接地极 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A-04-10-47 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 1 | 24.8 | 65.67 | 1.2 | 5.9 | 24.8 | 65.67 | 1.2 | 5.9 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.8 | 65.67 | 1.2 | 5.9 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | 62.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 97.57 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 接地极 ∠50×5×2500mm 不锈钢角钢 | 根 | 1 | 62.56 | 62.56 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 3.11 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 65.67 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

招-表6

# 总价措施项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | | | 64167.08 | | | |
| 2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01 | 64167.08 | | | |
| 3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3 | | | | |
| 4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2 | | | | |
| 5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | | | | |
| 6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | 1793.09 | | | |
| 7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67 | 8581.23 | | | |
| 8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | 1408.86 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 75950.26 | | | |

招-表7

# 其他项目清单与计价表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目



| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | 0 | | |

招-表8

# 规费、税金项目清单与计价表

标段：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目



| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | 131706.8 |
| 合计 | | | | | 131706.8 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工费 | | 元 | 95851.1457 | 1 | 95851.15 | 1 | 95851.15 |
| 2 | 综合人工 | | 工日 | 1379.37417 | 115 | 158628.03 | 145 | 200009.25 |
| 3 | 水 | | m3 | 136.24805 | 4.62 | 629.47 | 4.62 | 629.47 |
| 4 | 破布 | | kg | 6.26014 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 |
| 5 | 砂纸 | | 张 | 8.252 | 1.11 | 9.16 | 1.11 | 9.16 |
| 6 | 金属滤网 | | m2 | 0.252 | 10.47 | 2.64 | 10.47 | 2.64 |
| 7 | 无石棉板衬垫 | | kg | 0.5 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | 板枋材 | | m3 | 0.37944 | 1950 | 739.91 | 1950 | 739.91 |
| 9 | 塑料布 | | kg | 6.048 | 7.8 | 47.17 | 7.8 | 47.17 |
| 10 | 白漆 | | kg | 0.288 | 15 | 4.32 | 15 | 4.32 |
| 11 | 复合模板 | | m2 | 0.23293 | 55 | 12.81 | 55 | 12.81 |
| 12 | 板枋材 | | m3 | 0.0024 | 1950 | 4.68 | 1950 | 4.68 |
| 13 | 圆钉 | | kg | 0.00611 | 6.1 | 0.04 | 6.1 | 0.04 |
| 14 | 隔离剂 | | kg | 0.0944 | 6.92 | 0.65 | 6.92 | 0.65 |
| 15 | 钢支撑及配件 | | kg | 0.26413 | 5.3 | 1.4 | 5.3 | 1.4 |
| 16 | 木支撑 | | m3 | 0.00103 | 1950 | 2.01 | 1950 | 2.01 |
| 17 | 塑料粘胶带 | 20mm×10m | 卷 | 0.1888 | 0.85 | 0.16 | 0.85 | 0.16 |
| 18 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.256 | 12.4 | 3.17 | 12.4 | 3.17 |
| 19 | 橡胶板 | δ1~3 | m2 | 4.83677 | 14.5 | 70.13 | 14.5 | 70.13 |
| 20 | 钢锯条 | | 根 | 34.17785 | 0.65 | 22.22 | 0.65 | 22.22 |
| 21 | 橡胶板 | | kg | 5.578 | 14.5 | 80.88 | 14.5 | 80.88 |
| 22 | 热轧厚钢板 | δ8.0~15 | kg | 19.71474 | 4.42 | 87.14 | 4.42 | 87.14 |
| 23 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 3.864 | 3.1 | 11.98 | 3.1 | 11.98 |
| 24 | 白布 | | kg | 0.4 | 6.22 | 2.49 | 6.22 | 2.49 |
| 25 | 镀锌铁丝 | (综合) | kg | 37.71584 | 7 | 264.01 | 7 | 264.01 |
| 26 | 铁砂布 | | kg | 30.03773 | 1.3 | 39.05 | 1.3 | 39.05 |
| 27 | 汽油 | (综合) | kg | 1.2 | 10.98 | 13.18 | 10.98 | 13.18 |
| 28 | 热轧厚钢板 | δ12~20 | kg | 7.077 | 2.99 | 21.16 | 2.99 | 21.16 |
| 29 | 焊锡膏 | | kg | 0.16 | 225 | 36 | 225 | 36 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 电 | | kW·h | 24 | 0.77 | 18.48 | 0.77 | 18.48 |
| 31 | 低碳钢焊条 | (综合) | kg | 2.411 | 8.76 | 21.12 | 8.76 | 21.12 |
| 32 | 镀锌扁钢 | (综合) | kg | 14.764 | 5.6 | 82.68 | 5.6 | 82.68 |
| 33 | 防锈漆 | | kg | 0.03 | 11.29 | 0.34 | 11.29 | 0.34 |
| 34 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.3 | 8.5 | 11.05 | 8.5 | 11.05 |
| 35 | 扒钉 | | kg | 2.87308 | 7 | 20.11 | 7 | 20.11 |
| 36 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.2 | 14.75 | 2.95 | 14.75 | 2.95 |
| 37 | 聚氯乙烯薄膜 | | m2 | 9.44384 | 0.56 | 5.29 | 0.56 | 5.29 |
| 38 | 枕木 | 2500×200×160 | 根 | 0.0868 | 195 | 16.93 | 195 | 16.93 |
| 39 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 个 | 1.64085 | 52 | 85.32 | 52 | 85.32 |
| 40 | 酚醛磁漆 | | kg | 0.868 | 11.7 | 10.16 | 11.7 | 10.16 |
| 41 | 冷压端子 | Φ6孔 | 个 | 12 | 1.11 | 13.32 | 1.11 | 13.32 |
| 42 | U形卡子 | | 个 | 16 | 3.5 | 56 | 3.5 | 56 |
| 43 | 白铅油 | | kg | 2.996 | 12.2 | 36.55 | 12.2 | 36.55 |
| 44 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.422 | 7.47 | 3.15 | 7.47 | 3.15 |
| 45 | 橡胶软管 | DN20 | m | 3.61792 | 9 | 32.56 | 9 | 32.56 |
| 46 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.9307 | 13.5 | 26.06 | 13.5 | 26.06 |
| 47 | 酚醛树脂稀释剂 | | kg | 0.063 | 23.3 | 1.47 | 23.3 | 1.47 |
| 48 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.213 | 1.5 | 9.32 | 1.5 | 9.32 |
| 49 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 2.39909 | 25.96 | 62.28 | 25.96 | 62.28 |
| 50 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 1.64085 | 13.14 | 21.56 | 13.14 | 21.56 |
| 51 | 焊锡丝 | (综合) | kg | 0.8 | 260 | 208 | 260 | 208 |
| 52 | 无缝钢管 | D22×2 | m | 0.221 | 6.95 | 1.54 | 6.95 | 1.54 |
| 53 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 0.422 | 22.4 | 9.45 | 22.4 | 9.45 |
| 54 | 圆钉 | | kg | 3.44596 | 6.1 | 21.02 | 6.1 | 21.02 |
| 55 | 水 | | m3 | 90.60462 | 4.17 | 377.82 | 4.17 | 377.82 |
| 56 | 电力复合脂 | | kg | 3.58875 | 22 | 78.95 | 22 | 78.95 |
| 57 | 钢垫板 | δ1~2 | kg | 0.6 | 4.8 | 2.88 | 4.8 | 2.88 |
| 58 | 自黏性塑料带 | 20mm×20m | 卷 | 0.459 | 5.36 | 2.46 | 5.36 | 2.46 |
| 59 | 硬铜绞线 | TJ-2.5~4mm2 | m | 19.77 | 3.1 | 61.29 | 3.1 | 61.29 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 六角空心钢 | (综合) | kg | 0.7926 | 3.6 | 2.85 | 3.6 | 2.85 |
| 61 | 松香焊锡丝 | (综合) | m | 0.246 | 19.09 | 4.7 | 19.09 | 4.7 |
| 62 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.093 | 14.75 | 1.37 | 14.75 | 1.37 |
| 63 | 塑料管 | (综合) | kg | 0.552 | 7.8 | 4.31 | 7.8 | 4.31 |
| 64 | 型钢 | (综合) | kg | 19.2098 | 3.6 | 69.16 | 3.6 | 69.16 |
| 65 | 土工布 |  | m2 | 1709.6016 | 7.14 | 12206.56 | 3.1 | 5299.76 |
| 66 | 铁件 | (综合) | kg | 4.654 | 4.2 | 19.55 | 4.2 | 19.55 |
| 67 | 片石 |  | m3 | 26.061 | 88 | 2293.37 | 88 | 2293.37 |
| 68 | 黄蜡带 | 20mm×10m | 卷 | 8.48 | 8.3 | 70.38 | 8.3 | 70.38 |
| 69 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 8.12 | 2.26 | 18.35 | 2.26 | 18.35 |
| 70 | 电 |  | kW·h | 191.15265 | 0.73 | 139.54 | 0.73 | 139.54 |
| 71 | 其他材料费 |  | 元 | 1.80526 | 1 | 1.81 | 1 | 1.81 |
| 72 | 石油沥青 | 10# | kg | 0.00234 | 4.1 | 0.01 | 4.1 | 0.01 |
| 73 | 钢模板 |  | t | 0.00486 | 3000 | 14.58 | 3000 | 14.58 |
| 74 | 电 |  | kW·h | 0.19866 | 0.77 | 0.15 | 0.77 | 0.15 |
| 75 | 碎石 | (综合) | m3 | 9.945 | 120 | 1193.4 | 180.575 | 1795.82 |
| 76 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 8.16 | 3.8 | 31.01 | 3.8 | 31.01 |
| 77 | 硬铜绞线 | TJ-10mm2 | kg | 0.92 | 63 | 57.96 | 63 | 57.96 |
| 78 | 沥青清漆 |  | kg | 0.136 | 8.47 | 1.15 | 8.47 | 1.15 |
| 79 | 钢模板 |  | kg | 2.676 | 3 | 8.03 | 3 | 8.03 |
| 80 | 脱模剂 |  | kg | 72.084 | 4.32 | 311.4 | 4.32 | 311.4 |
| 81 | 塑料薄膜 |  | m2 | 702.94872 | 2.5 | 1757.37 | 2.5 | 1757.37 |
| 82 | 汽油 | 100# | kg | 0.44787 | 13.73 | 6.15 | 8.77 | 3.93 |
| 83 | 木模板 |  | m3 | 6.56162 | 1500 | 9842.43 | 1500 | 9842.43 |
| 84 | 圆钉 |  | kg | 1.03488 | 5.13 | 5.31 | 5.13 | 5.31 |
| 85 | 木桩 |  | 个 | 105.4 | 9.75 | 1027.65 | 9.75 | 1027.65 |
| 86 | 竹桩 |  | 个 | 316.2 | 9.1 | 2877.42 | 9.1 | 2877.42 |
| 87 | 固定式分隔栏 |  | m | 376 | 4.5 | 1692 | 85 | 31960 |
| 88 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 153.408 | 1 | 153.41 | 1 | 153.41 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 原木 | | m3 | 0.07812 | 1950 | 152.33 | 1950 | 152.33 |
| 90 | 铝包带 | 1×10 | kg | 0.5613 | 22 | 12.35 | 22 | 12.35 |
| 91 | 铝绑线 | Φ2.0 | m | 173.31925 | 0.32 | 55.46 | 0.32 | 55.46 |
| 92 | 铝绑线 | Φ3.2 | m | 722.33222 | 0.61 | 440.62 | 0.61 | 440.62 |
| 93 | 板枋材 | | m3 | 0.12936 | 1500 | 194.04 | 1500 | 194.04 |
| 94 | 无纺土工布 | | m2 | 0.48257 | 7.14 | 3.45 | 3.1 | 1.5 |
| 95 | 组合钢模板 | | kg | 25.4408 | 3.86 | 98.2 | 3.86 | 98.2 |
| 96 | 钢模板连接件 | | kg | 51.9596 | 3.2 | 166.27 | 3.2 | 166.27 |
| 97 | 模板嵌缝剂 | | kg | 2.156 | 13.6 | 29.32 | 13.6 | 29.32 |
| 98 | 钢支撑 | | kg | 10.00384 | 5.4 | 54.02 | 5.4 | 54.02 |
| 99 | 氧气 | | m3 | 1.46492 | 3.85 | 5.64 | 3.85 | 5.64 |
| 100 | 乙炔气 | | kg | 0.48785 | 15.38 | 7.5 | 15.38 | 7.5 |
| 101 | 中厚钢板 | 15mm以内 | kg | 93.0086 | 3.4 | 316.23 | 3.4 | 316.23 |
| 102 | 合金钢钻头 | (一字型) | 个 | 0.486 | 10 | 4.86 | 10 | 4.86 |
| 103 | 高压风管 | Φ25-6p-20m | m | 0.0322 | 5.6 | 0.18 | 5.6 | 0.18 |
| 104 | 其他材料费 | | 元 | 1762.47076 | 1 | 1762.47 | 1 | 1762.47 |
| 105 | 镀锌铁丝 | Φ0.7 | kg | 1.60283 | 7.5 | 12.02 | 7.5 | 12.02 |
| 106 | 低碳钢焊接 | (综合) | kg | 4.02577 | 5.3 | 21.34 | 5.3 | 21.34 |
| 107 | 圆钉 | | kg | 132.62227 | 5.2 | 689.64 | 5.2 | 689.64 |
| 108 | HPB300 | Φ8 | kg | 32.742 | 2.97 | 97.24 | 2.97 | 97.24 |
| 109 | HPB300 | Φ10以内 | kg | 33.5826 | 2.93 | 98.4 | 2.93 | 98.4 |
| 110 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | 15.6 | 1.3 | 20.28 | 1.3 | 20.28 |
| 111 | 紫铜板 | (综合) | kg | 0.2 | 63 | 12.6 | 63 | 12.6 |
| 112 | 机油 | | kg | 3.202 | 22 | 70.44 | 22 | 70.44 |
| 113 | 黄油钙基脂 | | kg | 0.6 | 24.57 | 14.74 | 24.57 | 14.74 |
| 114 | 其他材料费 | | 元 | 288.93243 | 1 | 288.93 | 1 | 288.93 |
| 115 | 道木 | | m3 | 0.152 | 1950 | 296.4 | 1950 | 296.4 |
| 116 | 无石棉橡胶板高压 | δ1~6 | kg | 2.664 | 14.5 | 38.63 | 14.5 | 38.63 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 氧气 | | m3 | 15.76169 | 6 | 94.57 | 6 | 94.57 |
| 118 | 乙炔气 | | kg | 5.73056 | 16 | 91.69 | 16 | 91.69 |
| 119 | 焊接钢管 | DN20 | m | 8.4547 | 7 | 59.18 | 7 | 59.18 |
| 120 | 调和漆 | | kg | 9.083 | 10.7 | 97.19 | 10.7 | 97.19 |
| 121 | 钢板 | δ4.5~7 | kg | 3.6 | 4.42 | 15.91 | 4.42 | 15.91 |
| 122 | 镀锌铁丝 | Φ2.8~4.0 | kg | 8.728 | 7 | 61.1 | 7 | 61.1 |
| 123 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 0.8 | 4.42 | 3.54 | 4.42 | 3.54 |
| 124 | 低碳钢焊条 | J427 Φ4.0 | kg | 10.82924 | 14.29 | 154.75 | 14.29 | 154.75 |
| 125 | 平垫铁 | 综合 | kg | 29.739 | 6.46 | 192.11 | 6.46 | 192.11 |
| 126 | 斜垫铁 | (综合) | kg | 30.096 | 6.23 | 187.5 | 6.23 | 187.5 |
| 127 | 木板 | | m3 | 0.016 | 2500 | 40 | 2500 | 40 |
| 128 | 煤油 | | kg | 9.8 | 11.27 | 110.45 | 11.27 | 110.45 |
| 129 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 8.8102 | 542.72 | 4781.47 | 413 | 3638.61 |
| 130 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 1.818 | 305 | 554.49 | 403 | 732.65 |
| 131 | 预拌混凝土路面 | C30 | m3 | 10.2 | 365 | 3723 | 478 | 4875.6 |
| 132 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 0.16362 | 295 | 48.27 | 393 | 64.3 |
| 133 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 244.521 | 295 | 72133.7 | 403 | 98541.96 |
| 134 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 3.81073 | 335 | 1276.59 | 335 | 1276.59 |
| 135 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 0.8686 | 545 | 473.39 | 545 | 473.39 |
| 136 | 预拌水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 0.08064 | 315.66 | 25.45 | 315.66 | 25.45 |
| 137 | 预应力混凝土管 | DN500 | m | 272.7 | 98.52 | 26866.4 | 98.52 | 26866.4 |
| 138 | 预应力混凝土管 | DN1000 | m | 80.8 | 212.22 | 17147.38 | 212.22 | 17147.38 |
| 139 | 镀锌钢管 D114.3×4.0 | | m | 81.2 | 45.21 | 3671.05 | 45.21 | 3671.05 |
| 140 | 液位开关 | | 支 | 4 | 110.62 | 442.48 | 110.62 | 442.48 |
| 141 | 高密度聚乙烯土工膜 | δ1.5 | m2 | 1628.844 | 8.5 | 13845.17 | 8.5 | 13845.17 |
| 142 | 三维土工网 | 14m | m2 | 15758.1165 | 8 | 126064.93 | 8 | 126064.93 |
| 143 | 绝缘子 | | 个 | 126.48 | 10 | 1264.8 | 10 | 1264.8 |
| 144 | 给水室外钢管焊接管件 DN100 | | 个 | 23 | 30 | 690 | 30 | 690 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | PE给水管 | DE110 | m | 3650.7114 | 34.62 | 126387.63 | 34.62 | 126387.63 |
| 146 | 塑料给水管 | DE75 | m | 234.465 | 16.21 | 3800.68 | 16.21 | 3800.68 |
| 147 | PE给水管 | DE75 | m | 157.37575 | 16.21 | 2551.06 | 16.21 | 2551.06 |
| 148 | 室外塑料给水管热熔管件 | De110 | 个 | 981.91548 | 16 | 15710.65 | 16 | 15710.65 |
| 149 | 室外塑料给水管热熔管件 | DE75 | 个 | 307.99992 | 10 | 3080 | 10 | 3080 |
| 150 | 室外塑料给水管热熔管件 | DE75 | 个 | 43.56905 | 10 | 435.69 | 10 | 435.69 |
| 151 | 止回阀（铸铁）DN100 | | 个 | 4 | 327.43 | 1309.72 | 327.43 | 1309.72 |
| 152 | 球阀（铸铁）DN100 | | 个 | 12 | 273.81 | 3285.72 | 273.81 | 3285.72 |
| 153 | 塑料排气阀 DN25 | | 个 | 7 | 4.5 | 31.5 | 4.5 | 31.5 |
| 154 | 逆止阀（铸铁）DN100 | | 个 | 4 | 310.56 | 1242.24 | 310.56 | 1242.24 |
| 155 | 法兰式软接头 | DN100 | 个 | 8 | 180 | 1440 | 180 | 1440 |
| 156 | 大棚配电箱 | | 台 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 157 | 总电表 | 160A，IP54 | 块 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 158 | 金属软管 | D25 | m | 2.096 | | | | |
| 159 | 接地极 | ∠50×5×2500mm 不锈钢角钢 | 根 | 8 | 62.56 | 500.48 | 62.56 | 500.48 |
| 160 | 水泥电杆 BY-Z-190×10-60kN·m | | 根 | 15.075 | 1412.39 | 21291.78 | 1412.39 | 21291.78 |
| 161 | BY-Z-190×12-75kN·m | | 根 | 16.08 | 2427.61 | 39035.97 | 2427.61 | 39035.97 |
| 162 | 拉线 | | 根 | 31.465 | 43.8 | 1378.17 | 43.8 | 1378.17 |
| 163 | 横担 | | 根 | 62.31 | 71.54 | 4457.66 | 71.54 | 4457.66 |
| 164 | JKLYJ-1×300 | | m | 1928.752 | 35.47 | 68412.83 | 35.47 | 68412.83 |
| 165 | JKLYJ-1×150 | | m | 656.424 | 18 | 11815.63 | 18 | 11815.63 |
| 166 | JKLYJ-1×120 | | m | 2755.36 | 14.4 | 39677.18 | 14.4 | 39677.18 |
| 167 | JKLYJ-1×70 | | m | 931.96 | 9.9 | 9226.4 | 9.9 | 9226.4 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | JKLYJ-1×25 | | m | 1669.424 | 5 | 8347.12 | 5 | 8347.12 |
| 169 | JKLYJ-1×16 | | m | 569.306 | 4 | 2277.22 | 4 | 2277.22 |
| 170 | 泵站变频控制柜 | | 个 | 4 | 4000 | 16000 | 4000 | 16000 |
| 171 | U型钉 | | 个 | 35492.19639 | 0.8 | 28393.76 | 0.8 | 28393.76 |
| 172 | 异型并沟线夹JBL系列 | | 只 | 16 | 35 | 560 | 35 | 560 |
| 173 | 卧式离心泵 | | 台 | 4 | 3200 | 12800 | 3200 | 12800 |
| 174 | 穿刺线夹 JJC-1系列 | | 只 | 20 | 20 | 400 | 20 | 400 |
| 175 | 立式引水罐 | | 台 | 4 | 4500 | 18000 | 4500 | 18000 |
| 176 | 钢制滤网（配底阀） | | 个 | 4 | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 |
| 177 | 安拆费及场外运费 | | 元 | 128.58176 | 1 | 128.58 | 1 | 128.58 |
| 178 | 人工 | | 元 | 3547.31078 | 1 | 3547.31 | 1 | 3547.31 |
| 179 | 柴油 | | kg | 165.04522 | 7.84 | 1293.95 | 7.37 | 1216.38 |
| 180 | 电 | | kW·h | 768.06893 | 0.77 | 591.41 | 0.77 | 591.41 |
| 181 | 汽油 | | kg | 219.53568 | 10.85 | 2381.96 | 9.27 | 2035.1 |
| 182 | 折旧费 | | 元 | 27313.04279 | 1 | 27313.04 | 1 | 27313.04 |
| 183 | 检修费 | | 元 | 5875.53106 | 1 | 5875.53 | 1 | 5875.53 |
| 184 | 维护费 | | 元 | 18395.37721 | 1 | 18395.38 | 1 | 18395.38 |
| 185 | 人工 | | 工日 | 264.18996 | 115 | 30381.85 | 115 | 30381.85 |
| 186 | 柴油 | | kg | 9456.84183 | 5.78 | 54660.55 | 7.37 | 69696.92 |
| 187 | 安拆费及场外运费 | | 元 | 1837.24319 | 1 | 1837.24 | 1 | 1837.24 |
| 188 | 电 | | kW·h | 6100.39222 | 0.73 | 4453.29 | 0.73 | 4453.29 |
| 189 | 汽油 | | kg | 58.66661 | 6.83 | 400.69 | 8.77 | 514.51 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 检修费 | | 元 | 194.18074 | 1 | 194.18 | 1 | 194.18 |
| 191 | 机械费调整 | | 元 | -0.03 | 1 | -0.03 | 1 | -0.03 |
| 192 | 维护费 | | 元 | 699.52654 | 1 | 699.53 | 1 | 699.53 |
| 193 | 校验费 | | 元 | 9.1912 | 1 | 9.19 | 1 | 9.19 |
| 194 | 折旧费 | | 元 | 696.12118 | 1 | 696.12 | 1 | 696.12 |
| 195 | 单轨焊接机 | | 台班 | 1.69995 | 62.53 | 106.3 | 62.53 | 106.3 |
| 196 | 双轨焊接机 | | 台班 | 1.69995 | 126.44 | 214.94 | 126.44 | 214.94 |
| 197 | 工业用真有效值万用表 | 直/交流电压为0.1mV~1000V,直/交流电流为0.1μA~10A,电阻为0.1Ω~50MΩ,电容为1nF~9999μF,频率为0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度为-200~1090℃ | 台班 | 0.16 | 5.13 | 0.82 | 5.13 | 0.82 |
| 198 | 高压试验变压器配套操作箱、调压器 | TEDGC-50/0.38/0~0.42 | 台班 | 1.24 | 33.14 | 41.09 | 33.14 | 41.09 |
| 199 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 2.36415 | 814.04 | 1924.51 | 903.88 | 2136.91 |
| 200 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.03896 | 759.81 | 29.6 | 813.36 | 31.69 |
| 201 | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量1m3 | 台班 | 14.5209 | 1076.38 | 15630.01 | 1176.55 | 17084.56 |
| 202 | 轮胎式装载机 | 斗容量3m3 | 台班 | 20.00938 | 1007.57 | 20160.85 | 1140.24 | 22815.5 |
| 203 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.09 | 729.81 | 65.68 | 786.16 | 70.75 |
| 204 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.0145 | 370.29 | 5.37 | 401.75 | 5.83 |
| 205 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.0805 | 566.73 | 45.62 | 635.02 | 51.12 |
| 206 | 电动夯实机 | 夯击能量250N·m | 台班 | 230.21239 | 27.1 | 6238.76 | 27.1 | 6238.76 |
| 207 | 砂轮切割机 | 直径500mm | 台班 | 0.088 | 32.89 | 2.89 | 32.89 | 2.89 |
| 208 | 小型工程车 | | 台班 | 6.19905 | 226.92 | 1406.69 | 223.32 | 1384.37 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 手持式风动凿岩机 | | 台班 | 4.5704 | 12.23 | 55.9 | 12.23 | 55.9 |
| 210 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.0935 | 681.25 | 744.95 | 726.45 | 794.37 |
| 211 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.416 | 869.6 | 1231.35 | 856.24 | 1212.44 |
| 212 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.9792 | 873.79 | 855.62 | 930.79 | 911.43 |
| 213 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.4 | 542.01 | 216.8 | 529.16 | 211.66 |
| 214 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.0976 | 451.89 | 44.1 | 495.36 | 48.35 |
| 215 | 载重汽车 | 装载质量4t | 台班 | 8.616 | 501.51 | 4321.01 | 461.26 | 3974.22 |
| 216 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.1056 | 387.67 | 816.28 | 438.86 | 924.06 |
| 217 | 载重汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.104 | 480.42 | 49.96 | 465.29 | 48.39 |
| 218 | 载重汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.77319 | 457.15 | 353.46 | 513.58 | 397.09 |
| 219 | 载重汽车 | 装载质量10t | 台班 | 1.2 | 604.68 | 725.62 | 585.86 | 703.03 |
| 220 | 自卸汽车 | 装载质量10t | 台班 | 152.03846 | 611.47 | 92966.96 | 680.15 | 103408.96 |
| 221 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.94196 | 434 | 842.81 | 492.61 | 956.63 |
| 222 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | 出料容量250L | 台班 | 0.3906 | 272.78 | 106.55 | 272.78 | 106.55 |
| 223 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量20000L | 台班 | 0.03204 | 226.41 | 7.25 | 226.41 | 7.25 |
| 224 | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 | 0.15624 | 9.54 | 1.49 | 9.54 | 1.49 |
| 225 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.01502 | 37.24 | 0.56 | 37.24 | 0.56 |
| 226 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.01442 | 42.81 | 0.62 | 42.81 | 0.62 |
| 227 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.01262 | 26.23 | 0.33 | 26.23 | 0.33 |
| 228 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 9.81398 | 26.53 | 260.36 | 26.53 | 260.36 |
| 229 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.00035 | 27.18 | 0.01 | 27.18 | 0.01 |
| 230 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 9.8112 | 23.49 | 230.47 | 23.49 | 230.47 |
| 231 | 电动弯管机 | 管径108mm | 台班 | 0.12 | 47.77 | 5.73 | 47.77 | 5.73 |
| 232 | 液压压接机 | 压力100t | 台班 | 0.90674 | 108.74 | 98.6 | 108.74 | 98.6 |
| 233 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100mm | 台班 | 0.81256 | 35.58 | 28.91 | 35.58 | 28.91 |
| 234 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径250mm | 台班 | 10 | 138.16 | 1381.6 | 138.16 | 1381.6 |
| 235 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 1.43456 | 18.52 | 26.57 | 18.52 | 26.57 |
| 236 | 交流弧焊机 | 容量21kV·A | 台班 | 4.52756 | 63.01 | 285.28 | 63.01 | 285.28 |

招-表9

# 单位工程人材机汇总表

单位工程名称：崖州区三更村内蒙古农牧科学院南繁基地基础整治提升项目

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 预算价合价 | 市场价 | 市场价合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 直流弧焊机 | 容量20kV·A | 台班 | 0.406 | 74.87 | 30.4 | 74.87 | 30.4 |
| 238 | 直流弧焊机 | 容量32kV·A | 台班 | 0.568 | 92.43 | 52.5 | 92.43 | 52.5 |
| 239 | 电焊条烘干箱 | 容量45*35*45cm3 | 台班 | 0.0568 | 17.34 | 0.98 | 17.34 | 0.98 |
| 240 | 电焊条烘干箱 | 容量60×50×75cm3 | 台班 | 0.208 | 22.87 | 4.76 | 22.87 | 4.76 |
| 241 | 电焊条恒温箱 | 小 | 台班 | 0.208 | 44.77 | 9.31 | 44.77 | 9.31 |
| 242 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 0.372 | 38.96 | 14.49 | 38.96 | 14.49 |
| 243 | 电动空气压缩机 | 排气量3m3/min | 台班 | 2.287 | 123.57 | 282.6 | 123.57 | 282.6 |
| 244 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 1.36 | 223.04 | 303.33 | 223.04 | 303.33 |
| 245 | 机动绞磨 | 3t | 台班 | 2.635 | 239.31 | 630.58 | 236.62 | 623.49 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |