邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程工程

（工程名称）

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

编　制　人：_____

（单位盖章）

2026年8月1日

工程名称：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

标段名称：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

招标工程量清单

招　标　人：（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制单位：（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（注册造价工程师签字盖专用章）　　审　核　人：（一级注册造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2028年5月10日

工程量清单编制说明

工程名称：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

一、项目概况

本工程，位于海南省白沙黎族自治县邦溪镇。

二、工程规模及编制范围

编制范围为：整个村庄环境提升，主要建设内容为新建铺设火山岩地面 265 平方米，新建村巷 22 条，垃圾收集房 3 座，新建村牌 1 座，新建树池 2 座，新建高度分别为 3.5m、 2.5m、2.0m、0.8m 挡土墙，各类型挡土墙总长合计 335m；其中 3.5m 高挡土墙 138m、2.5m 高挡土墙 57m、2.0m 高挡土墙 55m、0.8m 高挡土墙 85m。，新建 6 米高太阳能路灯约 18 盏，维修路灯 13 盏，新建排污管道等。

三、编制依据

1、委托方提供的邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程图纸及相关资料；

2、海南省住房和城乡建设厅文件琼建规〔2022]3号海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知，建筑工人人工单价由现行的135元/工日调至145元/工日；

3、本工程套用海南省建设厅颁布的《2024建设工程量工程量清单计价规范》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2024)》、《海南省安装工程综合定额(2024)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》及其他相关定额；

4、本项目中的总价措施费，包括了环境保护、文明施工、安全施工、建施安责险、临时设施、夜间施工增加费、雨季施工增加费等。 其中环境保护基本费、安全文明施工费（浮动部分）根据海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知的规定计算；

5、本项目材料价格按照海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》海南省白沙黎族自治县2026年第5期信息价，信息价中没有的参照相应材料厂家报价、市场询价等形式计入。

6、 税金依据《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100号）文按9%计算。

7、国家相关法律法规等文件。

四、编制原则

我公司在工程量清单及计价编制过程中，严格按照委托单位要求，公正、公平、客观、合理的处理编制中遇到的有关问题。

五、编制内容

整个村庄环境提升，主要建设内容为新建铺设火山岩地面 265 平方米，新建村巷 22 条，垃圾收集房 3 座，新建村牌 1 座，新建树池 2 座，新建高度分别为 3.5m、 2.5m、2.0m、0.8m 挡土墙，各类型挡土墙总长合计 335m；其中 3.5m 高挡土墙 138m、2.5m 高挡土墙 57m、2.0m 高挡土墙 55m、0.8m 高挡土墙 85m。，新建 6 米高太阳能路灯约 18 盏，维修路灯 13 盏，新建排污管道等。

六、编制软件

本预算采用广联达云计价平台。

注：1.编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程	
1.1.1	园建工程	
1.1.2	挡土墙水沟	
1.1.3	路灯工程	
1.1.4	给排水工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	垃圾屋	
1.2	铺装火山岩地面	
1.3	新建村道	
1.4	新建树池	
1.5	新建村牌	
1.6	石材栏杆	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		垃圾屋						
1	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:详见图纸 2.开挖深度:详见图纸	m3	3.6			
2	010501001001	基础垫层	1.基础形式:详见图纸 2.厚度:详见图纸 3.材料品种、强度要求、配比:详见图纸	m3	0.2			
3	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:详见图纸 2.混凝土强度等级:详见图纸 3.基础类型:详见图纸	m3	0.8			
4	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:详见图纸 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.构件涂(镀)层要求:详见图纸 4.探伤要求:详见图纸	t	0.431			
5	010607003001	钢檩条、钢支撑、钢拉条、屋架	1.钢材品种、规格:详见图纸 2.构件类型:详见图纸 3.构件涂(镀)层要求:详见图纸 4.探伤要求:详见图	t	1.71			
6	011402004001	金属构件油漆	1.构件名称:详见图纸 2.腻子种类:详见图纸 3.刮腻子遍数:详见图纸 4.防护材料种类:详见图纸 5.油漆品种、遍数或	t	2.141			
7	010609002001	金属栅栏		m2	1.73			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
8	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:详见图纸 2.铺设及搭接方式:详见图纸 3.卧瓦层砂浆种类及厚度:详见图纸 4.持钉层材料种类及厚度:详见图纸 5.顺水条、挂瓦条品种及规格:详见图纸	m2	12.64			
9	011507001001	平面、箱式招牌	1.箱体规格: 2.基层材料种类: 3.面层材料品种: 4.防护材料种类:	m2	5.75			
		铺装火山岩地面						
10	010103001003	平整场地	1.平整场地	m2	265			
11	040204001001	人行道块料铺设	1.土基压实，压实度≥93% 2.150厚6%水泥石粉渣垫层 3.150厚C15混凝土垫层 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.600X300X50火山岩（灰色） 6.未尽事宜详见设计图纸 7.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	265			
		新建村道						
12	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	2340.9			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
13	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图 3.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1001.39			
14	040103002001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	216.75			
15	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	784.64			
16	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽）整形 2.压实土基，夯实系数≥93%	m2	2340.9			
17	040202010001	碎石	1.150级配碎石 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	2340.9			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
18	040203007001	水泥混凝土	1.200厚C30水泥混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2.4-6米设计一条伸缩缝,缝深度不小于70mm 3.混凝土养生 塑料膜养护 4.水泥混凝土拉防滑条 5.未尽事宜详见设计图纸 6.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	2167.5			
		新建树池						
19	010103001002	平整场地	1.平整场地	m2	21.88			
20	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图 3.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	15.75			
21	040103002002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	9.24			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
22	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	6.51			
23	040305001001	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	2.19			
24	010505001001	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板安、拆	m2	6.67			
25	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:M10灰砂砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m3	4.32			
26	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:M10灰砂砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m3	2.29			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5聚合物防水砂浆 2.分格缝宽度、材料种类：10mm宽深勾缝，不露浆 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	22.43			
28	011203001001	火山岩墙面	1.面层材料品种、规格：Φ150~300mmX40mm厚火山岩灰褐色，自然面 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	15.9			
29	011204001001	花岗岩压顶	1.面层材料品种、规格：Φ400X300X100mm厚花岗岩压顶浅芝麻灰，烧面 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	9.8			
30	040202009001	鹅卵石	1.材料规格：鹅卵石 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	43.46			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
31	050101003001	种植土回填	1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:详见施工图纸及相关图集 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m3	15.21			
		新建村牌						
32	010103001004	平整场地	1.平整场地	m2	19.11			
33	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图 3.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	5.73			
34	040103002004	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	3.82			
35	040305001003	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	16.56			
36	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:详见图纸 2.混凝土强度等级:详见图纸 3.灌浆材料及强度等级:详见图纸	m3	7.74			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
37	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋		t	0.237			
38	010505001004	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板安、拆	m2	1.64			
39	010505002002	基础模板	1.基础类型:基础模板安、拆	m2	11.88			
40	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:M10灰砂砖砌体 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m3	2.95			
41	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级：25厚1:2.5聚合物防水砂浆 2.分格缝宽度、材料种类：10mm宽深勾缝，不露浆 3.未尽事宜详见设计图纸 4.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	13.12			
42	011203001002	火山岩墙面	1.面层材料品种、规格：Φ150~300mmX40mm厚火山岩灰褐色，自然面 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	6.56			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
43	011204001002	花岗岩压顶	1.面层材料品种、规格：Φ400X300X100mm厚花岗岩压顶浅芝麻灰，烧面 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m2	4.92			
44	050301006001	村牌	1.详见图纸	个	1			
		石材栏杆						
45	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图 3.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	129.02			
46	040103002003	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	120.96			
47	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	8.06			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
48	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级：C25	m3	8.06			
49	010505002001	基础模板	1.基础类型:混凝土基础模板安、拆	m2	80.64			
50	040305001002	垫层	1.100厚C15混凝土垫层	m3	1.03			
51	010505001003	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板安、拆	m2	11.76			
52	010403006004	花岗岩栏杆	1.石料种类、规格：150X150X1600花岗岩立柱、100X150XL花岗岩栏杆、30X450XL花岗岩 2.未尽事宜详见设计图纸 3.满足标准规范、技术要求、验收要求及设计图纸要求	m	165			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目费用分拆表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居

工程名称：园建工程　　环境提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼011601006001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼011601008001	雨季施工增加费							
4	琼011601009001	夜间施工增加费							
5	琼011601013001	检验试验配合费							
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼011601010001	二次搬运费							
8	琼011601011001	已完工程及设备保护							
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护							
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置							
11	琼011601001001	脚手架							
12	琼011601002001	垂直运输工程							
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆							
14	琼011601015001	建筑物超高增加费							
15	琼011601004001	施工排水							
16	琼011601005001	施工降水							
本页小计				—		—		—	
合　　计				—		—		—	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升

工程名称：园建工程　　工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	102000			详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　计		102000			

暂列金额明细表

标段：异侯镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：园建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额			102000			
2.1	健身器材			100000			
	垃圾桶			2000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	102000			
合　　计		-	-	102000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：挡土墙水沟　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	挡土墙	
1.2	水沟	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：挡土墙水沟

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		挡土墙						
		高度3.5m（带排水沟）共93m						
1	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	325.5			
2	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	2137.79			
3	040103002001	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	1462.52			
4	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	675.27			
5	040303001001	垫层	1.碎石垫层 2.100厚	m3	26.13			
6	010403004001	挡土墙	1.石料种类、规格:MU7.5毛石 2.砂浆强度等级:MU5	m3	649.14			
7	011201003001	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:10mm宽	m2	0.81			
8	040501005001	泄水孔	1.材质及规格:DN100，pvc	m	109.28			
9	040407019001	反虑包	1.级配碎石 2.外包土工布	m3	56.73			
10	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1.土工布	m2	460.33			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙水沟　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	010202006001	型钢桩、钢板桩	1.钢桩材质规格和型号:SP-IV钢板桩 2.送桩深度、桩长:9m 3.是否拔出:打、拔	t	159.239			
12	041201001002	脚手架	1.双排外脚手架	项	1			
13	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	1006.26			
14	040201022001	排水沟、截水沟	1.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15素砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚MU10砖砌体 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚M5.0水泥砂浆	m	93			
		高度2.5m（带排水沟）共57m						
15	010103001002	平整场地	1.平整场地	m2	102.6			
16	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	861.84			
17	040103002002	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	636.57			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙水沟　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
18	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	225.27			
19	040303001002	垫层	1.碎石垫层 2.100厚	m3	10.38			
20	010403004002	挡土墙	1.石料种类、规格:MU7.5毛石 2.砂浆强度等级:MU5	m3	214.89			
21	011201003002	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:10mm宽	m2	0.36			
22	040501005002	泄水孔	1.材质及规格:DN100，pvc	m	32.21			
23	040407019002	反虑包	1.级配碎石 2.外包土工布	m3	15.39			
24	041201001003	脚手架	1.双排外脚手架	项	1			
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	451.44			
26	040201022002	排水沟、截水沟	1.垫层、基础材料品种、厚度:100厚C15素砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚MU10砖砌体 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚M5.0水泥砂浆	m	57			
		高度2m共55m						
27	010103001003	平整场地	1.平整场地	m2	99			
28	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	297			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙水沟　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
29	040103002003	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	140.63			
30	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	156.37			
31	040303001003	垫层	1.碎石垫层 2.100厚	m3	8.97			
32	010403004003	挡土墙	1.石料种类、规格:MU7.5毛石 2.砂浆强度等级:MU5	m3	147.4			
33	011201003003	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:10mm宽	m2	0.28			
34	040501005003	泄水孔	1.材质及规格:DN100，pvc	m	25.85			
35	040407019003	反虑包	1.级配碎石 2.外包土工布	m3	14.85			
36	041201001004	脚手架	1.双排外脚手架	项	1			
37	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	363			
		高度3.5m共45m						
38	010103001005	平整场地	1.平整场地	m2	157.5			
39	040101001005	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	973.13			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：挡土墙水沟

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
40	040103002005	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	297.86			
41	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	675.27			
42	040303001005	垫层	1.碎石垫层 2.100厚	m3	6.84			
43	010403004005	挡土墙	1.石料种类、规格:MU7.5毛石 2.砂浆强度等级:MU5	m3	288.45			
44	011201003005	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:10mm宽	m2	0.39			
45	040501005005	泄水孔	1.材质及规格:DN100，pvc	m	59.63			
46	040407019005	反虑包	1.级配碎石 2.外包土工布	m3	33.3			
47	010202006003	型钢桩、钢板桩	1.钢桩材质规格和型号:SP-IV钢板桩 2.送桩深度、桩长:9m 3.是否拔出:打、拔	t	51.368			
48	041201001006	脚手架	1.双排外脚手架	项	1			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：挡土墙水沟　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
49	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	522			
		高度0.8m共85m						
50	010103001004	平整场地	1.平整场地	m2	76.5			
51	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	153			
52	040103002004	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	96.9			
53	040103003004	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	56.1			
54	040303001004	垫层	1.碎石垫层 2.100厚	m3	7.65			
55	010403004004	挡土墙	1.石料种类、规格:MU7.5毛石 2.砂浆强度等级:MU5	m3	48.45			
56	011201003004	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:10mm宽	m2	0.17			
57	040501005004	泄水孔	1.材质及规格:DN100，pvc	m	21.25			
58	040407019004	反虑包	1.级配碎石 2.外包土工布	m3	6.12			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：挡土墙水沟

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
59	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆	m2	231.2			
		水沟						
60	010103001006	平整场地	1.平整场地	m2	382.8			
61	040101001006	挖一般土方	1.土类别:一、二类土	m3	229.68			
62	040103002006	一般回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:合格土 3.填方粒径要求:满足设计要求 4.填方来源、运距:挖方利用，投标人根据设计图纸及施工现场实际情况自行考虑决定报价	m3	69.6			
63	040103003006	余方弃置	1.废弃料品种:投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	160.08			
64	040201022003	排水沟、截水沟	1.垫层、基础材料品种、厚度:200厚C25素砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:180厚MU10灰砂砖 3.混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚1：2.5防水砂浆	m	580			
65	081101006001	拆除砖石结构	1.结构类别:砖结构 2.拆除原有破顺排水沟	m3	12.24			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡土墙水沟　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 8 页　共 8 页

合　计			

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：路灯工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	维修路灯	
1.2	新建路灯	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：路灯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		维修路灯						
1	03B001	拆除灯具	1.拆除原有LED灯及太阳能光板	套	13			
2	030413010001	维修太阳能路灯	1.名称:维修太阳能路灯 2.型号:50W 3.灯具类型:LED半截光型灯	套	13			
		新建路灯						
3	030413010002	太阳能路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:50W 高光效LED 半截光灯（光效≥ 105lm/W，Ra≥80，色温 5500 K），150W 多晶硅光伏组件 1 块， 150Ah 锂电池 1 套 3.灯具类型:LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩, 灯罩防护等级IP65,维护系数0.6 4.灯杆材质、规格:优质QA235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂 装(白色);灯杆壁厚≥4mm 5.灯架形式及臂长:杆高6米,主灯悬挑长1.2米 6.灯杆形式(单、双):单	套	18			
4	030410001001	接地极	1.名称:垂直接地极 2.材质:不锈钢角钢 3.规格:L50×5 L=2.5	根	18			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：路灯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
5	030410001002	接地极	1.名称:水平接地极 2.材质:实心不锈钢圆钢 3.规格:Φ12	根	18			
6	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	90			
7	040205008001	标记	1.材料品种:详见设计说明 2.类型:路灯牌编号	个	40			
8	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25	m3	6.05			
9	010505002001	基础模板	1.基础混凝土模板	m2	38.88			
10	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB40 Φ10~Φ12	t	0.153			
11	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ8箍筋	t	0.107			
12	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12箍筋	t	0.064			
13	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:螺栓	t	0.019			
14	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5m	m3	68.82			
15	010102007001	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:夯实	m3	62.77			
16	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土	m3	6.05			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居

工程名称：路灯工程　　环境提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	041201012001	挖掘机进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

暂列金额明细表

标段：乔侯镇北
质村委会王琴村
人居环境提升工
程

工程名称：路灯工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	路面破除及恢复	
1.2	土方工程	
1.3	管道敷设	
1.4	附属构筑物	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		路面破除及恢复						
1	080307002001	切缝	1.名称:切缝 2.工艺要求:切缝20cm厚，混凝土路面	m	30			
2	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	8.4			
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:拆除原有路基路面废料 2.运距:投标单位综合考虑	m3	2.94			
4	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床 2.范围:详见设计图纸	m2	8.4			
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:20cm 3.养护:塑料薄膜、防滑条	m2	8.4			
6	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	8.4			
		土方工程						
7	040101001001	挖一般土方	1.土类别:综合土壤 2.挖土深度:2米以内	m3	231.15			
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合土壤 2.挖土深度:2米以内	m3	231.15			
9	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:10cm	m3	22.19			
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.名称:管顶以上200厚机制砂回填 2.密实度:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	98.01			
11	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	97.88			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:废方外弃 2.运距:投标单位自行考虑	m3	118.44			
		管道敷设						
13	040501005001	塑料管	1.名称:排污管 2.材质及规格:PVCφ160 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	165			
14	040501001001	混凝土管	1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 2.管道检验及试验要求:闭水试验	m	185			
15	040502003001	塑料管管件	1.种类:弯头 2.材质及规格:PVCφ160 3.连接形式:粘接	个	20			
16	040502003002	塑料管管件	1.种类:三通 2.材质及规格:PVCφ160 3.连接形式:粘接	个	10			
17	040502003003	塑料管管件	1.种类:直接 2.材质及规格:PVCφ160 3.连接形式:粘接	个	40			
		附属构筑物						
		化粪池						
18	040504009001	整体化粪池	1.名称:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:6m3 3.井盖规格:φ450	座	1			
19	040101001002	挖一般土方	1.土类别:综合土壤 2.挖土深度:2米以内	m3	24.76			
20	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合土壤 2.挖土深度:2米以内	m3	24.76			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:10cm	m3	0.46			
22	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:素砼垫层C15 2.厚度:10cm	m3	0.23			
23	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:混凝土C30	m3	0.46			
24	010505002001	基础模板	1.基础类型:木模板	m2	1.25			
25	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:木模板	m2	0.62			
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.名称:粗砂回填至2/3 2.密实度:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	7.23			
27	040103002002	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	16.38			
28	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:废方外弃 2.运距:投标单位自行考虑	m3	5.92			
29	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:12	t	0.055			
30	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.14			
31	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式:木模板	m2	5.51			
32	040202010002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	m2	1.41			
33	040504005001	砖砌井筒	1.井筒规格:Φ450 2.砌筑材料品种、规格:灰砂砖 3.井盖:铸铁井盖Φ450	个	2			
		检查井						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
34	040504003002	塑料检查井	1.名称:塑料检查井 2.检查井材质、规格:φ700mm 3.其他:详见施工图纸	座	3			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

暂列金额明细表

标段：开挖填地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
1.1							
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：邦溪镇地质村委会王琴村人居环境提升工程

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1									
本页小计									---
合计									---

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。