档案号：琼THHN-2026-014

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第一册，共一册）

建设项目名称：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

招标单位名称：澄迈县老城镇人民政府

编制单位名称：大和国咨控股集团有限公司

编 制 日 期：二〇二六年五月

工程名称：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

招标工程量清单

招　标　人：	澄迈县老城镇人民政府 （单位盖章）	法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）
编制单位：	 （单位盖章）	法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）
编　制　人：	 （注册造价工程师签字盖专用章）	审　核　人：	 （一级注册造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年5月

老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	工程项目清单汇总表
3	单位工程招标工程量清单汇总表
4	分部分项工程项目清单计价表
5	综合单价分析表
6	措施项目清单计价表
7	其他项目清单计价表
8	暂列金明细表
9	项目工伤保险费汇总表
10	增值税计价表

编制说明

一、工程概况

1.工程名称：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

2.建设单位：澄迈县老城镇人民政府

3.项目建设地点：澄迈县老城镇

4.设计单位：盈创筑业工程科技有限公司

二、项目概况

本项目为老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目，建设内容为路基工程、道路工程、过路涵洞工程、交通工程等。

三、编制范围

本报告编制范围是老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目建筑安装工程费。

四、编制依据

1.《老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目施工图》；

2.《工程量清单项目计量规范(2024）》、《海南省市政工程综合定额(2017)》；

3.琼建标定（2024）2号文-关于发布建设工程计价定额咨询问题解答及补充定额的通知（2024年第1期）；

4.税金按琼建定〔2019〕100号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》执行。

五、特别说明

1.本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整

无缺、准确无误，其它未提及的必需工序、辅助工作等综合考虑在各项目报价中；

2.本清单综合单价已包含完成该项目所有内容,不因本清单未特别注明而调整综合单价，设计图纸更改除外；

3.本工程的清单中的项目特征描述为其主要的特征，未描述特征应按施工图、图集、工程验收规范、发包人要求等完成相应全部工作内容，所有工作项目不论清单特征是否说明，均应满足设计、规范及甲方的验收要求；

4.报价中已充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足等所需措施的一切费用和工期，报价中已考虑和计取了各种可能因素影响施工所增加的费用；

5.措施项目清单中的项目内容是为完成本项目施工过程有关技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目，根据招标文件、设计图纸、招标人提供的有关资料、本工程现场情况、工期等实际要求进行报价，相关费用已包含本次报价中；

6.本次报价的施工图纸资料、工艺做法及收边收口包括一切为准备并进行工程前所须的一切工作而产生的费用，一切有关本工程各专业之间的配合、衔接、翻工、修复、遗漏等工程费用,亦将被视为已包括在报价内，过程中或结算时对此将不做调整；

7.施工图纸及规范的主要作用是确定专业承包工程的设计要领及性能要求，承包单位不能假设施工图纸已经解决所有设计要求，承包单位应按施工图纸的原意进行深化设计以确实可达到完整体工艺及规范的要求，虽

然相关图纸显示部位的构造及尺寸等，承包单位必须鉴定相关尺寸之精确性及可行性，承包单位应运用其有关之专业知识来理解及深化所需之设计要求，报价时已考虑与图纸及设计要求任何相关之建议或改变细部构件、尺寸或物料，后因任何此改动而需要的额外费用，均由承包单位自行承担；

8.材料损耗引起的费用在综合单价中考虑。

六、其他说明

1.本清单供投标人投标报价。

2.待工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定的计价及调整办法等做进一步调整。

3.土方转运、弃土场地点、生活垃圾等运距投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑。

工程项目清单汇总表

工程名称：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目	
1.1.1	群吴村	
1.1.2	仁厚村	
1.1.3	仁心内村	
1.1.4	谭城村大连	
1.1.5	谭城村	
1.1.6	机械进出场安拆费	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	路基工程	
1.2	路面工程	
1.3	交通工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		路基工程						
		路基土石方工程						
1	040101001001	清表土方	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内	m3	471.1			
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	206.4			
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%	m3	237			
4	040103002002	外购土回填	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%	m3	112			
5	040103003001	村内土方转运	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	148.8			
6	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	64.8			
		路基防护工程						
		III型护肩挡墙						
7	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	56.7			
8	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	56.7			
9	040201007001	换填垫层	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm	m3	62.8			
10	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	113.4			
11	040402018001	变形缝	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm	m	31.5			
12	041201001001	脚手架	1.挡墙浇筑双排脚手架	项	1			
13	040303002001	鱼塘踏步	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	0.9			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		仰斜式路肩挡墙						
14	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	34.1			
15	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	34.1			
16	040201007002	换填垫层	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm	m3	31			
17	040303015002	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	68.2			
18	040402018002	变形缝	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm	m	22.18			
19	041201001002	脚手架	1.挡墙浇筑双排脚手架	项	1			
20	040501005001	泄水管	1.材质及规格:DN32PVC排水管	m	11.2			
21	040103002003	反滤包-夯实黏土	1.20mm厚夯实黏土	m3	1.54			
22	040103002004	反滤包-粗砂及碎石	1.20mm粗砂及碎石	m3	3.46			
23	040103002005	反滤包-砂砾	1.1~4mm砂砾	m3	1.28			
24	040701007001	反滤包-土工布	1.透水水工布包裹	m2	17.6			
		路面工程						
		道路工程						
25	040201003001	路床碾压整形	1.路床碾压整形	m2	715.7			
26	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm	m2	216			
27	040202010002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	428.3			
28	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:18cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施	m2	216			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
29	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施	m2	427.23			
30	040601032001	缩缝（假缝）	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝	m	70			
		钢筋工程						
31	040901001001	构件钢筋-传力杆	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ28	t	0.126			
32	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.111			
		交通工程						
		标牌						
33	040205003001	标志牌	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等	块	8			
34	040205017001	警示柱	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等	根	4			
		护栏						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
35	040205013001	隔离护栏	1.类型:C型护栏 2.其他:已综合考虑预埋件、路侧圆形端头等	m	48			
36	040205013002	隔离护栏	1.类型:水泥混凝土仿木栏杆 2.其他:已综合考虑预埋件等	m	483			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 37 页

项目编码	040101001001	项目名称	清表土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0032				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 37 页

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 37 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0150				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0007				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 37 页

项目编码	040103002002	项目名称	外购土回填			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0086				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0288				
2.2	外购土源费	m3	1.1500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0029				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.4	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0420				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0012				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 5 页　共 37 页

项目编码	040103003001	项目名称	村内土方转运			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0110				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 6 页　共 37 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 7 页　共 37 页

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 8 页　共 37 页

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 9 页　共 37 页

项目编码	040201007001	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0455				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	1.9800				
2.2	碎石 50~80	m3	1.2000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0025				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0032				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.0933				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1260				
2.2	铁件（综合）	kg	2.8971				
2.3	电	kW·h	0.6971				
2.4	脱模剂	kg	0.2857				
2.5	圆钉	kg	0.0543				
2.6	板枋材	m3	0.0074				
2.7	无纺土工布	m2	0.0328				
2.8	组合钢模板	kg	1.6857				
2.9	钢模板连接件	kg	0.6800				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.1429				
2.11	钢支撑	kg	1.5943				
2.12	片石混凝土 C25	m3	1.0100				
2.13	尼龙帽	个	1.0200				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0389				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040402018001	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1069				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	木柴	kg	0.9900				
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624				
2.3	其他材料费	元	0.2215				
2.4	麻丝	kg	0.5508				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	041201001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.挡墙浇筑双排脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	12.2180				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	12.8628				
2.2	脚手钢管 Φ48	t	0.0437				
2.3	扣件	个	5.1840				
2.4	脚手架钢管底座	个	0.7290				
2.5	竹脚手板	m2	9.6876				
2.6	安全网	m2	4.3416				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303002001	项目名称	鱼塘踏步			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.1287				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1260				
2.2	铁件（综合）	kg	3.0420				
2.3	电	kW·h	0.6971				
2.4	脱模剂	kg	0.3000				
2.5	圆钉	kg	0.0570				
2.6	板枋材	m3	0.0078				
2.7	无纺土工布	m2	0.0328				
2.8	组合钢模板	kg	1.7700				
2.9	钢模板连接件	kg	0.7140				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.1500				
2.11	钢支撑	kg	1.6740				
2.12	片石混凝土 C25	m3	1.0100				
2.13	尼龙帽	个	1.0710				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0408				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040201007002	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0455				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	1.9800				
2.2	碎石 50~80	m3	1.2000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0025				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0032				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303015002	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.2572				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1260				
2.2	铁件（综合）	kg	3.5683				
2.3	电	kW·h	0.6971				
2.4	脱模剂	kg	0.3519				
2.5	圆钉	kg	0.0669				
2.6	板枋材	m3	0.0091				
2.7	无纺土工布	m2	0.0328				
2.8	组合钢模板	kg	2.0762				
2.9	钢模板连接件	kg	0.8375				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.1760				
2.11	钢支撑	kg	1.9636				
2.12	片石混凝土 C25	m3	1.0100				
2.13	尼龙帽	个	1.2563				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0479				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040402018002	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1068				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	木柴	kg	0.9900				
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624				
2.3	其他材料费	元	0.2215				
2.4	麻丝	kg	0.5508				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	041201001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.挡墙浇筑双排脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	9.0504				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	9.5280				
2.2	脚手钢管 Φ48	t	0.0324				
2.3	扣件	个	3.8400				
2.4	脚手架钢管底座	个	0.5400				
2.5	竹脚手板	m2	7.1760				
2.6	安全网	m2	3.2160				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040501005001	项目名称	泄水管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格:DN32PVC排水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0387				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0010				
2.2	砂布	张	0.0200				
2.3	钢锯条	条	0.0040				
2.4	丙酮	kg	0.0010				
2.5	粘接胶	kg	0.0007				
2.6	塑料管 32	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002003	项目名称	反滤包-夯实黏土			计量单位	m3
项目特征	1.20mm厚夯实黏土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.4080				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	黏土	m3	1.1220				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002004	项目名称	反滤包-粗砂及碎石			计量单位	m3
项目特征	1.20mm粗砂及碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.4080				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 50~80	m3	1.1220				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002005	项目名称	反滤包-砂砾			计量单位	m3
项目特征	1.1~4mm砂砾						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2880				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	砂砾 5~80mm	m3	1.1790				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040701007001	项目名称	反滤包-土工布			计量单位	m2
项目特征	1.透水水工布包裹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0121				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.1150				
2.2	土工布	m2	1.0740				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.0008				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040201003001	项目名称	路床碾压整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床碾压整形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0027				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0008				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0011				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:12cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0196				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1591				
2.2	其他材料费	元	0.2869				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0245				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1989				
2.2	其他材料费	元	0.3583				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:18cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1228				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1594				
2.2	铁件（综合）	kg	0.0650				
2.3	电	kW·h	0.0648				
2.4	预拌混凝土路面 4.0MPa	m3	0.1836				
2.5	钢模板	kg	0.0478				
2.6	脱模剂	kg	0.0103				
2.7	棉毡	m2	0.5500				
2.8	其他材料费	元	0.9513				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1286				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1623				
2.2	铁件（综合）	kg	0.0650				
2.3	电	kW·h	0.0720				
2.4	预拌混凝土路面 4.0MPa	m3	0.2040				
2.5	钢模板	kg	0.0535				
2.6	脱模剂	kg	0.0114				
2.7	棉毡	m2	0.5500				
2.8	其他材料费	元	1.0294				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040601032001	项目名称	缩缝（假缝）			计量单位	m
项目特征	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0561				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1050				
2.2	金刚石锯片	片	0.0044				
2.3	塑料油膏	kg	0.5800				
2.4	其他材料费	元	0.1004				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.0063				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋-传力杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ28						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0500				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	石油沥青 10#	kg	75.1300				
2.2	底漆	kg	5.5400				
2.3	木柴	kg	2.8700				
2.4	煤	kg	12.0000				
2.5	滑石粉	kg	33.1100				
2.6	汽油 70#~90#	kg	2.6700				
2.7	HPB300 φ28	kg	1025.0000				
2.8	塑料管	m	70.3500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.6400				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	8.6340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	7.0000				
2.3	HRB400 φ14	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3330				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205003001	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.6964				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0854				
2.2	型钢 (综合)	kg	0.6811				
2.3	电	kW·h	0.2139				
2.4	脱模剂	kg	0.2560				
2.5	圆钉	kg	0.0614				
2.6	六角螺母	10个	0.4080				
2.7	垫圈 (综合)	10个	0.4080				
2.8	弹簧垫圈 M16-30	10个	0.4080				
2.9	高强螺栓	套	4.0800				
2.10	抱箍U型	套	4.0800				
2.11	板枋材	m3	0.0077				
2.12	无纺土工布	m2	0.0614				
2.13	组合钢模板	kg	1.5104				
2.14	钢模板连接件	kg	3.0848				
2.15	模板嵌缝剂	kg	0.1280				
2.16	钢支撑	kg	0.5939				
2.17	氧气	m3	0.0519				
2.18	乙炔气	kg	0.0173				
2.19	中厚钢板 15mm以内	kg	3.2977				
2.20	预拌混凝土 C25	m3	0.4848				
2.21	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0599				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

2.22	其他材料费	元	0.8700				
2.23	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1508				
2.24	低碳钢焊接（综合）	kg	0.1427				
2.25	HRB400 Φ14	kg	22.0785				
2.26	HPB300 Φ10以内	kg	1.1907				
2.27	单柱杆 89*4.5*3087mm	根	1.0000				
2.28	标志牌 Φ600mm圆形标志	块	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0175				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0002				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0550				
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0024				
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0072				
3.6	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0272				
3.7	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0027				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205017001	项目名称	警示柱			计量单位	根
项目特征	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2290				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	风镐凿子	根	0.0420				
2.2	预拌混凝土 C25	m3	0.1240				
2.3	其他材料费	元	0.8400				
2.4	警示柱	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0270				
3.2	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.0270				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205013001	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.类型:C型护栏 2.其他:已综合考虑预埋件、路侧圆形端头等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1805				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0138				
2.2	电	kW·h	0.0371				
2.3	脱模剂	kg	0.0667				
2.4	圆钉	kg	0.0160				
2.5	板枋材	m3	0.0020				
2.6	无纺土工布	m2	0.0107				
2.7	组合钢模板	kg	0.3933				
2.8	钢模板连接件	kg	0.8033				
2.9	模板嵌缝剂	kg	0.0333				
2.10	钢支撑	kg	0.1547				
2.11	预拌混凝土 C25	m3	0.0842				
2.12	其他材料费	元	0.0001				
2.13	C型护栏	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0035				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205013002	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.类型:水泥混凝土仿木栏杆 2.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1000				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0040				
2.2	电	kW·h	0.0107				
2.3	脱模剂	kg	0.0320				
2.4	圆钉	kg	0.0077				
2.5	板枋材	m3	0.0010				
2.6	无纺土工布	m2	0.0031				
2.7	组合钢模板	kg	0.1888				
2.8	钢模板连接件	kg	0.3856				
2.9	模板嵌缝剂	kg	0.0160				
2.10	钢支撑	kg	0.0742				
2.11	预拌混凝土 C25	m3	0.0242				
2.12	其他材料费	元	0.0001				
2.13	水泥混凝土仿木栏杆	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0035				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：群吴村　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	661532.78	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：群吴村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	路基工程	
1.2	路面工程	
1.3	交通工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		路基工程						
		路基土石方工程						
1	040101001005	清表土方	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内	m3	263			
2	040101001006	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	598			
3	040103002006	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%	m3	438			
4	040103003005	村内土方转运	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	94.3			
5	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	94.3			
		路面工程						
		道路工程						
6	040201003002	路床碾压整形	1.路床碾压整形	m2	2192.5			
7	040202010003	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	2192.5			
8	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施	m2	1872.96			
9	040601032002	缩缝（假缝）	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝	m	388.5			
		钢筋工程						
10	040901001003	构件钢筋-传力杆	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ28	t	0.44			
11	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.442			
		平交口圆管边沟						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040101001007	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	14.6			
13	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	14.6			
14	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20预拌混凝土	m3	3			
15	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C20预拌混凝土	m3	1.2			
16	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:D500 C25混凝土管身	m	12			
17	040308009001	防水层	1.管道防水层	m2	3.5			
		交通工程						
		标牌						
18	040205003002	标志牌	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等	块	2			
19	040205017002	警示柱	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等	根	20			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 20 页

项目编码	040101001005	项目名称	清表土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0032				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 20 页

项目编码	040101001006	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 20 页

项目编码	040103002006	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0150				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0007				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 20 页

项目编码	040103003005	项目名称	村内土方转运			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0110				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 5 页　共 20 页

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 6 页　共 20 页

项目编码	040201003002	项目名称	路床碾压整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床碾压整形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0027				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0008				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0011				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 7 页　共 20 页

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0245				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1989				
2.2	其他材料费	元	0.3583				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 8 页　共 20 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1286				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1623				
2.2	铁件（综合）	kg	0.0650				
2.3	电	kW·h	0.0720				
2.4	预拌混凝土路面 4.0MPa	m3	0.2040				
2.5	钢模板	kg	0.0535				
2.6	脱模剂	kg	0.0114				
2.7	棉毡	m2	0.5500				
2.8	其他材料费	元	1.0294				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 9 页　共 20 页

项目编码	040601032002	项目名称	缩缝（假缝）			计量单位	m
项目特征	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0561				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1050				
2.2	金刚石锯片	片	0.0044				
2.3	塑料油膏	kg	0.5800				
2.4	其他材料费	元	0.1004				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.0063				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋-传力杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ28						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0500				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	石油沥青 10#	kg	75.1300				
2.2	底漆	kg	5.5400				
2.3	木柴	kg	2.8700				
2.4	煤	kg	12.0000				
2.5	滑石粉	kg	33.1100				
2.6	汽油 70#~90#	kg	2.6700				
2.7	HPB300 φ28	kg	1025.0000				
2.8	塑料管	m	70.3500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.6400				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	8.6340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	7.0000				
2.3	HRB400 φ14	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3330				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040101001007	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103003007	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C20预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.3573				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1641				
2.2	预拌混凝土 C20	m3	1.0100				
2.3	电	kW·h	0.7642				
2.4	脱模剂	kg	0.3360				
2.5	塑料薄膜	m2	2.9026				
2.6	其他材料费	元	5.1601				
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0060				
2.8	圆钉	kg	0.6629				
2.9	木模板	m3	0.0328				
2.10	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0004				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0039				
3.2	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0491				
3.3	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班	0.0491				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303015003	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C20预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	2.7048				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.3392				
2.2	铁件（综合）	kg	2.1200				
2.3	预拌混凝土 C20	m3	1.0100				
2.4	电	kW·h	0.3657				
2.5	脱模剂	kg	1.0000				
2.6	圆钉	kg	0.3300				
2.7	板枋材	m3	0.0160				
2.8	无纺土工布	m2	0.0579				
2.9	组合钢模板	kg	5.9000				
2.10	钢模板连接件	kg	2.3500				
2.11	模板嵌缝剂	kg	0.5000				
2.12	钢支撑	kg	5.2600				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0990				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.管道规格、等级:D500 C25混凝土管身						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.3284				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0110				
2.2	润滑油	kg	0.0221				
2.3	预应力混凝土管 D500	m	1.0000				
2.4	橡胶圈 D500	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0124				
3.2	载重汽车 装载质量8t	台班	0.0045				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040308009001	项目名称	防水层			计量单位	m2
项目特征	1.管道防水层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1573				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1000				
2.2	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0205				
2.3	防水剂	kg	0.5860				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0008				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205003002	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.6964				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0854				
2.2	型钢 (综合)	kg	0.6811				
2.3	电	kW·h	0.2139				
2.4	脱模剂	kg	0.2560				
2.5	圆钉	kg	0.0614				
2.6	六角螺母	10个	0.4080				
2.7	垫圈 (综合)	10个	0.4080				
2.8	弹簧垫圈 M16-30	10个	0.4080				
2.9	高强螺栓	套	4.0800				
2.10	抱箍U型	套	4.0800				
2.11	板枋材	m3	0.0077				
2.12	无纺土工布	m2	0.0614				
2.13	组合钢模板	kg	1.5104				
2.14	钢模板连接件	kg	3.0848				
2.15	模板嵌缝剂	kg	0.1280				
2.16	钢支撑	kg	0.5939				
2.17	氧气	m3	0.0519				
2.18	乙炔气	kg	0.0173				
2.19	中厚钢板 15mm以内	kg	3.2977				
2.20	预拌混凝土 C25	m3	0.4848				
2.21	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0599				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

2.22	其他材料费	元	0.8700				
2.23	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1508				
2.24	低碳钢焊接（综合）	kg	0.1427				
2.25	HRB400 Φ14	kg	22.0785				
2.26	HPB300 Φ10以内	kg	1.1907				
2.27	单柱杆 89*4.5*3087mm	根	1.0000				
2.28	标志牌 Φ600mm圆形标志	块	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0175				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0002				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0550				
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0024				
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0072				
3.6	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0273				
3.7	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0027				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205017002	项目名称	警示柱			计量单位	根
项目特征	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2290				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	风镐凿子	根	0.0420				
2.2	预拌混凝土 C25	m3	0.1240				
2.3	其他材料费	元	0.8400				
2.4	警示柱	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0270				
3.2	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.0270				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：仁厚村　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	401550.03	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：仁厚村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	拆除原有过路涵洞	
1.2	路基工程	
1.3	路面工程	
1.4	盖板涵洞	
1.5	交通工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		拆除原有过路涵洞						
1	041001008001	拆除原有过路涵洞	1.拆除原有过路涵洞 2.已考虑外运费用	m3	2.6			
		路基工程						
		路基土石方工程						
2	040101001008	清表土方	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内	m3	869			
3	040101001009	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	127			
4	040103002007	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%	m3	1500			
5	040103002008	外购土回填	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%	m3	1373			
6	040103003008	村内土方转运	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	127			
		路面工程						
		道路工程						
7	040201003003	路床碾压整形	1.路床碾压整形	m2	3127.96			
8	040202010004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	3127.96			
9	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施	m2	2676.46			
10	040601032003	缩缝（假缝）	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝	m	556.5			
11	040501005002	塑料管	1.材质及规格:Φ300 upvc过路灌溉管	m	20			
		钢筋工程						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040901001005	构件钢筋-拉杆	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.036			
13	040901001006	构件钢筋-传力杆	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ28	t	0.251			
14	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.221			
		盖板涵洞						
		涵洞工程						
15	040201007003	换填垫层	1.石料规格:未筛分碎石	m3	16			
16	040201007004	台背回填	1.石料规格:1：1碎石土	m3	32			
17	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土	m3	17.3			
18	040303005001	混凝土墩(台)身	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土	m3	10.9			
19	040303027001	混凝土盖板	1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土	m3	7.7			
20	040303001001	混凝土排水沟	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土	m3	1.12			
21	040402018003	沉降缝	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝	m	1.5			
22	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ10	t	0.45			
23	040901001009	构件钢筋	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ12	t	0.011			
24	040901001010	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ12	t	0.046			
25	040901001011	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ20	t	0.149			
		施工便道						
26	040101001010	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	30			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
27	040103002009	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%	m3	26.09			
28	040103002010	外购土回填	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%	m3	69.91			
29	040202010005	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	80			
30	040501001002	混凝土管	1.材质及规格:Φ750u临时改渠管涵	m	20			
		交通工程						
		标牌						
31	040205003003	标志牌	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等	块	2			
32	040205017003	警示柱	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等	根	4			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 33 页

项目编码	041001008001	项目名称	拆除原有过路涵洞			计量单位	m3
项目特征	1.拆除原有过路涵洞 2.已考虑外运费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0087				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
2.2	合金钎头 Φ135	个	0.0002				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率90kW	台班	0.0019				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0065				
3.3	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	0.0448				
3.4	自卸汽车 装载质量8t	台班	0.0332				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 33 页

项目编码	040101001008	项目名称	清表土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0032				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 33 页

项目编码	040101001009	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 33 页

项目编码	040103002007	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0150				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0007				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 5 页　共 33 页

项目编码	040103002008	项目名称	外购土回填			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0086				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0288				
2.2	外购土源费	m3	1.1500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0029				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.4	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0420				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0012				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 6 页　共 33 页

项目编码	040103003008	项目名称	村内土方转运			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0110				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 7 页　共 33 页

项目编码	040201003003	项目名称	路床碾压整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床碾压整形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0027				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0008				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0011				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 8 页　共 33 页

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0244				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1989				
2.2	其他材料费	元	0.3583				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 9 页　共 33 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1286				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1623				
2.2	铁件（综合）	kg	0.0650				
2.3	电	kW·h	0.0720				
2.4	预拌混凝土路面 4.0MPa	m3	0.2040				
2.5	钢模板	kg	0.0535				
2.6	脱模剂	kg	0.0114				
2.7	棉毡	m2	0.5500				
2.8	其他材料费	元	1.0294				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040601032003	项目名称	缩缝（假缝）			计量单位	m
项目特征	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0561				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1050				
2.2	金刚石锯片	片	0.0044				
2.3	塑料油膏	kg	0.5800				
2.4	其他材料费	元	0.1004				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.0063				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格:φ300upvc过路灌溉管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1660				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0090				
2.2	砂布	张	0.1217				
2.3	润滑油	kg	0.0141				
2.4	塑料管 300mm	m	1.0100				
2.5	橡胶圈 300mm	个	0.2060				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋-拉杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	46.1200				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	型钢 (综合)	kg	27.0000				
2.2	木柴	kg	12.4800				
2.3	氧气	m3	1.4719				
2.4	乙炔气	kg	0.4900				
2.5	防锈漆	kg	13.4200				
2.6	煤	kg	125.0000				
2.7	石油沥青 30#	kg	1248.0000				
2.8	低碳钢焊接 (综合)	kg	11.8500				
2.9	HPB335 φ20以内	kg	1040.0000				
2.10	麻布	kg	20.5400				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	4.0100				
3.2	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.4011				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001006	项目名称	构件钢筋-传力杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ28						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0500				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	石油沥青 10#	kg	75.1300				
2.2	底漆	kg	5.5400				
2.3	木柴	kg	2.8700				
2.4	煤	kg	12.0000				
2.5	滑石粉	kg	33.1100				
2.6	汽油 70#~90#	kg	2.6700				
2.7	HPB300 φ28	kg	1025.0000				
2.8	塑料管	m	70.3500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.6400				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001007	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	8.6340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	7.0000				
2.3	HRB400 φ14	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3330				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040201007003	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格:未筛分碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0455				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	1.9800				
2.2	碎石 50~80	m3	1.2000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0025				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0032				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040201007004	项目名称	台背回填			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格:1：1碎石土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0455				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	1.9800				
2.2	碎石 1：1碎石土	m3	1.2000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0025				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0032				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.3951				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1659				
2.2	电	kW·h	0.4457				
2.3	脱模剂	kg	0.0555				
2.4	圆钉	kg	0.0133				
2.5	板枋材	m3	0.0017				
2.6	预拌混凝土 C30	m3	1.0100				
2.7	无纺土工布	m2	0.1279				
2.8	组合钢模板	kg	0.3274				
2.9	钢模板连接件	kg	0.6687				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.0277				
2.11	钢支撑	kg	0.1287				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303005001	项目名称	混凝土墩(台)身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.2439				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.3392				
2.2	铁件 (综合)	kg	0.7705				
2.3	预拌混凝土 C20	m3	1.0100				
2.4	电	kW·h	0.3657				
2.5	脱模剂	kg	0.3634				
2.6	圆钉	kg	0.1199				
2.7	板枋材	m3	0.0058				
2.8	无纺土工布	m2	0.0579				
2.9	组合钢模板	kg	2.1444				
2.10	钢模板连接件	kg	0.8541				
2.11	模板嵌缝剂	kg	0.1817				
2.12	钢支撑	kg	1.9117				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0360				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303027001	项目名称	混凝土盖板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.7271				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.4410				
2.2	电	kW·h	1.2229				
2.3	脱模剂	kg	0.0748				
2.4	圆钉	kg	0.0120				
2.5	板枋材	m3	0.0020				
2.6	预拌混凝土 C30	m3	1.0100				
2.7	无纺土工布	m2	0.4439				
2.8	组合钢模板	kg	0.4414				
2.9	钢模板连接件	kg	0.1780				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.0374				
2.11	钢支撑	kg	0.3471				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.0019				
3.2	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0091				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土排水沟			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25预拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	3.9500				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.3450				
2.2	铁件（综合）	kg	0.7800				
2.3	预拌混凝土 C20	m3	1.0100				
2.4	电	kW·h	0.4080				
2.5	石油沥青 10#	kg	0.0013				
2.6	其他材料费	元	5.2870				
2.7	钢模板	t	0.0027				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班	0.0178				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040402018003	项目名称	沉降缝			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1069				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	木柴	kg	0.9900				
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624				
2.3	其他材料费	元	0.2215				
2.4	麻丝	kg	0.5508				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001008	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	9.8640				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	镀锌铁丝 φ0.7	kg	9.8000				
2.2	HPB300 φ10	kg	1020.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.4370				
3.2	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1330				
3.3	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3930				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001009	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	9.0691				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	8.1700				
2.3	HPB300 φ12	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1127				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3336				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0327				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001010	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0989				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	8.1700				
2.3	HRB400 φ12	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1130				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3339				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001011	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	6.4990				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.9000				
2.3	HRB400 Φ20	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.2750				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040101001010	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002009	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0150				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0007				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0007				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002010	项目名称	外购土回填			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:外购土 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0086				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0288				
2.2	外购土源费	m3	1.1500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0029				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.4	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0420				
3.5	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0012				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040202010005	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0245				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1989				
2.2	其他材料费	元	0.3583				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格:φ750u临时改渠管涵						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1520				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0001				
2.2	钢筋混凝土管 750mm	m	1.0100				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机 提升质量12t	台班	0.0083				
3.2	叉式起重机 提升质量3t	台班	0.0008				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205003003	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.6964				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0854				
2.2	型钢 (综合)	kg	0.6811				
2.3	电	kW·h	0.2139				
2.4	脱模剂	kg	0.2560				
2.5	圆钉	kg	0.0614				
2.6	六角螺母	10个	0.4080				
2.7	垫圈 (综合)	10个	0.4080				
2.8	弹簧垫圈 M16-30	10个	0.4080				
2.9	高强螺栓	套	4.0800				
2.10	抱箍U型	套	4.0800				
2.11	板枋材	m3	0.0077				
2.12	无纺土工布	m2	0.0614				
2.13	组合钢模板	kg	1.5104				
2.14	钢模板连接件	kg	3.0848				
2.15	模板嵌缝剂	kg	0.1280				
2.16	钢支撑	kg	0.5939				
2.17	氧气	m3	0.0519				
2.18	乙炔气	kg	0.0173				
2.19	中厚钢板 15mm以内	kg	3.2977				
2.20	预拌混凝土 C25	m3	0.4848				
2.21	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0599				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

2.22	其他材料费	元	0.8700				
2.23	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1508				
2.24	低碳钢焊接（综合）	kg	0.1427				
2.25	HRB400 Φ14	kg	22.0785				
2.26	HPB300 Φ10以内	kg	1.1907				
2.27	单柱杆 89*4.5*3087mm	根	1.0000				
2.28	标志牌 Φ600mm圆形标志	块	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0175				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0002				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0550				
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0024				
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0072				
3.6	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0273				
3.7	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0027				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205017003	项目名称	警示柱			计量单位	根
项目特征	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2290				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	风镐凿子	根	0.0420				
2.2	预拌混凝土 C25	m3	0.1240				
2.3	其他材料费	元	0.8400				
2.4	警示柱	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0270				
3.2	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.0270				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：仁心内村　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	675715.79	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：仁心内村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	路基工程	
1.2	路面工程	
1.3	检查井提升加固	
1.4	交通工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		路基工程						
		路基土石方工程						
1	040101001011	清表土方	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内	m3	53			
2	040101001012	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	179			
3	040103002011	一般回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%	m3	179			
4	040103003009	村内土方转运	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	179			
		路面工程						
		道路工程						
5	040201003004	路床碾压整形	1.路床碾压整形	m2	427			
6	040202010006	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	427			
7	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施	m2	427			
8	040601032004	缩缝（假缝）	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝	m	73.5			
		钢筋工程						
9	040901001012	构件钢筋-传力杆	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:Φ28	t	0.126			
10	040901001013	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:Φ14	t	0.111			
		检查井提升加固						
11	040503002001	现浇混凝土加固	1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土加固	m3	0.62			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040901001014	构件钢筋	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:综合考虑	t	0.139			
13	010503014001	盖板、井圈	1.规格:Φ700铸铁井盖（内置安全防坠网）	套	5			
		交通工程						
		标牌						
14	040205003004	标志牌	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等	块	2			
15	040205017004	警示柱	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等	根	8			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 16 页

项目编码	040101001011	项目名称	清表土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0032				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 16 页

项目编码	040101001012	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 16 页

项目编码	040103002011	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:原土回填 2.密实度:≥92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0150				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0007				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量6t	台班	0.0066				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0007				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 16 页

项目编码	040103003009	项目名称	村内土方转运			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0110				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 5 页　共 16 页

项目编码	040201003004	项目名称	路床碾压整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床碾压整形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0027				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0008				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量12t	台班	0.0011				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 6 页　共 16 页

项目编码	040202010006	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0245				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 (综合)	m3	0.1989				
2.2	其他材料费	元	0.3583				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平地机 功率90kW	台班	0.0018				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量8t	台班	0.0003				
3.3	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0016				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 7 页　共 16 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:4.0MPa弯拉强度混凝土 2.厚度:20cm 3.其他:已考虑养护、拉防滑条等措施						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1286				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1623				
2.2	铁件（综合）	kg	0.0650				
2.3	电	kW·h	0.0720				
2.4	预拌混凝土路面 4.0MPa	m3	0.2040				
2.5	钢模板	kg	0.0535				
2.6	脱模剂	kg	0.0114				
2.7	棉毡	m2	0.5500				
2.8	其他材料费	元	1.0294				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 8 页　共 16 页

项目编码	040601032004	项目名称	缩缝（假缝）			计量单位	m
项目特征	1.类别:缩缝 2.材料品种、规格:缝宽0.4cm，缝深5cm，填缝料填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0561				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1050				
2.2	金刚石锯片	片	0.0044				
2.3	塑料油膏	kg	0.5800				
2.4	其他材料费	元	0.1004				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	混凝土切缝机 功率7.5kW	台班	0.0063				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 9 页　共 16 页

项目编码	040901001012	项目名称	构件钢筋-传力杆			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:I级钢 2.钢筋规格:φ28						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0500				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	石油沥青 10#	kg	75.1300				
2.2	底漆	kg	5.5400				
2.3	木柴	kg	2.8700				
2.4	煤	kg	12.0000				
2.5	滑石粉	kg	33.1100				
2.6	汽油 70#~90#	kg	2.6700				
2.7	HPB300 φ28	kg	1025.0000				
2.8	塑料管	m	70.3500				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.6400				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001013	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:φ14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	8.6340				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 φ0.7	kg	7.0000				
2.3	HRB400 φ14	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0970				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3330				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040503002001	项目名称	现浇混凝土加固			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C30预拌混凝土加固						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.7636				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	1.2550				
2.2	电	kW·h	0.7642				
2.3	塑料薄膜	m2	15.4846				
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.0100				
2.5	其他材料费	元	0.1560				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040901001014	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:III级钢 2.钢筋规格:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	10.0990				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	低碳钢焊条（综合）	kg	2.7800				
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.1700				
2.3	HRB400 Φ12	kg	1025.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.1130				
3.2	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.3340				
3.3	直流弧焊机 容量32kV•A	台班	0.3300				
3.4	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0330				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	010503014001	项目名称	盖板、井圈			计量单位	套
项目特征	1.规格:Φ700铸铁井盖（内置安全防坠网）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.5180				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0069				
2.2	其他材料费	元	0.1300				
2.3	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284				
2.4	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4920				
2.5	铸铁井盖、井座 Φ700(重型)	套	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量20000L	台班	0.0012				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205003004	项目名称	标志牌			计量单位	块
项目特征	1.基础:100*80*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:89*4.5*3087mm钢管立柱 3.标志板:Φ600mm圆形标志 4.其他:已综合考虑预埋件、反光膜等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.6964				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0854				
2.2	型钢 (综合)	kg	0.6811				
2.3	电	kW·h	0.2139				
2.4	脱模剂	kg	0.2560				
2.5	圆钉	kg	0.0614				
2.6	六角螺母	10个	0.4080				
2.7	垫圈 (综合)	10个	0.4080				
2.8	弹簧垫圈 M16-30	10个	0.4080				
2.9	高强螺栓	套	4.0800				
2.10	抱箍U型	套	4.0800				
2.11	板枋材	m3	0.0077				
2.12	无纺土工布	m2	0.0614				
2.13	组合钢模板	kg	1.5104				
2.14	钢模板连接件	kg	3.0848				
2.15	模板嵌缝剂	kg	0.1280				
2.16	钢支撑	kg	0.5939				
2.17	氧气	m3	0.0519				
2.18	乙炔气	kg	0.0173				
2.19	中厚钢板 15mm以内	kg	3.2977				
2.20	预拌混凝土 C25	m3	0.4848				
2.21	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.0599				

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

2.22	其他材料费	元	0.8700				
2.23	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.1508				
2.24	低碳钢焊接（综合）	kg	0.1427				
2.25	HRB400 Φ14	kg	22.0785				
2.26	HPB300 Φ10以内	kg	1.1907				
2.27	单柱杆 89*4.5*3087mm	根	1.0000				
2.28	标志牌 Φ600mm圆形标志	块	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0175				
3.2	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0002				
3.3	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.0550				
3.4	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.0024				
3.5	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.0072				
3.6	直流弧焊机 容量32kV·A	台班	0.0273				
3.7	电焊条烘干箱 容量45*35*45cm3	台班	0.0027				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205017004	项目名称	警示柱			计量单位	根
项目特征	1.基础:40*40*60cmC25预拌混凝土 2.立柱:80*1200mm钢管立柱 3.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2290				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	风镐凿子	根	0.0420				
2.2	预拌混凝土 C25	m3	0.1240				
2.3	其他材料费	元	0.8400				
2.4	警示柱	个	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量4t	台班	0.0270				
3.2	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	0.0270				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：谭城村大连　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

工程名称：谭城村大连 标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	97735.05	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：谭城村大连　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	路基工程	
1.2	交通工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		路基工程						
		路基土石方工程						
1	040101001013	清表土方	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内	m3	132			
2	040103003010	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	132			
		路基防护工程						
		仰斜式路肩挡墙						
3	040101001014	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	284.9			
4	040103003011	余方弃置	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	284.9			
5	040201007005	换填垫层	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm	m3	163.2			
6	040303015004	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	569.8			
7	040402018004	变形缝	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm	m	162.2			
8	041201001003	脚手架	1.挡墙浇筑双排脚手架	项	1			
9	040303002004	鱼塘踏步	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	1.8			
10	040501005003	泄水管	1.材质及规格:DN32PVC排水管	m	88.8			
11	040103002012	反滤包-夯实黏土	1.20mm厚夯实黏土	m3	7.1			
12	040103002013	反滤包-粗砂及碎石	1.20mm粗砂及碎石	m3	15.98			
13	040103002014	反滤包-砂砾	1.1~4mm砂砾	m3	5.92			
14	040701007002	反滤包-土工布	1.透水水工布包裹	m2	81.4			
		交通工程						
		护栏						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
15	040205013003	隔离护栏	1.类型:水泥混凝土仿木栏杆 2.其他:已综合考虑预埋件等	m	220			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 15 页

项目编码	040101001013	项目名称	清表土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:请表土 2.挖土深度:30cm以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0032				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0019				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 2 页　共 15 页

项目编码	040103003010	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 3 页　共 15 页

项目编码	040101001014	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	人工费调整	元	0.0000				
1.2	综合人工	工日	0.0204				
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75 kW	台班	0.0003				
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.6m3	台班	0.0025				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 4 页　共 15 页

项目编码	040103003011	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:原土 2.运距:结合现场实际情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0040				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0120				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量1m3	台班	0.0025				
3.2	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.0366				
3.3	洒水车 罐容量4000L	台班	0.0005				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 5 页　共 15 页

项目编码	040201007005	项目名称	换填垫层			计量单位	m3
项目特征	1.石料规格:未筛分碎石 2.厚度:50cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0455				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	1.9800				
2.2	碎石 50~80	m3	1.2000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式推土机 功率75kW	台班	0.0025				
3.2	钢轮内燃压路机 工作质量15t	台班	0.0032				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 6 页　共 15 页

项目编码	040303015004	项目名称	混凝土挡墙墙身			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.0551				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1260				
2.2	铁件（综合）	kg	2.7405				
2.3	电	kW·h	0.6971				
2.4	脱模剂	kg	0.2703				
2.5	圆钉	kg	0.0514				
2.6	板枋材	m3	0.0070				
2.7	无纺土工布	m2	0.0328				
2.8	组合钢模板	kg	1.5946				
2.9	钢模板连接件	kg	0.6432				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.1351				
2.11	钢支撑	kg	1.5081				
2.12	片石混凝土 C25	m3	1.0100				
2.13	尼龙帽	个	0.9649				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0368				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 7 页　共 15 页

项目编码	040402018004	项目名称	变形缝			计量单位	m
项目特征	1.材料品种、规格:沥青麻絮填缝 2.工艺要求:缝宽2cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.1069				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	木柴	kg	0.9900				
2.2	石油沥青 30#	kg	2.1624				
2.3	其他材料费	元	0.2215				
2.4	麻丝	kg	0.5508				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 8 页　共 15 页

项目编码	041201001003	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.挡墙浇筑双排脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	58.0734				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	61.1380				
2.2	脚手钢管 Φ48	t	0.2079				
2.3	扣件	个	24.6400				
2.4	脚手架钢管底座	个	3.4650				
2.5	竹脚手板	m2	46.0460				
2.6	安全网	m2	20.6360				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 9 页　共 15 页

项目编码	040303002004	项目名称	鱼塘踏步			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	1.1287				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.1260				
2.2	铁件（综合）	kg	3.0420				
2.3	电	kW·h	0.6971				
2.4	脱模剂	kg	0.3000				
2.5	圆钉	kg	0.0570				
2.6	板枋材	m3	0.0078				
2.7	无纺土工布	m2	0.0328				
2.8	组合钢模板	kg	1.7700				
2.9	钢模板连接件	kg	0.7140				
2.10	模板嵌缝剂	kg	0.1500				
2.11	钢支撑	kg	1.6740				
2.12	片石混凝土 C25	m3	1.0100				
2.13	尼龙帽	个	1.0710				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	履带式起重机 提升质量15t	台班	0.0408				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040501005003	项目名称	泄水管			计量单位	m
项目特征	1.材质及规格:DN32PVC排水管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0387				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.0010				
2.2	砂布	张	0.0200				
2.3	钢锯条	条	0.0040				
2.4	丙酮	kg	0.0010				
2.5	粘接胶	kg	0.0007				
2.6	塑料管 32	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002012	项目名称	反滤包-夯实黏土			计量单位	m3
项目特征	1.20mm厚夯实黏土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.4080				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	黏土	m3	1.1220				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002013	项目名称	反滤包-粗砂及碎石			计量单位	m3
项目特征	1.20mm粗砂及碎石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.4080				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	碎石 50~80	m3	1.1220				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040103002014	项目名称	反滤包-砂砾			计量单位	m3
项目特征	1.1~4mm砂砾						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.2880				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	砂砾 5~80mm	m3	1.1790				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040701007002	项目名称	反滤包-土工布			计量单位	m2
项目特征	1.透水水工布包裹						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0121				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元	0.1150				
2.2	土工布	m2	1.0740				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	轮胎式装载机 斗容量3m3	台班	0.0008				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

项目编码	040205013003	项目名称	隔离护栏			计量单位	m
项目特征	1.类型:水泥混凝土仿木栏杆 2.其他:已综合考虑预埋件等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	0.0998				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水	m3	0.0040				
2.2	电	kW·h	0.0106				
2.3	脱模剂	kg	0.0319				
2.4	圆钉	kg	0.0076				
2.5	板枋材	m3	0.0010				
2.6	无纺土工布	m2	0.0031				
2.7	组合钢模板	kg	0.1879				
2.8	钢模板连接件	kg	0.3838				
2.9	模板嵌缝剂	kg	0.0159				
2.10	钢支撑	kg	0.0739				
2.11	预拌混凝土 C25	m3	0.0241				
2.12	其他材料费	元	0.0001				
2.13	水泥混凝土仿木栏杆	m	1.0000				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	载重汽车 装载质量5t	台班	0.0035				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：谭城村　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	647599.02	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：谭城村　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	机械进出场及安拆费用	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		机械进出场及安拆费用						
1	琼041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.施工所需设备场外运输及支拆按一项综合考虑，由投标人自行考虑机械使用数进行报价，投标人中标后机械设备必须满足现场施工需求且不得以机械规格、功率、数量等因素提出调整	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

项目编码	琼041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1.施工所需设备场外运输及支拆按一项综合考虑，由投标人自行考虑机械使用数进行报价，投标人中标后机械设备必须满足现场施工需求且不得以机械规格、功率、数量等因素提出调整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
1.1	综合人工	工日	57.5000				
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	枕木	m3	0.4800				
2.2	镀锌铁丝	kg	24.0000				
2.3	草袋	m2	38.2800				
2.4	橡胶板	m2	1.5600				
2.5	回程	元	5563.3053				
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
3.1	平板拖车组 装载质量40t	台班	6.0000				
3.2	本机使用台班	台班	1.0000				
3.3	本机使用台班	台班	1.0000				
3.4	本机使用台班	台班	1.0000				
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费						
6	利润						
综合单价							

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明工种、材料、施工机具（机械）的名称、规格型号、单位、消耗量及对应单位之单价、合价。其中的单位必须是该工种、材料、施工机具（机械）类别的基本量度单位。

3.本表在填报材料消耗量时，应当考虑其各种损耗量。

4.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：机械进出场安拆费　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

暂列金额明细表

标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目

工程名称：机械进出场安拆费　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

项目工伤保险费汇总表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	31916.34	0.065				
本页小计							
合　　计		—	—	—			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：机械进出场安拆费　　标段：老城镇坡脑村委会乡村道路硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					