海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第一册，共一册）

建设项目名称：海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目

建设单位名称：海口市美兰区农业农村局

编制单位名称：海南鼎监项目管理有限公司

编　制 日 期：2026 年 11 月 11 日

（清-签署页）

海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目

招标工程量清单

招标人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编制人：_____　　复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年　11月　11日　　复核时间：　　2026年　11月　11日

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项工程名称为海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目，项目主要建设：新建节制闸、挡墙护坡工程、渠道工程、人行桥、机耕桥、进水口、排水口、挡墙工程、道路工程、挡墙防护工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、围堰工程、临时道路等；

二、工程量及工程造价编制范围

海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目建设内容。（具体详见清单内容）

三、编制原则和依据

1、编制依据：国家、行业、地方现行的有关水利项目相关文件及《海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目》施工图和预算审核书。

2、本工程招标控制价是按预算审核书的价格水平编制。开工后材价变化大时施工合同可约定单项补差。

3、本工程招标项目划分原则：执行《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》的有关规定划分为:建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程。

4、工程量的计算执行《水利水电工程工程量计算规范》（DL5088-1999）。

5、招标控制价编制的其他说明：

(1)结算时应按实际工程量计算。

(2)项目特征注明暂估价项目，施工时由业主按实际市场价格确定。

(3)本招标工程量清单项目特征未描述及描述不全的请按施工图内容的做法进行组价。

6、招标控制价采用的相关文件及定额标准：

(1)《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；

(2)《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；

(3)《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；

(4)《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；

(5)《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77 号文）；

(6)《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131 号文）；

(7)“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404 号文。

(8)《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)。

(9)《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

(10)按照财政部《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的相关规定和《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》按琼建定【2019】100号文规定，增值税率由10%调整为9%。

(11)智多星2017海南水利水电（清单）软件。

7、清单基础单价的计算依据

(1)人工单价

根据琼水建管[2017]216号文,自2017年6月1日起执行引水工程及河道工程（指供水工程、灌溉工程、河湖整治工程、堤防工程）建筑、安装工程的人工单价调整为53元/工日。

(2)施工用电、风、水单价

根据琼水利基（2000）103号文及琼水建管[2017]215号文，电价为0.85元/kw.h，风价0.15元/m3，水价0.6元/m3。

(3)主要材料限价

材料价格低于限价时,按材料价格直接计入工程单价；材料价格高于限价时,按限价计入工程单价参加取费,超出部分作为价差处理。主要材料限价详见下表。

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	板枋材	汽油	柴油	砂	碎石	块石

单位	t	t	m^3	t	t	m^3	m^3	m^3
价格（元）	300	2560	1100	3590	2990	50	60	60

8、建筑安装工程单价组成及计算标准

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

(1)基本直接费：包括人工费、材料费、装置性材料费及机械费，根据预算定额和该工程的人工、材料、动力燃料预算价格进行计算。

(2)其他直接费：建筑工程其他直接费率合计为3.5%；

安装工程其他直接费率合计为4.5%。

(3)间接费：

一般土方工程按直接费的13.5%计算；

机械化土方工程按直接费的14.5%计算；

石方工程按直接费的14.5%计算；

混凝土工程按直接费的13.5%计算；

钢筋制安工程按直接费的12.5%；

基础处理工程按直接费的14.5%；

土坝钻孔灌浆工程按人工费的112%；

其他工程按直接费的14.5%；

设备安装工程按人工费的112%；

(4)计划利润=（直接费+间接费）×7%；

(5)税金=（直接费+间接费+计划利润）×9%。

9、临时工程

(1)执行综合价格：施工用电价格按 0.90 元每度。

(2)施工用电补差：按琼水建管[2017]215 号文，施工用电补差按 2.34 元/kW.h 计算。

(3)其他临时工程费：按全部建安工程费（不含其他临时工程费）的 1%计算。

9.工程清单及投标报价说明

(1)工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

(2)图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据；

(3)工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；

(4)除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

(5)工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付；

(6)符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；

(7)承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；

(8)工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算；

(9)未尽事宜详见招标文件要求。

工程项目总价表

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批）三江镇、大致坡镇基础设施建设项目　　第1页 共26页

序号	工程项目名称	金额(元)
	分部分项工程量清单项目	
一	第一部分 建筑工程	
二	第三部分 金属结构设备及安装工程	
三	第四部分 临时工程	
	施工措施项目	
1	环境保护	
2	文明施工	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型施工设备安拆费	
	零星工作项目费	
	设备购置费	
	其他项目费	
	合计	

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程							
Ⅰ		三江镇							
1		水源村							
1.1		新建节制闸（2座）							
	500114001001	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	6.00				
	500101002001	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	7.52				
	500103001001	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	6.84				
	500114001002	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	0.68				
	500109010001	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	13.66				
	500114001003	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	13.66				
	500109001001	普通混凝土	1.C25砼排架; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	2.44				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001002	普通混凝土	1.C25砼闸墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	3.82				
	500109001003	普通混凝土	1.C20砼垫层; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.53				
	500114001004	铜片止水	1.铜片橡胶止水-（1）铜片止水;	m	21.20				
	500114001005	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	12.72				
	500114001006	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.42				
	500114001007	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	32.00				
	500114001008	钢爬梯	1.钢爬梯;	t	0.02				
	500114001009	镀锌钢管栏杆	1.镀锌钢管栏杆;	m	16.40				
	500109001004	普通混凝土	1.C25砼底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	6.20				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001005	普通混凝土	1.C25砼人行桥; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机搅制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	1.83				
	500109001006	普通混凝土	1.C25砼挡墙; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机搅制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	23.07				
	500114001010	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	4.12				
	500114001011	植筋	1.植筋;	根	24.00				
	500114001012	植筋重量	1.植筋重量;	t	0.02				
	500114001013	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.61				
	500114001014	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	32.00				
	500111001001	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.99				
	500114001015	D500波纹管导流	1.D500波纹管导流;	m	40.00				
	500114001016	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	25.00				
2		潭关村							

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.1		新建节制闸（2座）							
	500114001017	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	4.00				
	500101002002	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	32.16				
	500103001002	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	29.23				
	500114001018	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	2.93				
	500109010002	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	14.11				
	500114001019	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	14.11				
	500109001007	普通混凝土	1.C25砼排架; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	2.44				
	500109001008	普通混凝土	1.C25砼闸墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	3.82				
	500109001009	普通混凝土	1.C20砼垫层; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.53				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001020	铜片止水	1.铜片橡胶止水-（1）铜片止水;	m	21.20				
	500114001021	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	12.72				
	500114001022	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.42				
	500114001023	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	32.00				
	500114001024	钢爬梯	1.钢爬梯;	t	0.02				
	500114001025	镀锌钢管栏杆	1.镀锌钢管栏杆;	m	15.60				
	500109001010	普通混凝土	1.C25砼底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	5.61				
	500109001011	普通混凝土	1.C25砼人行桥; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	1.70				
	500109001012	普通混凝土	1.C25砼挡墙; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	24.94				
	500114001026	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	4.45				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001027	植筋	1.植筋;	根	24.00				
	500114001028	植筋重量	1.植筋重量;	t	0.02				
	500114001029	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.64				
	500114001030	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	32.00				
	500111001002	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.96				
	500114001031	D500波纹管导流	1.D500波纹管导流;	m	40.00				
	500114001032	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	25.00				
Ⅱ		大致坡镇							
1		皇桐园村							
1.1		挡墙护坡工程（长87米）							
	500114001033	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	4.00				
	500101001001	清表土	1.清表土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ;	m2	208.80				
	500101002003	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	1022.25				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500103001003	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	630.75				
	500114001034	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	391.50				
	500103016001	其他土石方填筑工程	1.建筑物回填土石-石方回填-松填不夯实;	m3	130.50				
	500103010001	石料抛投	1.人工抛石护底、护岸-胶轮车运;	m3	87.00				
	500109010003	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	182.16				
	500114001035	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	182.16				
	500109001013	普通混凝土	1.C25砼挡墙墙身; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	378.32				
	500109001014	普通混凝土	1.C25砼挡墙基础; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	97.07				
	500114001036	植筋重量	1.植筋重量;	t	4.08				
	500114001037	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	118.85				
	500114001038	沥青砂浆	1.沥青砂浆;	m2	0.06				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001039	排水管	1.排水管 Φ50mm UPVC;	m	113.10				
	500114001040	反滤料	1.反滤料;	m3	5.57				
	500114001041	土工布	1.土工布铺设-平铺;	m2	13.92				
	500114001042	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	182.00				
	500114001043	喷播植草	1.喷播植草;	m2	130.00				
	500114001044	黑色三维网	1.黑色三维网;	m2	139.10				
	500114001045	Φ8固定钉	1.Φ8固定钉;	个	143.00				
	500114001046	Φ16固定钉	1.Φ16固定钉;	个	120.00				
1.2		栏杆工程（长35米）							
	500114001047	新建栏杆	1.新建栏杆;	m	35.00				
	500114001048	Φ16植筋数量	1.Φ16植筋数量;	根	48.00				
	500111001003	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.07				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001015	普通混凝土	1.C20混凝土支墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.64				
2		金竹村							
2.1		新建节制闸（4座）							
	500114001049	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	8.00				
	500101002004	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	64.31				
	500103001004	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	58.46				
	500114001050	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	5.85				
	500109010004	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	30.46				
	500114001051	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	30.46				
	500109001016	普通混凝土	1.C25砼排架; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	5.27				
	500109001017	普通混凝土	1.C25砼闸墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	8.64				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001018	普通混凝土	1.C20砼垫层; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	1.22				
	500114001052	铜片止水	1.铜片橡胶止水-（1）铜片止水;	m	48.00				
	500114001053	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	38.40				
	500114001054	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.96				
	500114001055	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	64.00				
	500114001056	钢爬梯	1.钢爬梯;	t	0.04				
	500114001057	镀锌钢管栏杆	1.镀锌钢管栏杆;	m	32.80				
	500109001019	普通混凝土	1.C25砼底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	11.21				
	500109001020	普通混凝土	1.C25砼人行桥; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	4.54				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001021	普通混凝土	1.C25砼挡墙; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机搅制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	49.88				
	500114001058	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	8.91				
	500114001059	植筋	1.植筋;	根	48.00				
	500114001060	植筋重量	1.植筋重量;	t	0.05				
	500114001061	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	1.31				
	500114001062	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	64.00				
	500111001004	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	2.24				
	500114001063	D500波纹管导流	1.D500波纹管导流;	m	80.00				
	500114001064	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	50.00				
3		连胆村							
1.1		新建节制闸（1座）							
	500114001065	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	2.00				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500101002005	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	5.36				
	500103001005	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	4.78				
	500114001066	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	0.58				
	500109010005	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	4.03				
	500114001067	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	4.03				
	500109001022	普通混凝土	1.C25砼排架; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.38				
	500109001023	普通混凝土	1.C25砼闸墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	1.31				
	500109001024	普通混凝土	1.C20砼垫层; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.17				
	500114001068	铜片止水	1.铜片橡胶止水-（1）铜片止水;	m	9.60				
	500114001069	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	5.24				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001070	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.19				
	500114001071	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	16.00				
	500109001025	普通混凝土	1.C25砼底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.87				
	500109001026	普通混凝土	1.C25砼人行桥; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	0.17				
	500109001027	普通混凝土	1.C25砼挡墙; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	5.84				
	500114001072	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	0.72				
	500114001073	植筋	1.植筋;	根	8.00				
	500114001074	植筋重量	1.植筋重量;	t	0.01				
	500114001075	沥青防水涂料	1.沥青防水涂料;	m2	0.24				
	500114001076	双组聚硫密封胶	1.双组聚硫密封胶;	kg	16.00				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500111001005	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.25				
	500114001077	D500波纹管导流	1.D500波纹管导流;	m	6.00				
	500114001078	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	12.50				
4		昌福村							
1.1		渠道部分（长885米）							
	500114001079	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	2655.00				
	500101002006	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	2239.05				
	500103001006	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	1885.05				
	500114001080	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	354.00				
	500102001001	一般石方开挖	1.一般石方开挖（风钻钻孔）-岩石级别Ⅴ、Ⅵ~导火线 ;	m3	8.85				
	500114001081	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	8.85				
	500109001028	普通混凝土	1.砼渠道墙身~换:C25混凝土41.7MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	424.80				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001029	普通混凝土	1.C25砼渠道底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	283.20				
	500111001006	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	23.02				
	500109001030	普通混凝土	1.砼垫层-混凝土基础垫层~换:C20混凝土41.7MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	159.30				
	500114001082	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	72.28				
	500114001083	沥青砂浆	1.沥青砂浆;	m2	8.26				
	500114001084	排水管	1.dn32排水管;	m	265.50				
	500114001085	反滤料	1.反滤料;	m3	56.64				
	500114001086	土工布	1.土工布铺设-平铺;	m2	141.60				
	500114001087	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	2212.50				
1.2		人行桥（6座）							

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500109001031	普通混凝土	1.C25钢筋砼桥板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	1.16				
	500111001007	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.19				
1.3		机耕桥（1座）							
	500101002007	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	4.70				
	500103001007	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	3.80				
	500114001088	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	0.90				
	500109001032	普通混凝土	1.C25钢筋砼桥板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	1.25				
	500109001033	普通混凝土	1.C25砼桥墩; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	5.38				
	500111001008	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.97				
	500103007001	垫层料填筑	1.人工铺筑垫层-碎石;	m3	1.31				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.4		进水口（8座）							
	500101002008	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	33.60				
	500103001008	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	26.40				
	500114001089	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	7.20				
	500109001034	普通混凝土	1.C25砼出水口; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	3.24				
	500109001035	普通混凝土	1.C25砼管座~换:C25混凝土41.7MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	0.55				
	500114001090	D110PVC放水管	1.D110PVC放水管;	m	48.00				
	500114001091	Φ100铸铁拍门	1.Φ100铸铁拍门;	个	8.00				
	500114001092	木质闸门	1.木质闸门（0.5*0.5）;	块	16.00				
1.5		排水口（8座）							
	500101002009	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	36.00				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500103001009	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	29.60				
	500114001093	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	6.40				
	500109001036	普通混凝土	1.C25砼集水口; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	2.32				
	500109001037	普通混凝土	1.C20砼管座~换:C20混凝土51.5MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	4.98				
	500114001094	DN200PVC放水管	1.DN200PVC放水管;	m	32.00				
1.6		渠道部分（长125米）							
	500114001095	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	375.00				
	500101002010	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	272.50				
	500103001010	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	222.50				
	500114001096	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	50.00				
	500102001002	一般石方开挖	1.一般石方开挖（风钻钻孔）-岩石级别Ⅴ、Ⅵ~导火线 ;	m3	1.25				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500114001097	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	1.25				
	500109001038	普通混凝土	1.砼渠道墙身~换:C25混凝土41.7MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	45.00				
	500109001039	普通混凝土	1.C25砼渠道底板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	40.00				
	500111001009	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	2.38				
	500109001040	普通混凝土	1.砼垫层-混凝土基础垫层~换:C20混凝土41.7MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	22.50				
	500114001098	闭孔泡沫板	1.闭孔泡沫板;	m2	8.96				
	500114001099	沥青砂浆	1.沥青砂浆;	m2	1.17				
	500114001100	排水管	1.dn32排水管;	m	37.50				
	500114001101	反滤料	1.反滤料;	m3	8.00				
	500114001102	土工布	1.土工布铺设-平铺;	m2	20.00				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001103	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	312.50				
1.7		人行桥（1座）							
	500109001041	普通混凝土	1.C25钢筋砼桥板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	0.19				
	500111001010	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.03				
1.8		排水口（4座）							
	500101002011	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	18.00				
	500103001011	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	14.80				
	500114001104	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	3.20				
	500109001042	普通混凝土	1.C25砼集水口; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	1.16				
	500109001043	普通混凝土	1.C20砼管座`换:C20混凝土51.5MPa(级配-2); 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	2.49				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001105	DN200PVC放水管	1.DN200PVC放水管;	m	16.00				
1.9		挡墙工程							
	500114001106	清杂清灌	1.清杂清灌;	m2	60.00				
	500101001002	清表土	1.清表土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ;	m2	72.00				
	500101002012	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	352.50				
	500103001012	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	217.50				
	500114001107	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	135.00				
	500103016002	其他土石方填筑工程	1.建筑物回填土石-石方回填-松填不夯实;	m3	45.00				
	500103010002	石料抛投	1.人工抛石护底、护岸-胶轮车运;	m3	24.00				
	500109010006	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	82.80				
	500114001108	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	82.80				
	500109001044	普通混凝土	1.C25砼挡墙墙身; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	75.00				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500109001045	普通混凝土	1.C25砼挡墙基础; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3; 4.人工运混凝土-运距0-10M;	m3	31.50				
	500111001011	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.97				
	500114001109	人工铺草皮	1.人工铺草皮-外购铺草皮;	m2	105.00				
	500109001046	普通混凝土	1.原砼挡墙加高30cm;	m3	0.96				
	500114001110	植筋	1.植筋;	根	46.00				
	500114001111	植筋重量	1.植筋重量;	t	0.03				
	500109010007	混凝土凿除	1.混凝土拆除-风钻钻爆拆除;	m3	0.90				
	500114001112	余方弃置	1.1M3挖掘机装、自卸汽车运石渣-运距1-1.5KM~自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	0.90				
	500109001047	普通混凝土	1.C25砼基础硬化;	m3	1.80				
	500109001048	普通混凝土	1.C25钢筋砼桥板; 2.卷扬机吊运混凝土-（一）单吊罐循环作业-垂直运距40-50M; 3.人工运混凝土-运距0-10M; 4.搅拌机拌制混凝土-搅拌机出料0.4M3;	m3	0.06				
1.10		道路工程							

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500101002013	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	150.00				
	500114001113	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	150.00				
	500114001114	公路路面	1.公路路面-混凝土-压实厚度18CM;	m2	369.60				
	500114001115	公路基础	1.公路基础-大块碎石-压实厚度15CM;	m2	448.90				
	500111001012	钢筋加工与安装	1.钢筋制作安装-（1）机械制作安装钢筋-钢筋制作安装;	t	0.74				
1.11		挡墙防护工程							
	500101002014	一般土方开挖	1.挖掘机挖土-土类级别-Ⅰ、Ⅱ`单斗挖掘机(大液压,大斗容量1.0立米);	m3	19.80				
	500103001013	土方填筑	1.建筑物回填土石-土方回填;	m3	5.90				
	500114001116	余方弃置	1.挖掘机装土、自卸汽车运输-（1）0.6M3挖掘机-运距0.5-1KM`自卸汽车(中载重量3.5吨);	m3	13.90				
	500103016003	其他土石方填筑工程	1.建筑物回填土石-石方回填-松填不夯实;	m3	45.00				
	500105001001	干砌块石	1.浆砖块石-挡土墙`换:41.7MPa水泥砂浆M10;	m3	28.80				
	500114001117	夯实黏土	1.夯实黏土;	m3	18.00				
	500103007002	垫层料填筑	1.人工铺筑垫层-碎石;	m3	7.40				

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
	500114001118	A80mmPVC管	1.A80mmPVC管;	m	28.40				
	500114001119	沥青砂浆	1.沥青砂浆;	m2	9.20				
	500114001120	碎石、砂反滤层	1.碎石、砂反滤层-平面;	m3	2.70				
二		第三部分 金属结构设备及安装工程							
	500114001121	QL-50-S手用启闭机	1.QL-50-S手用启闭机;	套	8.00				
	500114001122	QL-20-S手用启闭机	1.QL-20-S手用启闭机;	套	1.00				
	500114001123	QL-75-S手用启闭机	1.QL-75-S手用启闭机;	套	1.00				
	500114001124	PGZ 2.1m*0.8m铸铁闸门	1.PGZ 2.1m*0.8m铸铁闸门;	套	2.00				
	500114001125	PGZ 1.9m*0.9m铸铁闸门	1.PGZ 1.9m*0.9m铸铁闸门;	套	2.00				
	500114001126	PGZ 2m*1m铸铁闸门	1.PGZ 2m*1m铸铁闸门;	套	4.00				
	500114001127	PGZ 1.2m*0.8m铸铁闸门	1.PGZ 1.2m*0.8m铸铁闸门;	套	1.00				
	500114001128	1.2m*1.5m铸铁闸门	1.1.2m*1.5m铸铁闸门;	套	5.00				
三		第四部分 临时工程							

分类分项工程量清单

合同编号:N000001

工程名称:海口市美兰区2026年革命老区转移支付资金（提前批

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
4.1		临时工程							
（一）		施工房屋工程							
	500114002001	工棚	1.工棚;	m2	100.00				
	500114002002	仓库	1.仓库;	m2	100.00				
4.2		围堰工程							
	500114001129	砂土包、土围堰-填筑-土包	1.砂土包、土围堰-填筑-土包;	m3	431.89				
	500114001130	砂土包、土围堰-拆除-土包	1.砂土包、土围堰-拆除-土包;	m3	431.89				
4.3		临时道路							
	500114001131	临时道路	1.临时道路;	m	1250.00				
4.4		施工用电措施摊销费							
	500114002003	施工用电措施摊销费	1.施工用电措施摊销费;	度	27096.45				
4.5		其它临时费							
	500114002004	其它临时费	1.其它临时费;	元	1967044.88				