投标报价汇总表

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	500	隧道	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护设施	
7	第100章至第700章合计		
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
10	计日工合计		
11	暂列金额（不含计日工总额）		
12	投标报价		

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
清单 第100章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除	m3	3201.93		
-a	清理现场（运距5km）	m3	3201.93		
202-2	挖除旧路面	m2	399.72		
-a	水泥混凝土路面（运距5km）	m2	399.72		
202-3	拆除结构物	m3	23.6		
-b	拆除盖板沟（含外运）	m3	23.6		
203	挖方路基	m3	996		
203-1	路基挖方	m3	996		
-a	挖一二类土方	m3	996		
204	填方路基	m3	1841		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	1841		
-a	本桩利用	m3	866.086957		
-d	借土填方	m3	845		
207	坡面排水				
207-1	边沟	m	56		
-a	厚100mm砂砾垫层	m2	44.8		
-c	C30现浇混凝土	m3	19.32		
-e	C30预制安装钢筋混凝土盖板	m3	4.368		
清单 第200章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	11117.8		
306-1	级配碎石底基层	m2	11117.8		
-a	厚150mm	m2	11117.8		
312	水泥混凝土面板	m2	9845.13		
312-1	水泥混凝土面板	m2	9845.13		
-a	厚200mm	m2	9845.13		
312-2	钢筋	t	5.06		
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	2.09		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	t	2.97		
-c	植筋	个	115		
-d	套筒	套	312		
清单 第300章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第500章 隧道					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
505	排水	m	6		
505-1	排水	m	6		
-b	排水管	m	6		
-b-1	钢筋混凝土排水管	m	6		
-c	厚100mm砂砾垫层	m2	4.2		
d	沉砂池	座	2		
清单 第500章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
a	单柱Φ60cm单八角标志牌（含基础）	个	13		
b	单柱a70cm三角标志牌（含基础）	个	17		
c	单柱Φ60cm单圆标志牌（含基础）	个	11		
d	道口标柱（含基础）	个	26		
清单 第600章 合计 人民币0元					

工程量清单表（招标）

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮		5338.241		
703-4	铺植草皮		5338.241		
-a	铺植草皮（含养护）	m2	5338.241		
-b	回填种植土	m3	533.8241		
清单 第700章 合计 人民币0元					

工程量清单单价分析表

合同段：本号镇大坡村白石村道路硬化工程　　货币单位：元

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								

第　页　共　页