海经贸傩州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

（工程名称）

招标工程量清单

招 标 人：傩州市市政管理处

（单位盖章）

编 制 人：湖南筑龙工程项目管理有限公司

（单位盖章）

编制日期：2026年9月7日

工程名称：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

标段名称：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

招标工程量清单

招　标　人：儋州市市政管理处（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制单位：湖南筑龙工程项目管理有限公司（单位盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：谢达江　　审　核　人：王安竹

编制时间：2026年9月7日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

2、建设单位：儋州市市政管理处

3、项目地址：海南省儋州市

二、编制范围

海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程。

三、编制依据

1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024)。

2、海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程《施工图》。

3、《海南省市政工程综合定额(2017)》。

4、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

5 、本工程材料调差价格参照 2026 年 7 月《海南工程造价信息》。

四、编制方法

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024)设置。

2、清单工程量根据《建设工程工程量清单计算规范》（GB/T50500-2024)的计算规则按施工图计算。

3、清单综合单价执行《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3 号）。

5、主要材料价差按海南工程造价信息公布的地区信息价及相关市场价，缺项的材料价格参照附近市县市场价格。

五、计量说明

《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》的计算规则。

六、计价说明

工程量清单执行海南住房与城乡建设厅印发的《海南省市政工程综合定额(2017)》等。

七、其他相关说明:

1、本清单控制价编制结果可供建设单位进行投资控制、招标限价参考，建议不作为工程结算或者合同包干价使用。

2、工程竣工结算时，可根据实际完成的工程内容、施工范围、做法以及合同的具体约定等作调整。

工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程	
1.1.1	市政人行道改造	
1.1.2	校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	拆除工程	
1.2	土石方工程	
1.3	迁移绿植	
1.4	新建人行道砖	
1.5	新建盲道砖	
1.6	花岗岩路缘石	
1.7	花岗岩侧边石	
1.8	花岗岩树池	
1.9	阻车石	
1.10	大型机器进出场	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		拆除工程						
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土	m	497			
2	041001005002	拆除 侧石 混凝土	1.材质:混凝土	m	348			
3	041001005003	拆除树池 混凝土	1.材质:混凝土	m	192			
4	041001002001	拆除人行道	1.材质:人行道砖（含垫层基层） 2.厚度:24cm	m2	1361.98			
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3	368.42			
		土石方工程						
6	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	221.26			
7	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	221.26			
		迁移绿植						
8	050102001001	移植乔木	1.种类:非洲楝 2.胸径/干径/米径/地径:≤20cm	株	1			
9	050102002001	移植单株灌木	1.种类:灌木 2.冠径:≤40cm	株	288			
		新建人行道砖						
10	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:厚6cm人行道砖（面包砖10cmx20cm） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:预拌混凝土C20、厚度15cm 3.整形碾压:人行道	m2	940.44			
		新建盲道砖						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:盲道砖40cmx40cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:预拌混凝土C20、厚度15cm 3.整形碾压:人行道	m2	112.56			
		花岗岩路缘石						
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15cmx34cmx100cm	m	285			
		花岗岩侧边石						
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩侧边石10cmx15cmx100cm	m	458			
		花岗岩树池						
14	040204004003	花岗岩树池15x10x100	1.材料品种、规格:花岗岩树池15cmx10cmx100cm	m	242			
		阻车石						
15	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.模板制作、安装、拆除:垫层模板	m3	2.21			
16	040205016001	阻车石	1.材料品种:花岗岩阻车石	个	40			
		大型机器进出场						
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:履带式挖掘机	项	1			
18	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:压路机	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：市政人行道改造　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除工程								
1	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土	m						
2	041001005002	拆除 侧石 混凝土	1.材质:混凝土	m						
3	041001005003	拆除树池 混凝土	1.材质:混凝土	m						
4	041001002001	拆除人行道	1.材质:人行道砖（含垫层基层） 2.厚度:24cm	m2						
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		土石方工程								
6	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
7	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		迁移绿植								
8	050102001001	移植乔木	1.种类:非洲楝 2.胸径/干径/米径/地径:≤20cm	株						
9	050102002001	移植单株灌木	1.种类:灌木 2.冠径:≤40cm	株						
		新建人行道砖								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：市政人行道改造　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:厚6cm人行道砖（面包砖10cmx20cm） 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:预拌混凝土C20、厚度15cm 3.整形碾压:人行道	m2						
		新建盲道砖								
11	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:盲道砖40cmx40cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:预拌混凝土C20、厚度15cm 3.整形碾压:人行道	m2						
		花岗岩路缘石								
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15cmx34cmx100cm	m						
		花岗岩侧边石								
13	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩侧边石10cmx15cmx100cm	m						
		花岗岩树池								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：市政人行道改造　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040204004003	花岗岩树池15x10x100	1.材料品种、规格:花岗岩树池15cmx10cmx100cm	m						
		阻车石								
15	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.模板制作、安装、拆除:垫层模板	m3						
16	040205016001	阻车石	1.材料品种:花岗岩阻车石	个						
		大型机器进出场								
17	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:履带式挖掘机	项						
18	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:压路机	项						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目费用分拆表

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：市政人行道改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼041201016001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼041201018001	雨季施工增加费							
4	琼041201019001	夜间施工增加费							
5	琼041201023001	检验试验配合费							
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼041201020001	二次搬运费							
10	琼041201021001	已完工程及设备保护							
11	琼041201001001	脚手架							
12	琼041201004001	施工排水							
13	琼041201005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7
合　　计					

项目工伤保险费汇总表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	201.4			
本页小计				201.4			
合　　计		—	—	201.4			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：市政人行道改造　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	拆除现状破损路面	
1.2	拆除现状板房	
1.3	土石方工程	
1.4	慢行道	
1.5	沥青行车道	
1.6	交通划线	
1.7	绿化工程	
1.8	拆除绿化带、人行道恢复沥青路面处	
1.9	新建路灯	
1.10	非机动车道沥青处理	
1.11	大型机器进出场	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		拆除现状破损路面						
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20cm	m2	1865.88			
2	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3	653.06			
		拆除现状板房						
3	041001002002	拆除现状板房	1.材质:综合	m2	400			
		土石方工程						
4	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	258.62			
5	040103002001	一般回填方（压路机）	1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求	m3	56.26			
6	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	193.92			
		慢行道						
7	040201001001	路床整形	1.路床整形:人行道整形碾压	m2	509.12			
8	040202010001	碎石	1.石料规格:综合 2.厚度:10cm	m2	509.12			
9	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩芝麻灰30cm×60cm×3cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20cm厚预拌混凝土C20	m2	509.12			
		沥青行车道						
10	040201001002	路床整形	1.路床整形:路床碾压检验	m2	1193.07			
11	040202010002	碎石	1.石料规格:综合 2.厚度:20cm	m2	1193.07			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 2.厚度:20cm	m2	1193.07			
13	040203006001	沥青混凝土	1.稀浆封层1cm 2.透层油 3.5cmAC-20沥青层 4.粘层油 5.4cm AC-13改性沥青	m2	1193.07			
		交通划线						
14	040205007001	标线	1.材料品种:热熔涂料 2.类型:标线	m2	58.52			
15	040205003001	标志牌	1.类型:标志牌 2.基础材质:预拌混凝土C25 3.基础规格尺寸:60cm×60cm×60cm	块	2			
16	040205013001	隔离护栏	1.规格、型号:U型隔离护栏(30cm高) 2.材料品种:76mm镀锌钢管 厚度为2mm	m	365			
		绿化工程						
		土方工程						
17	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	450			
18	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	450			
		种植马尼拉草						
19	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.施工期养护:详见施工图	m2	1822.91			
		种植小叶龙船花						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
20	050103003001	片植灌木	1.种类:小叶龙船 2.株高:25-30cm 3.冠径:20-25cm 4.施工期养护:详见施工图	m2	245			
		砖砌矮墙						
21	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	30.63			
22	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	30.63			
23	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.模板制作、安装、拆除:垫层模板	m3	12.25			
24	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:灰砂砖 2.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3	16.8			
25	011203001001	石材墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:2cm厚大理石瓷砖	m2	87.5			
26	011102001001	石材 平面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:2cm厚大理石瓷砖	m2	26.25			
		种植黄榕球						
27	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:黄榕球 2.株高:100-120cm 3.冠径:100-120cm 4.施工期养护:详见施工图	株	15			
		种植非洲楝						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
28	050103001001	栽植乔木	1.种类:非洲楝 2.胸径/干径/米径/地径:18-20cm 3.株高:400-500cm 4.施工期养护:详见施工图	株	26			
		拆除绿化带、人行道恢复沥青路面处						
29	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:52cm	m2	101.3			
30	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3	101.3			
31	040201001003	路床整形	1.路床整形 :路床碾压检验	m2	194.81			
32	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.厚度:20cm 3.混凝土浇捣、养护:塑料膜	m2	194.81			
33	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:20cm 3.混凝土浇捣、养护:塑料膜	m2	194.81			
34	040203006002	沥青混凝土	1.稀浆封层1cm 2.透层油 3.6cmAC-20沥青层 4.粘层油 5.4cm AC-13改性沥青	m2	194.81			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
35	040901007001	植筋	1.材料种类:HRB400钢筋 2.材料规格:Φ14、每根长70cm 3.植入深度:35cm 4.植筋胶品种:强力植筋胶	根	22			
36	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土	m	25			
37	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:现状花带石修复(机非分割带)	m	25			
		新建路灯						
38	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	2.02			
39	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3	14			
40	040103002002	一般回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求	m3	9.98			
41	040103002003	一般回填方	1.填方来源:机制砂 2.密实度:满足设计要求	m3	3			
42	040103003008	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.54			
43	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C15 2.模板制作、安装、拆除:垫层 模板	m3	0.1			
44	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.模板制作、安装、拆除:混凝土基础 模板	m3	0.69			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
45	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:预埋地脚螺栓 2.材料规格:M12	t	0.011			
46	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋 直径12mm	t	0.006			
47	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10	t	0.012			
48	040805001001	常规照明灯	1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:热镀锌钢管壁厚4mm、高度8m 3.光源数量:详见施工图 4.附件配置:空气开关、驱动电源	套	1			
49	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.土质:普通土	根	1			
50	040806002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40mmX4mm	m	4			
51	040807003001	接地装置	1.类别:路灯接地系统测试	系统	1			
52	040804002002	配线	1.材质:铜芯 2.规格:RVV-3X2.5mm² 3.配置形式:埋地	m	1			
53	040804001001	配管	1.型号:电缆保护管 2.规格:PC80	m	50			
54	010401007001	砖检查井	1.名称:检查井60X60X100(砖砌) 2.砖品种、规格、强度等级:详见施工图	座	1			
		非机动车道沥青处理						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
55	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:4cm	m2	1310.5			
56	040103003009	余方弃置	1.弃料品种:沥青废料	m3	52.42			
57	040203006003	沥青混凝土	1.粘层油 2.4cm AC-13改性沥青	m2	1310.5			
58	040201008001	沥青灌缝	1.填充料品种:沥青	m	40			
		大型机器进出场						
59	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:沥青混凝土摊铺机	项	1			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		拆除现状破损路面								
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20cm	m2						
2	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		拆除现状板房								
3	041001002002	拆除现状板房	1.材质:综合	m2						
		土石方工程								
4	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
5	040103002001	一般回填方（压路机）	1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求	m3						
6	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		慢行道								
7	040201001001	路床整形	1.路床整形:人行道整形碾压	m2						
8	040202010001	碎石	1.石料规格:综合 2.厚度:10cm	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:花岗岩芝麻灰30cm×60cm×3cm 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20cm厚预拌混凝土C20	m2						
		沥青行车道								
10	040201001002	路床整形	1.路床整形:路床碾压检验	m2						
11	040202010002	碎石	1.石料规格:综合 2.厚度:20cm	m2						
12	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.石料规格:水泥稳定碎(砾)石 2.厚度:20cm	m2						
13	040203006001	沥青混凝土	1.稀浆封层1cm 2.透层油 3.5cmAC-20沥青层 4.粘层油 5.4cm AC-13改性沥青	m2						
		交通划线								
14	040205007001	标线	1.材料品种:热熔涂料 2.类型:标线	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040205003001	标志牌	1.类型:标志牌 2.基础材质:预拌混凝土C25 3.基础规格尺寸:60cm×60cm×60cm	块						
16	040205013001	隔离护栏	1.规格、型号:U型隔离护栏(30cm高) 2.材料品种:76mm镀锌钢管厚度为2mm	m						
		绿化工程								
		土方工程								
17	040101001003	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
18	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		种植马尼拉草								
19	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.施工期养护:详见施工图	m2						
		种植小叶龙船花								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
20	050103003001	片植灌木	1.种类:小叶龙船 2.株高:25-30cm 3.冠径:20-25cm 4.施工期养护:详见施工图	m2						
		砖砌矮墙								
21	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
22	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3						
23	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.模板制作、安装、拆除:垫层模板	m3						
24	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:灰砂砖 2.砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3						
25	011203001001	石材墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:2cm厚大理石瓷砖	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	011102001001	石材 平面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:3cm厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:2cm厚大理石瓷砖	m2						
		种植黄榕球								
27	050103002001	栽植单株灌木	1.种类:黄榕球 2.株高:100-120cm 3.冠径:100-120cm 4.施工期养护:详见施工图	株						
		种植非洲楝								
28	050103001001	栽植乔木	1.种类:非洲楝 2.胸径/干径/米径/地径:18-20cm 3.株高:400-500cm 4.施工期养护:详见施工图	株						
		拆除绿化带、人行道恢复沥青路面处								
29	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:52cm	m2						
30	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:石碴 2.运距:投标人自行考虑	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	040201001003	路床整形	1.路床整形 :路床碾压检验	m2						
32	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C20 2.厚度:20cm 3.混凝土浇捣、养护:塑料膜	m2						
33	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:20cm 3.混凝土浇捣、养护:塑料膜	m2						
34	040203006002	沥青混凝土	1.稀浆封层1cm 2.透层油 3.6cmAC-20沥青层 4.粘层油 5.4cm AC-13改性沥青	m2						
35	040901007001	植筋	1.材料种类:HRB400钢筋 2.材料规格:Φ14、每根长70cm 3.植入深度:35cm 4.植筋胶品种:强力植筋胶	根						
36	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1.材质:混凝土	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:现状花带石修复(机非分割带)	m						
		新建路灯								
38	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
39	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合	m3						
40	040103002002	一般回填方	1.填方来源:原土 2.密实度:满足设计要求	m3						
41	040103002003	一般回填方	1.填方来源:机制砂 2.密实度:满足设计要求	m3						
42	040103003008	余方弃置	1.弃料品种:原土方 2.运距:投标人自行考虑	m3						
43	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C15 2.模板制作、安装、拆除:垫层 模板	m3						
44	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2.模板制作、安装、拆除:混凝土基础 模板	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
45	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:预埋地脚螺栓 2.材料规格:M12	t						
46	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:箍筋 直径12mm	t						
47	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ10	t						
48	040805001001	常规照明灯	1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:热镀锌钢管壁厚4mm、高度8m 3.光源数量:详见施工图 4.附件配置:空气开关、驱动电源	套						
49	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.土质:普通土	根						
50	040806002001	接地母线	1.材质:热镀锌扁钢 2.规格:40mmX4mm	m						
51	040807003001	接地装置	1.类别:路灯接地系统测试	系统						
52	040804002002	配线	1.材质:铜芯 2.规格:RVV-3X2.5mm² 3.配置形式:埋地	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
53	040804001001	配管	1.型号:电缆保护管 2.规格:PC80	m						
54	010401007001	砖检查井	1.名称:检查井60X60X100(砖砌) 2.砖品种、规格、强度等级:详见施工图	座						
		非机动车道沥青处理								
55	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:4cm	m2						
56	040103003009	余方弃置	1.弃料品种:沥青废料	m3						
57	040203006003	沥青混凝土	1.粘层油 2.4cm AC-13改性沥青	m2						
58	040201008001	沥青灌缝	1.填充料品种:沥青	m						
		大型机器进出场								
59	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:沥青混凝土摊铺机	项						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

措施项目费用分拆表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	琼041201016001	安全文明施工基本费							
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)							
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)							
1.3	1.3	综合价1亿元以上							
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)							
3	琼041201018001	雨季施工增加费							
4	琼041201019001	夜间施工增加费							
5	琼041201023001	检验试验配合费							
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）							
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置							
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护							
9	琼041201020001	二次搬运费							
10	琼041201021001	已完工程及设备保护							
11	琼041201001001	脚手架							
12	琼041201004001	施工排水							
13	琼041201005001	施工降水							
本页小计				--		--		--	
合　　计				--		--		--	

注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。

2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。

3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。

其他项目清单计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间) 标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	655.5			
本页小计				655.5			
合　　计		—	—	655.5			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：校门口改造(人行道边缘与学校围墙之间)　标段：海经贸儋州校区校门口及中兴大街人行道改造工程　

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					