工程项目招标工程量清单汇总表

工程名称：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目	
1.1.1	码头咖啡屋	
1.1.2	码头休闲屋-安装工程	
1.1.3	宣传栏工程	
1.1.4	宣传栏-安装工程	
1.1.5	道路工程	
1.1.6	排水沟与花池工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：码头咖啡屋　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	新建工程	
1.2	茅草蓬	
1.3	屋面架廊	
1.4	树池	
1.5	钢楼梯	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		新建工程						
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除墙体 2.高度：2.8米	m3	3.36			
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除外墙瓷砖	m2	150			
3	011605001001	平面块料拆除	1.拆除原有瓷砖	m2	47.66			
4	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除现有铁门	樘	2			
5	011607001001	屋面拆除	1.拆除现有铁皮棚	m2	19.88			
6	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	17.21			
		室外火山岩蜂窝石						
7	041001001001	凿毛路面	1.现有地面清理凿毛	m2	224.02			
8	010501001001	基础垫层	1.厚度:50mm 2.强度要求:C15混凝土	m3	11.2			
9	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格:200-300厚*400-500*30mm厚火山岩峰窝石碎拼	m2	224.02			
		砌筑工程						
10	010401002001	实心砖墙	1.墙体厚度:120mm	m3	1.37			
		门窗工程						
11	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门材质:卷帘门 3.五金种类、规格:1.0mm帘片 4.其他工艺要求:卷帘门内藏	m2	11			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	010805004001	全玻自由门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.玻璃地弹门	m2	4.3			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门类型:铝合金玻璃门	m2	1.54			
14	010802001002	金属折叠门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门类型:铝合金四折叠门	m2	6.6			
		路沿石						
15	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3	19.37			
16	010102007001	回填方	1.材料品种:一二类土 2.密实度:素土夯实（密实度≥94%）	m3	6.84			
17	010103002002	余方弃置	1.土石类别:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	12.53			
18	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	4.95			
19	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土护肩 2.混凝土种类:商品混泥土 3.混凝土强度等级:C25	m3	4.02			
20	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:混凝土护肩 2.模板形式:木模板	m2	29.98			
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C25混泥土路沿石900*250*150mm	m	59.96			
		楼地面工程						
		复古地砖						
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
22	010501002002	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	4.74			
23	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C15混凝土垫层	m2	47.44			
24	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥浆 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2	47.44			
		防滑地砖						
25	010501002003	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	0.36			
26	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C15混凝土垫层	m2	3.59			
27	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2	3.59			
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚K11柔性防水	m2	3.59			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
29	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚K11柔性防水 2.上翻高度:1.3m	m2	10.17			
		踢脚						
30	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料品种、规格:600*100复古地砖踢脚	m	28.78			
		墙柱面装饰工程						
		铝板（包门头）						
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格:深灰色铝板造型	m2	14.79			
		内墙						
32	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙	m2	81.51			
		外墙						
		贴砖						
33	011203001001	石材墙面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：2.5水泥砂浆抹平并打磨平整 2.面层材料品种、规格:150-200*300-400*20mm厚火山蜂窝石碎拼	m2	30.98			
34	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:100*600*25mm海南黑光面腰线	m	34.42			
		涂料						
35	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子遍数:3mm厚腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯颜料彩绘涂鸦	m2	70.85			
36	琼011508003001	外墙清洁	1.其他:清洗外墙	m2	70.85			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平并打磨平整 3.底层厚度、材料种类及强度等级:全墙面加挂钢丝网，钢丝网Φ2，孔格20*20mm，用射钉中距600*600锚固	m2	70.85			
		卫生间内墙贴砖						
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	24.62			
39	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:300*600墙砖	m2	24.62			
		天棚工程						
		涂料						
40	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚	m2	45.79			
		吊顶						
41	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	3.58			
		茅草蓬						
42	010703001001	木基层	1.防护材料种类:350*100*25mm厚碳烧防腐木	m2	7			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
43	011203003002	块料柱面	1.面层材料品种、规格:350*100*25mm厚海南黑光面	m2	0.28			
44	011302001002	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格:9厘夹板喷白油漆	m2	19.71			
45	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:20mm厚泡沫隔热层	m2	19.71			
46	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:沥青防水卷材	m2	19.71			
47	010901003001	茅草屋面	1.屋面品种、规格:50mm厚成品天然茅草屋面	m2	19.71			
48	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:上铺100*100*1mm尼龙网固定	m2	19.71			
49	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*200*6mm镀锌管主梁	t	0.239			
50	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*150*4mm厚镀锌管龙骨@400	t	0.78			
51	010506025001	预埋铁件	1.规格:300*300*10mm厚钢板套筒 2.铁件尺寸:M12化学螺栓	t	0.2			
52	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:咖啡色氟碳烤漆	m2	54.21			
		屋面架廊						
53	010901002001	阳光板屋面	1.屋面板品种、规格:215*5mm厚钢板封边	m2	3.44			
54	011302001003	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格:9厘夹板喷白油漆	m2	96.89			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
55	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:20mm厚泡沫隔热层	m2	96.89			
56	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:沥青防水卷材	m2	96.89			
57	010901003002	茅草屋面	1.屋面品种、规格:50mm厚成品天然茅草屋面	m2	102.06			
58	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:上铺100*100*1mm尼龙网固定	m2	96.89			
59	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:200*200*6mm厚镀锌方管立柱	t	0.819			
60	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌方管	t	2.856			
61	011402003002	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:咖啡色氟碳烤漆	m2	153.67			
62	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
63	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2	2.4			
64	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:60*80*3mm厚不锈钢立柱 2.栏杆(板)材料种类、规格:6+6厚钢化夹胶玻璃	m	31.92			
65	010501002004	楼地面垫层	1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	5.56			
66	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15混凝土	m2	55.63			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
67	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2	55.63			
68	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:K11柔性防水	m2	55.63			
69	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:K11柔性防水 2.上翻高度:300mm	m2	9.73			
70	011508001001	美术字	1.20厚亚克力字体内藏LED灯 2.不锈钢包边 3.20厚字体由广告公司确认	个	4			
71	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方管支架	t	0.845			
		树池						
72	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	2.63			
73	011203003003	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:Φ20-30灰黑色鹅卵石饰面	m2	7.75			
74	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2	27.13			
75	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50*3mm厚镀锌方钢（龙骨）	t	0.191			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
76	011402003003	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆饰面	m2	8.58			
77	020512001001	木饰面板	1.木材品种:350*100*50厚炭烧防腐木 2.工艺要求:留5mm缝	m2	7.52			
		钢楼梯						
78	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:1.46m	m3	15.9			
79	010103002003	余方弃置	1.土石分类:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	14.87			
80	010102007002	回填方	1.填方部位:钢楼梯 2.材料品种:一二类土 3.密实度:素土夯实，夯实度＞0.94	m3	0.93			
81	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	0.63			
82	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.基础类型:独立基础	m3	1.32			
83	010503001001	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.73			
84	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板支撑:木支撑	m2	2			
85	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2	5.04			
86	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱 2.模板支撑:木支撑	m2	6.91			
87	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: 带肋钢筋HRB400以内 2.钢筋规格:Φ25以内	t	0.044			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
88	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:150*150*6mm厚镀锌方管立柱	t	0.152			
89	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:50*50*3mm厚镀锌方管 2.踏步结构:铺5mm厚花纹钢板踏面	t	0.724			
90	011503003001	扶手	1.扶手材料种类、规格:40*60*2.5mm厚镀锌方管楼梯扶手	m	11.89			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		新建工程								
		拆除工程								
1	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除墙体 2.高度：2.8米	m3						
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除外墙瓷砖	m2						
3	011605001001	平面块料拆除	1.拆除原有瓷砖	m2						
4	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除现有铁门	樘						
5	011607001001	屋面拆除	1.拆除现有铁皮棚	m2						
6	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3						
		室外火山岩蜂窝石								
7	041001001001	凿毛路面	1.现有地面清理凿毛	m2						
8	010501001001	基础垫层	1.厚度:50mm 2.强度要求:C15混凝土	m3						
9	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘贴层 2.面层材料品种、规格:200-300厚*400-500*30mm厚火山岩峰窝石碎拼	m2						
		砌筑工程								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010401002001	实心砖墙	1.墙体厚度:120mm	m3						
		门窗工程								
11	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门材质:卷帘门 3.五金种类、规格:1.0mm帘片 4.其他工艺要求:卷帘门内藏	m2						
12	010805004001	全玻自由门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.玻璃地弹门	m2						
13	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门类型:铝合金玻璃门	m2						
14	010802001002	金属折叠门	1.门洞口尺寸:详见施工图 2.门类型:铝合金四折叠门	m2						
		路沿石								
15	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土	m3						
16	010102007001	回填方	1.材料品种:一二类土 2.密实度:素土夯实（密实度≥94%）	m3						
17	010103002002	余方弃置	1.土石类别:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010501002001	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						
19	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土护肩 2.混凝土种类:商品混泥土 3.混凝土强度等级:C25	m3						
20	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:混凝土护肩 2.模板形式:木模板	m2						
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C25混泥土路沿石900*250*150mm	m						
		楼地面工程								
		复古地砖								
22	010501002002	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						
23	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C15混凝土垫层	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
24	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥浆 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2						
		防滑地砖								
25	010501002003	楼地面垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						
26	011101002002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:100mm厚C15混凝土垫层	m2						
27	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2						
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚K11柔性防水	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚K11柔性防水 2.上翻高度:1.3m	m2						
		踢脚								
30	011105003001	块料踢脚线	1.面层材料品种、规格:600*100复古地砖踢脚	m						
		墙柱面装饰工程								
		铝板（包门头）								
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格:深灰色铝板造型	m2						
		内墙								
32	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙	m2						
		外墙								
		贴砖								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
33	011203001001	石材墙面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：2.5水泥砂浆抹平并打磨平整 2.面层材料品种、规格:150-200*300-400*20mm厚火山蜂窝石碎拼	m2						
34	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:100*600*25mm海南黑光面腰线	m						
		涂料								
35	011404001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.刮腻子遍数:3mm厚腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:丙烯颜料彩绘涂鸦	m2						
36	琼011508003001	外墙清洁	1.其他:清洗外墙	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:外墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平并打磨平整 3.底层厚度、材料种类及强度等级:全墙面加挂钢丝网，钢丝网Φ2，孔格20*20mm，用射钉中距600*600锚固	m2						
		卫生间内墙贴砖								
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2						
39	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:300*600墙砖	m2						
		天棚工程								
		涂料								
40	011404002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚	m2						
		吊顶								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 2.面板材料品种、规格:300*300铝扣板	m2						
		茅草蓬								
42	010703001001	木基层	1.防护材料种类:350*100*25mm厚碳烧防腐木	m2						
43	011203003002	块料柱面	1.面层材料品种、规格:350*100*25mm厚海南黑光面	m2						
44	011302001002	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格:9厘夹板喷白油漆	m2						
45	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:20mm厚泡沫隔热层	m2						
46	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:沥青防水卷材	m2						
47	010901003001	茅草屋面	1.屋面品种、规格:50mm厚成品天然茅草屋面	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	010506023001	钢丝网	1.钢丝网规格:上铺100*100*1mm尼龙网固定	m2						
49	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:100*200*6mm镀锌管主梁	t						
50	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:100*150*4mm厚镀锌管龙骨@400	t						
51	010506025001	预埋铁件	1.规格:300*300*10mm厚钢板套筒 2.铁件尺寸:M12化学螺栓	t						
52	011402003001	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:咖啡色氟碳烤漆	m2						
		屋面架廊								
53	010901002001	阳光板屋面	1.屋面板品种、规格:215*5mm厚钢板封边	m2						
54	011302001003	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格:9厘夹板喷白油漆	m2						
55	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:20mm厚泡沫隔热层	m2						
56	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:沥青防水卷材	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
57	010901003002	茅草屋面	1.屋面品种、规格:50mm厚成品天然茅草屋面	m2						
58	010506023002	钢丝网	1.钢丝网规格:上铺100*100*1mm尼龙网固定	m2						
59	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:200*200*6mm厚镀锌方管立柱	t						
60	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌方管	t						
61	011402003002	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:咖啡色氟碳烤漆	m2						
62	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3						
63	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2						
64	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:60*80*3mm厚不锈钢立柱 2.栏杆(板)材料种类、规格:6+6厚钢化夹胶玻璃	m						
65	010501002004	楼地面垫层	1.厚度:100mm厚 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C15混凝土	m2						
67	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚水泥砂浆粘贴层 3.面层材料品种、规格:600*600mm复古砖地面	m2						
68	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:K11柔性防水	m2						
69	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:K11柔性防水 2.上翻高度:300mm	m2						
70	011508001001	美术字	1.20厚亚克力字体内藏LED灯 2.不锈钢包边 3.20厚字体由广告公司确认	个						
71	010607002001	钢支撑	1.钢材品种、规格:100*100*5mm镀锌方管支架	t						
		树池								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
72	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3						
73	011203003003	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:Φ20-30灰黑色鹅卵石饰面	m2						
74	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆	m2						
75	010607003002	钢檩条	1.钢材品种、规格:50*50*3mm厚镀锌方钢（龙骨）	t						
76	011402003003	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:灰色氟碳漆饰面	m2						
77	020512001001	木饰面板	1.木材品种:350*100*50厚炭烧防腐木 2.工艺要求:留5mm缝	m2						
		钢楼梯								
78	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:1.46m	m3						
79	010103002003	余方弃置	1.土石分类:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
80	010102007002	回填方	1.填方部位:钢楼梯 2.材料品种:一二类土 3.密实度:素土夯实，夯实度＞0.94	m3						
81	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3						
82	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.基础类型:独立基础	m3						
83	010503001001	矩形柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3						
84	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板支撑:木支撑	m2						
85	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2						
86	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱 2.模板支撑:木支撑	m2						
87	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类: 带肋钢筋HRB400以内 2.钢筋规格:Φ25以内	t						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
88	010603003002	钢管柱	1.钢材品种、规格:150*150*6mm厚镀锌方管立柱	t						
89	010607006001	钢梯	1.钢材品种、规格:50*50*3mm厚镀锌方管 2.踏步结构:铺5mm厚花纹钢板踏面	t						
90	011503003001	扶手	1.扶手材料种类、规格:40*60*2.5mm厚镀锌方管楼梯扶手	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境

工程名称：码头咖啡屋　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架	1.综合脚手架		详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601001003	脚手架	1.外脚手架 2.搭设方式：落地式脚手架		详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
17	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费	分部分项合计+措施项目合计	0.065	248.96			
本页小计				248.96			
合　　计		—	—	248.96			

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：码头咖啡屋　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	庭院灯基础	
1.2	滴灌给水工程	
1.3	给排水工程	
1.4	电气工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		庭院灯基础						
1	040101001001	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	2.29			
2	040101001002	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	1.12			
3	040103003001	余方弃置	1.弃土品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	1.12			
4	040103001001	土方回填	1.填方来源:原土	m3	2.29			
5	041102001001	垫层模板	1.构件类型:基础垫层模板	m2	8.64			
6	080202002001	现浇混凝土基础	1.名称:混凝土基础 2.详见施工图	m3	1.12			
7	010506025002	预埋安装地脚螺丝	1.名称:预埋安装地脚螺丝 2.详见施工图	t	0.019			
8	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:直径8mm	t	0.008			
		滴灌给水工程						
9	031002011001	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:详见施工图	组	2			
10	031001008001	塑料管	1.材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m	33			
11	031001008002	滴灌管	1.材质:滴灌管 2.规格:DN15	m	67			
12	030901003001	喷头	1.材质:喷头 2.规格:DN15	个	73			
13	040101001003	挖一般土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	11.55			
14	040305001001	垫层 碎石	1.材料品种:碎石垫层 2.厚度:100mm	m3	10.47			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
15	040203007001	混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm	m2	0.25			
16	010503014001	复合井盖	1.名称:复合井盖 2.详见施工图	套	2			
17	040305004001	墙身 砖砌	1.名称:墙身 砖砌 2.详见施工图	m3	0.92			
18	040101001004	挖掘机挖一般土方	1.挖掘机挖一般土方、装车 一、二类土基深(m) ≤2	m3	27.76			
19	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3	27.76			
		给排水工程						
		排水工程						
20	031001008003	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:DN110	m	1.51			
21	031001008004	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:DN75	m	4			
22	040502003001	地漏DN75	1.名称:地漏 2.规格:DN75	个	1			
		给水工程						
23	031002011002	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN32 3.附件配置:详见施工图	组	1			
24	031001008005	塑料管	1.管道材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m	6			
25	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂墙式	组	1			
26	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:蹲式	组	1			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
27	040502005001	阀门	1.种类:塑料阀门 2.材质及规格:DN32 3.连接形式:粘接	个	2			
28	031003010001	淋浴器	1.名称:成套淋浴器 2.组装形式:详见施工图	套	1			
		电气工程						
29	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱ZAL1	台	1			
30	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱ZAL2	台	1			
31	030409003001	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:压铜接线端子导线截面(mm2) ≤16	个	1			
32	030409003002	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:压铜接线端子导线截面(mm2) ≤10	个	1			
33	030405014001	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤6	台	42			
34	030405014002	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤2.5	台	9			
35	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5x16 4.材质:铜芯	m	35			
36	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3x10 4.材质:铜芯	m	35			
37	030412001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:40	m	35			
38	030412001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:32	m	35			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
39	030412001003	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20	m	263.17			
40	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5	m	283.35			
41	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4	m	596.82			
42	030413001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:详见施工图 3.类型:吸顶式	套	4			
43	040801029001	一位开关H1.4m	1.名称:一位开关 2.安装方式:距地1.4m	个	3			
44	030413014001	空调插座H2.3m	1.名称:空调插座 2.安装方式:距地2.3m	套	2			
45	030413014002	插座H0.4m	1.名称:插座H0.4m	套	17			
46	030413001002	射树灯	1.名称:射树灯	套	4			
47	030413001003	庭院灯	1.名称:庭院灯	套	6			
48	030413001004	壁灯	1.名称:壁灯	套	8			
49	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	34			
50	040101001005	挖一般土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	12.25			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		庭院灯基础								
1	040101001001	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
2	040101001002	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
3	040103003001	余方弃置	1.弃土品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3						
4	040103001001	土方回填	1.填方来源:原土	m3						
5	041102001001	垫层模板	1.构件类型:基础垫层模板	m2						
6	080202002001	现浇混凝土基础	1.名称:混凝土基础 2.详见施工图	m3						
7	010506025002	预埋安装地脚螺丝	1.名称:预埋安装地脚螺丝 2.详见施工图	t						
8	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:箍筋 2.钢筋规格:直径8mm	t						
		滴灌给水工程								
9	031002011001	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:详见施工图	组						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	031001008001	塑料管	1.材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m						
11	031001008002	滴灌管	1.材质:滴灌管 2.规格:DN15	m						
12	030901003001	喷头	1.材质:喷头 2.规格:DN15	个						
13	040101001003	挖一般土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
14	040305001001	垫层 碎石	1.材料品种:碎石垫层 2.厚度:100mm	m3						
15	040203007001	混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm	m2						
16	010503014001	复合井盖	1.名称:复合井盖 2.详见施工图	套						
17	040305004001	墙身 砖砌	1.名称:墙身 砖砌 2.详见施工图	m3						
18	040101001004	挖掘机挖一般土方	1.挖掘机挖一般土方、装车一、二类土基深(m) ≤2	m3						
19	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运距:投标人自行考虑	m3						
		给排水工程								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		排水工程								
20	031001008003	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:DN110	m						
21	031001008004	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:DN75	m						
22	040502003001	地漏DN75	1.名称:地漏 2.规格:DN75	个						
		给水工程								
23	031002011002	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN32 3.附件配置:详见施工图	组						
24	031001008005	塑料管	1.管道材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m						
25	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂墙式	组						
26	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:蹲式	组						
27	040502005001	阀门	1.种类:塑料阀门 2.材质及规格:DN32 3.连接形式:粘接	个						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
28	031003010001	淋浴器	1.名称:成套淋浴器 2.组装形式:详见施工图	套						
		电气工程								
29	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱ZAL1	台						
30	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱ZAL2	台						
31	030409003001	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤16	个						
32	030409003002	电力电缆头	1.名称:压铜接线端子 2.规格:压铜接线端子 导线截面(mm2) ≤10	个						
33	030405014001	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤6	台						
34	030405014002	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤2.5	台						
35	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5x16 4.材质:铜芯	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:3x10 4.材质:铜芯	m						
37	030412001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:40	m						
38	030412001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:32	m						
39	030412001003	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20	m						
40	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:2.5	m						
41	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4	m						
42	030413001001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:详见施工图 3.类型:吸顶式	套						
43	040801029001	一位开关H1.4m	1.名称:一位开关 2.安装方式:距地1.4m	个						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
44	030413014001	空调插座H2.3m	1.名称:空调插座 2.安装方式:距地2.3m	套						
45	030413014002	插座H0.4m	1.名称:插座H0.4m	套						
46	030413001002	射树灯	1.名称:射树灯	套						
47	030413001003	庭院灯	1.名称:庭院灯	套						
48	030413001004	壁灯	1.名称:壁灯	套						
49	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒	个						
50	040101001005	挖一般土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费						
本页小计							
合　　计							

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：码头休闲屋-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：宣传栏工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	土方工程	
1.2	混凝土及钢筋工程	
1.3	金属工程	
1.4	楼地面装饰工程	
1.5	墙柱面装饰工程	
1.6	屋面工程	
1.7	坐凳	
1.8	宣传栏	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		土方工程						
1	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:1.5m	m3	42.51			
2	010102007003	回填方	1.材料品种:一二类土 2.密实度:素土夯实，夯实度＞0.94	m3	71.34			
3	010103002004	余方弃置	1.土方类别:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	56.19			
		混凝土及钢筋工程						
4	010501001003	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	7.83			
5	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.基础类型:独立基础	m3	16.2			
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.8			
7	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	7.86			
8	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板支撑:木支撑	m2	28.92			
9	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2	44.52			
10	010505004002	柱面模板	1.模板支撑:木支撑 2.结构类型:矩形柱	m2	38.4			
11	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:木支撑 2.结构类型:基础梁	m2	52.56			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2.钢筋规格:Φ25以内	t	1.062			
13	010506001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:箍筋 圆钢HPB300 2.钢筋规格:直径≤10mm	t	0.456			
		金属工程						
14	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:150*150*6mm厚镀锌方管立柱	t	4.363			
15	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:200*100*6mm厚镀锌方管	t	3.435			
16	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格:25*25*2mm镀锌方管	t	0.263			
17	011402003004	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:氟碳烤漆	m2	202.72			
		楼地面装饰工程						
18	010501002005	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	24.98			
19	010501001004	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	16.65			
20	011102002001	拼碎石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格:200-300*400-500*30mm厚火山岩峰窝石碎拼	m2	166.5			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	011108001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑花岗岩荔枝面收边	m2	22.5			
		墙柱面装饰工程						
22	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:50-100*200-100*20mm厚火山岩峰窝石	m2	34.02			
23	011204001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:600*175*50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面	m2	2.88			
24	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:3mm厚冲孔镀锌钢板 2.工艺要求:孔Φ20，间距60	m2	108.54			
25	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:25*25*2mm角钢柱角装饰线条	m	4.8			
		屋面工程						
26	010901002002	金属屋面	1.屋面板品种、规格:3mm厚冲孔镀锌钢板 2.屋面板固定方式::孔Φ20，间距60	m2	56.25			
27	060212017001	塑料网、尼龙编织网	1.类型:迷彩网	m2	115.43			
28	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ2mm*100*100网格黑色钢丝网格	m2	72.9			
		坐凳						
29	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	5.24			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
30	010501001005	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土	m3	1.46			
31	020512001002	木饰面板	1.木材品种:1500*90*45mm厚防腐木 2.刷漆要求:面层水性漆两遍 3.工艺要求:留5mm缝	m2	21.6			
32	010702005001	木龙骨	1.木材种类:320*45*45mm防腐木龙骨@300	m2	21.6			
33	011203003004	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格:10厚浅灰色仿古砖饰面	m2	50.76			
		宣传栏						
34	01B001	盆栽	1.成品采购盆栽花槽	盆	225			
35	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格:详见施工图	t	3.06			
36	011402003005	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:浅灰色氟碳烤漆	m2	156.96			
37	011507001001	宣传栏	1.箱体规格:详见施工图	m2	18			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土方工程								
1	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:1.5m	m3						
2	010102007003	回填方	1.材料品种:一二类土 2.密实度:素土夯实，夯实度＞0.94	m3						
3	010103002004	余方弃置	1.土方类别:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
		混凝土及钢筋工程								
4	010501001003	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3						
5	010502001003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.基础类型:独立基础	m3						
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3						
7	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层 2.模板支撑:木支撑	m2						
9	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板支撑:木支撑	m2						
10	010505004002	柱面模板	1.模板支撑:木支撑 2.结构类型:矩形柱	m2						
11	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式:木支撑 2.结构类型:基础梁	m2						
12	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:带肋钢筋HRB400 2.钢筋规格:Φ25以内	t						
13	010506001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类:箍筋 圆钢HPB300 2.钢筋规格:直径≤10mm	t						
		金属工程								
14	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:150*150*6mm厚镀锌方管立柱	t						
15	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:200*100*6mm厚镀锌方管	t						
16	010607003003	钢檩条	1.钢材品种、规格:25*25*2mm镀锌方管	t						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011402003004	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:氟碳烤漆	m2						
		楼地面装饰工程								
18	010501002005	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						
19	010501001004	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3						
20	011102002001	拼碎石材楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格:200-300*400-500*30mm厚火山岩峰窝石碎拼	m2						
21	011108001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:芝麻黑花岗岩荔枝面收边	m2						
		墙柱面装饰工程								
22	011203002001	拼碎石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:50-100*200-100*20mm厚火山岩峰窝石	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	011204001001	石材零星项目	1.面层材料品种、规格:600*175*50mm厚芝麻黑花岗岩荔枝面	m2						
24	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:3mm厚冲孔镀锌钢板 2.工艺要求:孔Φ20，间距60	m2						
25	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:25*25*2mm角钢 柱角装饰线条	m						
		屋面工程								
26	010901002002	金属屋面	1.屋面板品种、规格:3mm厚冲孔镀锌钢板 2.屋面板固定方式::孔Φ20，间距60	m2						
27	060212017001	塑料网、尼龙编织网	1.类型:迷彩网	m2						
28	010506023003	钢丝网	1.钢丝网规格:Φ2mm*100*100网格黑色钢丝网格	m2						
		坐凳								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
29	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3						
30	010501001005	基础垫层	1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm厚 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土	m3						
31	020512001002	木饰面板	1.木材品种:1500*90*45mm厚防腐木 2.刷漆要求:面层水性漆两遍 3.工艺要求:留5mm缝	m2						
32	010702005001	木龙骨	1.木材种类:320*45*45mm防腐木龙骨@300	m2						
33	011203003004	块料墙、柱面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格:10厚浅灰色仿古砖饰面	m2						
		宣传栏								
34	01B001	盆栽	1.成品采购盆栽花槽	盆						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	010607003004	钢檩条	1.钢材品种、规格:详见施工图	t						
36	011402003005	金属面油漆	1.油漆品种、遍数或厚度:浅灰色氟碳烤漆	m2						
37	011507001001	宣传栏	1.箱体规格:详见施工图	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境

工程名称：宣传栏工程　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼011601006001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼011601007001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼011601008001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼011601009001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼011601013001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼011601016001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼011601010001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼011601011001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼011601012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼011601014001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼011601001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼011601002001	垂直运输工程			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼011601003001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼011601015001	建筑物超高增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
15	琼011601004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
16	琼011601005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费						

增值税计价表

工程名称：宣传栏工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：宣传栏-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	滴灌给水工程	
1.2	电气工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		滴灌给水工程						
1	031002011003	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:详见施工图	组	3			
2	031001008006	塑料管	1.材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m	60			
3	031001008007	滴灌管	1.材质:滴灌管 2.规格:DN15	m	180			
4	030901003002	喷头	1.材质:喷头 2.规格:DN15	个	186			
5	040101001006	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	21			
6	040101001007	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	64.14			
7	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	64.14			
8	040305001002	垫层 碎石	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:100mm	m3	0.38			
9	040203007002	混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm	m2	0.38			
10	010503014002	复合井盖	1.名称:复合井盖 2.详见施工图	套	3			
11	040305004002	墙身 砖砌	1.名称:墙身 砖砌 2.详见施工图	m3	1.38			
		电气工程						
12	030402011003	成套配电箱	1.名称:成套配电箱ZAL2	台	3			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
13	030405014003	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤6	台	45			
14	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV- 3.规格:3x6 4.材质:铜芯	m	46.2			
15	030412001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:32	m	46.2			
16	040101001008	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土基深(m) ≤2	m3	16.17			
17	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4	m	1078.65			
18	030412001005	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20	m	374.25			
19	040801029002	一位开关(密闭防水)H=1.3m	1.名称:一位开关(密闭防水) 2.安装方式:距地1.3m	个	3			
20	030413014003	密闭防水插座H=0.4m	1.名称:密闭防水插座 2.安装方式:距地0.4m	套	24			
21	030413001005	壁挂密闭防水节能灯H=1.8m	1.名称:壁挂密闭防水节能灯 2.类型:壁挂式	套	24			
22	03B001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.工艺:具体详见图纸	m	113.46			
23	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用金属构件引下	m	153.6			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
24	030410004001	均压环	1.名称:基础接地体 2.工艺:工艺:具体详见图纸	m	106.5			
25	03B002	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1.名称:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接	处	16			
26	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.工艺:具体详见图纸	m	39.4			
27	03B003	接地系统测试 接地网	1.名称:接地系统测试接地网 2.工艺:具体详见图纸	系统	3			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		滴灌给水工程								
1	031002011003	水表组	1.类型:水表组 2.规格:DN25 3.附件配置:详见施工图	组						
2	031001008006	塑料管	1.材质:塑料给水管 2.规格:DN32	m						
3	031001008007	滴灌管	1.材质:滴灌管 2.规格:DN15	m						
4	030901003002	喷头	1.材质:喷头 2.规格:DN15	个						
5	040101001006	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
6	040101001007	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)装车 一、二类土	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
7	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3						
8	040305001002	垫层 碎石	1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:100mm	m3						
9	040203007002	混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010503014002	复合井盖	1.名称:复合井盖 2.详见施工图	套						
11	040305004002	墙身 砖砌	1.名称:墙身 砖砌 2.详见施工图	m3						
		电气工程								
12	030402011003	成套配电箱	1.名称:成套配电箱ZAL2	台						
13	030405014003	无端子外部接线	1.名称:无端子外部接线 2.规格:无端子外部接线(mm2) ≤6	台						
14	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV- 3.规格:3x6 4.材质:铜芯	m						
15	030412001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:32	m						
16	040101001008	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土基深(m) ≤2	m3						
17	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BV 3.规格:4	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	030412001005	配管	1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20	m						
19	040801029002	一位开关(密闭防水)H=1.3m	1.名称:一位开关(密闭防水) 2.安装方式:距地1.3m	个						
20	030413014003	密闭防水插座H=0.4m	1.名称:密闭防水插座 2.安装方式:距地0.4m	套						
21	030413001005	壁挂密闭防水节能灯H=1.8m	1.名称:壁挂密闭防水节能灯 2.类型:壁挂式	套						
22	03B001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.工艺:具体详见图纸	m						
23	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用金属构件引下	m						
24	030410004001	均压环	1.名称:基础接地体 2.工艺:工艺:具体详见图纸	m						
25	03B002	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	1.名称:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	处						
26	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.工艺:具体详见图纸	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	03B003	接地系统测试 接地网	1.名称:接地系统测试 接地网 2.工艺:具体详见图纸	系统						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境

工程名称：宣传栏-安装工程　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费						

增值税计价表

工程名称：宣传栏-安装工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	道路工程	
1.2	路沿石	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		道路工程						
1	040101001009	挖一般土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	388.35			
2	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	388.35			
3	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:素土夯实，密实度＞94%	m2	863			
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定层 3.厚度:250mm厚	m2	863			
5	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.养护方式:塑料膜养护 3.厚度:200mm 4.面层处理:拉防滑条	m2	863			
6	040701008001	彩色混凝土压膜	1.保护层类型、做法:彩色混凝土压膜	m2	863			
7	080307002001	施工缝	1.工艺要求:分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝，深40	m	144.95			
		路沿石						
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	19.37			
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:素土夯实，密实度＞94% 2.材料品种、规格:一二类土	m3	6.84			
10	040103003005	余方弃置	1.弃方品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	12.53			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
11	010501002006	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3	4.95			
12	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类:商品混泥土 2.混凝土强度等级:C25	m3	38.41			
13	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称:混凝土护肩 2.模板形式:木模板	m2	229.3			
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C25混泥土路沿石900*250*150mm	m	573.25			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
1	040101001009	挖一般土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
2	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
3	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:素土夯实，密实度＞94%	m2						
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定层 3.厚度:250mm厚	m2						
5	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.养护方式:塑料膜养护 3.厚度:200mm 4.面层处理:拉防滑条	m2						
6	040701008001	彩色混凝土压膜	1.保护层类型、做法:彩色混凝土压膜	m2						
7	080307002001	施工缝	1.工艺要求:分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝，深40	m						
		路沿石								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
9	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:素土夯实，密实度＞94% 2.材料品种、规格:一二类土	m3						
10	040103003005	余方弃置	1.弃方品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
11	010501002006	楼地面垫层	1.厚度:150mm 2.材料品种、强度要求、配比:级配碎石	m3						
12	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类:商品混泥土 2.混凝土强度等级:C25	m3						
13	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件名称:混凝土护肩 2.模板形式:木模板	m2						
14	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:C25混泥土路沿石900*250*150mm	m						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械名称：压路机		详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械名称：履带式挖掘机		详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
14	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费						
本页小计							
合　　计							

注：1.本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写 “项目工伤保险费”。
2.投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3.结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目

工程名称：排水沟与花池工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	花池	
1.2	污水管	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		花池						
		拆除工程						
1	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除混凝土结构	m3	5.1			
2	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	5.1			
		砌筑工程						
3	040305004003	砖砌体	1.砂浆种类、强度等级:120mm厚清水砖	m3	8.31			
4	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆批荡抹灰	m2	87.73			
		墙柱面装饰工程						
5	011203002002	拼碎石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:火山岩板碎拼饰面	m2	69.26			
6	011203001002	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:50mm厚海南黑花岗岩磨斜边	m2	27.71			
		绿化工程						
7	010102007004	回填方	1.外购种植土	m3	21.34			
8	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	47.42			
9	050103003001	片植灌木	1.种类:三角梅 2.株高:35cm 3.单位面积株数:25株/平方	m2	47.42			
10	050103001001	栽植乔木	1.种类:芒果树 2.胸径:13-15cm 3.株高:3-3.5m	株	26			
		污水管						
		拆除工程						
11	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:详见施工图	m3	143			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	143			
		道路恢复						
13	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:回填素土（密实度＞94%）	m2	221.34			
14	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定层 3.厚度:250mm厚	m2	221.34			
15	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.养护方式:塑料膜养护 3.厚度:200mm 4.面层处理:拉防滑条	m2	221.34			
16	040901001002	构件钢筋	1.Φ10@300单层双向钢筋网	t	1.01			
17	080307002002	施工缝	1.工艺要求:分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝，深40	m	48.69			
		管道						
18	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:Φ600混凝土管	m	31			
19	040101002002	挖沟槽土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	2.24			
20	040103002001	一般回填方	1.密实度:回填素土（密实度＞94%） 2.材料品种、规格:一二类土	m3	24.26			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:中砂垫层 2.厚度:300mm厚	m3	10.47			
22	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:详见施工图	m3	18.24			
23	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:回填素土（密实度＞94%） 2.材料品种、规格:一二类土	m3	25.54			
24	040103003008	余方弃置	1.弃土品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3	19.2			
		沉沙井						
25	040504003001	成品井	1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混泥土垫层 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:800*800铸铁活动人孔盖板	座	1			
本页小计								
合　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		花池								
		拆除工程								
1	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:拆除混凝土结构	m3						
2	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
		砌筑工程								
3	040305004003	砖砌体	1.砂浆种类、强度等级:120mm厚清水砖	m3						
4	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆批荡抹灰	m2						
		墙柱面装饰工程								
5	011203002002	拼碎石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:火山岩板碎拼饰面	m2						
6	011203001002	石材墙、柱面	1.面层材料品种、规格:50mm厚海南黑花岗岩磨斜边	m2						
		绿化工程								
7	010102007004	回填方	1.外购种植土	m3						
8	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	050103003001	片植灌木	1.种类:三角梅 2.株高:35cm 3.单位面积株数:25株/平方	m2						
10	050103001001	栽植乔木	1.种类:芒果树 2.胸径:13-15cm 3.株高:3-3.5m	株						
		污水管								
		拆除工程								
11	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:详见施工图	m3						
12	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:建筑垃圾 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
		道路恢复								
13	060104007002	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:回填素土（密实度＞94%）	m2						
14	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥稳定层 3.厚度:250mm厚	m2						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
15	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.养护方式:塑料膜养护 3.厚度:200mm 4.面层处理:拉防滑条	m2						
16	040901001002	构件钢筋	1.Φ10@300单层双向钢筋网	t						
17	080307002002	施工缝	1.工艺要求:分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂浆填缝，深40	m						
		管道								
18	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:Φ600混凝土管	m						
19	040101002002	挖沟槽土方	1.挖土类别:一二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3						
20	040103002001	一般回填方	1.密实度:回填素土（密实度＞94%） 2.材料品种、规格:一二类土	m3						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:中砂垫层 2.厚度:300mm厚	m3						
22	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.开挖深度:详见施工图	m3						
23	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度:回填素土（密实度＞94%） 2.材料品种、规格:一二类土	m3						
24	040103003008	余方弃置	1.弃土品种:一二类土 2.运输距离:由投标人自行考虑	m3						
		沉沙井								
25	040504003001	成品井	1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混泥土垫层 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:800*800铸铁活动人孔盖板	座						

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式清单综合单价分析表。

2.本表须按清单所包含的工程内容列明人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润。

3.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。

措施项目清单计价表

标段：光村镇泊潮社区老村人居环境

工程名称：排水沟与花池工程　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼041201016001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、A.10.4
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、A.10.4
2	琼041201017001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、A.10.4
3	琼041201018001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
4	琼041201019001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、A.10.4
5	琼041201023001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、A.10.4
6	琼041201025001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、A.10.4
7	琼041201024001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、A.10.4
8	琼041201022001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
9	琼041201020001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、A.10.4
10	琼041201021001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、A.10.4
11	琼041201001001	脚手架			详见明细表A.10.2、A.10.4
12	琼041201004001	施工排水			详见明细表A.10.2、A.10.4
13	琼041201005001	施工降水			详见明细表A.10.2、A.10.4
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表A.11.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表A.11.3
3	计日工				详见本标准表A.11.4
4	总承包服务费				详见本标准表A.11.5
5	项目工伤保险费				详见本标准表A.11.7

项目工伤保险费汇总表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	项目工伤保险费						

增值税计价表

工程名称：排水沟与花池工程　　标段：光村镇泊潮社区老村人居环境整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　计					