（清-目录）

# 工程招标工程量清单目录

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目


| 序号 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | | 编制说明 |
| 2 | | 工程项目总价表 |
| 3 | | 分类分项工程量清单计价表 |
| 4 | | 措施项目清单 |
| 5 | | 其他项目清单计价表 |
| 6 | | 零星工作项目清单 |
| 7 | | 招标人供应材料价格表 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 编 制 说 明

## 一、 工程概况

金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目主要建设内容有：

生产性基础设施（给水灌溉工程）、生产配套工程（供水设施工程、交配电设施工程及其他设施工程）和水肥一体化等仪器设备购置等。

## 二、 工程招标范围

编制范围包括施工范围内有生产性基础设施（给水灌溉工程）、生产配套工程（供水设施工程、交配电设施工程及其他设施工程）和水肥一体化等仪器设备购置等等，详见施工图纸及工程量清单。

## 三、 清单编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

2、施工设计图纸。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4、其他有关文件、资料。

5、海南省颁布的其他有关编制工程量清单及招标控制价文件和规定。

## 四、其他说明事项

1、报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）的差异。

2、工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

3、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单描述有误或清单工程量有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认则视为已含在投标报价的其他清单项目中。

4、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价，对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同的项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。

5、工程量清单采用综合单价计价；计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

6、分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

7、本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其他项目、数量投标人不得自行修改和增删。

8、工程量清单报价格式严格执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）或本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。

9、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理方法、招标文件以及相关的法律法规、水利行政主管部门颁发的文件为准。

# 工程项目总价表

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 分类分项工程量清单 | |
| 1.1 | 第一部分 建筑工程 | |
| 1.2 | 第四部分 临时工程 | |
| 2 | 措施项目 | |
| 3 | 其他项目 | |
| 4 | 零星项目 | |
| 5 | 总投资 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合计 | |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　第 1 页、共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一部分 建筑工程 | | | 1 | | |
| | | 生产性基础设施 | | | 1 | | |
| | | 灌溉工程 | | | 1 | | |
| | | 管道工程 | | | 1 | | |
| | 500201034001 | PVC干管道de160 | m | | 3703 | | |
| | 500201034002 | PVC分干管de110 | m | | 4246 | | |
| | 500201034003 | PVC支管de50 | m | | 42277 | | |
| | 500201034004 | PVC立管de20 | m | | 6716 | | |
| | 500201034010 | 弯头UPVC160 | 个 | | 113 | | |
| | 500201034014 | 弯头UPVC110 | 个 | | 282 | | |
| | 500201034015 | 弯头UPVC50 | 个 | | 361 | | |
| | 500201034011 | T型三通UPVC160*110 | 个 | | 209 | | |
| | 500201034016 | T型三通UPVC110*50 | 个 | | 332 | | |
| | 500201034012 | T型三通UPVC50*20 | 个 | | 5033 | | |
| | 500201034005 | 摇摆式喷头 | 个 | | 5033 | | |
| | 500201034020 | 闸阀De110 | 个 | | 34 | | |
| | | 附属构筑物 | | | 1 | | |
| | | 阀门井（46座） | | | 1 | | |
| | 500101002001 | 土方开挖 | $m^3$ | | 103.04 | | |
| | 500103001001 | 土方填筑 | $m^3$ | | 60.25 | | |
| | 500109001005 | C15砼底板 | $m^3$ | | 6.57 | | |
| | 500109001006 | C15钢筋砼盖板 | $m^3$ | | 3.86 | | |
| | 500105006001 | M7.5水泥砂浆砖砌挡墙 | $m^3$ | | 12.32 | | |
| | 500105010001 | 砌体砂浆抹面 | $m^2$ | | 221.9 | | |
| | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | | 0.59 | | |
| | 500201034017 | 闸阀de160 | 个 | | 46 | | |
| | | 排泥井（2座） | | | 1 | | |
| | 500101002002 | 土方开挖 | $m^3$ | | 4.48 | | |
| | 500103001002 | 土方填筑 | $m^3$ | | 2 | | |
| | 500109001007 | C15砼底板 | $m^3$ | | 0.29 | | |
| | 500109001008 | C15钢筋砼盖板 | $m^3$ | | 0.17 | | |
| | 500105006002 | M7.5水泥砂浆砖砌挡墙 | $m^3$ | | 0.54 | | |
| | 500105010002 | 砌体砂浆抹面 | $m^2$ | | 9.65 | | |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　第 2 页、共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | t | | 0.09 | | |
| | 500201034018 | 止回阀DN65 | 个 | | 2 | | |
| | | 排气阀井（2座） | | | 1 | | |
| | 500101002003 | 土方开挖 | m³ | | 4.48 | | |
| | 500103001003 | 土方填筑 | m³ | | 2 | | |
| | 500109001009 | C15砼底板 | m³ | | 0.29 | | |
| | 500109001010 | C15钢筋砼盖板 | m³ | | 0.17 | | |
| | 500105006003 | M7.5水泥砂浆砖砌挡墙 | m³ | | 0.54 | | |
| | 500105010003 | 砌体砂浆抹面 | m² | | 9.65 | | |
| | 500111001003 | 钢筋加工及安装 | t | | 0.19 | | |
| | 500201034019 | 排气阀De110 | 个 | | 2 | | |
| | | 钢筋支架 | | | 1 | | |
| | 500111001004 | 钢筋加工及安装 | t | | 1.52 | | |
| | | 生产配套工程 | | | 1 | | |
| | | 供水设施 | | | 1 | | |
| | | 设备间(活动板房)泵房土建部分 | | | 1 | | |
| | 500114001001 | 设备间(活动板房)泵房 | 座 | | 1 | | |
| | 500105003001 | 浆砌块石 | m³ | | 8.8 | | |
| | 500109001011 | c25混凝土支撑 | m³ | | 5 | | |
| | | 设备间(活动板房)泵房安装部分 | | | 1 | | |
| | 500201034021 | 配电箱600×1200×300 | 台 | | 1 | | |
| | 500201034022 | 水泵控制箱 | 台 | | 1 | | |
| | 500201034023 | 明装双极开关 | 个 | | 1 | | |
| | 500201034024 | 单相二、三极插座,安全型 | 个 | | 5 | | |
| | 500201034025 | 单管荧光灯1X36W | 套 | | 2 | | |
| | 500201034026 | 电力电缆YJV-4X70+1X35 | m | | 10 | | |
| | 500201034050 | 电力电缆YJV-4X10+1X6 | m | | 5 | | |
| | 500201034027 | 绝缘电线BV2.5 | m | | 27.48 | | |
| | 500201034028 | 绝缘电线BV4 | m | | 44.34 | | |
| | 500201034029 | 配管SC125 | m | | 10 | | |
| | 500201034030 | 配管PC25 | m | | 23.94 | | |
| | 500201034051 | 配管SC32 | m | | 5 | | |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　第 3 页、共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500201034031 | 配管PC150 | m | | 3 | | |
| | 500201034032 | 总等电位端子箱 | 台 | | 1 | | |
| | 500201034033 | 接闪器 | m | | 12.96 | | |
| | 500201034034 | 引下线 | m | | 12 | | |
| | 500201034035 | 接地母线 | m | | 19.49 | | |
| | 500201034036 | 测试端子板 | 块 | | 2 | | |
| | 500201034044 | 压力表 | 套 | | 1 | | |
| | 500201034045 | 闸阀de160 | 个 | | 2 | | |
| | 500201034046 | 止回阀de160 | 个 | | 2 | | |
| | 500201034047 | 钢管DN160 | m | | 20 | | |
| | 500201034048 | 短管DN160 | 个 | | 8 | | |
| | 500201034049 | 胶垫 | 个 | | 40 | | |
| | | 变配电设施 | | | 1 | | |
| | | 变压器 | | | 1 | | |
| | 500201034037 | 100KVA变压器 | 台 | | 1 | | |
| | | 高压线架设 | | | 1 | | |
| | 500201034038 | 高压线架设JKLYJ-10KV-70mm² | km | | 2.18 | | |
| | | 低压线架设 | | | 1 | | |
| | 500201034039 | 低压线架设JKLYJ-1KV-95mm² | km | | 0.3 | | |
| | | 高压线杆 | | | 1 | | |
| | 500201034040 | 10m高钢筋混凝土电杆（含基础） | 基 | | 15 | | |
| | | 低压线杆 | | | 1 | | |
| | 500201034041 | 8m高水泥电杆（含基础） | 基 | | 4 | | |
| | | 仪器设备及农机具购置 | | | 1 | | |
| | | 智能水肥一体化 | | | 1 | | |
| | 500201034042 | 智能水肥一体化 | 套 | | 1 | | |
| | | 离心加压泵 | | | 1 | | |
| | 500201034043 | 75KW离心加压泵 | 台 | | 2 | | |
| | | 9.2KW潜水泵 | | | 1 | | |
| | 500201034052 | 9.2KW潜水泵 | 台 | | 1 | | |
| | | 第四部分 临时工程 | | | 1 | | |

# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　　　第 4 页、共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工程数量 | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 临时房屋建筑工程 | | | 1 | | |
| | | 工棚 | | | 1 | | |
| | 500114002001 | 工棚 | ㎡ | | 30 | | |
| | | 仓库 | | | 1 | | |
| | 500114002002 | 仓库 | ㎡ | | 30 | | |
| | | 自发电供电电价补差费 | | | 1 | | |
| | 500114002004 | 自发电供电电价补差费 | 元 | | 205.25 | | |
| | | 其它临时费 | | | 1 | | |
| | 500114002003 | 其它临时费 | 元 | | 1667259.63 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 措施项目清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　　　第　1　页 共　1　页

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 一 | 可计量措施 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 其他项目清单

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 预留金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | | | | |
| | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | |
| | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 招标人供应材料价格汇总表

合同编号：

工程名称：金波乡护胶抗旱保果产业提质增效项目　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） | 供应条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |