档案号：_____

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 一 册，共 一 册）

建设项目名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

招标单位名称：保亭黎族苗族自治县响水镇人民政府

编制单位名称：海南博润禾投资咨询有限公司

编 制 日 期： 2026 年 7 月 16 日

保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

招标工程量清单

招标人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编制人：_____　　复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

目录

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

序号	名称
1	编制说明
2	建设项目投标报价汇总表
3	单位工程投标报价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	其他项目清单与计价汇总表
7	规费、税金项目计价表

编 制 说 明

一、工程概况

项目名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

建设地点：保亭县响水镇

二、编制范围

项目建设工程内容：旧路拆除新建、人行道铺装、新建挡土墙、新建钢护栏、排水沟加盖预制盖板等。

三、编制依据

1、 施工图纸。

2、 住建部颁发的 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013；

3、 住建部颁发的有关 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 的解释；

三、清单投标报价说明

1、投标报价应按招标文件要求填写；

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

5、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；

6、投标报价要求提供工程量清单综合单价分析表，主要材料设备价格表，其他项目清单计价表要求提供明细；

7、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价。

8、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	**保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目**				
1	保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目				
合计					

（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	水泥混凝土硬化		
1.2	入户路		
1.3	铺装		
1.4	片石挡土墙		
1.5	砖砌挡土墙		
1.6	不锈钢护栏		
1.7	盖板沟		
1.8	原沟加盖		
1.9	埋管		
1.10	砖砌井		
1.11	拆除工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		水泥混凝土硬化						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	805.82			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	805.82			
3	040202001002	路床(槽）整形	1.部位:道路路基	m2	2984.5			
4	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	2984.5			
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 塑料膜养护 2.厚度:150厚 3.表面拉防滑槽	m2	2984.5			
		入户路						
6	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	16.74			
7	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	16.74			
8	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路路基	m2	62			
9	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	62			
10	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 塑料膜养护 2.厚度:150厚 3.表面拉防滑槽	m2	62			
		铺装						
11	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	902.86			
12	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	902.86			
13	040202011003	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:80mm	m2	3113.3			
14	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道路基	m2	3113.3			
15	040202015001	无砂大孔混凝土	1.材料品种、规格:无砂大孔混凝土垫层 2.厚度:120mm	m2	3113.3			
16	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖200×100×60 2.结合层:30厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	3113.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		片石挡土墙						
17	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	2535.89			
18	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	1949.44			
19	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	586.45			
20	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	586.45			
21	041102002001	基础模板	1.构件类型:挡土墙基础模板	m2	984.6			
22	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:片石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	746.7			
23	041102017001	挡墙模板	1.构件类型:挡土墙模板	m2	2868.6			
24	040601029003	沉降(施工)缝	1.材料品种:沥青木板或沥青麻筋	m	312.42			
25	060105006001	土工布铺设	1.材料类别:透水土工布 2.铺设位置:反滤包	m2	222.2			
26	040601025001	滤料铺设	1.滤料品种:黏土夯实	m3	19.39			
27	040601025002	滤料铺设	1.滤料品种:砂砾 2.滤料规格:1~4mm	m3	16.16			
28	040601025003	滤料铺设	1.滤料品种:粗砾及碎石 2.滤料规格:20mm	m3	43.63			
29	031001006001	塑料管	1.材质、规格:50PVC泄水管	m	164.35			
		砖砌挡土墙						
30	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	129.49			
31	040103001010	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	88.29			
32	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	41.2			
33	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	13.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	041102001002	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	57.63			
35	040305004003	砖砌体 基础	1.材料品种、规格:仿古青砖MU10 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	27.66			
36	040305004004	砖砌体 墙	1.材料品种、规格:仿古青砖MU10 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	37.2			
37	040601029001	沉降(施工)缝	1.材料品种:聚苯板	m2	7.32			
38	040601025004	滤料铺设	1.滤料品种:碎砾石堆 2.滤料规格:20~50mm	m3	0.6			
		不锈钢护栏						
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:304不锈钢圆管Φ80×3 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢圆管Φ60×4立柱 3.栏板材料种类、规格、颜色:304不锈钢圆管Φ50×2横杆，Φ20×2立杆	m	144			
40	040901009001	预埋铁件	1.材料种类及规格:200×200×10钢板，4根M14×200螺栓	t	0.489			
		盖板沟						
41	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	702.31			
42	040103001011	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	493.21			
43	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	209.1			
44	080101010001	原土碾压、夯实	1.原土夯实	m2	523.65			
45	040303001003	混凝土垫层	1.材料品种、规格:C15现浇商品混凝土	m3	52.37			
46	041102001004	垫层模板	1.构件类型:现浇混凝土构件 垫层 模板	m2	121.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	151.25			
48	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	779.39			
49	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:120mm 3.板规格:480×580mm	m3	35.07			
50	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm	t	3.791			
		原沟加盖						
51	琼011702050004	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:150mm 3.板规格:700×580mm	m3	5.54			
52	040901002007	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm	t	0.459			
		埋管						
53	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	28.35			
54	040103001012	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	8.01			
55	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	20.34			
56	040103001008	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	16.92			
57	040305001001	砂垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:100mm	m3	1.97			
58	040501004001	塑料管	1.材质及规格:双壁波纹管DN300	m	20.5			
		砖砌井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砖砌砂井						
59	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	20.28			
60	040103001013	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	14.53			
61	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	5.75			
62	080101010003	原土碾压、夯实	1.原土夯实	m2	8.99			
63	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	0.9			
64	041102001005	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	3.39			
65	040504001001	砌筑井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.98			
66	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	18			
67	琼011702050005	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:120mm 3.板规格:620×620mm	m3	0.37			
68	040901002008	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径14mm	t	0.008			
		井台						
69	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.4			
70	041102001006	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	0.8			
71	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:井台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	040308001003	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	6.33			
		拆除工程						
73	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土	m3	4.64			
74	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:砖墙	m3	22.95			
75	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土	m3	38.78			
76	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:自行考虑	m3	66.37			
		措施项目						
77	琼011701010001	单排脚手架	1.搭设高度:4m内	m2	1342.95			
78	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：保亭县响水镇响水村委会

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。