（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	水泥混凝土硬化		
1.2	入户路		
1.3	铺装		
1.4	片石挡土墙		
1.5	砖砌挡土墙		
1.6	不锈钢护栏		
1.7	盖板沟		
1.8	原沟加盖		
1.9	埋管		
1.10	砖砌井		
1.11	拆除工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		水泥混凝土硬化						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	805.82			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	805.82			
3	040202001002	路床(槽）整形	1.部位:道路路基	m2	2984.5			
4	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	2984.5			
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 塑料膜养护 2.厚度:150厚 3.表面拉防滑槽	m2	2984.5			
		入户路						
6	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	16.74			
7	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	16.74			
8	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:道路路基	m2	62			
9	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm	m2	62			
10	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土路面 塑料膜养护 2.厚度:150厚 3.表面拉防滑槽	m2	62			
		铺装						
11	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土	m3	902.86			
12	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:投标人自行考虑	m3	902.86			
13	040202011003	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:80mm	m2	3113.3			
14	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道路基	m2	3113.3			
15	040202015001	无砂大孔混凝土	1.材料品种、规格:无砂大孔混凝土垫层 2.厚度:120mm	m2	3113.3			
16	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖200×100×60 2.结合层:30厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	3113.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		片石挡土墙						
17	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	2535.89			
18	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	1949.44			
19	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	586.45			
20	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25片石混凝土	m3	586.45			
21	041102002001	基础模板	1.构件类型:挡土墙基础模板	m2	984.6			
22	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:片石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	746.7			
23	041102017001	挡墙模板	1.构件类型:挡土墙模板	m2	2868.6			
24	040601029003	沉降(施工)缝	1.材料品种:沥青木板或沥青麻筋	m	312.42			
25	060105006001	土工布铺设	1.材料类别:透水土工布 2.铺设位置:反滤包	m2	222.2			
26	040601025001	滤料铺设	1.滤料品种:黏土夯实	m3	19.39			
27	040601025002	滤料铺设	1.滤料品种:砂砾 2.滤料规格:1~4mm	m3	16.16			
28	040601025003	滤料铺设	1.滤料品种:粗砾及碎石 2.滤料规格:20mm	m3	43.63			
29	031001006001	塑料管	1.材质、规格:50PVC泄水管	m	164.35			
		砖砌挡土墙						
30	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	129.49			
31	040103001010	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	88.29			
32	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	41.2			
33	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	13.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	041102001002	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	57.63			
35	040305004003	砖砌体 基础	1.材料品种、规格:仿古青砖MU10 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	27.66			
36	040305004004	砖砌体 墙	1.材料品种、规格:仿古青砖MU10 2.砂浆强度等级:M7.5	m3	37.2			
37	040601029001	沉降(施工)缝	1.材料品种:聚苯板	m2	7.32			
38	040601025004	滤料铺设	1.滤料品种:碎砾石堆 2.滤料规格:20~50mm	m3	0.6			
		不锈钢护栏						
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:304不锈钢圆管Φ80×3 2.栏杆材料种类、规格:304不锈钢圆管Φ60×4立柱 3.栏板材料种类、规格、颜色:304不锈钢圆管Φ50×2横杆，Φ20×2立杆	m	144			
40	040901009001	预埋铁件	1.材料种类及规格:200×200×10钢板，4根M14×200螺栓	t	0.489			
		盖板沟						
41	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	702.31			
42	040103001011	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	493.21			
43	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	209.1			
44	080101010001	原土碾压、夯实	1.原土夯实	m2	523.65			
45	040303001003	混凝土垫层	1.材料品种、规格:C15现浇商品混凝土	m3	52.37			
46	041102001004	垫层模板	1.构件类型:现浇混凝土构件 垫层 模板	m2	121.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	151.25			
48	040308001001	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	779.39			
49	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:120mm 3.板规格:480×580mm	m3	35.07			
50	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm	t	3.791			
		原沟加盖						
51	琼011702050004	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:150mm 3.板规格:700×580mm	m3	5.54			
52	040901002007	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm	t	0.459			
		埋管						
53	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	28.35			
54	040103001012	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	8.01			
55	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	20.34			
56	040103001008	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	16.92			
57	040305001001	砂垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:100mm	m3	1.97			
58	040501004001	塑料管	1.材质及规格:双壁波纹管DN300	m	20.5			
		砖砌井						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砖砌砂井						
59	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:Ⅰ~Ⅱ类土 2.挖土深度:2m以内	m3	20.28			
60	040103001013	回填方	1.密实度要求:符合图纸及规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土	m3	14.53			
61	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:自行考虑	m3	5.75			
62	080101010003	原土碾压、夯实	1.原土夯实	m2	8.99			
63	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	0.9			
64	041102001005	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	3.39			
65	040504001001	砌筑井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	2.98			
66	040308001002	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5防水水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	18			
67	琼011702050005	预制沟盖板、井盖板、井圈	1.板类型:C25预制钢筋混凝土盖板 2.板厚度:120mm 3.板规格:620×620mm	m3	0.37			
68	040901002008	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径14mm	t	0.008			
		井台						
69	040303001005	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.4			
70	041102001006	垫层模板	1.构件类型:木模	m2	0.8			
71	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:井台 2.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
72	040308001003	水泥砂浆抹面	1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:沟底及沟壁 3.厚度:20mm	m2	6.33			
		拆除工程						
73	041001008001	拆除混凝土结构	1.结构形式:钢筋混凝土	m3	4.64			
74	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:砖墙	m3	22.95			
75	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土	m3	38.78			
76	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:自行考虑	m3	66.37			
		措施项目						
77	琼011701010001	单排脚手架	1.搭设高度:4m内	m2	1342.95			
78	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　单位：元　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	20				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　标段：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

标段：保亭县响水镇响水村委会

工程名称：保亭县响水镇响水村委会什门村人居环境改造以工代赈项目　　什门村人居环境改造以工代赈项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。