海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第 1 册，共 1 册）

建设项目名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

招标单位名称：澄迈县乡村振兴服务中心

编制单位名称：宏骏勘察设计有限公司

编 制 日 期： 2026 年 11 月

（清-签署页）

澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 说 明

一、工程概况

1、项目名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

2、建设单位：澄迈县乡村振兴服务中心

3、主要建设内容：

（1）、灌溉工程：渠道硬化防渗5条，总长2998米，配套建筑物248座。

（2）、排水工程（排沟防崩硬化4条，总长2505米，配套建筑物98座）。

（3）、田间道路工程（田间道路1条，总长290米，配套建筑物4座）。

（4）、其他事项详见招标清单及施工图纸。

4、建设地点：澄迈县永发镇。

二、编制依据

1、施工图纸及预算审核报告；

2、工程预算定额部分参照《海南省水利水电建筑工程预算定额》(2000.2)；

3、《海南省水利水电工程概（估预算）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103号文）；

4、《海南省水利水电建筑工程定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42号文)；

5、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

6、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

7、《海南工程造价信息》（2026年8月澄迈县除税价）；

8、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》(琼建定[2011]131号)；

9、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》

部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文；

10、“海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”琼水建管[2017]215号文；

11、“海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”琼水建管[2017]216号文；

12、“海南省水厅关调整水务工程计价依据增值税税率的通知》”琼水建管函[2019]198号文；

三、基础价格

(一)人工预算单价

1、人工预算单价为 53 元/工日；

(二)材料预算单价

1、主要材料限价

主要材料限价表

材料名称	水泥	钢筋	炸药	汽油	柴油	砂	石料	商品砼
单位	T	T	T	T	T	M^3	M^3	M^3
价格(元)	300	2560	5000	3590	2990	50	60	250

说明：

(1)当材料预算价格低于限价时，按材料预算价格直接进入工程单价；

(2)当材料预算价格高于限价时，按材料限价进入工程单价，超出限价部分作为价差处理。

2、主要材料预算价格计算

主要材料价格采用《海南工程造价信息》(2026年7月)发布的澄迈县主要材料除税价格和文规建函〔2017〕923号文中规定，市场信息价格=到工地价x(1+采购保管费率)。

限价与预算价对照表

材料	单位	限价	预算价	材料	单位	限价	预算价
水泥 41.7mpa	元/T	300	403.09	汽油	元/T	3590	9220
水泥 51.5mpa	元/T	300	-	砂	元/T	50	186.49
钢筋	元/T	2560	3683.28	碎石	元/M3	60	189.88
柴油	元/T	2990	7870	块石	元/T	60	125.64

3、施工用电、风、水预算价格

根据琼水建管[2017]215号文，风价为0.15元/m3；电价为0.85元/KW.h，水价0.6元/m3。采用供电补差形式，临时供电补差单价=（3-0.85）×1.09=2.34元/度。

三、建筑安装工程单价计算

建筑安装工程单价组成

建筑安装工程单价由：直接费、间接费、计划利润和税金组成。

1、直接费：基本直接费+其他直接费。

基本直接费包括：人工费、材料费、机械使用费。

其他直接费=基本直接费×3.5%

2、间接费：间接费=直接费×间接费率

间 接 费 定 额

序号	工 程 类 别	计算基础	间接费率(%)
1	一般土方工程	直接费	13.5
2	土方工程	直接费	14.5
3	石方工程	直接费	14.5
4	混凝土工程	直接费	13.5
5	钢筋制安工程	直接费	12.5
6	基础处理工程	直接费	14.5
7	土坝钻孔灌浆工程	人工费	112
8	其他工程	直接费	14.5
9	设备安装工程	人工费	112

3、计划利润：施工队按集体企业考虑，利润率为7.00%。

计划利润=(直接费+间接费)×7.00%

4、税金：税金＝(直接费+间接费+计划利润+价差)×9%。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
一		第一部分 建筑工程		1				
1		灌溉工程（渠道硬化防渗5条，总长2998米，配套建筑物248座）		1				
1.1		1斗渠(0.5*0.5)现浇砼长818米（配套建筑物71座）		1				
1.1.1		1斗渠(0.5*0.5)现浇砼长818米		1				
1.1.1.1	500101001001	清表土	m^2	1937.8				
1.1.1.2	500101002001	表土外运5km	m^3	387.56				
1.1.1.3	500101002002	土方开挖-机械	m^3	628.92				
1.1.1.4	500103001001	土方回填	m^3	496.16				
1.1.1.5	500101002003	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	49.08				
1.1.1.6	500109001001	C25砼挡墙	m^3	117				
1.1.1.7	500109001002	C25砼基础	m^3	93.6				
1.1.1.8	500109001003	C20砼现浇垫层	m^3	35.1				
1.1.1.9	500109009001	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	21.06				
1.1.1.10	500111001001	钢筋加工及安装	t	8.097				
1.1.1.11	500114001001	人工铺草皮	m^2	732.22				
1.1.2		配套建筑物71座		1				
1.1.2.1		分水闸（1座）		1				
1.1.2.1.1	500101002004	土方开挖-机械	m^3	0.9				
1.1.2.1.2	500103001002	土方回填	m^3	0.3				
1.1.2.1.3	500109001004	C25闸门槽	m^3	0.03				
1.1.2.1.4	500109001005	C20砼底板	m^3	2.01				
1.1.2.2		农门放水口（54座）		1				
1.1.2.2.1	500101002005	土方开挖-机械	m^3	34.02				
1.1.2.2.2	500103001003	土方回填	m^3	29.7				
1.1.2.2.3	500109001006	C20混凝土管座	m^3	2.376				
1.1.2.2.4	500109001007	C20砼挡墙	m^3	1.782				
1.1.2.2.5	500114001002	U-PVC管Φ160mm	m	70.2				
1.1.2.2.6	500114001003	Φ160Upvc堵头	个	54				
1.1.2.3		矩形沟渠人行桥（0.5*0.5）（9座）		1				
1.1.2.3.1	500109001008	C30钢筋砼板	m^3	1.1232				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.2	500111001002	钢筋加工及安装	t	0.089				
1.1.2.4		Ⅰ型路涵（Φ50）（5座）		1				
1.1.2.4.1	500101002006	土方开挖-机械	m^3	40.1				
1.1.2.4.2	500103001004	土方回填	m^3	27.65				
1.1.2.4.3	500109001009	C20砼挡墙	m^3	8.15				
1.1.2.4.4	500109001010	C20砼现浇垫层	m^3	7.5				
1.1.2.4.5	500114001004	III级C25钢筋混凝土管安装Φ500mm	m	30				
1.1.2.5		I型现浇0.5*0.5m下田坡（2座）		1				
1.1.2.5.1	500101002007	土方开挖-机械	m^3	19.24				
1.1.2.5.2	500103001005	土方回填	m^3	12.86				
1.1.2.5.3	500109001011	C20砼桥墩	m^3	8.08				
1.1.2.5.4	500109001012	C30砼桥板	m^3	2.288				
1.1.2.5.5	500109001013	C30砼下田板	m^3	4.516				
1.1.2.5.6	500103007001	人工铺筑垫层-碎石	m^3	3.328				
1.1.2.5.7	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.394				
1.1.2.5.8	500109001014	C20砼齿墙	m^3	1.986				
1.2		2斗渠(0.5*0.4)现浇砼加高长225米（配套建筑物5座）		1				
1.2.1		2斗渠(0.5*0.4)现浇砼加高长225米		1				
1.2.1.1	500109001015	C25砼挡墙	m^3	27				
1.2.1.2	500114001005	Φ20锚筋	根	1800				
1.2.2		配套建筑物5座		1				
1.2.2.1		分水闸（2座）		1				
1.2.2.1.1	500101002008	土方开挖-机械	m^3	1.8				
1.2.2.1.2	500103001006	土方回填	m^3	0.6				
1.2.2.1.3	500109001016	C25闸门槽	m^3	0.06				
1.2.2.1.4	500109001017	C20砼底板	m^3	4.02				
1.2.2.2		矩形沟渠人行桥（0.5*0.5）（3座）		1				
1.2.2.2.1	500109001018	C30钢筋砼板	m^3	0.3744				
1.2.2.2.2	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.03				
1.3		2斗渠(0.4*0.4)现浇砼长784米（配套建筑物67座）		1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.3.1		2斗渠(0.4*0.4)现浇砼长784米		1				
1.3.1.1	500101001002	清表土	m^2	1489.6				
1.3.1.2	500101002009	表土外运5km	m^3	297.92				
1.3.1.3	500101002010	土方开挖-机械	m^3	650.65				
1.3.1.4	500103001007	土方回填	m^3	472.48				
1.3.1.5	500101002011	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	49.08				
1.3.1.6	500109001019	C25砼挡墙	m^3	92.16				
1.3.1.7	500109001020	C25砼基础	m^3	80.64				
1.3.1.8	500109001021	C20砼现浇垫层	m^3	30.72				
1.3.1.9	500109009002	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	17.28				
1.3.1.10	500111001005	钢筋加工及安装	t	3.895				
1.3.1.11	500114001006	人工铺草皮	m^2	682.08				
1.3.2		配套建筑物67座		1				
1.3.2.1		分水闸（1座）		1				
1.3.2.1.1	500101002012	土方开挖-机械	m^3	0.9				
1.3.2.1.2	500103001008	土方回填	m^3	0.3				
1.3.2.1.3	500109001022	C25闸门槽	m^3	0.03				
1.3.2.1.4	500109001023	C20砼底板	m^3	2.01				
1.3.2.2		农门放水口（52座）		1				
1.3.2.2.1	500101002013	土方开挖-机械	m^3	32.76				
1.3.2.2.2	500103001009	土方回填	m^3	28.6				
1.3.2.2.3	500109001024	C20混凝土管座	m^3	2.288				
1.3.2.2.4	500109001025	C20砼挡墙	m^3	1.716				
1.3.2.2.5	500114001007	U-PVC管Φ160mm	m	67.6				
1.3.2.2.6	500114001008	Φ160Upvc堵头	个	52				
1.3.2.3		矩形沟渠人行桥（0.4*0.4）（9座）		1				
1.3.2.3.1	500109001026	C30钢筋砼板	m^3	0.9828				
1.3.2.3.2	500111001006	钢筋加工及安装	t	0.082				
1.3.2.4		Ⅰ型路涵(Φ40)（1座）		1				
1.3.2.4.1	500101002014	土方开挖-机械	m^3	8.02				
1.3.2.4.2	500103001010	土方回填	m^3	5.53				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.3.2.4.3	500109001027	C20砼挡墙	m^3	1.31				
1.3.2.4.4	500109001028	C20砼现浇垫层	m^3	1.5				
1.3.2.4.5	500114001009	III级C25钢筋混凝土管安装Φ400mm	m	6				
1.3.2.5		I型现浇0.4*0.4m下田坡（3座）		1				
1.3.2.5.1	500101002015	土方开挖-机械	m^3	23.1				
1.3.2.5.2	500103001011	土方回填	m^3	15.42				
1.3.2.5.3	500109001029	C20砼桥墩	m^3	10.56				
1.3.2.5.4	500109001030	C30砼桥板	m^3	3.168				
1.3.2.5.5	500109001031	C30砼下田板	m^3	6.774				
1.3.2.5.6	500103007002	人工铺筑垫层-碎石	m^3	4.992				
1.3.2.5.7	500111001007	钢筋加工及安装	t	0.58				
1.3.2.5.8	500109001032	C20砼齿墙	m^3	2.979				
1.3.2.6		渡槽（1座）		1				
1.3.2.6.1	500101002016	土方开挖-机械	m^3	7.89				
1.3.2.6.2	500103001012	土方回填	m^3	4.56				
1.3.2.6.3	500109001033	C25渡槽槽身（含拉杆、横梁）预制	m^3	1.02				
1.3.2.6.4	500109001034	C25渡槽槽身（含拉杆、横梁）预制运输、安装	m^3	1.02				
1.3.2.6.5	500109001035	桅杆式起重机吊装预制砼槽身工程	m^3	1.02				
1.3.2.6.6	500114002001	脚手架-数量	m^3	3.15				
1.3.2.6.7	500109001036	C20砼挡墙	m^3	4.35				
1.3.2.6.8	500109008001	渡槽止水及支座	个	2				
1.3.2.6.9	500111001008	钢筋制作安装	t	0.2				
1.4		1-1农渠(0.4*0.4)现浇砼长236米（配套建筑21座）		1				
1.4.1		1-1农渠(0.4*0.4)现浇砼长236米		1				
1.4.1.1	500101001003	清表土	m^2	448.4				
1.4.1.2	500101002017	表土外运5km	m^3	89.68				
1.4.1.3	500101002018	土方开挖-机械	m^3	193.52				
1.4.1.4	500103001013	土方回填	m^3	136.88				
1.4.1.5	500101002019	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	14.16				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.4.1.6	500109001037	C25砼挡墙	m^3	27.84				
1.4.1.7	500109001038	C25砼基础	m^3	24.36				
1.4.1.8	500109001039	C20砼现浇垫层	m^3	9.28				
1.4.1.9	500109009003	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	5.22				
1.4.1.10	500111001009	钢筋加工及安装	t	1.176				
1.4.1.11	500114001010	人工铺草皮	m^2	266.68				
1.4.2		配套建筑物21座		1				
1.4.2.1		农门放水口（16座）		1				
1.4.2.1.1	500101002020	土方开挖-机械	m^3	10.08				
1.4.2.1.2	500103001014	土方回填	m^3	8.8				
1.4.2.1.3	500109001040	C20混凝土管座	m^3	0.704				
1.4.2.1.4	500109001041	C20砼挡墙	m^3	0.528				
1.4.2.1.5	500114001011	U-PVC管Φ160mm	m	20.8				
1.4.2.1.6	500114001012	Φ160Upvc堵头	个	16				
1.4.2.2		矩形沟渠人行桥（0.4*0.4）（3座）		1				
1.4.2.2.1	500109001042	C30钢筋砼板	m^3	0.3276				
1.4.2.2.2	500111001010	钢筋加工及安装	t	0.027				
1.4.2.3		Ⅰ型路涵（Φ40）（1座）		1				
1.4.2.3.1	500101002021	土方开挖-机械	m^3	8.02				
1.4.2.3.2	500103001015	土方回填	m^3	5.53				
1.4.2.3.3	500109001043	C20砼挡墙	m^3	1.31				
1.4.2.3.4	500109001044	C20砼现浇垫层	m^3	1.5				
1.4.2.3.5	500114001013	III级C25钢筋混凝土管安装Φ400mm	m	6				
1.4.2.4		I型现浇0.4*0.4m下田坡（1座）		1				
1.4.2.4.1	500101002022	土方开挖-机械	m^3	7.7				
1.4.2.4.2	500103001016	土方回填	m^3	5.14				
1.4.2.4.3	500109001045	C20砼桥墩	m^3	3.52				
1.4.2.4.4	500109001046	C30砼桥板	m^3	1.056				
1.4.2.4.5	500109001047	C30砼下田板	m^3	2.258				
1.4.2.4.6	500103007003	人工铺筑垫层-碎石	m^3	1.664				
1.4.2.4.7	500111001011	钢筋加工及安装	t	0.193				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.4.2.4.8	500109001048	C20砼齿墙	m^3	0.993				
1.5		2-1农渠(0.4*0.4)现浇砼长465米（配套建筑42座）		1				
1.5.1		2-1农渠(0.4*0.4)现浇砼长465米		1				
1.5.1.1	500101001004	清表土	m^2	883.5				
1.5.1.2	500101002023	表土外运5km	m^3	176.7				
1.5.1.3	500101002024	土方开挖-机械	m^3	325.5				
1.5.1.4	500103001017	土方回填	m^3	269.7				
1.5.1.5	500101002025	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	27.9				
1.5.1.6	500109001049	C25砼挡墙	m^3	53.64				
1.5.1.7	500109001050	C25砼基础	m^3	46.94				
1.5.1.8	500109001051	C20砼现浇垫层	m^3	17.88				
1.5.1.9	500109009004	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	10.06				
1.5.1.10	500111001012	钢筋加工及安装	t	2.267				
1.5.1.11	500114001014	人工铺草皮	m^2	526.01				
1.5.2		配套建筑物42座		1				
1.5.2.1		农门放水口（32座）		1				
1.5.2.1.1	500101002026	土方开挖-机械	m^3	20.16				
1.5.2.1.2	500103001018	土方回填	m^3	17.6				
1.5.2.1.3	500109001052	C20混凝土管座	m^3	1.408				
1.5.2.1.4	500109001053	C20砼挡墙	m^3	1.056				
1.5.2.1.5	500114001015	U-PVC管Φ160mm	m	41.6				
1.5.2.1.6	500114001016	Φ160Upvc堵头	个	32				
1.5.2.2		矩形沟渠人行桥（0.4*0.4）（6座）		1				
1.5.2.2.1	500109001054	C30钢筋砼板	m^3	0.6552				
1.5.2.2.2	500111001013	钢筋加工及安装	t	0.055				
1.5.2.3		Ⅰ型路涵(Φ40)（1座）		1				
1.5.2.3.1	500101002027	土方开挖-机械	m^3	8.02				
1.5.2.3.2	500103001019	土方回填	m^3	5.53				
1.5.2.3.3	500109001055	C20砼挡墙	m^3	1.31				
1.5.2.3.4	500109001056	C20砼现浇垫层	m^3	1.5				
1.5.2.3.5	500114001017	III级C25钢筋混凝土管安装Φ400mm	m	6				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.5.2.4		I型现浇0.4*0.4m下田坡（3座）		1				
1.5.2.4.1	500101002028	土方开挖-机械	m^3	23.1				
1.5.2.4.2	500103001020	土方回填	m^3	15.42				
1.5.2.4.3	500109001057	C20砼桥墩	m^3	10.56				
1.5.2.4.4	500109001058	C30砼桥板	m^3	3.168				
1.5.2.4.5	500109001059	C30砼下田板	m^3	6.774				
1.5.2.4.6	500103007004	人工铺筑垫层-碎石	m^3	4.992				
1.5.2.4.7	500111001014	钢筋加工及安装	t	0.58				
1.5.2.4.8	500109001060	C20砼齿墙	m^3	2.979				
1.6		2-2农渠(0.4*0.4)现浇砼长470米（配套建筑42座）		1				
1.6.1		2-2农渠(0.4*0.4)现浇砼长470米		1				
1.6.1.1	500101001005	清表土	m^2	893				
1.6.1.2	500101002029	表土外运5km	m^3	178.6				
1.6.1.3	500101002030	土方开挖-机械	m^3	385.4				
1.6.1.4	500103001021	土方回填	m^3	272.6				
1.6.1.5	500101002031	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	28.2				
1.6.1.6	500109001061	C25砼挡墙	m^3	54.24				
1.6.1.7	500109001062	C25砼基础	m^3	47.46				
1.6.1.8	500109001063	C20砼现浇垫层	m^3	18.08				
1.6.1.9	500109009005	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	10.17				
1.6.1.10	500111001015	钢筋加工及安装	t	2.292				
1.6.1.11	500114001018	人工铺草皮	m^2	531.66				
1.6.2		配套建筑物42座		1				
1.6.2.1		农门放水口（32座）		1				
1.6.2.1.1	500101002032	土方开挖-机械	m^3	20.16				
1.6.2.1.2	500103001022	土方回填	m^3	17.6				
1.6.2.1.3	500109001064	C20混凝土管座	m^3	1.408				
1.6.2.1.4	500109001065	C20砼挡墙	m^3	1.056				
1.6.2.1.5	500114001019	U-PVC管Φ160mm	m	41.6				
1.6.2.1.6	500114001020	Φ160Upvc堵头	个	32				
1.6.2.2		矩形沟渠人行桥（0.4*0.4）（6座）		1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.6.2.2.1	500109001066	C30钢筋砼板	m^3	0.6552				
1.6.2.2.2	500111001016	钢筋加工及安装	t	0.055				
1.6.2.3		Ⅰ型路涵（Φ40）（1座）		1				
1.6.2.3.1	500101002033	土方开挖-机械	m^3	8.02				
1.6.2.3.2	500103001023	土方回填	m^3	5.53				
1.6.2.3.3	500109001067	C20砼挡墙	m^3	1.31				
1.6.2.3.4	500109001068	C20砼现浇垫层	m^3	1.5				
1.6.2.3.5	500114001021	III级C25钢筋混凝土管安装Φ400mm	m	6				
1.6.2.4		I型现浇0.4*0.4m下田坡（3座）		1				
1.6.2.4.1	500101002034	土方开挖-机械	m^3	23.1				
1.6.2.4.2	500103001024	土方回填	m^3	15.42				
1.6.2.4.3	500109001069	C20砼桥墩	m^3	10.56				
1.6.2.4.4	500109001070	C30砼桥板	m^3	3.168				
1.6.2.4.5	500109001071	C30砼下田板	m^3	6.774				
1.6.2.4.6	500103007005	人工铺筑垫层-碎石	m^3	4.992				
1.6.2.4.7	500111001017	钢筋加工及安装	t	0.58				
1.6.2.4.8	500109001072	C20砼齿墙	m^3	2.979				
2		排水工程（排沟防崩硬化4条，总长2505米，配套建筑物98座）		1				
2.1		1斗排（均宽1.2米)加固梯形底 长1162米（配套建筑物2座）		1				
2.1.1		1斗排（均宽1.2米)加固梯形底 长1162米		1				
2.1.1.1	500101002035	人工挖运淤泥、流砂-挖装运0-10M	m^3	644.91				
2.1.1.2	500101002036	淤泥外运4-5km	m^3	644.91				
2.1.1.3	500109001073	C20砼底板	m^3	353.248				
2.1.2		配套建筑物2座		1				
2.1.2.1		1#、2#节制闸（2.0*1.0m）（2座）		1				
2.1.2.1.1	500101001006	人工清杂	m^2	102.4				
2.1.2.1.2	500101002037	清杂外运3km(弃运方量转换*0.2)	m^3	20.48				
2.1.2.1.3	500101002038	土方开挖-机械	m^3	63.04				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.4	500103001025	土方回填	m^3	38.6				
2.1.2.1.5	500109001074	C25钢筋砼底板厚40cm	m^3	11.42				
2.1.2.1.6	500109001075	C25钢筋砼闸室边墩、中墩	m^3	8.04				
2.1.2.1.7	500109001076	C25钢筋砼纵梁	m^3	1.49				
2.1.2.1.8	500109001077	C25钢筋砼台柱	m^3	1.3				
2.1.2.1.9	500109001078	C25砼工作桥	m^3	2.48				
2.1.2.1.10	500109001079	C20砼护底20cm	m^3	3.14				
2.1.2.1.11	500109001080	C20砼挡墙	m^3	16.56				
2.1.2.1.12	500109001081	C20砼垫层厚10cm	m^3	2.24				
2.1.2.1.13	500103007006	碎石垫层厚10cm	m^3	1.09				
2.1.2.1.14	500109008002	土工布包裹（500g/m^2）	m^2	0.72				
2.1.2.1.15	500114001023	橡胶止水	m	6.4				
2.1.2.1.16	500109009006	沥青填缝	m^2	6.4				
2.1.2.1.17	500109006001	C30二期砼	m^3	0.23				
2.1.2.1.18	500114001024	螺杆式启闭机QL-30-S（手动）（含安装）	套	2				
2.1.2.1.19	500114001025	2.0*0.8m（宽×高）PZ铸铁闸门 （含安装）	套	2				
2.1.2.1.20	500111001018	钢筋加工及安装	t	1.59				
2.1.2.1.21	500109001082	C20砼步级	m^3	0.33				
2.1.2.1.22	500109010001	拆除原有C20砼排沟	m^3	30				
2.1.2.1.23	500102001001	石渣弃运2-3km	m^3	30				
2.2		1斗排（2.0*1.0)现浇砼长77米（配套建筑物9座）		1				
2.2.1		1斗排（2.0*1.0)现浇砼长77米		1				
2.2.1.1	500101001007	清表土	m^2	338.8				
2.2.1.2	500101002039	表土外运5km	m^3	67.76				
2.2.1.3	500101002040	土方开挖-机械	m^3	358.05				
2.2.1.4	500103001026	土方回填	m^3	311.08				
2.2.1.5	500109001083	C20砼挡墙	m^3	67.45				
2.2.1.6	500109001084	C20砼基础	m^3	65.32				
2.2.1.7	500109009007	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	13.09				
2.2.1.8	500114001026	土工布包裹碎石	m^2	3.76				
2.2.1.9	500114001027	Φ50PVC排水管	m	50.76				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.2.1.10	500114001028	人工铺草皮	m^2	43.12				
2.2.2		配套建筑物9座		1				
2.2.2.1		集水口（6座）		1				
2.2.2.1.1	500101002041	土方开挖-机械	m^3	7.68				
2.2.2.1.2	500103001027	土方回填	m^3	3.84				
2.2.2.1.3	500109001085	C20砼基座	m^3	0.99				
2.2.2.1.4	500105006001	M7.5浆砌砖	m^3	0.54				
2.2.2.1.5	500105010001	M20水泥砂浆批荡面	m^2	7.68				
2.2.2.1.6	500114001029	C25钢筋混凝土管安装Φ300mm	m	9				
2.2.2.2		矩形沟渠人行桥（2.0*1.0）（2座）		1				
2.2.2.2.1	500109001086	C30钢筋砼板	m^3	1.352				
2.2.2.2.2	500111001019	钢筋加工及安装	t	0.168				
2.2.2.3		箱涵2.0m*1.0m*6m（1座）		1				
2.2.2.3.1	500101002042	土方开挖-机械	m^3	25.03				
2.2.2.3.2	500103001028	土方回填	m^3	16.1				
2.2.2.3.3	500109001087	C20砼现浇垫层	m^3	1.736				
2.2.2.3.4	500109001088	C25砼涵身	m^3	13.23				
2.2.2.3.5	500111001020	钢筋加工及安装	t	2.004				
2.3		1-1农排（0.8*0.8)现浇砼长383米（配套建筑物34座）		1				
2.3.1		1农排（0.8*0.8)现浇砼长383米		1				
2.3.1.1	500101001008	清表土	m^2	1340.5				
2.3.1.2	500101002043	表土外运5km	m^3	268.1				
2.3.1.3	500101002044	土方开挖-机械	m^3	436.62				
2.3.1.4	500103001029	土方回填	m^3	570.67				
2.3.1.5	500109001089	C25砼挡墙	m^3	114.88				
2.3.1.6	500109001090	C25砼基础	m^3	86.16				
2.3.1.7	500109001091	C20砼现浇垫层	m^3	23.34				
2.3.1.8	500109009008	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	20.1				
2.3.1.9	500114001030	土工布包裹碎石	m^2	28.68				
2.3.1.10	500114001031	Φ50PVC排水管	m	320.26				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.3.1.11	500111001021	钢筋加工及安装	t	5.506				
2.3.1.12	500114001032	人工铺草皮	m^2	329.38				
2.3.2		配套建筑物34座		1				
2.3.2.1		集水口（26座）		1				
2.3.2.1.1	500101002045	土方开挖-机械	m^3	33.28				
2.3.2.1.2	500103001030	土方回填	m^3	16.64				
2.3.2.1.3	500109001092	C20砼基座	m^3	4.29				
2.3.2.1.4	500105006002	M7.5浆砌砖	m^3	2.34				
2.3.2.1.5	500105010002	M20水泥砂浆批荡面	m^2	33.28				
2.3.2.1.6	500114001033	C25钢筋混凝土管安装Φ300mm	m	39				
2.3.2.2		矩形沟渠人行桥（0.8*0.8）（4座）		1				
2.3.2.2.1	500109001093	C30钢筋砼板	m^3	0.7488				
2.3.2.2.2	500111001022	钢筋加工及安装	t	0.057				
2.3.2.3		Ⅰ型路涵（Φ80）（4座）		1				
2.3.2.3.1	500101002046	土方开挖-机械	m^3	42				
2.3.2.3.2	500103001031	土方回填	m^3	57.6				
2.3.2.3.3	500109001094	C20砼挡墙	m^3	6.6				
2.3.2.3.4	500109001095	C20砼现浇垫层	m^3	8.76				
2.3.2.3.5	500114001034	C25钢筋混凝土管安装Φ800mm	m	24				
2.4		1-2农排（0.8*0.8)现浇砼长308米（配套建筑物27座）		1				
2.4.1		1-2农排（0.8*0.8)现浇砼长308米		1				
2.4.1.1	500101001009	清表土	m^2	1078				
2.4.1.2	500101002047	表土外运5km	m^3	215.6				
2.4.1.3	500101002048	土方开挖-机械	m^3	332.64				
2.4.1.4	500103001032	土方回填	m^3	458.92				
2.4.1.5	500101002051	拆除原有U型槽-运距2.0-3.0KM	m^3	31.108				
2.4.1.6	500109001096	C25砼挡墙	m^3	90.88				
2.4.1.7	500109001097	C25砼基础	m^3	68.16				
2.4.1.8	500109001098	C20砼现浇垫层	m^3	18.46				
2.4.1.9	500109009009	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	15.9				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.4.1.10	500114001035	土工布包裹碎石	m^2	22.68				
2.4.1.11	500114001036	Φ50PVC排水管	m	253.26				
2.4.1.12	500111001023	钢筋加工及安装	t	4.356				
2.4.1.13	500114001037	人工铺草皮	m^2	264.88				
2.4.2		配套建筑物27座		1				
2.4.2.1		集水口（20座）		1				
2.4.2.1.1	500101002049	土方开挖-机械	m^3	25.6				
2.4.2.1.2	500103001033	土方回填	m^3	12.8				
2.4.2.1.3	500109001099	C20砼基座	m^3	3.3				
2.4.2.1.4	500105006003	M7.5浆砌砖	m^3	1.8				
2.4.2.1.5	500105010003	M20水泥砂浆批荡面	m^2	25.6				
2.4.2.1.6	500114001038	C25钢筋混凝土管安装Φ300mm	m	30				
2.4.2.2		矩形沟渠人行桥（0.8*0.8）（3座）		1				
2.4.2.2.1	500109001100	C30钢筋砼板	m^3	0.5616				
2.4.2.2.2	500111001024	钢筋加工及安装	t	0.042				
2.4.2.3		Ⅰ型路涵（Φ80）（4座）		1				
2.4.2.3.1	500101002050	土方开挖-机械	m^3	42				
2.4.2.3.2	500103001034	土方回填	m^3	57.6				
2.4.2.3.3	500109001101	C20砼挡墙	m^3	6.6				
2.4.2.3.4	500109001102	C20砼现浇垫层	m^3	8.76				
2.4.2.3.5	500114001039	C25钢筋混凝土管安装Φ800mm	m	24				
2.5		1-3农排（0.8*0.8)现浇砼长285米（配套建筑物26座）		1				
2.5.1		1-3农排（0.8*0.8)现浇砼长285米		1				
2.5.1.1	500101001010	清表土	m^2	997.5				
2.5.1.2	500101002052	表土外运5km	m^3	199.5				
2.5.1.3	500101002053	土方开挖-机械	m^3	324.9				
2.5.1.4	500103001035	土方回填	m^3	424.65				
2.5.1.5	500109001103	C25砼挡墙	m^3	85.44				
2.5.1.6	500109001104	C25砼基础	m^3	64.08				
2.5.1.7	500109001105	C20砼现浇垫层	m^3	17.36				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
2.5.1.8	500109009010	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m^2	14.95				
2.5.1.9	500114001040	土工布包裹碎石	m^2	21.36				
2.5.1.10	500114001041	Φ50PVC排水管	m	238.52				
2.5.1.11	500111001025	钢筋加工及安装	t	4.095				
2.5.1.12	500114001042	人工铺草皮	m^2	245.1				
2.5.2		配套建筑物26座		1				
2.5.2.1		集水口（20座）		1				
2.5.2.1.1	500101002055	土方开挖-机械	m^3	25.6				
2.5.2.1.2	500103001036	土方回填	m^3	12.8				
2.5.2.1.3	500109001106	C20砼基座	m^3	3.3				
2.5.2.1.4	500105006004	M7.5浆砌砖	m^3	1.8				
2.5.2.1.5	500105010004	M20水泥砂浆批荡面	m^2	25.6				
2.5.2.1.6	500114001043	C25钢筋混凝土管安装Φ300mm	m	30				
2.5.2.2		矩形沟渠人行桥（0.8*0.8）（3座）		1				
2.5.2.2.1	500109001107	C30钢筋砼板	m^3	0.5616				
2.5.2.2.2	500111001026	钢筋加工及安装	t	0.042				
2.5.2.3		Ⅰ型路涵（Φ80）（3座）		1				
2.5.2.3.1	500101002056	土方开挖-机械	m^3	31.5				
2.5.2.3.2	500103001037	土方回填	m^3	43.2				
2.5.2.3.3	500109001108	C20砼挡墙	m^3	4.95				
2.5.2.3.4	500109001109	C20砼现浇垫层	m^3	6.57				
2.5.2.3.5	500114001044	C25钢筋混凝土管安装Φ800mm	m	18				
3		田间道路工程（田间道路1条，总长290米，配套建筑物4座）		1				
3.1		机耕路1（砼路面3.0m）长290m（配套建筑物4座）		1				
3.1.1		机耕路1（砼路面3.0m）长290m		1				
3.1.1.1	500101002057	道路土方开挖	m^3	226.2				
3.1.1.2	500103001038	道路土方回填	m^3	55.1				
3.1.1.3	500101001011	级配碎石垫层12cm	m^2	991.8				
3.1.1.4	500109001110	混凝土路面厚18cm	m^2	870				
3.1.1.5	500114001045	人工铺草皮	m^2	388.6				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.1.2		配套建筑物4座		1				
3.1.2.1		I型现浇0.5*0.5m下田坡（2座）		1				
3.1.2.1.1	500101002058	土方开挖-机械	m^3	19.24				
3.1.2.1.2	500103001039	土方回填	m^3	12.86				
3.1.2.1.3	500109001111	C20砼桥墩	m^3	8.08				
3.1.2.1.4	500109001112	C30砼桥板	m^3	2.288				
3.1.2.1.5	500109001113	C30砼下田板	m^3	4.516				
3.1.2.1.6	500103007007	人工铺筑垫层-碎石	m^3	3.328				
3.1.2.1.7	500111001027	钢筋加工及安装	t	0.394				
3.1.2.1.8	500109001114	C20砼齿墙	m^3	1.986				
3.1.2.2		T型路口（1座）		1				
3.1.2.2.1	500101001012	级配碎石垫层12cm	m^2	15.41				
3.1.2.2.2	500109001115	混凝土路面厚18cm	m^2	15.41				
3.1.2.3		会车道（1座）		1				
3.1.2.3.1	500101001013	级配碎石垫层12cm	m^2	53.36				
3.1.2.3.2	500109001116	混凝土路面厚18cm	m^2	45				
4		其他工程		1				
4.1		道路限速、限重牌		1				
4.1.1	500114001046	道路限速、限重牌	根	2				
4.2		道路限重牌		1				
4.2.1	500114001049	道路限重牌	根	2				
4.3		防溺水警示标志牌（不锈钢）		1				
4.3.1	500114001050	防溺水警示标志牌（不锈钢）	根	4				
5		工程其他直接费		1				
5.1		临时房屋工程		1				
5.1.1		仓库		1				
5.1.1.1	500114001051	仓库	m^2	40				
5.1.2		工棚		1				
5.1.2.1	500114001052	工棚	m^2	40				
5.1.3		办公室		1				
5.1.3.1	500114001053	办公室	m^2	20				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
5.2		自发电供电电价补差费		1				
5.2.1		自发电供电电价补差费		1				
5.2.1.1	500114001054	自发电供电电价补差费	度	13620				
5.3		临时施工道路		1				
5.3.1		临时施工道路		1				
5.3.1.1	500114001055	临时施工道路	km	3.658				
5.4		临时抽水工程		1				
5.4.1		临时抽水工程		1				
5.4.1.1	500114001056	临时抽水工程	台班	20				
5.5		其它临时费		1				
5.5.1		其它临时费		1				
5.5.1.1	500114001057	其它临时费	费率	0.0085				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	备注
	可计量措施	

其他项目清单

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金		

零星工作项目计价表

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目

第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

材料和工程设备暂估价表

合同编号：

工程名称：澄迈县2023年度永发镇小型农田水利项目　　第 1 页、共 1 页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	金额（元）	备注
合计						

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

统一社会信用代码
91522601MAALPKAQ18

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　宏骏勘察设计有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人　陈星

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；民用核安全设备设计；特种设备设计；国土空间规划编制；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；文物保护工程勘察；测绘服务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建设工程施工；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营；工程管理服务；规划设计管理；人防工程设计；专业设计服务；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；土地整治服务；基础地质勘查；信息技术咨询服务；环保咨询服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；安防设施管理；管道管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地质勘查技术服务；地理遥感信息服务；单建式人防工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；土石方工程施工；软件开发；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土地调查评估服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本　伍仟万圆整

成立日期　2021年06月15日

营业期限　长期

住　　所　贵州省黔东南州凯里市未来城一期（16号地块）44幢2层98号

登记机关

2022年04月14日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制