工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目　　标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	建设项目分部分项工程项目费	
1.1	三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目	
1.1.1	园林绿化工程	
1.1.2	给排水工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本部分	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价（含税）	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	项目工伤保险费	
4	增值税	
合计=1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园

工程名称：园林绿化工程　　公墓绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	文尖	
1.2	沙姜	
1.3	其他工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		文尖						
1	041001002001	拆除硬化地面	1.材质:公墓间混凝土面层切割拆除树穴60cm*60cm 2.厚度:10cm 3.人工搬运山下，汽车外运10公里	m2	247.32			
2	050103002001	栽植散尾葵	1.种类:散尾葵苗高120-150cm 2.株高、冠径:自然冠	株	870			
		沙姜						
3	041001002002	拆除硬化地面	1.材质:公墓间混凝土面层切割拆除树穴60cm*60cm 2.厚度:10cm 3.人工搬运山下，汽车外运10公里	m2	1094.76			
4	050103001001	栽植雨树	1.种类:雨树苗高250~300cm 2.胸径或干径:6~8cm 3.株高、冠径:2米以上 4.养护期:3个月	株	30			
5	050103001003	栽植小叶榄仁	1.种类:小叶榄仁苗高200~250cm 2.胸径或干径:5~7cm 3.株高、冠径:100~150cm 4.养护期:3个月	株	105			
6	050103001002	栽植圆柏	1.种类:圆柏苗高100~120cm 2.地径:1~2cm 3.冠幅:30~50cm 4.养护期:3个月	株	6078			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

分部分项工程项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	050103001004	栽植南洋杉	1.种类:南洋杉苗高150~200cm 2.地径:4~6cm 3.冠幅:60~80cm 4.养护期:3个月	株	41			
8	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:木桩三脚架 2.单株支撑材料数量:3	项	30			
		其他工程						
9	031005016001	304不锈钢卧式水箱安装	1.材质、类型:304不锈钢卧式水箱安装 2.型号、规格:10吨 3.满足规范及设计要求	个	7			
10	010607010001	钢支架	1.钢材品种、规格:镀锌4#基角钢座 2.安装高度:2米高 3.防火要求:满足规范及设计要求 4.除锈要求:满足规范及设计要求 5.油漆种类及遍数和:满足规范及设计要求 6.运输距离:满足规	t	2.292			
11	010502001001	独立基础	1.基坑土方开挖、回填 2.C30钢筋混凝土基础及模板安拆 3.预埋钢筋 4.满足规范及设计要求	m3	2.24			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

分部分项工程项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
12	041001002003	拆除、回复硬化地面铺设给水管	1.混凝土硬化地面切割、拆除 2.厚度:10cm 3.人工搬运山下，汽车外运10公里 4.C20混凝土地面硬化恢复	m2	1528.61			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

措施项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公

工程名称：园林绿化工程　　墓绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼050406001001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、
2	琼050406002001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、
3	琼050406003001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、
4	琼050406004001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、
5	琼050406008001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、
6	琼050406010001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、
7	琼050406009001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、
8	琼050406005001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、
9	琼050406006001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、
10	琼050406007001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、
11	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

增值税计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜

工程名称：园林绿化工程　　园公墓绿化工程项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					

单位工程招标工程量清单汇总表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园

工程名称：给排水工程　　公墓绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	给排水工程	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目

工程名称：给排水工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		给排水工程						
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足规范及设计要求 3.弃土运距:200米内处置	m3	895.77			
2	010401007001	水表井	1.砖砌水表井 2.详见图集05S502 3.满足规范及设计要求	座	1			
3	030211002001	深井泵	1.深井泵,地面扬程37米,流量10m3/h	台	1			
4	031001002001	过路钢管	1.材质:镀锌钢套管 2.规格:DN40 3.过路钢套管	m	4.5			
5	031001002002	过路钢管	1.材质:镀锌钢套管 2.规格:DN50 3.过路钢套管	m	9			
6	031001002003	过路钢管	1.材质:镀锌钢套管 2.规格:DN65 3.过路钢套管	m	34.19			
7	031001008001	De25塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De25聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	695.52			
8	031001008002	De32塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De32聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	1017			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
9	031001008003	De40塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De40聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	1225.73			
10	031001008004	De50塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De50聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	1185.6			
11	031001008005	De63塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De63聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	964.85			
12	031001008006	De80塑料管	1.安装部位:地面埋设 2.材质、规格:De80聚乙烯PPR给水管 3.连接形式:满足规范及设计要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范	m	30			
13	031002011001	旋翼式给水表	1.型号:LXS-125 DN40 2.连接形式:螺纹链接 3.附件配置:满足规	个	1			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
14	031002001001	防污染止回阀	1.类型:防污染止回阀 2.材质:满足规范及设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足规	个	1			
15	031002003002	截止阀	1.规格:PPR DN25 2.连接形式:满足规范及设计要求	个	284			
16	031002001003	闸阀	1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足规范及设计要求	个	1			
17	031002001004	闸阀	1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:满足规范及设计要求	个	4			
18	031002001005	闸阀	1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:满足规范及设计要求	个	5			
19	031002001006	闸阀	1.类型:截止阀 2.材质:PPR 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计要求	个	1			
本页小计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

分部分项工程项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公墓绿化工程项目

工程名称：给排水工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
20	031002006001	除污器(过滤器)	1.材质:满足规范及设计要求 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:满足规范及设计要求	组	1			
21	031002003001	塑料阀门	1.规格:DN40 2.连接形式:满足规范及设计要求	个	7			
本页小计								
合　　计								

注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3.发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述

措施项目清单计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜园公

工程名称：给排水工程　　墓绿化工程项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			详见明细表A.10.2、
1.1	1.1	综合价3000万元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)			详见明细表A.10.2、
1.3	1.3	综合价1亿元以上			详见明细表A.10.2、
2	琼031401010001	安全文明施工费(浮动奖励部分)			详见明细表A.10.2、
3	琼031401015001	雨季施工增加费			详见明细表A.10.2、
4	琼031401016001	夜间施工增加费			详见明细表A.10.2、
5	琼031401017001	检验试验配合费			详见明细表A.10.2、
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			详见明细表A.10.2、
7	琼031401011001	二次搬运费			详见明细表A.10.2、
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			详见明细表A.10.2、
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			详见明细表A.10.2、
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			详见明细表A.10.2、
11	琼031401001001	脚手架			详见明细表A.10.2、
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			详见明细表A.10.2、
13	琼031401020001	建筑超高(深)增加费			详见明细表A.10.2、
本页小计					--
合　　计					--

注 ：1.措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

增值税计价表

标段：三亚市海棠区文尖、沙姜

工程名称：给排水工程　　园公墓绿化工程项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价		9	
合　　计					