供应商承诺表（响应与报价-最后报价-海南诚云建设项目管理有限公司）

一、项目信息

采购项目名称：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目
采购项目编号：HNCS-2026077
内部项目编号：
采购包号：1
采购方式：竞争性磋商
轮次：1

二、供应商名称：海南诚云建设项目管理有限公司

三、响应报价

合计：1,210,423.37元

四、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	1.是否完全知晓本次磋商的全部内容？ 2.是否对本次内容还有其他补充?	无	1.是；2.否；

供应商：

时间:2026年11月25日11时51分

开标（报价）一览表

项目编号： HNCS-2026077

项目名称： 什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目

采购包号： 1

采购包名称： (什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目)

供应商名称： 海南诚云建设项目管理有限公司

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	施工范围	施工工期
1	B99000000-其他建筑工程	1.00座（处）	1,215,269.67元	1,211,633.61元	总价	本项目拟建挡土墙工程、护栏工程、铺装工程、临时工程等。	150日历天

合计：1211633.61元 (大写：壹佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾叁元陆角壹分)

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期：2026年11月24日

什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目 工程

投标总价

海南省政采购智慧云平台 HNCS-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:12:17

投　标　人：海南诚云建设项目管理有限公司

（单位盖章）

2026　年 11　月　24 日

投 标 总 价

招　　标　　人：保亭黎族苗族自治县什玲镇人民政府

工　程　　名　称：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目

投标总价（小写）：1211633.61元

（大写）：壹佰贰拾壹万壹仟陆佰叁拾叁元陆角壹分

投　标　人：海南诚云建设项目管理有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 24 日

扉—3

工程量清单编制说明

一、 工程概况：

1、什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目，位于保亭县什玲镇。

二、 工程内容：

1、挡土墙工程、护栏工程、铺装工程、临时工程等。

三、 编制依据：

1、《什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目》施工图纸等相关文件。

2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等。

3、采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

4、主要材料价格采用海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办的《海南工程造价信息》最新保亭县地区建设工程主要材料参考价及市场调查价格。

5、国家及海南省政府有关部门下发的相关文件。

四、 编制方法：

1、工程量依据图纸及相关文件按照定额计算规则计算各子目工程量。

2、如有未尽事宜及不可预见的费用，按现场实际发生调整。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目	1211633.61		40094.78	30810.99
合计		1211633.61		40094.78	30810.99

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

海南省政采云智慧云平台 HNCS-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:12:17
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:12:17

单项工程投标报价汇总表

工程名称：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政工程	1211633.61		40094.78	30810.99
合计		1211633.61		40094.78	30810.99

海南省政采购智慧云平台 HNCS-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:12:17
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:12:17

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1033321.99	
1.1	挡土墙工程	782093.84	
1.2	钢制栏杆	24200	
1.3	路面掏空灌浆	12829.57	
1.4	面包砖修复	15875.84	
1.5	拆除工程	10744.54	
1.6	临时工程	182130.6	
1.7	机械进出场	5447.6	
二	措施项目费	47457.49	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	47457.49	
2.1	其中：安全文明施工费	4[illegible]094.78	
2.2	其中：雨季施工增加费	5361.98	
2.3	其中：夜间施工增加费	112[illegible].41	
2.4	其中：检验试验配合费	880.32	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	30810.99	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	30810.99	—
五	税金	100043.14	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,211,633.61	

海南省政采购智慧云平台 HNCS-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:[illegible]
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:[illegible]
海南诚云建设项目管理有限公司 4601000136[illegible]017

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1033321.99	
		挡土墙工程					782093.84	
		新建挡土墙（一）					646571	
1	040101002004	挖土方（堆置）	1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土方式:人工、机械综合考虑 3.弃土运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	747.2	5.8	4333.76	
2	040101005004	挖淤泥（装车及外运）	1.挖土方式:人工、机械综合考虑 2.运距:运距综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	498.4	38.28	19078.75	
3	040103001013	外购土	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	186.6	34.5	6265.2	
4	040103001014	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含挖土、装土、运土、卸土、碾压土方等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	928.8	25.33	23526.5	
5	040303015004	混凝土挡墙	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.含泵送费，综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	764.8	565.4	432417.92	
本页小计							485622.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	040305003007	浆砌块料	1.部位:护脚 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	81.6	524.56	42804.1	
7	040305003008	浆砌块料	1.部位:垫层 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	115.2	430.38	49579.78	
8	040309009004	排(泄)水管	1.材料品种:PVC泄水管 2.管径:5cm 3.工艺要求:、墙身距底面100cm以上开始设置直径5cmPVC泄水管(呈梅花桩布置，水平间距2m) 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	80	18.15	1452	
9	040402018004	施工缝	1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:、沿挡墙水平方向每15-20m设置伸缩缝，伸缩缝宽25，缝内沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻筋，填塞深度不应小于150mm 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	51	22.2	1132.2	
10	040601025004	滤料铺设	1.滤料品种:砂石过滤包 2.滤料规格:300*300mm 3.费用综合考虑设纱布包裹反滤包以及墙后填土在底部第一层泄水孔以下应回填粘土并夯实 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	2.16	282.81	610.87	
11	041101001004	挡墙脚手架	1.墙高:按设计图纸综合考虑 2.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	352	15.01	5283.52	
12	041102017004	挡墙模板	1.构件类型:混凝土挡墙 2.支模方式及高度:综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	960	62.59	60086.4	
本页小计							160948.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建挡土墙（二）					93122.44	
13	040101002007	挖土方（堆置）	1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土方式:人工、机械综合考虑 3.弃土运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	87.4	5.75	502.55	
14	040101005007	挖淤泥（装车及外运）	1.挖土方式:人工、机械综合考虑 2.运距:运距综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	58.08	33.57	1949.75	
15	040103001025	外购土	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	86.2	34.5	2975.28	
16	040103001026	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含挖土、装土、运土、卸土、碾压土方等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	173.58	25.33	4396.78	
17	040303015007	混凝土挡墙	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.含泵送费，综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	93.72	565.4	52989.29	
18	040305003013	浆砌块料	1.部位:护脚 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	18.7	524.56	9809.27	
本页小计							72622.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	040305003014	浆砌块料	1.部位:垫层 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	19.8	430.38	8521.52	
20	040309009007	排(泄)水管	1.材料品种:PVC泄水管 2.管径:5cm 3.工艺要求:、墙身距底面100cm以上开始设置直径5cmPVC泄水管(呈梅花桩布置，水平间距2m) 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	11	18.15	199.65	
21	040402018007	施工缝	1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:、沿挡墙水平方向每15-20m设置伸缩缝，伸缩缝宽25，缝内沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻筋，填塞深度不应小于150mm 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	8.39	[illegible]19	253.29	
22	040601025007	滤料铺设	1.滤料品种:砂石过滤包 2.滤料规格:300*300mm 3.费用综合考虑设纱布包裹反滤包以及墙后填土在底部第一层泄水孔以下应回填粘土并夯实 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	0.3	266.43	79.93	
23	041101001007	挡墙脚手架	1.墙高:按设计图纸综合考虑 2.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	28.6	15.01	429.29	
24	041102017007	挡墙模板	1.构件类型:混凝土挡墙 2.支模方式及高度:综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	176	62.59	11015.84	
		新建挡土墙（三）					42400.4	
本页小计							20499.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	040101002008	挖土方（堆置）	1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土方式:人工、机械综合考虑 3.弃土运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	51.87	5.75	298.25	
26	040101005008	挖淤泥（装车及外运）	1.挖土方式:人工、机械综合考虑 2.运距:运距综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	22.23	33.57	746.26	
27	040103001027	外购土	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	7.79	34.5	268.76	
28	040103001028	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含挖土、装土、运土、卸土、碾压土方等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	59.66	25.33	1511.19	
29	040303015008	混凝土挡墙	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.含泵送费，综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	36.29	565.4	20518.37	
30	040305003015	浆砌块料	1.部位:护脚 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	14.06	524.56	7375.31	
本页小计							30718.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	040305003016	浆砌块料	1.部位:垫层 2.材料品种、规格:片石 3.砂浆强度等级:M10 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	11.4	430.38	4906.33	
32	040309009008	排(泄)水管	1.材料品种:PVC泄水管 2.管径:5cm 3.工艺要求:、墙身距底面100cm以上开始设置直径5cmPVC泄水管(呈梅花桩布置，水平间距2m) 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	9	18.15	163.35	
33	040402018008	施工缝	1.类别:伸缩缝 2.材料品种、规格:沥青麻筋 3.工艺要求:、沿挡墙水平方向每15-20m设置伸缩缝，伸缩缝宽25，缝内沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻筋，填塞深度不应小于150mm 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	5.79	[illegible]19	174.8	
34	040601025008	滤料铺设	1.滤料品种:砂石过滤包 2.滤料规格:300*300mm 3.费用综合考虑设纱布包裹反滤包以及墙后填土在底部第一层泄水孔以下应回填粘土并夯实 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	0.24	266.42	63.94	
35	041101001008	挡墙脚手架	1.墙高:按设计图纸综合考虑 2.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	28.5	15.01	427.79	
36	041102017008	挡墙模板	1.构件类型:混凝土挡墙 2.支模方式及高度:综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	95	62.59	5946.05	
		钢制栏杆					24200	
本页小计							11682.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	040309001001	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:按设计图纸综合考虑 2.油漆品种、工艺要求:综合考虑防腐防锈处理以及外刷仿木纹漆 3.综合考虑构件制作及安装、预埋件制作及安装、配套脚盖等 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m	121	200	24200	
		路面掏空灌浆					12829.57	
38	040401007001	注浆	1.浆液种类:C25混凝土 2.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	22.99	558.05	12829.57	
		面包砖修复					15875.84	
39	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:200*100*60mm面包砖 2.结合层：材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3水泥砂浆 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	80	110.2	8816	
40	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石垫层 2.厚度:100厚 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	8	344.63	2757.04	
41	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C15混凝土垫层 2.厚度:100厚 3.综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	8	537.85	4302.8	
		拆除工程					10744.54	
		拆除清理旧挡墙					8628.47	
42	041001008003	拆除旧挡墙	1.结构形式:原损坏旧挡墙 2.拆除方式:综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	94.6	36.41	3444.39	
本页小计							56349.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	010103002003	垃圾外运	1.废弃料品种:按设计图综合考虑 2.运距:运距综合考虑 3.其他：含挖、装、运、卸等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	94.6	54.8	5184.08	
		拆除清理旧面包砖					2116.07	
44	041001008004	拆除旧面包砖及外运	1.结构形式:原损坏旧面包砖 2.拆除方式:综合考虑 3.运距:运距综合考虑 4.其他：含挖、装、运、卸等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	23.2	91.21	2116.07	
		临时工程					182130.6	
		临时围堰					68748.92	
45	040103001019	土围堰	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含挖土、装土、运土、卸土、碾压土方等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	187.5	174.97	32806.88	
本页小计							40107.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	040103001020	沙土袋围堰	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含清理基地，取、装、运土,草袋装土，封包运输,堆筑，填土夯实、拆除清理外运等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	50.25	446.1	22416.53	
47	040103001021	外购围堰土	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	237.75	34.5	8202.38	
48	041001007003	拆除土围堰	1.结构形式:临时围堰 2.运距综合考虑 3.其他：含拆除、装车及外运，满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	187.5	28.39	5323.13	
		临时便道					113381.68	
49	040103001022	基层	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含挖、装、运、卸、碾压等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	550	27.08	14894	
本页小计							50836.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	040103001023	沙土袋围护	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：含清理基地，取、装、运土,草袋装土，封包运输,堆筑，填土夯实、拆除清理外运等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	82.5	446.1	36803.25	
51	040103001024	外购土	1.密实度要求:满足设计和规范的要求，综合考虑 2.填方材料品种:按设计图纸要求综合考虑 3.填方来源、运距:运距综合考虑 4.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	632.5	34.5	21821.25	
52	040203005001	面层	1.材料品种:天然级配砂砾石 2.石料规格:满足设计要求 3.厚度:详施工图 4.其他：含挖、装、运、卸、碾压等完成工作所需一切内容，并满足设计、技术规范及验收规范要求	m2	330	56.92	18783.6	
53	041001007004	拆除便道（基层+面层）	1.结构形式:临时便道 2.运距综合考虑 3.其他：含拆除、装车及外运，满足设计、技术规范及验收规范要求	m3	742.5	28.39	21079.58	
		机械进出场					5447.6	
54	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑 3.其他：满足设计、技术规范及验收规范要求	台.次	1	5447.6	5447.6	
		措施项目						
本页小计							103935.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 11 页　共 11 页

合　计		1033321.99	

海南省政采购智慧云平台 HNCS-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:12:17
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:12:17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分			40094.78			
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	5.01	40094.78			
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	3				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	2				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14	1120.47			
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.67	5361.98			
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11	880.32			
		合　计			47457.49			

编制人（造价人员）：赖群泽　　复核人（造价工程师）：王霞

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计		0		—

海南省政采购智慧云平台 HNCG-2026077 第 1 包 2026-11-24 09:15:17
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:15:17

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程　　标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：什玲镇抄寨村委会毛辉村地质灾害治理项目

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		30810.99
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	30810.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	100043.14
合计					130854.13

编制人（造价人员）：赖群泽　　复核人（造价工程师）：王霞

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

中华人民共和国一级注册造价工程师
王霞
B11104600003984
海南诚云建设项目管理有限公司
有效期至：2026年12月31日
海南省政采购智慧云平台 HNCS-2026-11-24 09:12:17
海南诚云建设项目管理有限公司 2026-11-24 09:12:17