

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南海村委会(义门三村)新建道路及排水建设工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	道路部分						
1	010101001001	平整场地 (清表)	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 推土机推挖表土	m3	185			
2	010103002003	余方弃置 (清表土)	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 挖土机转堆土方、自卸汽车运土3km	m3	185			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床碾压检验	m2	1824			
4	010101007001	挖基础土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 人工挖10%, 机械挖90%	m3	638.4			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 挖土机转堆土方、自卸汽车运土3km	m3	638.4			
6	040202015001	水泥稳定碎石	1. 水泥含量: 5% 2. 厚度: 水泥稳定碎石15cm厚	m2	1824			
7	040203007001	混凝土道路	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 20cm	m2	1824			
8	010202007001	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	854			
9	040402017001	锯缝机锯缝	1. 锯缝机锯缝	m	366			
10	040402017002	伸缩缝	1. 聚氯乙烯胶泥填缝	m2	10.25			
11	040402017003	伸缩缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	43.92			
	二	排水管道部分						
12	010401011001	沉沙井	1. 检查井规格: 400*600砖砌沉沙井	座	25			
13	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖沟深度: 2m以内 3. 人工挖10%, 机械挖90%	m3	439.91			
14	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 一、二类土 2. 填方来源: 机械夯实基础土方	m3	348.44			
15	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 挖土机挖土自卸汽车运土5km	m3	91.47			
16	010403001001	管道砂垫层	1. 200mm厚中砂垫层	m	499.9			
17	040501004003	双壁波纹管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN500(承插式胶	m	447.1			
本页小计								

