



编制说明

一、 工程概况

定安县人民法院居丁人民法庭旧审判综合楼改造工程，地定安县内；工程包含电气工程、给排水工程及土建工程改造,本工程不包含外墙面改造。

二、 编制范围

本工程量清单编制范围包括施工范围内的电气工程、给排水工程及土建工程改造。

三、 编制依据

1. 《定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目》施工图纸及相关图集；

2. 2013 年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

3. 2013 年建设部颁布的《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013 ；

四、 编制方法

2013 年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

五、 计量说明

1、本清单工程量本项目相关图纸、编制要求和清单规范进行计算。

六、 建筑、安装工程费用计算方法及其费用计取的说明



单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计		
1.1	强电工程		
1.2	弱电工程		
1.3	给排水工程		
1.1	其中：人工费		
2	措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	建筑垃圾处置费		
4.2	工程定额测定费		
4.3	社会保障费		
4.4	危险作业意外伤害保险		
5	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		



(清-表4)


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程



标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		强电工程						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALZ 2. 安装方式:落地安装或挂墙、嵌墙,底边距地 1.5m	台	1			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 AL1/AL2 2. 安装方式:落地安装或挂墙、嵌墙,底边距地 1.5m	台	2			
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	7.09			
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗敷设	m	4.63			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷设	m	775.6			
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4X16 3. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	10.09			



				单 位				价
15	030412004002	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯, 自带蓄电 池 2. 型 号: 1x2W, LED, 不 燃材料外壳 蓄电池连续供电 时间 30 分 3. 安装形式:靠 墙的距地 0.5 米	套	4			
16	030412004001	双头应急照明 灯	1. 名称:双头应 急照明灯, 自带 蓄电池 2. 型 号: 1x2W, LED, 不 燃材料外壳 蓄电池连续供电 时间 30 分 3. 安装形式:距 顶 0.3 米	套	14			
17	030404035002	插座	1. 名称:两位两 极带接地插座 (五孔) 2. 规格:安全型 250V 16A 3. 安装方式:暗 装底边距地 0.3m	个	26			
18	030404035003	地插	1. 名称:地插 2. 规格:安全型 250V 16A	个	12			
19	030404035001	三相三孔插座 (带开关)	1. 名称:三相三 孔插座(带开关) 2. 规格:安全型 250V, 10A 3. 安装方式:暗 装底边距地 2.3m	个	18			



20	030404034002	单联单控跷板开关	1. 名称:单联单控跷板开关 2. 规格:安全型 250V 10A 3. 安装方式:暗装底边距地 1.4m	个	13			
21	030404034003	双联单控跷板开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 规格:安全型 250V 10A 3. 安装方式:暗装底边距地 1.4m	个	11			
22	030404034001	三联单控跷板开关	1. 名称:三联单控跷板开关 2. 规格:安全型 250V 10A 3. 安装方式:暗装底边	个	2			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程



标段: 定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			距地 1.4m					
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	184			
24	030413002001	凿(压)槽、补槽	1. 名称:凿(压)槽、补槽 2. 规格:70 x 70	m	64.5			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		弱电工程						
26	030411002001	金属线槽	1. 名称:金属线槽	m	35.55			



			2. 规格: 100*50					
27	030502003001	智能布线箱	1. 名称: 智能布线箱	个	1			
28	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	4.13			
29	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	128.74			
30	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 埋地敷设	m	15			
31	030502007001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: 16 芯多模光缆	m	10			
32	030502006001	大对数电缆	1. 名称: 电话电缆 2. 线缆对数: 400 对大对数电话电缆	m	10			
33	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 铜芯多股绝缘导线 2. 规格: RWV-2x1.0	m	65.36			
34	030502005002	电视电缆 SYV-75-5	1. 名称: 电视电缆 2. 规格: SYV-75-5	m	65.36			
35	030502005003	五类网线	1. 名称: 五类网线	m	348.3			
36	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 监控设备	台	6			
37	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 暗装底边距地 0.3m	个	17			




38	030502012001	信息插座	1. 名称:光纤信息插座 2. 安装方式:暗装底边距地0.3m	个	17				
39	030505003001	前端机柜	1. 名称:机柜(机架)	个	3				
40	030507014001	显示设备	1. 名称:17寸液晶显示屏	台	1				
本页小计									

(清-表4)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目
第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	030501012001	交换机	1. 名称:交换机	台	1			
42	030501003001	媒体矩阵控制主机	1. 名称:媒体矩阵控制主机	台	1			
43	030501013001	网络服务器	1. 名称:网络服务器	台	1			
44	030501010001	视频分配器	1. 名称:视频分配器	台	1			
45	030507013001	16路录像机	1. 名称:16路录像机	台	3			
46	030505004001	电视墙	1. 名称:电视墙 2. 监视器数量:6	套	1			
47	030503009001	网络调试	1. 名称:网络调试	台	1			
		给排水工程						
48	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN40 pn=1.6 4. 连接形式:热	m	3.6			



			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计说明					
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 pn=1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计说明	m	19.45			
50	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 pn=1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计说明	m	16.67			
51	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 pn=1.6 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计说明	m	1.62			
52	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4			
53	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等	个	1			



			级: DN25					
54	031003001001	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	031003013001	水表	名称: 水表 规格: DN32	个	1			
56	031006015001	水箱	1. 材质、类型: 矩形钢板水箱 2. 型号、规格: 5.0m3	台	1			
57	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC DN100 4. 连接形式: 粘贴连接	m	18.8			
58	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC DN75 4. 连接形式: 粘贴连接	m	7.83			
59	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PVC DN50 4. 连接形式: 粘贴连接	m	8.66			



(清-表5)



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差 +分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	17.56				
2	2	夜间、雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差 +分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	3.82				
3	3	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差 +分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	2.9				
4	4	生产工具用具使用费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差 +分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	10.66				



5	5	工程定位、复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.21				
6	6	安全施工基本费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	5.12				
7	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
8	8	工程保险费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项目设备费-人材机价差	0.28				
9	9	工程保修费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-技术措施项目主材费-技术措施项	0.08				

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共

1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



计 日 工 表

工程名称：安 装工程 标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	建筑垃圾处置费+ 工程定额测定费+ 社会保障费+危险 作业意外伤害保险	D1+D2+D3+D4		
1.1	建筑垃圾处置费				
1.2	工程定额测定费	分部分项合计+措 施项目合计+其他 项目合计	FBFXHJ+CSXMJ+QTXMJ	0	
1.3	社会保障费	(工日合计+技术措 施项目工日合计+ 安装费用工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+AZFYGR)*56.03	29.5	
1.4	危险作业意外伤 害保险	分部分项人工费+ 组织措施项目人工 费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清 单计价合计+措施 项目清单计价合计 +其他项目清单计 价合计+规费	A+B+C+D	11	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的
预算定额设置。





单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	A.16 拆除工程		
1.2	A.4 砌筑工程		
1.3	A.5 混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.11 楼地面装饰工程		
1.5	A.8 门窗工程		
1.6	A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.7	A.13 天棚工程		
1.8	A.14 油漆、涂料、裱糊工程		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
5	其中：垃圾处置费		



6	其中：社保费		
7	其中：危险作业意外伤害保险费		
五	税金		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--



(清-表4)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段: 定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除 卫生间地面	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷块料	m2	629.47			
2	011610002001	金属窗拆除	1. 金属窗拆除 2. 详见图纸	m2	52.47			
3	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 详见图纸	m2	820.82			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 详见图纸	m2	1574.65			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	1574.65			
6	011601001001	实心砖墙拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 垃圾外运:运距5km	m3	32.73			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	298.78			
	A.4	砌筑工程						
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M5 水泥砂浆	m3	8.2			
9	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砌体钢丝网加固	m2	562.3			
10	010401012002	零星砌砖	1. M5 水泥砂浆砌筑灰砂砖台阶	m2	14			



11	010401012001	零星砌砖	1. M5 水泥砂浆砌 筑灰砂砖蹲位	个	5				
	A. 5	混凝土及钢 筋混凝土工 程							
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等 级: C25	m3	0. 82				
13	010515001001	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规 格: HRB400 φ 10 直筋	t	0. 22				
14	010515001002	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规 格: HPB300 φ 10 箍筋	t	0. 132				
	A. 11	楼地面装饰 工程							
15	011102003002	块料楼面【卫 生间】	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1: 4 干硬性 水泥砂浆找平层 3. 3 厚聚合物水泥 基防水涂料	m2	8. 83				
本页小计									

(清-表 4)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程



标段: 定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估 价
			4. 刷基层处理剂一 遍 5. 20 厚 1: 3 水泥砂 浆找平 6. 最薄处 20 厚 LC7. 5 轻骨料混凝 土找坡 7. 0. 7 厚聚乙烯丙					



			纶复合防水卷材					
16	011102003003	块料地面【卫生间】	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:4 干硬性 水泥砂浆找平层 3. 3 厚聚合物水泥 基防水涂料 4. 刷基层处理剂一 遍 5. 20 厚 1:3 水泥砂 浆找平 6. 最薄处 20 厚 LC7.5 轻骨料混凝 土找坡 7. 0.7 厚聚乙烯丙 纶复合防水卷材 8. 80 厚 C15 混凝土	m2	15.14			
17	011102003005	块料地面【其它房间】	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:4 干硬性 水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一遍 4. 80 厚 C15 混凝土	m2	272.28			
18	011102003006	块料楼面【其它房间】	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:4 干硬性 水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一遍	m2	280.12			
19	011106002001	块料楼梯面 层	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:2 水泥砂 浆找平层 3. 素水泥浆一遍	m2	30.84			
20	011107002001	块料台阶面	1. 8-10 厚防滑地 砖, 水泥浆擦缝 2. 20 厚 1:2 水泥砂 浆找平层 3. 素水泥浆一遍	m2	34.49			



21	011102001001	石材楼地面 【门槛石】	1. 印度红门槛石， 水泥浆擦缝 2. 20厚 1:4干硬性 水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚 C15混凝土	m2	3.04			
22	011105003001	块料踢脚线	1. 17厚 1:3水泥砂 浆 3. 3-4厚 1:1水泥 砂浆加水重 20%建 筑胶	m2	55.13			
本页小计								

(清-表4)



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			4. 8-10厚面砖,水 泥浆擦缝					
	A.8	门窗工程						
23	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺 寸:详见图纸 2. 门框、扇材质: 铝合金平开门	m2	22.41			
24	010807001001	金属(塑钢、 断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:详见图纸 2. 框、扇材质:铝合 金推拉窗	m2	7.2			
25	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺 寸:详见图纸 2. 门框、扇材质: 不锈钢平开门	m2	9			
	A.12	墙、柱面装饰 与隔断、幕墙 工程						



26	011204003001	块料墙面【卫生间】	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15 厚专用抹灰砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4-5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶 5. 8-10 厚釉面砖, 白水泥擦缝	m2	102.48			
27	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型: 砖墙 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 印度红大理石	m2	28.4			
28	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆 2. 5 厚 1:2 水泥砂浆	m2	1472.17			
29	011210001001	木隔断	1. 浴厕木隔断	m2	23.88			
	A.13	天棚工程						
30	011301001001	天棚抹灰【卫生间】	1. 5 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆 2. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆	m2	820.82			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
31	011406001001	抹灰面油漆【墙面】	1. 基层类型: 水泥石灰砂浆抹灰 2. 喷刷涂料部位: 内墙面 3. 腻子种类: 内墙腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆	m2	1443.77			
32	011406001002	抹灰面油漆【天棚】	1. 基层类型: 水泥石灰砂浆抹灰 2. 喷刷涂料部位: 天棚	m2	820.82			
本页小计								

(清-表4)



(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	6	安全施工基本费	分部分项合计+ 技术措施项目 合计-人材机价 差	2.54				
2	7	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本 费	50				
3	8	临时设施费	分部分项合计+ 技术措施项目 合计-人材机价 差	2.03				
4	9	夜间施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目 合计-人材机价 差	0.14				
5	10	雨季施工增加费	分部分项合计+ 技术措施项目 合计-人材机价 差	0.61				
合 计								



规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

标段：定安县人民法院居丁人民法庭审判综合楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费+其 中：危险作业意外 伤害保险费	D1 + D2 + D3		
1.1	其中：垃圾处置 费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措 施项目工日合计+ 人工降效工 日)*56.03	(GR+JSCS_GR+RGJXGR)*56.03	29.5	
1.3	其中：危险作业 意外伤害保险费	分部分项人工费+ 组织措施项目人工 费+技术措施项目 人工费-人工价差	RGF+ZZCS_RGF+JSCS_RGF-RGJC	0	
2	税金	分部分项工程量清 单费+措施项目费+ 其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预
算定额设置。