

总说明

一、工程概况：

本工程为高速公路三亚崖城养护站站房修缮改造项目办公楼、职工宿舍楼外立面改造，内墙天棚改造，门窗改造，更换灯具及维修照明线路，标识标志制作安装，篮球场改造及周边地面水泥硬化，道路硬化，排水沟，停车场，洗车场，电动停车棚及绿化种植工程。

二、招标范围：

本工程的招标范围包括办公楼、职工宿舍楼外立面改造，内墙天棚改造，门窗改造，更换灯具及维修照明线路，标识标志制作安装，篮球场改造及周边地面水泥硬化，道路硬化，排水沟，停车场，洗车场，电动停车棚及绿化种植工程。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 2、海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)；
- 3、海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额(2013)
- 4、《海南省安装工程综合定额(常用册)》(2008)
- 5、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预(结)算的文件；
- 6、本工程施工图纸说明、标准图集。

四、相关说明：

- 1、本工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》三亚地区建设工程主要材料参考信息价及市场价；
- 2、本工程的人工单价根据海南省建设厅文件（琼建定[2016]326号），建筑安装工程的人工单价按 84.23 元/工日调整；
- 3、本工程税金按 11%计取。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑修缮工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
1.1	办公楼修缮		
1.2	职工宿舍楼修缮		
1.3	化粪池		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	合计=一+二+三+四+五		

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑修缮工程

标段: G98 崖城管理站维修工程

第 1 页 共
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		办公楼修缮						
		1. 外立面						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 外墙瓷砖 2. 饰面材料种类: 原墙面条形砖	m ²	400			
2	010103002001	拆除砖弃置	1. 废弃料品种: 条形砖 2. 运距: 5km 以内	m ³	8			
3	010903002001	墙面涂料防水	1. 防水涂料品种: 外墙腻子粉打底, 环保防水涂料饰面	m ²	400			
		2. 内墙面						
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面 2. 饰面材料种类: 原墙面涂料	m ²	448.26			
5	010103002002	铲除涂料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	8.97			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m ²	448.26			
		3. 楼地面						
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原楼地面瓷砖	m ²	245.02			
8	010103002003	拆除块料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	4.9			
9	011102003001	块料楼地面	1. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆找平 2. 8~14 厚陶瓷地砖铺平, 水泥砂浆擦缝	m ²	215.31			
10	011106002001	块料楼梯面层	1. 1:4 干硬性水泥砂浆找平 2. 8~14 厚陶瓷地砖铺平, 水泥砂浆擦缝	m ²	29.71			
		4. 天棚						
11	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种类: 涂料	m ²	183			
12	010103002004	铲除涂料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	3.66			
13	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍	m ²	183			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑修缮工程

标段: G98 崖城管理站维修工程

第 2 页 共
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		5. 屋面防水						
14	011607001001	屋面面层拆除	1. 拆除部位: 屋面 2. 饰面材料种类: 块料隔热层拆除	m ²	129			
15	010103002005	拆除块料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	6.84			
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 塑料雨水管 φ100	m	15			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 2. 30mm 厚塑料泡沫保温板 3. 50mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 4. 4mm 厚 SBS 酸性沥青防水卷材 5. 30mm 厚 1:2 水泥砂浆找平水泥光面	m ²	129			
		职工宿舍楼修缮						
		1. 外立面						
18	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 外墙瓷砖 2. 饰面材料种类: 原墙面条形砖	m ²	1229.9			
19	010103002006	拆除砖弃置	1. 废弃料品种: 条形砖 2. 运距: 5km 以内	m ³	24.6			
20	010903002002	墙面涂料防水	1. 防水涂料品种: 外墙腻子粉打底, 环保防水涂料饰面	m ²	1229.97			
		2. 内墙面						
21	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 内墙面 2. 饰面材料种类: 原墙面涂料	m ²	2600			
22	010103002007	铲除涂料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	52			
23	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆三遍	m ²	2600			
		3. 楼地面						
24	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原楼地面瓷砖	m ²	1011.2			
25	010103002008	拆除块料弃置	1. 废弃料品种: 原墙面	m ³	20.23			
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑修缮工程

标段: G98 崖城管理站维修工程

第 3 页 共
5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			涂料 2. 运距: 5km 以内					
26	011102003003	块料楼地面	1. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆找平 2. 8~14 厚陶瓷地砖铺平, 水泥砂浆擦缝	m ²	679.52			
27	011102003002	卫生间块料楼地面	1. 20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆找平 2. 8~14 厚陶瓷地砖铺平, 水泥砂浆擦缝	m ²	231.42			
28	011106002002	块料楼梯面层	1. 1:4 干硬性水泥砂浆找平 2. 8~14 厚陶瓷地砖铺平, 水泥砂浆擦缝	m ²	100.32			
		4. 天棚						
29	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种类: 涂料	m ²	976			
30	010103002009	铲除涂料弃置	1. 废弃物品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	19.52			
31	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2 遍	m ²	976			
		5. 屋面防水						
32	011607001002	屋面面层拆除	1. 拆除部位: 屋面 2. 饰面材料种类: 块料隔热层拆除	m ²	307			
33	010103002010	拆除块料弃置	1. 废弃物品种: 原墙面涂料 2. 运距: 5km 以内	m ³	16.27			
34	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 屋面 2. 材质、规格: 塑料雨水管 ϕ 100	m	52			
35	010902001002	屋面卷材防水	1. 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 2. 30mm 厚塑料泡沫保温板 3. 50mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 4. 4mm 厚 SBS 酸性沥青防水卷材 5. 30mm 厚 1:2 水泥砂浆找平水泥光面	m ²	307			
		6. 卫生间						
		拆除工程						
本页小计								

(清-表 4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：G98 崖城管理站维修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 蹲式	套	16			
37	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间墙面 2. 饰面材料种类:墙面砖	m2	268.44			
38	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除部位:卫生间楼地面 2. 饰面材料种类:楼地面瓷砖	m2	36.4			
39	010103002011	拆除块料弃置	1. 废弃料品种:原墙面涂料 2. 运距:5km 以内	m3	9.15			
		防水工程						
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 找平层:2cm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆找平 2. 防水膜品种:水泥基渗透结晶 3. 涂膜厚度、遍数:三遍	m2	36.4			
		洁具安装						
41	031004006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器	组	16			
42	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗手盆	组	16			
43	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	套	16			
44	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:塑料给水管 DN75	m	24			
45	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:塑料排水管 DN110	m	10			
46	031004008001	地漏	1. 规格、类型:地漏	组	16			
		墙面工程						
47	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 找平层:20 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂找平 3. 防水层:2.0 厚聚合物水泥砂浆涂料 4. 面层材料:墙面镶贴陶瓷面砖(密缝) 水泥膏	m2	268.45			
		化粪池						
48	040504008001	整体化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:20m3 以内	座	1			
		措施项目						
49	1	模板工程		项	1			
50	3	垂直运输		项	1			
本页小计								

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑修缮工程

标段：G98 崖城管理站维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社 保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工 日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	0	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施 项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	11	
合计					

编制人（造价员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额
设置。