

工程量清单表

合同段：云龙镇云裕村委会仙洞村民小组道路硬化项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	m2	9184.000		
202-1	清理与掘除	m2	9184.000		
-a	清楚表土	m2	9184.000		
203	挖方路基	m3	1891.516		
203-1	路基挖方	m3	1891.516		
-a	挖土方	m3	1891.516		
-e	余土外运	m3	1698.952		
204	填方路基	m3	192.564		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	192.564		
-a	利用土方	m3	192.564		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：云龙镇云裕村委会仙洞村民小组道路硬化项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	6543.200		
306-3	级配碎石基层	m2	6543.200		
-a	厚12mm	m2	6543.200		
312	水泥混凝土面板	m2	5336.000		
312-1	水泥混凝土面板	m2	5336.000		
-a	厚180mm	m2	5336.000		
312-2	钢筋	t	5.363		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5363.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	km	1.530		
313-1	土路肩	m2	1481.000		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：云龙镇云裕村委会仙洞村民小组道路硬化项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵	m/道	1.530		
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m/道	1.530		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：云龙镇云裕村委会仙洞村民小组道路硬化项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志	个	10.000		
604-1	单柱式交通标志 O60	个	2.000		
604-1	单柱式交通标志 70	个	8.000		
B-1	公路交工前养护费	km	1.530		
清单 第600章 合计 人民币 元					