


# 工程量清单表

合同段：云龙镇云阁村委会办内村道路工程

标表2

第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202-1	清理与掘除	km	0.738		
-a	清除表土	m2	3321.324		
202-2	挖除旧路面	公路公里	0.738		
-a	水泥混凝土路面	m3	52.380		
203	挖方路基	m3	923.434		
203-1	路基挖方	m3	923.434		
-a	挖土方	m3	923.434		
-e	余土外运	m3	2073.079		
204	填方路基	m3	1276.482		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m3	1276.482		
-a	利用土方	m3	1276.482		
第200章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：云龙镇云阁村委会办内村道路工程

标表2

第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板	m2	2641.980		
312-1	水泥混凝土面板	m2	2641.980		
-a	厚20cm	m2	2641.980		
312-2	钢筋	t	3.158		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3.156		
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	3390.518		
306-3	级配碎石基层	m2	3390.518		
-a	厚15cm	m2	3390.518		
第300章 合计 人民币 元					